



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

自然災害防止事業

新郷村野沢平地区

令和7年度県営自然災害防止工事

三八自第3号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK03R

[illegible]

事業名	自然災害防止事業 新郷村野沢平地区
工事名	令和7年度県営自然災害防止工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			22,206,000	
2 ・工事原価			18,383,000	
3 ・直接工事費			10,951,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	10,951,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			7,432,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,883,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+26+31+33-35) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$				
$10,951,000 \times ((14.350*1.000)*1.020*1.000)$	14.640	%	1,603,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	113,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	
19 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			167,000	
21 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(率計上)				
$(4+26+31-32) \times (標準値)*N037$				
$10,908,000 \times (1.540)*1.000$	1.540	%	167,000	
22 ・ ・ ・ 現場管理費			5,549,000	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+26+27+30-35) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$12,834,000 \times (((40.780*1.000)+1.200+0.000)*1.030*1.000)$	43.240	%	5,549,000	
24 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
25 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-25-35) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$18,383,000 \times (20.760*1.000+0.04)$	20.800	%	3,823,000	
29 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$22,206,000 \times 4.080$	4.080	%	906,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 処分費等(直接工事費の内数)			43,000	
33 処分費(準備費の内数)			0	

SK03R

[illegible]

SK03R

事業名	自然災害防止事業 新郷村野沢平地区
工事名	令和7年度県営自然災害防止工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				10,951,000	
・山腹工	1.000	式		10,951,000	
・ ・ 土工	1.000	式		207,826	
・ ・ ・ 人力のり切工	5.000	m3	7,139	35,695	1 m3当たり
SPM101 人力のり切工	1.000	m3	7,139	7,139	歩A・単A S単 20号
合 計				7,139	
・ ・ ・ 土砂積み込み工	35.000	m3	1,228	42,980	1 m3当たり
SPX007 SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,228	1,228	歩A・単A S単 23号
合 計				1,228	
・ ・ ・ 土砂運搬工	35.000	m3	3,617	126,595	1 m3当たり
SPX002 SP 土砂等運搬 森林 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 0.0km以下	1.000	m3	3,617	3,617	歩A・単A S単 21号
合 計				3,617	
・ ・ ・ 残土処理工	18.000	m3	142	2,556	1 m3当たり
SPX003 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,こ,なし	1.000	m3	142.3	142	歩A・単A S単 22号
合 計				142	
・ ・ 法面工	1.000	式		7,395,194	
・ ・ ・ 簡易法枠工 枠内植生基材吹付	519.800	m ²	14,227	7,395,194	1 m ² 当たり
SPD206 簡易法枠工(法面清掃工)	1.000	m ²	873	873	歩A・単A S単 12号
SPD207 簡易法枠工(ラス張工)	1.000	m ²	2,011	2,011	歩A・単A S単 13号
SPD208 簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用しない	1.000	m ²	2,347	2,347	歩A・単A S単 14号
SPD209 簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土	1.000	m ²	761	761	歩A・単A S単 15号
SPD210 簡易法枠工(枠シート設置工)	1.000	m ²	664	664	歩A・単A S単 16号
SPD211 簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))	0.053	m3	83,502	4,426	歩A・単A S単 17号
S02705 【法面工(植生基材吹付工)】 厚5cm,250m2以上500m2未満,一,45m以下(施工基面上面),枠内吹付工,含 まない	0.559	m ²	5,627	3,145	歩A・単A S単 6号
合 計				14,227	
・ ・ 山腹水路工	1.000	式		693,134	
・ ・ ・ モルタル横水路工	49.000	m ²	9,482	464,618	1 m ² 当たり
S02706 【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚10cm,500m ² 以上1,000m ² 未満,一,吹付工	1.000	m ²	9,482	9,482	歩A・単A S単 7号
合 計				9,482	
・ ・ ・ モルタル縦水路工	24.100	m ²	9,482	228,516	1 m ² 当たり
S02706 【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚10cm,500m ² 以上1,000m ² 未満,一,吹付工	1.000	m ²	9,482	9,482	歩A・単A S単 7号
合 計				9,482	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		515,197	
・ ・ ・ コンクリート(有筋)取壊し工 機械	2.000	m3	17,100	34,200	1 m3当たり

事業名	自然災害防止事業 新郷村野沢平地区
工事名	令和7年度県営自然災害防止工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02721 【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1. 000	m3	17, 100	17, 100	歩A・単A S単 8号
合 計				17, 100	
・・・ コンクリート（無筋）取壊し工 機械	0. 600	m3	8, 618	5, 170	1 m3当たり
S02721 【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1. 000	m3	8, 618	8, 618	歩A・単A S単 9号
合 計				8, 618	
・・・ コンクリート（有筋）取壊し工 人力	6. 000	m3	59, 770	358, 620	1 m3当たり
S02721 【構造物取壊し】 有筋, なし, 人力, 昼間施工,	1. 000	m3	59, 770	59, 770	歩A・単A S単 10号
合 計				59, 770	
・・・ 丸太柵撤去	36. 200	m	892	32, 290	1 m当たり
T00001 丸太柵撤去工	1. 000	m	892	892	歩A・単A T単 1号
合 計				892	
・・・ コンクリート殻（無筋）運搬工	0. 600	m3	2, 844	1, 706	1 m3当たり
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下,	1. 000	m3	2, 844	2, 844	歩A・単A S単 24号
合 計				2, 844	
・・・ コンクリート殻（有筋）運搬工	8. 000	m3	3, 510	28, 080	1 m3当たり
SPX122 SP 殻運搬 森林 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下,	1. 000	m3	3, 510	3, 510	歩A・単A S単 25号
合 計				3, 510	
・・・ 木くず運搬	0. 630	ton	17, 780	11, 201	1 ton当たり
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積, 吊能力2. 9t, 無し, 32. 5km以下	1. 000	ton	17, 780	17, 780	歩A・単A S単 26号
合 計				17, 780	
・・・ コンクリート殻（無筋）処理工	1. 410	ton	1, 050	1, 480	1 ton当たり
S02123 コンクリート殻 無筋	1. 000	ton	1, 050	1, 050	歩A・単A S単 3号
合 計				1, 050	
・・・ コンクリート殻（有筋）処理工	19. 900	ton	1, 500	29, 850	1 ton当たり
S02123 コンクリート殻 有筋	1. 000	ton	1, 500	1, 500	歩A・単A S単 4号
合 計				1, 500	
・・・ 木くず処理工	0. 630	ton	20, 000	12, 600	1 ton当たり
S02123 木くず 木くず	1. 000	ton	20, 000	20, 000	歩A・単A S単 5号
合 計				20, 000	
・・・ 仮設工	1. 000	式		2, 140, 067	
・・・ 敷鉄板設置	55. 700	m ²	228	12, 699	1 m ² 当たり
SPHA11 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置	1. 000	m ²	228	228	歩A・単A S単 18号
合 計				228	

[illegible]

SK03R

事業名	自然災害防止事業 新郷村野沢平地区
工事名	令和7年度県営自然災害防止工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,577		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,670		歩A・単A
S02123	*** S単ー 3号 *** コンクリート殻					
	コンクリート殻 無筋		ton	1,050		歩A・単A
S02123	*** S単ー 4号 *** コンクリート殻					
	コンクリート殻 有筋		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 5号 *** 木くず					
	木くず 木くず		ton	20,000		歩A・単A
S02705	*** S単ー 6号 *** 【法面工（植生基材吹付工）】					
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚5cm,250㎡以上500㎡未満,一,45㎡以下（施工基面上面）,枠内吹付工,含まない		㎡	5,627		歩A・単A
S02706	*** S単ー 7号 *** 【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】					
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工,厚10cm,500㎡以上1,000㎡未満,一,吹付工		㎡	9,482		歩A・単A
S02721	*** S単ー 8号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,100		歩A・単A
S02721	*** S単ー 9号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,618		歩A・単A
S02721	*** S単ー 10号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3	59,770		歩A・単A
S19003	*** S単ー 11号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	11,840		歩A・単A
SPD206	*** S単ー 12号 *** 簡易法枠工(法面清掃工)					
	簡易法枠工(法面清掃工)		㎡	873		歩A・単A
SPD207	*** S単ー 13号 *** 簡易法枠工(ラス張工)					
	簡易法枠工(ラス張工)		㎡	2,011		歩A・単A
SPD208	*** S単ー 14号 *** 簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用しない		㎡	2,347		歩A・単A
SPD209	*** S単ー 15号 *** 簡易法枠工(アンカー工)					
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土		㎡	761		歩A・単A
SPD210	*** S単ー 16号 *** 簡易法枠工(枠シート設置工)					
	簡易法枠工(枠シート設置工)		㎡	664		歩A・単A
SPD211	*** S単ー 17号 *** 簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m3	83,502		歩A・単A
SPHA11	*** S単ー 18号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置		㎡	228		歩A・単A
SPHA11	*** S単ー 19号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去		㎡	213		歩A・単A
SPM101	*** S単ー 20号 *** 人力のり切工					
	人力のり切工		m3	7,139		歩A・単A
SPX002	*** S単ー 21号 *** SP 土砂等運搬 森林					

SK03R

事業名	自然災害防止事業 新郷村野沢平地区
工事名	令和7年度県営自然災害防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,577	22,577	
	合 計				22,577	算出数量 1,000 人
	単 価				22,577	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,670	14,670	
	合 計				14,670	算出数量 1,000 人
	単 価				14,670	
	*** S単- 3号 ***					
S02123	コンクリート殻		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻 無筋			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96001 無筋 1,050円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
P96001	コンクリート殻 無筋	1,000	ton	1,050	1,050	
	合 計				1,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,050	
	*** S単- 4号 ***					
S02123	コンクリート殻		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻 有筋			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96002 有筋 1,500円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
P96002	コンクリート殻 有筋	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 5号 ***					
S02123	木くず		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	木くず 木くず			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96003 木くず 20,000円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
P96003	木くず 木くず	1,000	ton	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	自然災害防止事業 新郷村野沢平地区
工事名	令和7年度県営自然災害防止工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				20,000	
	*** S単ー 6号 ***					
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚 5 cm, 250m ² 以上500m ² 未満, ー, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹付工, 含まない			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格・仕様 2) 施工規模 3) 時間的制約 4) 法面垂直高 5) 作業区分 6) フス・フカービンの設置	厚 5 cm 250m ² 以上500m ² 未満 ー 45m以下（施工基面上面） 枠内吹付工 含まない				
A09083	植生基材吹付工 厚5cm	0.920	m ²	6,116	5,627	
	合 計				5,627	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		5,627	
	*** S単ー 7号 ***					
S02706	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工, 厚10cm, 500m ² 以上1,000m ² 未満, ー, 吹付工			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 規格・仕様 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 吹付区分	モルタル吹付工 厚10cm 500m ² 以上1,000m ² 未満 ー 吹付工				
A09006	モルタル吹付 厚10cm	1.100	m ²	8,620	9,482	
	合 計				9,482	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		9,482	
	*** S単ー 8号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ 5) 低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	17,100	17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1,000 m ³
	単 価		m ³		17,100	
	*** S単ー 9号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ 5) 低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	8,618	8,618	
	合 計				8,618	算出数量 1,000 m ³
	単 価		m ³		8,618	

事業名	自然災害防止事業 新郷村野沢平地区
工事名	令和7年度県営自然災害防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工, 1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ		m3	冬期補正:2% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
A73512	構造物とこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	59,770	59,770	
	合 計				59,770	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3	59,770	59,770	
	*** S単ー 11号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)),0.0,0.0		ton	冬期補正:2% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,840	8,840	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,840	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton	11,840	11,840	
	*** S単ー 12号 ***					
SPD206	簡易法枠工(法面清掃工) 簡易法枠工(法面清掃工) 1)山林砂防工(普通作業員)		m ²	冬期補正:2% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
R01001	土木一般世話役	0.500	人	34,541	17,271	
R01008	法面工	1.400	人	33,813	47,338	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,577	11,289	
Y00004	諸雑費 15%	0.150		75,898	11,385	
	合 計				87,283	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	873	873	
	*** S単ー 13号 ***					
SPD207	簡易法枠工(ラス張工) 簡易法枠工(ラス張工) 1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)		m ²	冬期補正:2% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
R01001	土木一般世話役	0.700	人	34,541	24,179	
R01008	法面工	2.200	人	33,813	74,389	
R01003	普通作業員	0.900	人	22,577	20,319	

事業名	自然災害防止事業 新郷村野沢平地区				
工事名	令和7年度県営自然災害防止工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FP0211	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次) 45kVA	1.030	日	2,400	2,472	
P34029	軽油 バトラー給油	19.000	L	142	2,698	
P19402	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	140.000	m ²	340	47,600	
PP5074	アンカーピン φ16mm L=400mm	30.000	本	199	5,970	
PP5071	アンカーピン φ9mm L=200mm	150.000	本	49	7,350	
Y00004	諸雑費 13%	0.130		124,057	16,127	
	合 計				201,104	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,011	
	*** S単- 14号 ***					
SPD208	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用しない			冬期補正:2% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 枠断面高さ区分	H=150mm		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 組立枠コード(単位:個)	PZ0701		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 組立枠100m ² 当たり数量(個)	94.000個				
	5) 枠用鉄筋コード(単位:ton)	P18208				
	6) 枠用鉄筋100m ² 当たり数量(ton)	0.189ton				
	7) 補助アンカー使用区分	補助アンカーを使用しない				
	8) 補助アンカーコード(単位:本)					
	9) 補助アンカー100m ² 当たり数量(本)	0.000本				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	34,541	17,271	
R01008	法面工	2.600	人	33,813	87,914	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,577	11,289	
PZ0701	簡易法枠用組立枠 M型 W=330 H=140 L=400	94.000	個	1,000	94,000	
P18208	異形棒鋼 SD295A D10	0.200	ton	103,500	20,700	
Y00004	諸雑費	0.030		116,474	3,494	
	合 計				234,668	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,347	
	*** S単- 15号 ***					
SPD209	簡易法枠工(アンカー工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工) 砂質土、礫混り土、玉石混り土			冬期補正:2% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 土質区分	砂質土、礫混り土、玉石混り土		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2) 100m ² 当たり枠用アンカー本数(N)	52.000本		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 枠用主アンカーコード(単位:本)	PZ3602				
R01001	土木一般世話役	0.260	人	34,541	8,981	
R01008	法面工	0.990	人	33,813	33,475	
R01003	普通作業員	0.520	人	22,577	11,740	
PZ3602	アンカー D16 L=750	52.000	本	380	19,760	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		54,196	2,168	
	合 計				76,124	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		761	
	*** S単- 16号 ***					
SPD210	簡易法枠工(枠シート設置工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(枠シート設置工)			冬期補正:2% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) シートコード(単位:枚)	PZ3604		深夜時間:0.0	週休:通期	
	2) 100m ² 当たりシート数(枚)	42.300枚		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	自然災害防止事業 新郷村野沢平地区				
工事名	令和7年度県営自然災害防止工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
R01008	法面工	1.500	人	33,813	50,720	
PZ3604	枠シート Mタイプ 1500用	42.300	枚	250	10,575	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		50,720	5,072	
	合 計				66,367	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		664	
	*** S単ー 17号 ***					
SPD211	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			冬期補正:2% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	3)モルタルコード(単位:m3) 4)補強繊維の計上	JP0264 計上する		夜間制約作業時間:0.0		
	5)補強繊維コード(単位:kg) 6)補強繊維数量の入力(kg)	PZ1705 13.1kg				
R01001	土木一般世話役	1.600	人	34,541	55,266	
R01008	法面工	3.200	人	33,813	108,202	
R01002	特殊作業員	3.200	人	30,588	97,882	
R01003	普通作業員	3.200	人	22,577	72,246	
M27761	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/min	11.200	時間	2,310	25,872	
FP0611	ホイールローダ 普通・排対型(2次) 山積0.34m3	2.530	日	3,880	9,816	
R01022	運転手 (一般)	1.280	人	29,886	38,254	
P34029	軽油 バトリール給油	22.400	L	142	3,181	
JP0264	モルタルコンクリート 1:04	13.000	m3	17,696	230,048	
PZ1705	モルタル補強材 NAF-6	13.100	kg	9,990	130,869	
Y00004	諸雑費 19%	0.190		333,596	63,383	
	合 計				835,019	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		83,502	
	*** S単ー 18号 ***					
SPHA11	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置			冬期補正:2% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	敷鉄板設置 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:通期 制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.150	人	34,541	5,181	
R01012	とび工	0.150	人	31,212	4,682	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,577	3,387	
F08063	バケット[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.160	日	10,900	1,744	
R01021	運転手 (特殊)	0.150	人	33,558	5,034	
P34029	軽油 バトリール給油	18.000	L	142	2,556	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		22,584	226	
	合 計				22,810	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		228	
	*** S単ー 19号 ***					

事業名	自然災害防止事業 新郷村野沢平地区
工事名	令和7年度県営自然災害防止工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPHA11	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	敷鉄板撤去			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	敷鉄板撤去		時間的制約: なし		
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	3) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.140	人	34,541	4,836	
R01012	とび工					
		0.140	人	31,212	4,370	
R01003	普通作業員					
		0.140	人	22,577	3,161	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌｻｲｸﾛｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)					
	標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	10,900	1,635	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.140	人	33,558	4,698	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L	142	2,414	
Y00004	諸雑費					
	1%	0.010		21,114	211	
	合 計				21,325	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		213	
	*** S単ー 20号 ***					
SPM101	人力のり切工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力のり切工			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 斜面勾配	60 度未満		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
	2) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員					
		3.100	人	22,577	69,989	
Y00004	諸雑費					
	2%	0.020		69,989	1,400	
	合 計				71,389	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,139	
	*** S単ー 21号 ***					
SPX002	SP 土砂等運搬 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 森林			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	小規模,ﾊﾞｯｸｵﾌ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
	,無し, 10.0km以下			夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土砂等発生現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸｵﾌ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3		3,617	
	*** S単ー 22号 ***					
SPX003	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林			冬期補正: 2 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	残土受入れ地での処理, -, -, なし			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 通期 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	残土受入れ地での処理				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		142.3	

SK03R

SK03R