

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰 第5757号

設計書番号 507-040-0273

今泉川河川維持工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町大字 今泉 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 2,000 m 右岸 L = 2,000 m		
	雑木伐採工	1 式	
設計額	14,234,000 円 (内消費税	1,294,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1		3,148,016		
雑木伐採工							
		式	1		3,148,016		
伐木除根工							
		式	1		3,148,016		
伐木除根							内 1号
		m2	20,000		3,148,016		
直接工事費							
		式	1		3,148,016		
共通仮設							
		式	1		6,942,000		
共通仮設費							
		式	1		6,640,000		
準備費							
		式	1		6,578,000		
木根等処分費							内 2号
		式	1		6,578,000		
現場環境改善費							
		式	1		62,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		62,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		302,000		
純工事費							
		式	1		10,090,016		

設計内訳書 (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		1,593,000			
工事原価		式	1		11,683,016			
一般管理費等		式	1		1,256,984			
工事価格		式	1		12,940,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,294,000			
工事費計		式	1		14,234,000			

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川維持工事				合算工事：			
対象工事費	9,726,016	直接工事費	3,148,016	準備費（処分費用）	6,578,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	6,578,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			6,286,220				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			6,286,220	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		3,439,796	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		3,148,016		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		8.69%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		8.78%		0.00%		
	計上額		302,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

現場環境改善費対象工事費	3,148,016	直接工事費	3,148,016	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	3,148,016	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.97%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.97%		0.00%	
計上額	62,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	6,578,000				
運搬費	0	準備費	6,578,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,942,000

現場管理費

主工種 14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	10,090,016	単独（追加工事）直接工事費	3,148,016	単独（追加工事）共通仮設費	6,942,000
非対象額計（－）		6,286,220			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		6,286,220		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		3,803,796	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		3,512,016		0	0
現場管理費 率（補正前）		39.86%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.20%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		41.88%		0.00%	
計上額		1,593,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 14:河川維持工事

工事原価	11,683,016				
純工事費	10,090,016	現場管理費	1,593,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		6,286,220			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		6,286,220		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		5,396,796	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		5,105,016		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		23.41%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		23.41%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		5,396,796		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		1,256,984			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年10月		
単 価 地 区	中泊町(旧中里町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			3,148,016
	準備費に含まれる処分費			6,578,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				9,726,016
	共通仮設費 (率分)	3,439,796	8.78	302,000
	準備費			6,578,000
現場環境改善費対象工事費				3,148,016
	現場環境改善費 (率分)	3,148,016	1.97	62,000
現場管理費対象純工事費				10,090,016
	現場管理費	3,803,796	41.88	1,593,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,683,016
	一般管理費等	5,396,796	23.41	1,256,984
	業務委託費			0
工事価格				12,940,000
消費税等相当額				1,294,000
工事費計				14,234,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐木除根							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)						03-02-03	
CB320510		m2	20,000	39	780,000		管理費区分:0	
集積積み(機械施工)(伐木除根)	無し,全ての費用						03-02-03	
CB320560		m2	20,000	67	1,340,000		管理費区分:0	
運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,16.0km以下,全ての費用						03-02-03	
CB320580		m3	472	2,178	1,028,016		管理費区分:0	
合計					3,148,016			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t)							単 1号 01-02-02	
WB020052		t	260	25,300	6,578,000		管理費区分:0	
合計					6,578,000			

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	処分費(t)		単位	t	単位数量		単価	
名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
WB020052						100		25,300
処分費 木くず処分費(生木)	Y007600001001		t	100	25,300	2,530,000	管理費区分:T	
合計						2,530,000		
単価						25,300	円/t	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
今泉川河川維持工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1		3,148,016	オプション入力
雑木伐採工 (0002)	式	1		3,148,016	オプション入力
伐木除根工 (0003)	式	1		3,148,016	オプション入力 工種 14:河川維持工事
伐木除根 (0004)	m2	20,000		3,148,016	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	20,000	39	780,000	CB320510 36.081 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(機械施工)			
集積積み(機械施工)(伐木除根)	m2	20,000	67	1,340,000	CB320560 61.067 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 除根作業の有無		無し			
J02 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬(伐木除根)	m3	472	2,178	1,028,016	CB320580 1995.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		16.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
直接工事費 (0005)	式	1		3,148,016	
共通仮設 (0006)	式	1		6,942,000	
共通仮設費 (0007)	式	1		6,640,000	
準備費 (0008)	式	1		6,578,000	工種 99:
木根等処分費 (0009)	式	1		6,578,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)					WB020052

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	260	25,300	6,578,000	管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0010)	式	1		62,000	
現場環境改善費 (率計上) (0011)	式	1		62,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0012)	式	1		302,000	
	主たる工種	14:河川維持工事			
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0013)	式	1		10,090,016	
現場管理費 (0014)	式	1		1,593,000	
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	1.20%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		

入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0015)	式	1		11,683,016	
一般管理費等 (0016)	式	1		1,256,984	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0017)	式	1		12,940,000	
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1		1,294,000	
工事費計 (0019)	式	1		14,234,000	