

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 承 第6918-2号

設計書番号 507-050-0486

上小中野2号区域急傾斜地対策工事

実施 設計書

上北郡野辺地町字上小中野 地内

工期 250日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			
斜面対策							
砂防土工			式	1		22,767,193	
掘削工			式	1		3,106,798	
掘削		土質:土砂,施工方法:オーソソノカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	式	1		384,780	内 1号
盛土工			m3	1,100		384,780	
盛土(流用土)			式	1		959,594	内 2号
法面整形工			m3	450		959,594	
法面整形(切土部)		現場制約:無し,土質:VA質土、砂及び砂質土、粘性土	式	1		119,552	内 3号
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	60		53,238	内 4号
残土処理工			m2	140		66,314	
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,642,872	内 5号
地盤改良工			m3	390		1,642,872	
安定処理工			式	1		1,716,489	
			式	1		1,716,489	

設計内訳書 (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分		砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
安定処理							内 6号	
法面工		m ³	450		1,716,489			
鉄筋挿入工		式	1		16,357,926			
鉄筋挿入	SD345 D19 φ65	式	1		16,357,926		内 7号	
鉄筋挿入	SD345 D19 φ90	本	45		2,331,153		内 8号	
足場工	単管足場	本	75		8,424,505		内 9号	
受圧板据付		空m ³	290		1,499,708		内 10号	
地下水排除工		枚	120		4,102,560			
集排水ホーリング工		式	1		1,135,544			
ホーリング		式	1		1,135,544		内 11号	
保孔管		m	41		454,690		内 12号	
流末処理		m	41		42,962		内 13号	
ホーリング仮設機材		式	1		469,792		内 14号	
		回	1		168,100			

設計内訳書 (本01)

工事名	上/小中野2号区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
仮設工							
工事用道路工			式	1		450,436	
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1		421,676	内 15号
交通管理工			m2	232		421,676	
交通誘導警備員			式	1		28,760	
直接工事費			人日	2		28,760	内 16号
共通仮設			式	1		22,767,193	
共通仮設費			式	1		3,425,214	
運搬費			式	1		882,214	
仮設材運搬費			式	1		446,714	内 17号
技術管理費			t	40.1		446,714	
土質等試験費			式	1		135,500	内 18号
現場環境改善費			式	1		135,500	
			式	1		300,000	

設計内訳書 (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	現場環境改善費 (率計上)			1		300,000	
	共通仮設費 (率計上)			1		2,543,000	
	純工事費			1		26,192,407	
	現場管理費			1		9,552,000	
	工事原価			1		35,744,407	
	一般管理費等			1		6,915,593	
	工事価格			1		42,660,000	
	消費税額及び地方消費税額			1		4,266,000	
	工事費計			1		46,926,000	

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 砂防・地すべり等工事			合算工事:		
対象工事費	22,767,193	直接工事費	準備費 (処分費用) その他直工扱い共反積上額	0 0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	0	単独 (追加工事)	現工事	0	合算工事 0
非対象額計 (－)	0		(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費) (工場原価) (一般管理費等のみ対象額) (間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
管理費区分1 管理費区分2, 7 管理費区分5 管理費区分9 管理費区分T					
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
共通仮設費対象額	22,767,193		現工事	0	合算工事 0
共通仮設費対象額 全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	22,767,193			0	
共通仮設費 (率分)				0.00%	0.00%
率 (補正前)	11.06%			0.00%	0.00
施工地域等補正	1.0			0.00	0.00
除雪工事補正	1.00			0.00	0.00
ICT施工補正	1.0			0.00	0.00
率 (補正後)	11.17%	週休2日 週休2日 (月単位) 1.01		0.00%	0
計上額	2,543,000			0	
					調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	22,767,193	直接工事費	22,767,193
非対象額計 (一)	0		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)	22,767,193	現工事	0
単独 (追加工事)			0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.32%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.32%		0.00%
計上額	300,000		0
		調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費 (積上分)	582,214				
運搬費	446,714	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	135,500
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,425,214

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独 (追加工事) 純工事費	26,192,407	単独 (追加工事) 直接工事費	22,767,193	単独 (追加工事) 共通仮設費	3,425,214
非対象額計 (一)		7,500			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		7,500	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		26,184,907	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		26,184,907		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					
率 (補正前)		35.16%			0.00%
施工地域等補正		1.0			0.00%
施工時期補正		0.60%			0.00%
緊急工事補正		0.00%			0.00%
砂防・地滑り補正		0.00%			0.00%
ICT施工補正		1.0			0.00%
率 (補正後)		36.48%			0.00%
週休2日 週休2日 (月単位) 1.02					
計上額		9,552,000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	35,744,407				
純工事費	26,192,407				
工場製作原価	0	現場管理費	9,552,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計 (一)	7,500				
管理費区分9	7,500				
管理費区分T	0				
				(支給品を除く間接費非対象額)	
				(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	35,736,907	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	35,736,907		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.32%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.32%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	35,736,907		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,915,593				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年10月				
歩掛適用年月	2025年10月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年10月				1
単価地域	野辺地町				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.60%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

費目	工種	対象額 (円)	主工種 07:砂防・地すべり等工事 補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				22,767,193
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		22,767,193	11.17	22,767,193
共通仮設費 (率分)				2,543,000
運搬費				446,714
技術管理費				135,500
現場環境改善費対象工事費		22,767,193	1.32	22,767,193
現場環境改善費 (率分)				300,000
現場管理費		26,184,907	36.48	26,192,407
工期延長等に伴う現場維持費				9,552,000
桁等購入費				0
工事原価計				0
				35,744,407
一般管理費等		35,736,907	19.32	6,915,593
業務委託費				0
工事価格				42,660,000
消費税等相当額				4,266,000
工事費計				46,926,000

一式当り内訳書

内 1号		掘削					単価使用年月		
		土質:土砂,施工方法:オーブソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					2025.10		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
掘削	土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1,060	363	384,780		02-01-02 管理費区分:0		
合計					384,780				

内 2号		盛土(流用土)					単価使用年月		
		盛土(流用土)					2025.10		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	106	5,973	633,138		02-01-02 管理費区分:0		
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	344	949	326,456		02-01-02 管理費区分:0		
合計					959,594				

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 3号		法面整形(切土部)					単価使用年月		
		現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土					2025.10		
							2025.10		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
法面整形	切土部,無し,粘性土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	57	934	53,238		02-02-01 管理費区分:0		
CB220010									
合計					53,238				

一式当り内訳書

内 4号		法面整形(盛土部)					単価使用年月		
		法面締固め:無し,現場制約:無し					2025.10		
							2025.10		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
法面整形	盛土部,無し,粘性土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	142	467	66,314		02-02-01 管理費区分:0		
CB220010									
合計					66,314				

一式当り内訳書

内 5号		土砂等運搬					単価使用年月	2025.10
		土質/土砂(岩塊・玉石混り土含む)					歩掛適用年月	2025.10
		労務調整係数					1.000-00000 0.0 0	
内 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	CB210110	標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	392	4,191	1,642,872		02-01-02 管理費区分:0
	合計					1,642,872		

一式当り内訳書

内 6号		安定処理					単価使用年月	2025.10
		労務調整係数					歩掛適用年月	2025.10
		数量・金額増減					1.000-00000 0.0 0	
内 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
攪拌混合	CB332620	9.5t/100m3を超10.4t/100m3以下						03-03-06
積込(0-7)	CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	449.8	3,552	1,597,689		管理費区分:0
	合計					118,800		02-01-02 管理費区分:0
						1,716,489		

一式当り内訳書

内 7号		SD345 D19 φ65				単価使用年月	2025.10	
						歩掛適用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工	WB813110	I 削孔に要する重機の搬入可能, 4.4 m/箇所, 65mm/箇所, 4.5m/箇所, 標準(0.4), 20m以下, 100m以上200m未満	m	196.2	9,065	1,778,553		単 1号 06-02-14 管理費区分: 0
鉄筋挿入工材料費			式	1		552,600		単 2号 管理費区分: 0
	合計					2,331,153		

一式当り内訳書

内 8号		SD345 D19 φ90				単価使用年月	2025.10	
						歩掛適用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工 削孔径 φ90			m	454.5	14,479	6,580,705		単 3号 見積 管理費区分: 0
鉄筋挿入工材料費			式	1		1,114,600		単 4号 管理費区分: 0
注入打設工			m3	4	182,300	729,200		単 5号 管理費区分: 0
	合計					8,424,505		

一式当り内訳書

内 9号	足場工					単価使用年月		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工の仮設足場工	WB813130		空m3	294	4,822	1,417,668		単 6号 06-02-14 管理費区分：0
削孔機械の上下移動	WB813120		回	4	20,510	82,040		単 7号 06-02-14 管理費区分：0
合計						1,499,708		

一式当り内訳書

内 10号	受圧板据付					単価使用年月		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
受圧板 FRP製格子状受圧板 967×967×t14	ZZ99*01*01022		枚	120	31,300	3,756,000		管理費区分：0 単 8号
受圧板設置工 967×967×40			枚	120	2,888	346,560		管理費区分：0
合計						4,102,560		

一式当り内訳書

内 11号		ホーリング		単価使用年月		2025.10			
				歩掛適用年月		2025.10			
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
内 11号	ホーリング	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB340110	地表,粘性土・砂質土,φ90mm,50m/本以下	m	41	11,090	454,690		03-04-01 管理費区分:0
		合計					454,690		

一式当り内訳書

内 12号		保孔管		単価使用年月		2025.10			
				歩掛適用年月		2025.10			
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
内 12号	保孔管	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB340120	地表,VP,無し,既製保孔管,各種	m	4.4	574	2,525		03-04-01 管理費区分:0
		CB340120	地表,VP,有り,VP40	m	37	1,090	40,330		03-04-01 管理費区分:0
		Z005002002		m	0.3	358	107		管理費区分:0
		合計					42,962		

一式当り内訳書

内 13号		流末処理						単価使用年月		2025. 10	
								歩掛適用年月		2025. 10	
								労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
内 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-40	Z005002002		m	0. 6	358	214		管理費区分：0			
ソケット φ40	ZZ99*01*01023		個	5	143	715		管理費区分：0			
DV継手 45° Y40	ZZ99*01*01024		個	4	121	484		管理費区分：0			
掃除口 CO-40	ZZ99*01*01025		個	4	264	1, 056		管理費区分：0			
固定金具(平鋼板)皿鉛めっき処理 12000×2500×9mm ピン、ボルトナット含む	ZZ99*01*01026		組	8	56, 500	452, 000		管理費区分：0			
ワイヤーバンド 高密度ポリエチレン管 φ50用	ZZ99*01*01027		個	4	2, 400	9, 600		管理費区分：0			
高密度ポリエチレン管 φ50、ダブル構造	ZZ99*01*01028		m	8. 2	420	3, 444		管理費区分：0			
暗渠排水管	CB222770	据付、波状管、50～150mm、不要、全ての費用	m	8. 2	278	2, 279		02-02-05 管理費区分：0			
	合計					469, 792					

一式当り内訳書

内 16号	交通誘導警備員						単価使用年月	2025.10
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月	2025.10
	交通誘導警備員B R0804		人	2	14,380	28,760	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	合計					28,760		
								管理費区分：0

一式当り内訳書

内 17号	仮設材運搬費						単価使用年月	2025.10
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月	2025.10
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 31 .7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	40.1	4,070	163,207	単 11号 01-02-02	1.000-00000 0.0 0
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 31 .7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	40.1	4,070	163,207	管理費区分：0	
	仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	40.1	3,000	120,300	単 11号 01-02-02	
	合計					446,714	管理費区分：0	

一式当り内訳書

土質等試験費		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内 18号	名称・規格							
	セメント安定処理配合試験 1添加量につき3個(3種×3個=9個) ZZ99*01*01029		回	1	128,000	128,000		管理費区分：0
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 ZZ99*01*01030		検体	1	7,500	7,500		管理費区分：9
	合計					135,500		

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 3号		鉄筋挿入工 削孔径 φ 90		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	605	単価	2025.10
		名称・規格		条件		単位	数量	金額	摘要	2025.10			
		名称・規格		条件		単位	数量	金額	摘要	1.000-00000 0.0 0			
削孔工													14,479
鋼材挿入工				本	100	80,770							単 13号 見積 管理費区分：0
頭部締付工				本	100	2,702							単 14号 管理費区分：0
頭部処理工				本	100	2,055							単 15号 管理費区分：0
諸雑費(まるめ)				本	100	2,065							単 16号 管理費区分：0
		ZS3000004		式	1						800		管理費区分：0
合計											8,760,000		
単価											14,479	円/m	

2次単価表

単 5号		注入打設工		単価使用年月		2025.10					
		名称・規格		歩掛適用年月		2025.10					
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0					
単	5号	名称・規格	条件	単位	m3	数量	単位数量	金額	1	単価	182,300
				単位	数量	単価	摘要				
土木一般世話役		R0125		人	1	33,860	33,860	見積 管理費区分:0			
特殊作業員		R0101		人	2	29,990	59,980	管理費区分:0			
普通作業員		R0102		人	1	22,130	22,130	管理費区分:0			
機械費				日	1	8,796	8,796	管理費区分:0			
グラウト注入材料費(鉄筋挿入用)				m3	1.4	41,094	57,531	管理費区分:0			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		3	管理費区分:0			
合計							182,300				
単価							182,300	円/m3			

2次単価表

単 8号		名称・規格		条件		単価使用年月		2025.10	
						歩掛適用年月		2025.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
受圧板設置工 967×967×40				枚	単位数量	金額	50	単価	2,888
土木一般世話役		条件		数量	単価	摘要			
	R0125			1	33,860				グリーンパ [®] 初工法積算要 領p10 管理費区分：0
法面工	R0105			2	33,150				管理費区分：0
普通作業員	R0102			2	22,130				管理費区分：0
	合計						144,420		
	単価							2,888	円/枚

2次単価表

単 9号 WB253610		敷設板設置・撤去		設置・撤去		単位数量		単価		2025.10	
		名称・規格		条件		m2		金額		歩掛適用年月 2025.10	
										1.000-00000 0.0 0	
										労務調整係数	
										摘要	
土木一般世話役											
		R0125				人	0.295	33,860	9,988	管理費区分:0	[] [1]
	とび工	R0106				人	0.295	30,600	9,027	管理費区分:0	[] [1]
	普通作業員	R0102				人	0.295	22,130	6,528	管理費区分:0	[] [1]
	バックホウ(クローラ型)運転	WK250590				日	0.295	61,800	18,231	管理費区分:0	[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%			式	1	436	436	管理費区分:0	[] [1]
合計									44,210		
単価									442	円/m2	

2次単価表

単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州、31 .7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	2025.10	
						単価	金額
						単価	摘要
名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1.000	Z006810104		t	1	4,070	4,070	管理費区分: 0
合計						4,070	
単価						4,070	円/t

2次単価表

単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	2025.10	
						単価	金額
						単価	摘要
名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0
合計						3,000	
単価						3,000	円/t

3次単価表

単 13号	削孔工	単価使用年月			2025.10	
		名称・規格			歩掛適用年月	
		条件			2025.10	
単位	本	単位数量	単価	金額	摘要	
土木一般世役					見積	
R0125	人	30.3	33,860	1,025,958	管理費区分:0	
特殊作業員						
R0101	人	30.3	29,990	908,697	管理費区分:0	
普通作業員						
R0102	人	60.6	22,130	1,341,078	管理費区分:0	
ボーリングマシン運転 軽量型					単 20号	
レジャーサー 100本×6.05m×0.003	日	30.3	69,630	2,109,789	管理費区分:0	
ボーリングロードφ73	個	1.815	104,000	188,760	管理費区分:0	
ハンマーサブ	本	2.42	95,000	229,900	管理費区分:0	
ハンマービットφ95	本	1.82	140,000	254,800	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)	本	7.26	277,900	2,017,554	管理費区分:0	
ZS3000004	式	1		464	管理費区分:0	
合計				8,077,000		
単価				80,770	円/本	

3次単価表

単 15号		頭部縮付工		単価使用年月		2025.10	
		名称・規格		歩掛適用年月		2025.10	
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単位	本	単位数量	金額	単価	摘要	2,055	
土木一般世話役							
	R0125	人	2	33,860	67,720	見積、諸雑費率対象 管理費区分：0	[] [1]
普通作業員	R0102	人	6	22,130	132,780	諸雑費率対象 管理費区分：0	[] [1]
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1		5,000	労務費の2.5% 管理費区分：0	[1] []
合計					205,500		
単価					2,055	円/本	

3次単価表

単 18号		単価使用年月		2025.10			
		歩掛適用年月		2025.10			
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	41,094
		単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入	Z002002007	t	1.23	27,600	33,948	管理費区分:0	
高性能減水剤 非AE	ZZ99*01*01021	L	12.3	581	7,146	管理費区分:0	
合計					41,094		
単価					41,094	円/m3	

4次単価表

単 20号		ボーリングマシン運転 軽量型		単価使用年月		2025.10									
		名称・規格		条件		歩掛適用年月		2025.10							
				単位		単位数量		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0					
単 20号		名称・規格		条件		単位		単位数量		単価		金額		摘要	
軽量ボーリングマシン MLB5W		ZZ99*01*01009				日		1		24,100				管理費区分：0	
ラインオイラー VHD-20		ZZ99*01*01010				日		1		2,330				管理費区分：0	
ダウンザホールハンマー DHD-340A		ZZ99*01*01011				日		1		8,850				管理費区分：0	
発動発電機 20/25KVA						日		1		6,117				管理費区分：0	
空気圧縮機 可搬式1.03MPa 83kw						日		1		28,230				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式		1		3				管理費区分：0	
合計										69,630					
単価										69,630				円/日	

5次単価表

単 21号		発動発電機 20/25KVA		単位		日		単位数量		金額		単価		2025.10	
		名称・規格		条件		数量		単価		金額		単価		2025.10	
		発動発電機 20/25KVA								1		6,117		2025.10	
		発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA		M001510027		1		2,780		2,780		見積 管理費区分:0		2025.10	
		軽油		Z006702002		23.5		142		3,337		管理費区分:0		1.000-00000 0.0 0	
		合計								6,117					
		単価								6,117		円/日			

登 録 単 価

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000231000001	ゲラト材	セプト(早強ポルトランド)25kg袋入	m3	33,900	2025	10	確定
Y000800001001	材料費	材料費別途	m	0	2025	10	確定
Y000800009001	材料費	材料費別途	組	0	2025	10	確定
Y001664000002	暗渠排水管	材料費別途	m	0	2025	10	確定
ZZ99*01*01001	ネジ節異形棒鋼ロックボルト	D19×長4000mm SD345 ヌッキ品	本	4,960	2025	10	確定
ZZ99*01*01002	ネジ節異形棒鋼ロックボルト	D19×長4500mm SD345 ヌッキ品	本	5,580	2025	10	確定
ZZ99*01*01004	キャップ付ナット	D19用	個	3,610	2025	10	確定
ZZ99*01*01005	溝付角座金	150×150×9(めっき付き)	枚	1,280	2025	10	確定
ZZ99*01*01006	スペーサー	D19用	個	500	2025	10	確定
ZZ99*01*01007	カップラー	D19用、めっき付き	個	810	2025	10	確定
ZZ99*01*01008	ネジ節異形棒鋼ロックボルト	D19×長5000mm SD345 ヌッキ品	本	6,200	2025	10	確定
ZZ99*01*01009	軽量ボーリングマシン	MLB5W	日	24,100	2025	10	確定
ZZ99*01*01010	ラインオイラー	VHD-20	日	2,330	2025	10	確定
ZZ99*01*01011	ダウンザホールハンマー	DHD-340A	日	8,850	2025	10	確定
ZZ99*01*01012	レジュューサー	100本×6.05m×0.003	個	104,000	2025	10	確定
ZZ99*01*01013	ボーリングロッドφ73		本	95,000	2025	10	確定
ZZ99*01*01014	ハンマーサブ		本	140,000	2025	10	確定

登 録 単 価

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01015	ハンマービットφ95		本	277,900	2025	10	確定
ZZ99*01*01016	ネジ節異形棒鋼ロックボルト	D19×長3000mm SD345 ヌギ品	本	3,720	2025	10	確定
ZZ99*01*01017	ネジ節異形棒鋼ロックボルト	D19×長5500mm SD345 ヌギ品	本	6,820	2025	10	確定
ZZ99*01*01018	ネジ節異形棒鋼ロックボルト	D19×長6000mm SD345 ヌギ品	本	7,440	2025	10	確定
ZZ99*01*01019	ネジ節異形棒鋼ロックボルト	D19×長6500mm SD345 ヌギ品	本	8,060	2025	10	確定
ZZ99*01*01020	ネジ節異形棒鋼ロックボルト	D19×長7000mm SD345 ヌギ品	本	8,680	2025	10	確定
ZZ99*01*01021	高性能減水剤	非AE	L	581	2025	10	確定
ZZ99*01*01022	受圧板 FRP製格子状受圧板	967×967×t14	枚	31,300	2025	10	確定
ZZ99*01*01023	ソケット	φ40	個	143	2025	10	確定
ZZ99*01*01024	DV継手	45° Y40	個	121	2025	10	確定
ZZ99*01*01025	掃除口	CO-40	個	264	2025	10	確定
ZZ99*01*01026	固定金具(平鋼板)亜鉛めっき処理	12000×2500×9mm ピン、ボルトナット含む	組	56,500	2025	10	確定
ZZ99*01*01027	ワイヤーバンド	高密度ポリエチレン管 φ50用	個	2,400	2025	10	確定
ZZ99*01*01028	高密度ポリエチレン管	φ50、ダブル構造	m	420	2025	10	確定
ZZ99*01*01029	メント安定処理配合試験	1添加量につき3個(3種×3個=9個)	回	128,000	2025	10	確定
ZZ99*01*01030	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	7,500	2025	10	確定

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回
斜面対策 (0001)	式	1	22,767,193
砂防土工 (0002)	式	1	3,106,798
掘削工 (0003)	式	1	384,780
掘削 (0004) (P)	m3	1,100	384,780
Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削	第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	1,060	384,780
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
盛土工 (0005)	式	1	959,594
盛土(流用土) (0006)	m3	450	959,594
			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	砂防・地すべり対策 摘要
路体(築堤)盛土	106 2.5m未満	5,973	633,138	歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	J01 施工幅員			CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路体(築堤)盛土	344 2.5m以上4.0m未満	949	326,456	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工幅員			
法面整形工 (0007)	1		119,552	工種 07:砂防・地すべり等工事
法面整形(切土部) (0008)(P)	60 無し I4質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形費		53,238	第0003号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
	Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費			

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
法面整形 週休2日補正 918.97 週休2日(月単位) CB220010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
J01 整形箇所	57	m2	934	53,238	
J03 現場制約の有無	切土部				
J04 土質	無し				
J05 費用の内訳	い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
法面整形(盛土部) (0009) (P) 66,314 週休2日補正 453.58 週休2日(月単位) CB220010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
Q01 法面締固め	無し				
Q02 現場制約	無し				
Q03 法面整形費	法面整形				
Q04 土砂購入費	計上しない				
法面整形 週休2日補正 453.58 週休2日(月単位) CB220010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
J01 整形箇所	142	m2	467	66,314	
J02 法面締固めの有無	盛土部				
J03 現場制約の有無	無し				
J04 土質	無し				
J05 費用の内訳	い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
残土処理工 (0010) 1,642,872 工種 07:砂防・地すべり等工事					
土砂等運搬 (0011) (P) 1,642,872 週休2日補正 453.58 週休2日(月単位) CB220010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
Q01 土砂等発生現場	390	m3		1,642,872	
	標準				

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		野辺地町
Q03 運搬費	土砂等運搬		1.000 00-00 0 B地区
			0% 係数ランク 1
			週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬			CB210110 3676.2
			管理費区分 0
J01 土砂等発生現場	標準	4,191	歩 2025.10 単 2025.10
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		野辺地町
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無	無し		B地区
J05 運搬距離(km) (DID区間無)	49.5km以下		0% 係数ランク 1
単価補正			単価補正
オブション入力			オブション入力
地盤改良工 (0012)		1	1,716,489
安定処理工 (0013)		1	1,716,489
安定処理 (0014)		450	1,716,489
			オブション入力
			第0006号内訳書
			単位数 1 m ³
			管理費区分 0
			歩 2025.10 単 2025.10
			野辺地町
			1.000 00-00 0
			B地区
			0% 係数ランク 1
			週休2日補正 週休2日(月単位)
			CB332620 2965.9
			管理費区分 0
			歩 2025.10 単 2025.10
			野辺地町
			1.000 00-00 0
			B地区
			0% 係数ランク 1
			週休2日補正 週休2日(月単位)
攪拌混合			CB332620 2965.9
			管理費区分 0
			歩 2025.10 単 2025.10
			野辺地町
J01 テント100m ³ 当り使用量(t/100m ³)	9.5t/100m ³ を超10.4t/100m ³ 以下	449.8	1,597,689

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
積込(ハース)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質	m ³	450	CB210020 240.9
J02 作業内容		土砂 土量50,000m ³ 未満	管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0015)	式	1	16,357,926
鉄筋挿入工 (0016)	式	1	16,357,926
鉄筋挿入 (0017)	本	45	2,331,153
鉄筋挿入工	m	196.2	1,778,553
J01 現場条件		I 削孔に要する重機の搬入可能	WB813110 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力)		4.4m/箇所	
J04 削孔径(実数入力)		65mm/箇所	

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)		4.5m/箇所			
J07 グラウト材補正係数		標準(0.4)			
J09 法面垂直高さ		20m以下			
J10 施工規模		100m以上200m未満			
鉄筋挿入工材料費	式	1		552,600	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネジ節異形棒鋼ロックボルト D19×長4000mm SD345 ヲッキ品	本	15	4,960	74,400	オプシヨン入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネジ節異形棒鋼ロックボルト D19×長4500mm SD345 ヲッキ品	本	15	5,580	83,700	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネジ節異形棒鋼ロックボルト D19×長5000mm SD345 ヲッキ品	本	15	6,200	93,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
キャップ付ナット D19用	45	個	3,610	162,450	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溝付角座金 150×150×9(めっき付き)	45	枚	1,280	57,600	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スペーサー D19用	90	個	500	45,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
カップラー D19用、めっき付き	45	個	810	36,450	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事		事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
鉄筋挿入 (0018)	本	75	14,479	8,424,505	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オブション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工 削孔径 φ90	m	454.5	14,479	6,580,705	オブション入力 単位数量 605 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
削孔工	本	100	80,770	8,077,000	オブション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	30.3	33,860	1,025,958	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	人	30.3	29,990	908,697	歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	60.6	22,130	1,341,078	R0101 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボーリングマシン運転 軽量型	日	30.3	69,630	2,109,789	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプショナル入力
軽量ボーリングマシン MLB5W	日	1	24,100	24,100	単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*01009

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ライオンイラー VHD-20	日	1	2,330	2,330	歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ZZ99*01*01010 管理費区分		0			
ライオンイラー VHD-20	日	1	2,330	2,330	歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ZZ99*01*01011 管理費区分		0			
ダウンザホールハンマー DHD-340A	日	1	8,850	8,850	歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ZZ99*01*01011 管理費区分		0			
発電発電機 20/25KVA	日	1	6,117	6,117	オプシヨン入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ZZ99*01*01011 管理費区分		0			
発電発電機 20/25KVA 排出ガス対策型(第1次)	日	1	2,780	2,780	M001510027 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖繩輸送補正	L	持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し	142	3,337	歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油	L	23.5	142	3,337	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
空気圧縮機 可搬式1.03MPa 83kw	日	1	28,230	28,230	オプション入力 単位数数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー] 排出ガス対策型(第1次)18~19m3/min	日	1	12,800	12,800	M001201056 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖繩輸送補正	L	持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し	142	15,428	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油	L	108.65	142	15,428	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1		2	歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		3	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
レジュューサー 100本×6.05m×0.003	個	1.815	104,000	188,760	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポーリングロットφ73	本	2.42	95,000	229,900	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事		事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
					摘要
					野辺地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	ハンマーサブ	本	1.82	140,000	254,800
					ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 野辺地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	ハンマービットφ95	本	7.26	277,900	2,017,554
					ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 野辺地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費(まるめ)	式	1		464
					ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 野辺地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	鋼材挿入工	本	100	2,702	270,200
					オブション入力 単位数 100 本 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事		事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
					摘要
					野辺地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
	土木一般世話役	人	2.5	33,860	84,650
					R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 野辺地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
	特殊作業員	人	2.5	29,990	74,975
					R0101 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 野辺地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
	普通作業員	人	5	22,130	110,650
					R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 野辺地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
	頭部締付工	本	100	2,055	205,500
					オフショーン入力 単位数 100 本 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土木一般世話役	人	33,860	67,720	単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	22,130	132,780	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式		5,000	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=2.500%					
頭部処理工	本	2,065	206,500	オプション入力 単位数 100 本 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10	

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	2	人	33,860	67,720	単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	6	人	22,130	132,780	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	1	式		6,000	
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					
諸雑費(まるめ)	1	式		800	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
	上小中野2号区域急傾斜地対策工事	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		金額 前回/今回
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位			摘要	
鉄筋挿入工材料費	式	1	1,114,600	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ネジ節異形棒鋼ロックボルト D19×長3000mm SD345 ヲッキ品	本	2	3,720	7,440	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネジ節異形棒鋼ロックボルト D19×長4000mm SD345 ヲッキ品	本	2	4,960	9,920	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネジ節異形棒鋼ロックボルト D19×長5500mm SD345 ヲッキ品	本	15	6,820	102,300	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
	上小中野2号区域急傾斜地対策工事	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		金額 前回/今回
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位			摘要	
ネジ節異形棒鋼ロックボルト D19×長6000mm SD345 ムッキ品	本	17	7,440	126,480	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネジ節異形棒鋼ロックボルト D19×長6500mm SD345 ムッキ品	本	13	8,060	104,780	ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネジ節異形棒鋼ロックボルト D19×長7000mm SD345 ムッキ品	本	26	8,680	225,680	ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
キャップ付ナット D19用	個	75	3,610	270,750	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	2	29,990	59,980	R0101 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械費	日	1	8,796	8,796	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ガラミキリ[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖繩輸送補正	日	1 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し	2,690	2,690	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 M000572004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガラミキリ[単筒複動比ストン式] 吐出量30～70L/min K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖繩輸送補正	日	1 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し	3,020	3,020	M000571002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型濁巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径φ50mm 全揚程10m K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖繩輸送補正	日	1 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し	410	410	M001301005 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発電発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)13/15kVA K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正	日	1 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し	1,980	1,980	M001510025 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖繩輸送補正		補正無し			
水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]	5m ³	1	696	696	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
K01 機械使用条件		持込			
K03 年間供用日数		標準			
K05 交替割増		無し			
K06 異常補正		補正無し			
K08 基礎価格補正		補正対象外			
K09 北海道・沖繩輸送補正		補正無し			
グラウト注入材料費(鉄筋挿入用)	m ³	1.4	41,094	57,531	オープン入力 単位数量 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入	t	1.23	27,600	33,948	Z002002007 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高性能減水剤 非AE	L	12.3	581	7,146	ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1		3	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場工 (0019)	空m3	290		1,499,708	オプシヨン入力 第0009号内訳書 単位数 1 空m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	294	4,822	1,417,668	WB813130 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
削孔機械の上下移動	回	4	20,510	82,040	WB813120 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
受圧板据付 (0020)	枚	120		4,102,560	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
受圧板 FRP製格子状受圧板 967×967×t14	枚	120	31,300	3,756,000	オプシヨン入力 第0010号内訳書 1 枚 単位数量 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
受圧板設置工 967×967×40	枚	120	2,888	346,560	ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	オプシヨン入力 単位数量 50 枚 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分		砂防・地すべり対策
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
						野辺地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
	法面工	人	2	33,150	66,300	R0105 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 野辺地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
	普通作業員	人	2	22,130	44,260	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 野辺地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
地下水排除工 (0021)		式	1		1,135,544	
集排水ポンプ工 (0022)		式	1		1,135,544	工種 07:砂防・地すべり等工事
ポンプ工 (0023)		m	41		454,690	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地区

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 保孔管種別 J03 ストラ現場加工の有無 J05 保孔管種類(VP)		VP 有り VP40			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-40	m	0.3	358	107	Z005002002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
流末処理 (0025)	式	1		469,792	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-40	m	0.6	358	214	Z005002002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ソケット φ40	個	5	143	715	ZZ99*01*01023 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
DW継手 45° Y40	個	4	121	484	歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掃除口 CO-40	個	4	264	1,056	ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
固定金具(平鋼板)重鉛めつき処理 12000×2500×9mm ピン、ボルトナット含む	組	8	56,500	452,000	ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ワイヤーバンド 高密度ポリエチレン管 φ50用	個	4	2,400	9,600	ZZ99*01*01027 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
上小中野2号区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
高密度ホリオン管 φ50、タブ付構造	8.2	420	3,444	単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
ZZ99*01*01028				管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
暗渠排水管	8.2	278	2,279	CB222770 937.55 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J04 継手材料費 J05 費用の内訳	据付 波状管 50～150mm 不要 全ての費用				
ホリオン仮設機材 (0026) (P)	1		168,100	第0014号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ホリオン仮設機材	ホリオン仮設機材				
J01 施工場所	1	168,100	168,100	CB340130 163900.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10	

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 コーラルーン賃料補正係数	標準				
仮設工 (0027)	式 1		450,436	単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
工事用道路工 (0028)	式 1		421,676	工種 99:	
敷鉄板 (0029)	m2 232		421,676	第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2 232.3	442	102,676	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正	
敷鉄板賃料	枚 25	12,760	319,000	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正	
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足弁償金の有無	無				
J04 供用日数(日)(実数入力)	124日				

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		無 有			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0030)	式	1		28,760	工種 99:
交通誘導警備員 (0031)	人日	2		28,760	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	2	14,380	28,760	R0804 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0032)	式	1		22,767,193	
共通仮設 (0033)	式	1		3,425,214	
共通仮設費 (0034)	式	1		882,214	

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
運搬費 (0035)	1		446,714	式	工種 99:	
仮設材運搬費 (0036)	40.1		446,714	t	第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	40.1	4,070	163,207	t	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州					
J02 片道運搬距離(実数入力)	31.7km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種(実数入力)					
J06 運搬割増率(実数入力)	0					
J07 その他の諸料金の有無	無					
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	40.1	4,070	163,207	t	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州					
J02 片道運搬距離(実数入力)	31.7km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種(実数入力)					
J06 運搬割増率(実数入力)	0					
J07 その他の諸料金の有無	無					
仮設材等の積込み取卸し費	40.1	3,000	120,300	t	WB010030 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)					

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
豪雪割増 潮間割増 単価補正			B地区 0% 係数ランク 1
工種 99:			
技術管理費 (0037)	式	1	135,500
土質等試験費 (0038)	式	1	135,500
オプシヨン入力 第0018号内訳書 単位数 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 週休2日(月単位)			1 式
セメント安定処理配合試験 1添加量につき3個(3種×3個=9個)	回	1	128,000
ZZ99*01*01029 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正			1 式
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,500
ZZ99*01*01030 管理費区分 9 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正			1 式
現場環境改善費			

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0039)	式	1		300,000	
現場環境改善費 (率計上) (0040)	式 市街地補正 市街地以外	1		300,000	
共通仮設費 (率計上) (0041)	式 主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	1 07:砂防・地すべり等工事 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 補正なし 週休2日 (月単位)	1 1.00 1.0 1.01	2,543,000	1.0
純工事費 (0042)	式	1		26,192,407	
現場管理費 (0043)	式 施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	1 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日 (月単位)	1 1.20% 0.60% 0.00% 0.00% 1.0 1.02	9,552,000	1.0
工事原価 (0044)	式	1		35,744,407	
一般管理費等 (0045)	式 前払金支出割合による補正 財団法人等による補正	1 補正を行わない 補正を行わない	1 1.00 1.00	6,915,593	

入力データリスト (本01)

工事名	上小中野2号区域急傾斜地対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回			
工事価格 (0046)	式	1	42,660,000
消費税額及び地方消費税額 (0047)	式	1	4,266,000
工事費計 (0048)	式	1	46,926,000
契約保証に係る補正率 0.04%			
金銭的保証			