

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰 第5384号

設計書番号 507-030-0361

沢田沢砂防整備工事

実施 設計書

三戸郡三戸町大字斗内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 272 m		
	河川土工	1 式	
設計額	11,803,000 円	(内消費税 1,073,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

# 設計内訳書（本01）

工事名	沢田沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1		3,608,926		
河川土工							
		式	1		2,755,904		
掘削工							
		式	1		1,669,264		
掘削							内 1号
		m3	270		1,669,264		
残土処理							
		式	1		1,086,640		
土砂等運搬							内 2号
		m3	270		858,160		
残土受入費							内 3号
		m3	270		228,480		
仮設工							
		式	1		853,022		
工事用道路工							
		式	1		853,022		
敷鉄板							内 4号
		m	274		784,886		
運搬路補修							内 5号
		m	136		68,136		
直接工事費							
		式	1		3,608,926		
共通仮設							
		式	1		2,593,226		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	沢田沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		2,152,226		
運搬費							
		式	1		1,590,346		
仮設材運搬費							内 6号
		t	142.8		1,590,346		
技術管理費							
		式	1		382,570		
測量試験費							内 7号
		km	0.27		382,570		
準備費							
		式	1		101,310		
木根等処分費							内 8号
		式	1		101,310		
役務費							
		式	1		13,000		
借地料							内 9号
		式	1		13,000		
現場環境改善費							
		式	1		65,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		65,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		441,000		
純工事費							
		式	1		6,202,152		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	沢田沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		2,602,000		
工事原価		式	1		8,804,152		
一般管理費等		式	1		1,925,848		
工事価格		式	1		10,730,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,073,000		
工事費計		式	1		11,803,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	3,672,926	直接工事費	3,608,926	準備費（処分費用）	64,000
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	292,480	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			182,293		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			182,293	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		3,490,633	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		3,380,446		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.53%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.66%		0.00%
	計上額		441,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	3,608,926	直接工事費	3,608,926	
非対象額計 (-)	228,480			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	228,480	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	3,380,446	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.94%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.94%		0.00%	
計上額	65,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	2,087,226				
運搬費	1,590,346	準備費	101,310	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	13,000	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
技術管理費	382,570				
共通仮設費計					2,593,226

# 現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	6,202,152	単独（追加工事）直接工事費	3,608,926	単独（追加工事）共通仮設費	2,593,226
非対象額計（－）		564,863			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		382,570	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		182,293	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		5,637,289	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		5,527,102		0	0
現場管理費 率（補正前）		44.05%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.20%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		46.16%		0.00%	
計上額		2,602,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	8,804,152				
純工事費	6,202,152	現場管理費	2,602,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		182,293			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		182,293		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		8,621,859	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		8,511,672		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		22.40%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		22.40%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		8,621,859		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		1,925,848			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年10月		
単 価 地 区	三戸町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			3,608,926
	準備費に含まれる処分費			64,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				3,672,926
	共通仮設費 (率分)	3,490,633	12.66	441,000
	運搬費			1,590,346
	準備費			101,310
	役務費			13,000
	技術管理費			382,570
現場環境改善費対象工事費				3,608,926
	現場環境改善費 (率分)	3,380,446	1.94	65,000
現場管理費対象純工事費				6,202,152
	現場管理費	5,637,289	46.16	2,602,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,804,152
	一般管理費等	8,621,859	22.40	1,925,848
	業務委託費			0
工事価格				10,730,000
消費税等相当額				1,073,000
工事費計				11,803,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 現場制約あり						02-01-02
CB210100		m3	272	5,871	1,596,912		管理費区分: 0
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	272	266	72,352		管理費区分: 0
合計					1,669,264		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホク山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	272	3,155	858,160		管理費区分: 0
合計					858,160		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	残土受入費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土受入費							
	ZZ99*01*01003	m3	272	840	228,480		管理費区分：T
合計					228,480		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 1号 02-05-16
	WB253610	m2	822	449	369,078		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 38日, 無, 有						単 2号 02-05-16
	WB253630	枚	89	4,672	415,808		管理費区分：0
合計					784,886		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号		運搬路補修					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 W=3.0m t=10cm 単価補正0.500		m2	408	167	68,136		単 3号 補修 50% 管理費区分：0
合計					68,136		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号		仮設材運搬費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 32 .5km, 12m以内, 無, 0, 無	t	142.76	4,070	581,033		単 4号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 32 .5km, 12m以内, 無, 0, 無	t	142.76	4,070	581,033		単 4号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	142.76	3,000	428,280		単 5号 01-02-02 管理費区分：0
合計					1,590,346		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	測量試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140		km	0.27	1,416,928	382,570		管理費区分：5
合計					382,570		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	人力施工,無し,32.0km以下,全ての費用	m3	7.3	5,111	37,310		03-02-03 管理費区分：0
処分費 木くず(生木・枝・幹) ZZ99*01*01001		t	2	12,000	24,000		管理費区分：T
処分費 木くず(伐根材) ZZ99*01*01002		t	2	20,000	40,000		管理費区分：T
合計					101,310		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	借地料							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
借地料(一式入力)	13千円						単 6号 01-02-02	
WB010220		式	1		13,000		管理費区分:0	
合計					13,000			

# 2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.295	34,540	10,189	管理費区分:0	
	とび工						[ ] [1 ]	
	R0106		人	0.295	31,210	9,206	管理費区分:0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.295	22,580	6,661	管理費区分:0	
	パッホホ(クローラ型)運転						単 7号 02-05-16 [ ] [1 ]	
	WK250590		日	0.295	62,470	18,428	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	1%	式	1		436	管理費区分:0	
	合計					44,920		
	単価					449	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 38日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	4,672
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:38日	枚	1	3,572	3,572	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						4,672		
単価						4,672	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	敷砂利 W=3.0m t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	334
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地 CB210610	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	10	143	1,430	02-01-02 管理費区分:0	
	再生クラッシュヤラン RC-40 Z002122003		m3	10.5	3,050	32,025	管理費区分:0	
合計						33,455		
単価						334	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 32 .5km, 12m以内, 無, 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1.000		Z006810104	t	1	4,070	4,070	管理費区分: 0	
合計						4,070		
単価						4,070	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB010220	借地料(一式入力)	13千円	単位	式	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	借地料							
	Y007510001		式	1		13,000	管理費区分：0	
	合計					13,000		

# 3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,230	34,230	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	合計					62,470		
	単価					62,470	円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	沢田沢砂防整備工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1		3,608,926	オプション入力
河川土工 (0002)	式	1		2,755,904	オプション入力
掘削工 (0003)	式	1		1,669,264	オプション入力 工種 01:河川工事
掘削 (0004)	m3	270		1,669,264	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	272	5,871	1,596,912	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	現場制約あり			
普通作業員	%	99.986		5,870	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		100		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,580		

# 入力データリスト (本01)

工事名	沢田沢砂防整備工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増 0%	係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		1	管理費区分 0	
積込(ルース)	m3	272	266	72,352	CB210020 240.9 管理費区分 0	
J01 土質		土砂			歩 2025.10 単 2025.10	
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価地区 三戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0%	係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.853		108.7	M000202142 管理費区分 0	
標準構成比			42.39		歩 2025.10 単 2025.10	
標準単価			21,500		単価地区 三戸町	
地区単価			22,900		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0%	係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.529		110.5	R0114 管理費区分 0	
標準構成比			38.74		歩 2025.10 単 2025.10	
標準単価			28,900		単価地区 三戸町	
地区単価			34,230		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0%	係数ランク 1 単価補正
軽油	%	17.577		46.77	Z006702002 管理費区分 0	
標準構成比			18.87		歩 2025.10 単 2025.10	
標準単価			138		単価地区 三戸町	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修																														
沢田沢砂防整備工事																																			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																														
地区単価			142		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																														
諸雑費	%	0.041		0.13	管理費区分 0																														
残土処理 (0005)	式	1		1,086,640	オプション入力 工種 01:河川工事																														
土砂等運搬 (0006)	m3	270		858,160	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)																														
土砂等運搬	m3	272	3,155	858,160	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">J01 土砂等発現場</td> <td style="width: 15%;">標準</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>J02 積込機種・規格</td> <td>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J03 土質</td> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04 DID区間の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05 運搬距離(km)(DID区間無)</td> <td>22.5km以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						J01 土砂等発現場	標準					J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					J04 DID区間の有無	無し					J05 運搬距離(km)(DID区間無)	22.5km以下				
J01 土砂等発現場	標準																																		
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)																																		
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)																																		
J04 DID区間の有無	無し																																		
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	22.5km以下																																		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.247		1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0																														
標準構成比			44.67																																
標準単価			20,847																																
地区単価			21,400																																

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
沢田沢砂防整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.4		1,432	R0115 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,480		
軽油	%	13.322		420.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.031		1.8	管理費区分 0
残土受入費 (0007)	m3	270		228,480	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土受入費					ZZ99*01*01003

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m3	272	840	228,480	管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0008)	式	1		853,022	オプション入力
工食用道路工 (0009)	式	1		853,022	オプション入力 工種 01:河川工事
敷鉄板 (0010)	m	274		784,886	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	822	449	369,078	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	89	4,672	415,808	WB253630 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	沢田沢砂防整備工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩 2025.10	単 2025.10
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区	三戸町
J04 供用日数(日)(実数入力)		38日			労調係数	1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増	B地区
J07 整備費の有無		有			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運搬路補修 (0011)	m	136		68,136	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷砂利 W=3.0m t=10cm	m2	408	167	68,136	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.500	
整地	m3	10	143	1,430	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2025.10	単 2025.10
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区	三戸町
J03 障害の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
沢田沢砂防整備工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.288		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.8		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	55.737		79.75	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.11		
標準単価			28,900		
地区単価			34,230		
軽油	%	21.959		31.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.09		
標準単価			138		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.016		0.04	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	m3	10.5	3,050	32,025	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0012)	式	1		3,608,926	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設 (0013)	式	1		2,593,226	
共通仮設費 (0014)	式	1		2,152,226	
運搬費 (0015)	式	1		1,590,346	工種 99:
仮設材運搬費 (0016)	t	142.8		1,590,346	第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費					歩 2025.10 単 2025.10
Q01 仮設材運搬費					単価地区 三戸町
Q02 仮設材積込・取卸費					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	142.76	4,070	581,033	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分					歩 2025.10 単 2025.10
J02 片道運搬距離(実数入力)					単価地区 三戸町
J04 製品長区分					労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率					豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)					潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	142.76	4,070	581,033	WB010020 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
沢田沢砂防整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.10 単 2025.10
J02 片道運搬距離(実数入力)		32.5km			単価地区 三戸町
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		無			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	142.76	3,000	428,280	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 三戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
技術管理費 (0017)	式	1		382,570	オプション入力
					工種 99:
測量試験費 (0018)	km	0.27		382,570	オプション入力
					第0007号内訳書
					単位数 1 km
					管理費区分 0
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 三戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.27	1,416,928	382,570	Z237230140
					管理費区分 5
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 三戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	沢田沢砂防整備工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
準備費 (0019)	式	1		101,310	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 99:
木根等処分費 (0020)	式	1		101,310	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	7.3	5,111	37,310	CB320580 4185.8 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 積込条件	人力施工			
	J03 DID区間の有無	無し			
	J04 運搬距離(人力・DID無)	32.0km以下			
	J10 費用の内訳	全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	%	18.87		964.3	M000301001 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		21.6		
	標準単価		5,702		
	地区単価		5,900		
	供用日当りの損耗品費		182		
運転手(一般)	%	74.028		3,783	R0115 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	沢田沢砂防整備工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		69.98		歩 2025.10 単 2025.10
	標準単価		23,600		単価地区 三戸町
	地区単価		30,480		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	7.096		362.6	Z006702002
	標準構成比		8.42		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2025.10 単 2025.10
	地区単価		142		単価地区 三戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.006		1.1	管理費区分 0
処分費 木くず (生木・枝・幹)	t	2	12,000	24,000	ZZ99*01*01001
					管理費区分 T
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 三戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
処分費 木くず (伐根材)	t	2	20,000	40,000	ZZ99*01*01002
					管理費区分 T
					歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 三戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	沢田沢砂防整備工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
役務費 (0021)	式	1		13,000	工種 99:
借地料 (0022)	式	1		13,000	第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 借地料		借地料(一式入力)			
借地料(一式入力)	式	1		13,000	WB010220 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 借地料(千円)		13千円			
現場環境改善費 (0023)	式	1		65,000	
現場環境改善費(率計上) (0024)	式	1		65,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0025)	式	1		441,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		

# 入力データリスト (本01)

工事名	沢田沢砂防整備工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
純工事費 (0026)	式	1		6,202,152	
現場管理費 (0027)	式	1		2,602,000	
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0	
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	1.20%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0028)	式	1		8,804,152	
一般管理費等 (0029)	式	1		1,925,848	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0030)	式	1		10,730,000	
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1		1,073,000	
工事費計 (0032)	式	1		11,803,000	