

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰補総河 第2-9-1号

設計書番号 507-010-0408

駒込川総合流域防災（加速化対策）工事

実施 設計書

青森市松森三丁目外地内
～青森市松森三丁目外地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 700 m		
	河床等掘削	2,500	m ³
	設計額	25,366,000 円 (内消費税 2,306,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		11,311,469		
河川土工							
		式	1		8,718,088		
掘削工							
		式	1		1,332,810		
河床等掘削							内 1号
		m3	2,500		1,332,810		
残土処理工							
		式	1		7,385,278		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	2,510		7,026,348		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	2,500		358,930		
構造物撤去工							
		式	1		20,044		
防護柵撤去工							
		式	1		20,044		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去							内 4号
		m	4		20,044		
仮設工							
		式	1		2,573,337		
工事用道路工							
		式	1		2,573,337		
工事用道路設置							内 5号
		式	1		1,728,162		

設計内訳書 (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路撤去							内 6号
		式	1		845,175		
直接工事費							
		式	1		11,311,469		
共通仮設							
		式	1		1,901,000		
共通仮設費							
		式	1		378,000		
現場環境改善費							
		式	1		378,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		378,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,523,000		
純工事費							
		式	1		13,212,469		
現場管理費							
		式	1		5,892,000		
工事原価							
		式	1		19,104,469		
一般管理費等							
		式	1		3,955,531		
工事価格							
		式	1		23,060,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,306,000		

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	11,311,469	直接工事費	11,311,469	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	17,850	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2、7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		11,311,469	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,293,619		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.12%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		13.47%		0.00%
	計上額		1,523,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	11,311,469	直接工事費	11,311,469	
非対象額計(－)	17,850			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	17,850	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費(+)	0			
無償貸付機械評価額(+)	0			
現場環境改善費対象額(Pi)				
単独(追加工事)	11,293,619	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率(補正前)	3.35%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率(補正後)	3.35%		0.00%	
計上額	378,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,901,000

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	13,212,469	単独（追加工事）直接工事費	11,311,469	単独（追加工事）共通仮設費	1,901,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		13,212,469	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		13,194,619		0	0
現場管理費 率（補正前）		38.66%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		1.20%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		44.60%		0.00%	
計上額		5,892,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	19,104,469				
純工事費	13,212,469	現場管理費	5,892,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		19,104,469	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		19,086,619		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.68%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.68%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		19,104,469		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,955,531			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年10月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）- 3		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,311,469
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,311,469
	共通仮設費 (率分)	11,311,469	13.47	1,523,000
現場環境改善費対象工事費				11,311,469
	現場環境改善費 (率分)	11,293,619	3.35	378,000
現場管理費対象純工事費				13,212,469
	現場管理費	13,212,469	44.60	5,892,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				19,104,469
	一般管理費等	19,104,469	20.68	3,955,531
	業務委託費			0
工事価格				23,060,000
消費税等相当額				2,306,000
工事費計				25,366,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	河床等掘削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河床等掘削	全ての費用						03-02-07	
CB321410		m3	2,510	531	1,332,810		管理費区分：0	
合計					1,332,810			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ハックホク山積0.8m3(平積0.6m3),260以下						単 1号 02-01-06	
WB211810		m3	2,513	919	2,309,447		管理費区分：0	
積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満						02-01-02	
CB210020		m3	2,513	266	668,458		管理費区分：0	
土砂等運搬	標準,ハックホク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下						02-01-02	
CB210110		m3	2,513	1,611	4,048,443		管理費区分：0	
合計					7,026,348			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	2,510	143	358,930		管理費区分:0
	合計				358,930		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込,ビーム式・パネル式,2m,無,無						単 2号 06-02-03
	WB810770	m	4	1,553	6,212		管理費区分:0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込,ビーム式・パネル式,2m,無,50m未満,無						単 3号 06-02-03
	WB810760	m	4	3,458	13,832		管理費区分:0
	合計				20,044		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	工事用道路設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	226	964	217,864		02-01-02 管理費区分：0
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	251	2,350	589,850		管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ ン 40~0,全ての費用	m2	96	1,513	145,248		02-02-02 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	製作・設置,購入土,5m以下,-3m<=H<= 2m	袋	102	7,600	775,200		単 4号 02-05-10 管理費区分：0
合計					1,728,162		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	工事用道路撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	251	366	91,866		02-01-02 管理費区分: 0	
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	102	1,103	112,506		単 5号 02-05-10 管理費区分: 0	
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	m3	353	1,611	568,683		02-01-02 管理費区分: 0	
整地 CB210610	残土受け入れ地での処理	m3	353	143	50,479		02-01-02 管理費区分: 0	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 17.0km以下	t	0.357	10,620	3,791		01-02-02 管理費区分: 0	
廃プラ処分費 ZZ99*01*01001		t	0.357	50,000	17,850		管理費区分: T	
合計					845,175			

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ハックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),260以下	単位	m3	単位数量	100	単価	919
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満						単 6号 02-01-06
	WK210340		日	0.962	95,620	91,986	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分:0	
	合計					91,990		
	単価					919	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込,ビーム式・ハル式,2m,無,無	単位	m	単位数量	100	単価	1,553
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・ハル式							
	単価補正1.450(FP3) Q001164004		m	100	1,552.95	155,295	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					155,300		
	単価					1,553	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込,ビーム式・パネ式, 2m, 無, 50m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	3,458
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネ式 単価補正2.030(FP3)	Q001150004	m	100	3,457.9	345,790	管理費区分:0	
	防護柵(P種) 防護柵(有材使用)	Y001191000001	m	100	0	0	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		10	管理費区分:0	
	合計					345,800		
	単価					3,458	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	7,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.294	34,540	10,154	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.294	30,590	8,993	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.294	22,580	6,638	管理費区分: 0	
	大型土のう袋材 丸形 Φ110×高108cm							
	Y000561101001		袋	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	購入土 山土							
	Y001613000001		m3	10	2,350	23,500	管理費区分: 0	
	バックホ(クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 7号 02-05-10
	WK250500		日	0.294	52,610	15,467	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		248	管理費区分: 0	
	合計					76,000		
	単価					7,600	円/袋	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	95,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,230	34,230	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	133	142	18,886	管理費区分:0	
	不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6~7t積級							
	L001030011		日	1.54	27,600	42,504	管理費区分:0	
	合計					95,620		
	単価					95,620	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WK250500	ハックホ(クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	52,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,230	34,230	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	63	142	8,946	管理費区分: 0	
	ハックホ(クロー) 後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t							
	L001010013		日	1.28	7,370	9,433	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分: 0	
	合計					52,610		
	単価					52,610	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WK250500	バックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,230	34,230	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	101	142	14,342	管理費区分: 0	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.21	10,700	12,947	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分: 0	
	合計					61,520		
	単価					61,520	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		11,311,469	
河川土工 (0002)	式	1		8,718,088	
掘削工 (0003)	式	1		1,332,810	工種 01:河川工事
河床等掘削 (0004) (P)	m3	2,500		1,332,810	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 掘削費		河床等掘削			歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
河床等掘削	m3	2,510	531	1,332,810	CB321410 479.64 管理費区分 0
J01 費用の内訳		全ての費用			歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型] 排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15~19m	%	40.922		217.4	M000202079 管理費区分 0
標準構成比			42.6		歩 2025.10 単 2025.10
標準単価			20,300		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			21,600		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
駒込川総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	43.802		232.7	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.97		
標準単価			28,900		
地区単価			34,230		
軽油	%	15.262		81.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.43		
標準単価			138		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.014		0.12	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		7,385,278	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0006)	m3	2,510		7,026,348	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
駒込川総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	2,513	919	2,309,447	WB211810 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 運搬距離(m)		260以下			
積込(ルース)	m3	2,513	266	668,458	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.853		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.39		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		
運転手(特殊)	%	41.529		110.5	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.74		
標準単価			28,900		
地区単価			34,230		
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	17.577		46.77	管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.87		
標準単価			138		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.041		0.13	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	2,513	1,611	4,048,443	CB210110 1400.5 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		7.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.262		664.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.41		731.4	R0115 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,480		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				金額	摘要
駒込川総合流域防災（加速化対策）工事	河川改修					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	13.317		214.5	単価補正	
標準構成比			14.89		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			142		歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.5	管理費区分 0	
整地 (0007) (P)	m3	2,500		358,930	第0003号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
Q01 作業区分		残土受け入れ地での処理			歩 2025.10 単 2025.10	
Q02 敷均し費		整地			単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	2,510	143	358,930	CB210610 127.07	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.974		31.47	L001010007	
標準構成比			22.45		管理費区分 0	
標準単価			8,800		歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
駒込川総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.988	52.33 28,900 34,230	78.75	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.022	25.22 138 142	32.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.11	管理費区分 0
構造物撤去工 (0008)	式	1		20,044	
防護柵撤去工 (0009)	式	1		20,044	工種 99:
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0010)	m	4		20,044	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
駒込川総合流域防災（加速化対策）工事					歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	4	1,553	6,212	WB810770 管理費区分 0
J01 施工区分		土中建込			歩 2025.10 単 2025.10
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 支柱間隔		2m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増 B地区
J05 夜間作業の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	4	3,458	13,832	WB810760 管理費区分 0
J01 施工区分		土中建込			歩 2025.10 単 2025.10
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 支柱間隔		2m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 根巻きコンクリートの有無		無			豪雪割増 B地区
J05 施工規模による加算		50m未満			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 夜間作業の補正		無			単価補正
仮設工 (0011)	式	1		2,573,337	
工事用道路工 (0012)	式	1		2,573,337	工種 99:
工事用道路設置 (0013)	式	1		1,728,162	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
駒込川総合流域防災（加速化対策）工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	226	964	217,864	CB210510 857.6
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.287		70.27	L001010011
標準構成比			8.01		管理費区分 0
標準単価			5,650		歩 2025.10 単 2025.10
地区単価			5,780		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	7.014		67.64	L001070011
標準構成比			7.29		管理費区分 0
標準単価			3,540		歩 2025.10 単 2025.10
地区単価			3,830		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	70.864		683.4	R0114
標準構成比			67.28		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				34,230	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.019		67.69	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.88		
標準単価			25,400		
地区単価			22,580		
軽油	%	7.814		75.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.54		
標準単価			138		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.002		0.04	管理費区分 0
山土 ルース [※] 現着 (10,000m3未満に適用)	m3	251	2,350	589,850	Z231365005 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎碎石	m2	96	1,513	145,248	CB221110 1263.6 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用			歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.886	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.958	37.64 25,400 22,580	422.8	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.356	15.9 28,300 30,590	217.1	R0101 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	14.594		220.7	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.75		
標準単価			28,900		
地区単価			34,230		
土木一般世話役	%	8.834		133.6	R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.49		
標準単価			31,000		
地区単価			34,540		
その他(労務)	%	0.456		6.9	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	24.586		371.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.39		
標準単価			1,200		
地区単価			3,100		
軽油	%	4.239		64.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			4.93		
標準単価			138		
地区単価			142		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.053		0.8	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.9	管理費区分 0
大型土のう工	袋	102	7,600	775,200	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 製作・設置 J02 袋詰土区分 購入土 J03 設置作業半径 5m以下 J04 設置面高さ(H) -3m<=H<=2m
工事用道路撤去 (0014)	式	1		845,175	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	251	366	91,866	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
駒込川総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
パックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.337		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		
運転手(特殊)	%	40.6		148.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			37.91		
標準単価			28,900		
地区単価			34,230		
軽油	%	18.033		66.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.37		
標準単価			138		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.03		0.21	管理費区分 0
大型土のう工	袋	102		112,506	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 土砂等発現場 標準 J02 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) J03 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) J04 DID区間の有無 有り J06 運搬距離(km)(DID区間有) 7.0km以下					CB210110 1400.5 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級					M000301005 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 44.67 標準単価 20,847 地区単価 21,400 供用日当りの損耗品費 747					
運転手(一般)					R0115 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 40.44 標準単価 23,600 地区単価 30,480					
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比 14.89 標準単価 138 地区単価 142					

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		0.5	管理費区分 0
整地	m3	353	143	50,479	CB210610 127.07 管理費区分 0
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.974		31.47	L001010007 管理費区分 0
標準構成比			22.45		歩 2025.10 単 2025.10
標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	54.988		78.75	R0114 管理費区分 0
標準構成比			52.33		歩 2025.10 単 2025.10
標準単価			28,900		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			34,230		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	23.022		32.97	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			25.22		歩 2025.10 単 2025.10
標準単価			138		単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
駒込川総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			142		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.11	管理費区分 0
現場発生品及び支給品運搬	t	0.357	10,620	3,791	CB010410 9465.5 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		17.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.149		1,396	M000302010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.506		4,725	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			34,230		
特殊作業員	%	39.749		4,220	R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価		41.25 28,300 30,590		歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.577		273.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		2.81 138 142		
諸雑費	%	0.019		5.4	管理費区分 0
廃プラ処分費	t	0.357	50,000	17,850	
直接工事費 (0015)	式	1		11,311,469	
共通仮設 (0016)	式	1		1,901,000	
共通仮設費 (0017)	式	1		378,000	

入力データリスト (本01)

工事名	駒込川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0018)	式	1		378,000	
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1		378,000	
	市街地補正	市街地			
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1		1,523,000	
	主たる工種	01:河川工事			
	施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0021)	式	1		13,212,469	
現場管理費 (0022)	式	1		5,892,000	
	施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	1.20%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0023)	式	1		19,104,469	
一般管理費等 (0024)	式	1		3,955,531	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
駒込川総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1		23,060,000	
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1		2,306,000	
工事費計 (0027)	式	1		25,366,000	