



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業

館野越排水路地区

館野越排水長寿防災第2号工事

西農水（整つ工）第10号

積算書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			17,690,000	
2 ・工事原価			14,704,000	
3 純工事費			10,501,000	
4 ・ ・直接工事費			8,883,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	6,747,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	2,136,000	
7 ・ ・間接工事費			5,821,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,618,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
8,883,000 × ((10.770*1.000)*1.000*1.040*1.000)	11.200	%	995,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	467,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			156,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
8,865,000 × (1.770)	1.770	%	156,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			4,203,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
10,501,000 × ((36.980*1.000)*1.000*1.050*1.000+1.190+0.000-0.000)	40.020	%	4,203,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証费率)				
14,704,000 × (21.240*1.000+0.04)=3,129,000	21.280	%	3,125,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-139,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				6,747,000	
・ 構造物撤去工				491,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		491,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	12	m ³	17,100	205,200	歩A・単A B単 1号
BA0201 殻運搬 有筋	12	m ³	2,965	35,580	歩A・単A B単 2号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	12	m ³	1,500	18,000	歩A・単A B単 3号
000004 鋼矢板切断 軽量鋼矢板3型 5mm	100.000	m	2,099	209,900	歩A・単A B単 4号
000005 鋼材運搬 切梁等	4.400	ton	5,070	22,308	歩A・単A B単 5号
合 計				490,988	
・ 開渠工				5,150,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		959,000	
BA0103 床掘り	267	m ³	273	72,891	歩A・単A B単 6号
BA0108 基面整正	76	m ²	465	35,340	歩A・単A B単 7号
BA0109 法面整形 盛土法面整形	96	m ²	773	74,208	歩A・単A B単 8号
BA0109 法面整形 切土法面整形	49	m ²	961	47,089	歩A・単A B単 9号
B01209 埋戻 1.0m≦B<2.5m	69	m ³	2,822	194,718	歩A・単A B単 10号
B01209 埋戻 B<1.0m	98	m ³	3,636	356,328	歩A・単A B単 11号
B01209 盛土 1.0m≦B<2.5m	23	m ³	2,822	64,906	歩A・単A B単 12号
B01209 盛土 B<1.0m	2	m ³	3,636	7,272	歩A・単A B単 13号
000014 間詰工 RC-40	15.000	m ³	7,104	106,560	歩A・単A B単 14号
合 計				959,312	
・ ・ プレキャスト開渠工	1.000	式		3,827,000	
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム B1500×H1200×L2000(Ⅲ種)クレーン布設	43.2	m	70,438	3,042,922	歩A・単A B単 15号
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム B1500×H1200×L1000(Ⅲ種)クレーン布設	5.0	m	85,861	429,305	歩A・単A B単 16号
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム B1500×H1200×L1000(Ⅲ種)横引き工法	3.0	m	118,316	354,948	歩A・単A B単 17号
合 計				3,827,175	
・ ・ 取付水路工	1.000	式		364,000	
000018 2号取付水路工	1.000	式	363,669	363,669	歩A・単A B単 18号
合 計				363,669	
・ 水路付帯工				1,015,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式		1,015,000	
B08508 横断・転落防止柵 ヒール式・パネ式	48	m	21,155	1,015,440	歩A・単A B単 19号
合 計				1,015,440	
・ 水路復旧工				91,000	
・ ・ プレキャスト水路工	1.000	式		73,000	
B05201 鉄筋コンクリートU形 U450型布設	2.0	m	10,632	21,264	歩A・単A B単 20号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400布設	2.2	m	7,863	17,299	歩A・単A B単 21号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400布設替	2.0	m	6,478	12,956	歩A・単A B単 22号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水路長寿防災第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02162	*** B単-1号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,100		歩A・単A
BA0201	*** B単-2号 *** 殻運搬					
	有筋		m3	2,965		歩A・単A
B02315	*** B単-3号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	有筋		m3	1,500		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 鋼矢板切断					
	軽量鋼矢板3型 5mm		m	2,099		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 鋼材運搬					
	切梁等		ton	5,070		歩A・単A
BA0103	*** B単-6号 *** 床掘り					
			m3	273		歩A・単A
BA0108	*** B単-7号 *** 基面整正					
			m ²	465		歩A・単A
BA0109	*** B単-8号 *** 法面整形					
	盛土法面整形		m ²	773		歩A・単A
BA0109	*** B単-9号 *** 法面整形					
	切土法面整形		m ²	961		歩A・単A
B01209	*** B単-10号 *** 埋戻					
	1.0m ≤ B < 2.5m		m3	2,822		歩A・単A
B01209	*** B単-11号 *** 埋戻					
	B < 1.0m		m3	3,636		歩A・単A
B01209	*** B単-12号 *** 盛土					
	1.0m ≤ B < 2.5m		m3	2,822		歩A・単A
B01209	*** B単-13号 *** 盛土					
	B < 1.0m		m3	3,636		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 間詰工					
	RC-40		m3	7,104		歩A・単A
B05104	*** B単-15号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B1500×H1200×L2000(Ⅲ種) クレーン布設		m	70,438		歩A・単A
B05104	*** B単-16号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B1500×H1200×L1000(Ⅲ種) クレーン布設		m	85,861		歩A・単A
B05104	*** B単-17号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	B1500×H1200×L1000(Ⅲ種) 横引き工法		m	118,316		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 2号取付水路工					
			式	363,669		歩A・単A
B08508	*** B単-19号 *** 横断・転落防止柵					
	ビーム式・パネ式		m	21,155		歩A・単A
B05201	*** B単-20号 *** 鉄筋コンクリートU形					
	U450型布設		m	10,632		歩A・単A
B05502	*** B単-21号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF400布設		m	7,863		歩A・単A
B05502	*** B単-22号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,100	17,100	S単 21号
	合計				17,100	
	単価				17,100	
*** B単-2号 ***						
BA0201	殻運搬 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,965	2,965	S単 47号
	合計				2,965	
	単価				2,965	
*** B単-3号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	2.500	ton	600	1,500	S単 20号
	合計				1,500	
	単価				1,500	
*** B単-4号 ***						
000004	鋼矢板切断 軽量鋼矢板3型 5mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3~7mm	1.000	m	2,099	2,099	S単 7号
	合計				2,099	
	単価				2,099	
*** B単-5号 ***						
000005	鋼材運搬 切梁等		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,070	5,070	S単 37号
	合計				5,070	
	単価				5,070	
*** B単-6号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	272.7	273	S単 42号
	合計				273	
	単価				273	
*** B単-7号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	464.9	465	S単 44号
	合計				465	
	単価				465	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 8号 ***						
BA0109	法面整形 盛土法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	773.2	773	S単 45号
	合 計				773	
	単 価				773	
*** B単- 9号 ***						
BA0109	法面整形 切土法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	960.5	961	S単 46号
	合 計				961	
	単 価				961	
*** B単- 10号 ***						
B01209	埋戻 1.0m ≤ B < 2.5m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m ³	1,580	1,754	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1.000	m ³	692	692	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m ³	338.4	376	S単 39号
	合 計				2,822	
	単 価				2,822	
*** B単- 11号 ***						
B01209	埋戻 B < 1.0m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,273	2,273	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.110	m ³	1,228	1,363	S単 40号
	合 計				3,636	
	単 価				3,636	
*** B単- 12号 ***						
B01209	盛土 1.0m ≤ B < 2.5m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m ³	1,580	1,754	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1.000	m ³	692	692	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m ³	338.4	376	S単 39号
	合 計				2,822	
	単 価				2,822	
*** B単- 13号 ***						
B01209	盛土 B < 1.0m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,273	2,273	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.110	m ³	1,228	1,363	S単 40号
	合 計				3,636	
	単 価				3,636	
*** B単- 14号 ***						

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000014	間詰工 RC-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1,000	m ³	1,228	1,228	S単 40号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	1,200	m ³	3,250	3,900	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	1,976	1,976	S単 5号
	合 計				7,104	
	単 価				7,104	
	*** B単- 15号 ***					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム B1500×H1200×L2000 (Ⅲ種) クレーン布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレックレン,モルタル以外,0.000m,あり,モルタル以外,	10,000	m	7,600	76,000	S単 24号
S02116	大型排水フリュームH1500×B1200×L2000 ,,	5,000	本	114,000	570,000	S単 9号
S02116	クラッシュヤラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),	3,840	m ³	4,900	18,816	S単 10号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,928	5,928	S単 48号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒ -カ),-,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0,800	m ³	37,430	29,944	S単 54号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	6,100	m ²	605	3,691	S単 11号
	合 計				704,379	
	単 価				70,438	
	*** B単- 16号 ***					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム B1500×H1200×L1000 (Ⅲ種) クレーン布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレックレン,モルタル以外,0.000m,あり,モルタル以外,	10,000	m	11,623	116,230	S単 25号
S02116	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000 ,,	10,000	本	68,400	684,000	S単 12号
S02116	クラッシュヤラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),	3,840	m ³	4,900	18,816	S単 10号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,928	5,928	S単 48号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒ -カ),-,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0,800	m ³	37,430	29,944	S単 54号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	6,100	m ²	605	3,691	S単 11号
	合 計				858,609	
	単 価				85,861	
	*** B単- 17号 ***					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム B1500×H1200×L1000 (Ⅲ種) 横引き工法		m		10,000	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレックレン,モルタル以外,0.000m,あり,モルタル以外,	10,000	m	11,623	116,230	S単 25号
S05101	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 大型フリューム, 800mm以上 1500mm以下,-,240mm未満, 6t以下, 50m以下,あ り,あり	10,000	個	28,237	282,370	S単 26号
S02116	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000 ,,	10,000	本	68,400	684,000	S単 12号
S02116	クラッシュヤラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),	3,600	m ³	4,900	17,640	S単 10号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2,000	m ²	5,928	11,856	S単 48号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒ -カ),-,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	1,800	m ³	37,430	67,374	S単 54号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	-カ), -, -, -, あり, 18-8-25(20) (普通) W/C65%					
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	6.100	m ²	605	3,691	S単 11号
	合計				1,183,161	
	単価				118,316	
	*** B単- 18号 ***					
000018	2号取付水路工		式		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒ -カ), -, -, -, あり, 21-8-40(普通) W/C60%	2.700	m ³	37,270	100,629	S単 55号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	17.200	m ²	11,440	196,768	S単 49号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒ -カ), -, -, -, あり, 18-8-25(20) (普通) W/C65%	0.220	m ³	37,430	8,235	S単 54号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.420	m ²	5,928	2,490	S単 48号
SQP301	SP 基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,あり,砕石各種	4.400	m ²	2,909	12,800	S単 52号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.056	ton	186,226	10,429	S単 22号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.158	ton	188,286	29,749	S単 23号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.180	m ²	605	109	S単 11号
S02116	ウイープホール φ50 250mm,,	2.000	個	1,230	2,460	S単 13号
	合計				363,669	
	単価				363,669	
	*** B単- 19号 ***					
B08508	横断・転落防止柵 ヒール式・バネ式		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ヒール式・バネ式,100m未満,-,無し	1.000	m	5,455	5,455	S単 30号
S02116	転落防止柵 H=1.1m 2.0m 縦格子 耐雪型(茶色) 根固,,	1.000	m	15,700	15,700	S単 14号
	合計				21,155	
	単価				21,155	
	*** B単- 20号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 U450型布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 27号
S02116	鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm,,	5.000	個	12,500	62,500	S単 15号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.720	m ³	3,250	2,340	S単 16号
	合計				106,320	
	単価				10,632	
	*** B単- 21号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 27号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	7,000	35,000	S単 17号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.660	m ³	3,250	2,145	S単 16号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水路長寿命防災第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				78,625	
	単価				7,863	
	*** B単- 22号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400布設替		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,148	41,480	S単 27号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m	2,115	21,150	S単 28号
S02116	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm,	0.660	m3	3,250	2,145	S単 16号
	合計				64,775	
	単価				6,478	
	*** B単- 23号 ***					
B07501	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットビ -ク),-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	0.160	m3	37,160	5,946	S単 56号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.290	㎡	11,440	14,758	S単 49号
SQP301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.250	㎡	1,549	387	S単 53号
	合計				21,091	
	単価				21,091	
	*** B単- 24号 ***					
000024	流入工		式		1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,あり	0.500	m	11,003	5,502	S単 29号
S02116	塩化ビニル管 (VP) ソケット φ300,,	1.000	個	12,600	12,600	S単 18号
	合計				18,102	
	単価				18,102	
	*** B単- 25号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		㎡		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,50,1,あり	1.000	㎡	958	958	S単 36号
	合計				958	
	単価				958	
	*** B単- 26号 ***					
B18321	土のう		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,パツクお,現地土,0.83m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	5,310	5,310	S単 31号
S18002	大型土のう工 撤去,パツクお,,0m3,,あり	1.000	袋	1,114	1,114	S単 32号
SA0102	大型土のう積卸 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	264	264	S単 41号
S18002	大型土のう処分撤去 撤去,パツクお,,0m3,,あり	1.000	袋	1,114	1,114	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下	1.000	m3	1,198	1,198	S単 43号
	合計				9,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区				
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,000	
	*** B単- 27号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上~120未満		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 15, 常時排水, 0以上~120未満, 10m, 発動発電機, あり	1,000	箇所	432,228	432,228	S単 34号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり	1,000	箇所	95,373	95,373	S単 35号
	合 計				527,601	
	単 価				527,601	
	*** B単- 28号 ***					
000028	除雪工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, かなりの積雪がある場合, 排対型 1次, 3.5, 41, 15	0.100	km	745,650	74,565	S単 51号
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 109日, 1,500m ² , 270m ² , 200m ² , 109日, 0日	1,000	工事	141,305	141,305	S単 50号
	合 計				215,870	
	単 価				215,870	
	*** B単- 29号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	1,000	ton	8,320	8,320	S単 38号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
	*** B単- 30号 ***					
000030	スクラップ		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02117	スクラップ H2	1,000	ton	-31,500	-31,500	S単 19号
	合 計				-31,500	
	単 価				-31,500	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,580		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,273		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,580		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,273		歩A・単A
S01041	*** S単-5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,976		歩A・単A
S01082	*** S単-6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	692		歩A・単A
S02104	*** S単-7号 *** ガス切断 ガス切断 3~7mm		m	2,099		歩A・単A
S02116	*** S単-8号 *** 再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,		m3	3,250		歩A・単A
S02116	*** S単-9号 *** 大型排水フリュームH1500×B1200×L2000 大型排水フリュームH1500×B1200×L2000 ,,		本	114,000		歩A・単A
S02116	*** S単-10号 *** クラッシュヤラン クラッシュヤラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),		m3	4,900		歩A・単A
S02116	*** S単-11号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単-12号 *** 大型排水フリュームH1500×B1200×L1000 大型排水フリュームH1500×B1200×L1000 ,,		本	68,400		歩A・単A
S02116	*** S単-13号 *** ウイープホール ウイープホール φ50 250mm,,		個	1,230		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** 転落防止柵 H=1.1m 転落防止柵 H=1.1m 2.0m 縦格子 耐雪型(茶色) 根固,,		m	15,700		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** 鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm,,		個	12,500		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** 再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,		m3	3,250		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,		本	7,000		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** 塩化ビニル管 (VP) ソケット 塩化ビニル管 (VP) ソケット φ300,,		個	12,600		歩A・単A
S02117	*** S単-19号 *** スクラップ スクラップ H2		ton	-31,500		歩A・単A
S02123	*** S単-20号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		ton	600		歩A・単A
S02721	*** S単-21号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,100		歩A・単A
S03701	*** S単-22号 *** 【鉄筋工】					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区				
工事名	館野越排水路長寿防災第2号工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 *** S単- 23号 ***		ton	186, 226		歩A・単A
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 *** S単- 24号 ***		ton	188, 286		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm, 2900kg超え3500kg以下kg, フレレンシレン, モルタル以外, 0.000m, あり, モルタル以外, *** S単- 25号 ***		m	7, 600		歩A・単A
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm, 1500kg超え2000kg以下kg, フレレンシレン, モルタル以外, 0.000m, あり, モルタル以外, *** S単- 26号 ***		m	11, 623		歩A・単A
S05101	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 大型フレーム, 800mm以上 1500mm以下, -, 240mm未満, 6t以下, 50m以下, あり, あり *** S単- 27号 ***		個	28, 237		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行わない *** S単- 28号 ***		m	4, 148		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう *** S単- 29号 ***		m	2, 115		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 300mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所, あり *** S単- 30号 ***		m	11, 003		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 2.0m, ビーム式・バネ式, 100m未満, 一, 無し *** S単- 31号 ***		m	5, 455		歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0.83m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, あり *** S単- 32号 ***		袋	5, 310		歩A・単A
S18002	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, あり *** S単- 33号 ***		袋	1, 114		歩A・単A
	大型土のう処分撤去 大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, あり *** S単- 34号 ***		袋	1, 114		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 15, 常時排水, 0以上~120未満, 10m, 発動発電機, あり *** S単- 35号 ***		箇所	432, 228		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり *** S単- 36号 ***		箇所	95, 373		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 50, 1, あり *** S単- 37号 ***		m ²	958		歩A・単A
	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸, 0.0, 0.0 *** S単- 38号 ***		ton	5, 070		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0 *** S単- 39号 ***		ton	8, 320		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 *** S単- 40号 ***		m ³	338. 4		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m ³	1, 228		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	*** S単- 41号 *** 大型土のう積卸 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	264		歩A・単A
SA0103	*** S単- 42号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	272.7		歩A・単A
SA0121	*** S単- 43号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツク納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,198		歩A・単A
SA0151	*** S単- 44号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	464.9		歩A・単A
SA0152	*** S単- 45号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	773.2		歩A・単A
SA0152	*** S単- 46号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	960.5		歩A・単A
SA0221	*** S単- 47号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,965		歩A・単A
SA0312	*** S単- 48号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,928		歩A・単A
SA0312	*** S単- 49号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,440		歩A・単A
SQ1015	*** S単- 50号 *** 除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,109日,1,500m ² ,270m ² ,200m ² ,109日,0日		工事	141,305		歩A・単A
SQ1016	*** S単- 51号 *** 除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザー 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型1次,3.5,41,15		km	745,650		歩A・単A
SQP301	*** S単- 52号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,あり,碎石各種		m ²	2,909		歩A・単A
SQP301	*** S単- 53号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,549		歩A・単A
SQP311	*** S単- 54号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツク納(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジエトヒ-ク),-, -, -, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%		m3	37,430		歩A・単A
SQP311	*** S単- 55号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツク納(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジエトヒ-ク),-, -, -, あり,21-8-40(普通) W/C60%		m3	37,270		歩A・単A
SQP311	*** S単- 56号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツク納(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジエトヒ-ク),-, -, -, あり,18-8-40(普通) W/C65%		m3	37,160		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.680	人	23,241	15,804	
	合計				15,804	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,580	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,487	6,297	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,241	15,804	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,297	630	
	合計				22,731	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,273	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.680	人	23,241	15,804	
	合計				15,804	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,580	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,487	6,297	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,241	15,804	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,297	630	
	合計				22,731	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,273	
*** S単-5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締め区分	まき出し 締めを計上しない		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.850	人	23,241	19,755	
	合計				19,755	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,976	
	*** S単-6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ給油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,487	31,487	
	合計				34,586	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		692	
	*** S単-7号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000	m 歩A 当たり算出
	ガス切断 3~7mm			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)板厚区分(mm)	3~7mm		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P34023	酸素ガス ポンペ	14.580	m3	605	8,821	
P34024	アセチレンガス ポンペ	5.130	kg	2,640	13,543	
Y00004	雑品 5%	0.050		22,364	1,118	
R01011	溶接工	3.420	人	31,273	106,954	
R01003	普通作業員	3.420	人	23,241	79,484	
	合計				209,920	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,099	
	*** S単-8号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,250	3,250	
	合計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,250	
	*** S単-9号 ***					
S02116	大型排水フリュームH1500×B1200×L2000		本		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	大型排水フリュームH1500×B1200×L2000 ,,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96002	大型排水フリュームH1500×B1200×L2000	1.000	本	114,000	114,000	
	合計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				114,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッシュラン C-80 80~0mm(JIS規格外),			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J03109		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03109	クラッシュラン	1.000	m3	4,900	4,900	
	C-80 80~0mm(JIS規格外)					
	合計				4,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,900	
	*** S単- 11号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚10mm ヤシセンイ,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)	PQQ068		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQQ068	吸出し防止材	1.000	m ²	605	605	
	厚10mm ヤシセンイ					
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
	*** S単- 12号 ***					
S02116	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)	P96003		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000	1.000	本	68,400	68,400	
	合計				68,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				68,400	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	ウイープホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウイープホール φ50 250mm,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)	P96004		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96004	ウイープホール	1.000	個	1,230	1,230	
	φ50 250mm					
	合計				1,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,230	
	*** S単- 14号 ***					
S02116	転落防止柵 H=1.1m		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	転落防止柵 H=1.1m 2.0m 縦格子 耐雪型(茶色) 根固,,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96005	転落防止柵 H=1.1m 2.0m 縦格子 耐雪型(茶色) 根固	1.000	m	15,700	15,700	
	合計				15,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,700	
	*** S単-15号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm,,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P12030	鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm	1.000	個	12,500	12,500	
	合計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,500	
	*** S単-16号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,250	3,250	
	合計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,250	
	*** S単-17号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC007	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372	1.000	本	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単-18号 ***					
S02116	塩化ビニル管 (VP) ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩化ビニル管 (VP) ソケット φ300,,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96006	塩化ビニル管 (VP) ソケット φ300	1.000	個	12,600	12,600	
	合計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,600	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 19号 ***						
S02117	スクラップ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ H2			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	P96009		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 資材規格	H2		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	-31,500円		夜間制約作業時間: 0.0		
P96009	スクラップ H2	1.000	ton	-31,500	-31,500	
	合計				-31,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				-31,500	
*** S単- 20号 ***						
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	P96001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	鉄筋コンクリート廃材		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	600円		夜間制約作業時間: 0.0		
P96001	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	ton	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
*** S単- 21号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	有筋		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 I	機械		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,100	17,100	
	合計				17,100	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,100	
*** S単- 22号 ***						
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分	SD345		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 径区分	D19		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 作業区分	一般構造物		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	-				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	104,500	107,635	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	68,340	78,591	
	合計				186,226	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		186,226	
*** S単- 23号 ***						
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10t未満			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	106,500	109,695	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	68,340	78,591	
	合計				188,286	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		188,286	
	*** S単-24号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレレンクレン,モルタル以外,0.000 m,あり,モルタル以外,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個)	0円 2000mm				
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	2900kg超え3500kg以下kg ラフレレンクレン				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000m あり				
	9)据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	0.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,557	35,557	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,487	31,487	
R01003	普通作業員	3.500	人	23,241	81,344	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
F01086	ラフレレンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	49,200	49,200	
	合計				197,588	算出数量 26.000 m
	単価		m		7,600	
	*** S単-25号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレレンクレン,モルタル以外,0.000 m,あり,モルタル以外,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個)	0円 1000mm				
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	1500kg超え2000kg以下kg ラフレレンクレン				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000m あり				
	9)据付調整材種別	モルタル以外				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	0.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,557	35,557	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,487	31,487	
R01003	普通作業員	2.500	人	23,241	58,103	
Y00005	接合費	15.000		0	0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01086	ラフレックス[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	49,200	49,200	
	合計				174,347	算出数量 15.000 m
	単価		m		11,623	
	*** S単- 26号 ***					
S05101	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 大型フリーウム、800mm以上 1500mm以下、-, 240mm未満、6t以下、50m以下、あり、あり			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 二次製品1個当り単価(円/個)	0円				
	2) 製品種別	大型フリーウム				
	3) 適用幅(製品内空幅)	800mm以上 1500mm以下				
	4) 適用高さ(製品内高)	-				
	5) 底版厚	240mm未満				
	6) 適用製品質量	6t以下				
	7) 平均搬送距離	50m以下				
	8) ルン長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9) 発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路	16.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,557	35,557	
R01002	特殊作業員	2.000	人	31,487	62,974	
R01003	普通作業員	3.000	人	23,241	69,723	
F06050	リフト台車 ハク式6t 1脚	1.250	日	180,000	225,000	
F01086	ラフレックス[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] (油)25t	1.000	日	49,200	49,200	
F02055	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,730	2,163	
P34029	軽油 パトロ給油	19.000	L	142	2,698	
Y00004	据付材料費	0.010		447,315	4,473	
	合計				451,788	算出数量 16.000 個
	単価		個		28,237	
	*** S単- 27号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I	U型側溝		冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,148	4,148	
	合計				4,148	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,148	
	*** S単- 28号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, -, 再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,115	2,115	
	合計				2,115	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,115	
	*** S単- 29号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 300mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所, あり			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1)管種区分	VP		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2)管径区分(mm)	300mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		夜間制約作業時間: 0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本	36,600	89,304	
Y00004	諸雑費	0.021		89,304	1,875	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	35,557	3,200	
R01002	特殊作業員	0.170	人	31,487	5,353	
R01003	普通作業員	0.250	人	23,241	5,810	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.130	日	6,920	900	
P34029	軽油 バトリール給油	4.000	L	142	568	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	33,558	3,020	
	合計				110,030	算出数量 10.000 m
	単価		m		11,003	
	*** S単- 30号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 2.0m, ビーム式・バネ式, 100m未満, 一, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	0円		冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	2)作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3)支柱間隔	2.0m		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4)規格・仕様	ビーム式・バネ式		夜間制約作業時間: 0.0		
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	0	0	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.810	m	3,014	5,455	
	合計				5,455	算出数量 1.000 m
	単価		m		5,455	
	*** S単- 31号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 0.83m ³ , 大型土のう袋 (1.0 t用), なし, あり			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	製作・設置		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.830m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	35,557	35,557	
R01002	特殊作業員		1.000 人	31,487	31,487	
R01003	普通作業員		1.000 人	23,241	23,241	
Y00004	諸雑費		0.010	90,285	903	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)		34.000 枚	1,100	37,400	
F08064	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		1.280 日	7,370	9,434	
P34029	軽油 バトロール給油		63.000 L	142	8,946	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	33,558	33,558	
	合計				180,526	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		5,310	
	*** S単- 32号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,,あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	バックホ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	35,557	35,557	
R01002	特殊作業員		1.000 人	31,487	31,487	
Y00004	諸雑費		0.004	67,044	268	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1.210 日	10,700	12,947	
P34029	軽油 バトロール給油		101.000 L	142	14,342	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	33,558	33,558	
	合計				128,159	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,114	
	*** S単- 33号 ***					
S18002	大型土のう処分撤去		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,,あり			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	バックホ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	35,557	35,557	
R01002	特殊作業員		1.000 人	31,487	31,487	
Y00004	諸雑費		0.004	67,044	268	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1.210 日	10,700	12,947	
P34029	軽油 バトロール給油		101.000 L	142	14,342	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	33,558	33,558	
	合計				128,159	算出数量 115.000 袋

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水路長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		袋		1,114	
	*** S単- 34号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 15, 常時排水, 0以上~120未満, 10m, 発動発電機, あり			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 運転日数	15		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 排水方法	常時排水		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h)	0以上~120未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 全揚程	10m				
	5) 動力区分	発動発電機				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F05051	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径200mm	16.500	日	481	7,937	
F02057	発動発電機 [D駆動・~超低・排対型 (~3次)]					
	45kVA	16.500	日	2,400	39,600	
P34029	軽油					
	パトロール給油	2,055.000	L	142	291,810	
R01002	特殊作業員					
		2.550	人	31,487	80,292	
Y00004	諸雑費					
		0.030		419,639	12,589	
	合 計				432,228	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		432,228	
	*** S単- 35号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台, あり			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ台数区分	1~5台		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・~超低・排対型 (~2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	35,557	17,779	
R01002	特殊作業員					
		0.100	人	31,487	3,149	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	23,241	46,482	
P34029	軽油					
	パトロール給油	23.000	L	142	3,266	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.500	人	33,558	16,779	
	合 計				95,373	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		95,373	
	*** S単- 36号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 50, 1, あり			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	設置~賃料~撤去		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 供用日数	50		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		500	500,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	31,487	91,312	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	23,241	67,399	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・~超低・排対型 (~2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	パトロール給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	33,558	97,318	
	合 計				958,436	算出数量 1,000,000 m ²

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		958	
	*** S単- 37号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸, 0.0, 0.0			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率(実数) 10) 深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,070	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,070	
	*** S単- 38号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率(実数) 10) 深夜早朝割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単- 39号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m ³		338.4	
	*** S単- 40号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: 5% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,228	
	*** S単一 41号 ***					
SA0102	大型土のう積卸 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		264	
	*** S単一 42号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		272.7	
	*** S単一 43号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,198	
	*** S単一 44号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		464.9	
	*** S単一 45号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,性質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		773.2	
	*** S単-46号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、-,無し、ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		960.5	
	*** S単-47号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、14.4km以下、		m ³	冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m ³		2,965	
	*** S単-48号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート		m ²	冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,928	
	*** S単-49号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²	冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,440	
	*** S単-50号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,109日,1,500m,270㎡,200㎡,109日,0日			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 109.000日 1,500m 270,000㎡ 200,000㎡ 109,000日 0,000日				
R01003	普通作業員	6.080	人	23,241	141,305	
	合計				141,305	算出数量 1,000 工事
	単価		工事		141,305	
	*** S単一 51号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型1次,3.5,41,15		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	1)作業条件 2)ブルドーザ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	かなりの積雪がある場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型1次 3,500 41,000 15,000		冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M01025	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	48,460	時間	6,690	324,197	
P34029	軽油 パトロール給油	678,000	L	142	96,276	
R01021	運転手(特殊)	9,690	人	33,558	325,177	
	合計				745,650	算出数量 1,000 km
	単価		km		745,650	
	*** S単一 52号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,あり,砕石各種		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	20.0cmを超え22.5cm以下 計上する あり 砕石各種		冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03109	クラッシュラン C-80 80~0mm(JIS規格外)		m3			材変
	単価		㎡		2,909	
	*** S単一 53号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	単価		㎡		1,549	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 54号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(レン機能付)打設,計上する,ニ,特殊養生(練炭,ジレットヒータ),-,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パック材(レン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ジレットヒータ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単 価		m3		37,430	
	*** S単- 55号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(レン機能付)打設,計上する,ニ,特殊養生(練炭,ジレットヒータ),-,-,-,あり,21-8-40(普通) W/C60%			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パック材(レン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ジレットヒータ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-8-40(普通) W/C60%				
	11)冬期割増	あり				
	単 価		m3		37,270	
	*** S単- 56号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(レン機能付)打設,計上する,ニ,特殊養生(練炭,ジレットヒータ),-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パック材(レン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ジレットヒータ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単 価		m3		37,160	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業

館野越排水路地区

館野越排水長寿防災第2号工事

西農水（整つ工）第10号

統一施工単価表

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称, 施工区分	単位	単価
	人力土工(盛土・埋戻)	m ³	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		1,580
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク(Ⅰ)		2,273
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		1,580
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク(Ⅰ)		2,273
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		1,976
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	m ³	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		692
	ガス切断	m	
	3~7mm		2,099
	再生クラッシュヤラン	m ³	
	地区資材 (Jコード),,J03118,		3,250
	地域資材 (Pコード),,P96002,,		114,000
	地区資材 (Jコード),,J03109,		4,900
	地域資材 (Pコード),,PQQ068,,		605
	地域資材 (Pコード),,P96003,,		68,400
	地域資材 (Pコード),,P96004,,		1,230
	地域資材 (Pコード),,P96005,,		15,700
	地域資材 (Pコード),,P12030,,		12,500
	地区資材 (Jコード),,PQC007,J03118,		3,250
	地域資材 (Pコード),,PQC007,,		7,000
	地域資材 (Pコード),,P96006,,		12,600
	スクラップ	ton	
	P96009,H2,-31,500円		-31,500
	建設廃材	ton	
	P96001,鉄筋コンクリート廃材,600円		600
	【構造物取壊し】	m ³	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		17,100
	【鉄筋工】	ton	
	SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		186,226
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		188,286
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	m	
	0円,2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ラフレックレン,モルタル以外,0円,0.000m,あり,モルタル以外,m		7,600
	0円,1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレックレン,モルタル以外,0円,0.000m,あり,モルタル以外,m		11,623
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付	個	
	0円,大型フリユーム,800mm以上 1500mm以下,-,240mm未満,6t以下,50m以下,あり,あり		28,237
	【排水構造物工】	m	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工有り		4,148
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を使用しない,-,-,再利用撤去を行なう,-		2,115
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	m	
	VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所,あり		11,003
	【横断・転落防止柵設置】	m	
	0円,プレキャストコンクリートブロック建込,2.0m,ビーム式・パネル式,100m未満,-,無し		5,455
	大型土のう工	袋	
	製作・設置,バックホ,現地土,0.000,0.830m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		5,310
	撤去,バックホ,,0.000,0.000m ³ ,,あり		1,114
	撤去,バックホ,,0.000,0.000m ³ ,,あり		1,114
	排水ポンプ運転	箇所	
	15,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり		432,228
	排水ポンプ設置撤去	箇所	
	1~5台,あり		95,373
	敷鉄板設置・撤去工	m ²	
	設置~賃料~撤去,50,1,あり		958
	輸送費(仮設材)	ton	

事業名	県管農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96004	ウイープホール φ50 250mm	2.000	個	1,230	2,460	単A
P96005	転落防止柵 H=1.1m 2.0m 縦格子 耐雪型(茶色) 根固	48.000	m	15,700	753,600	単A
P96006	塩化ビニル管 (VP) ソケット φ300	1.000	個	12,600	12,600	単A
P96009	スクラップ H2	4.400	ton	-31,500	-138,600	単A
	小 計				630,060	
P05033	硬質塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	0.122	本	36,600	4,465	単A
P12030	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm	1.000	個	12,500	12,500	単A
P13001	コンクリートフリューム類 鉄筋コンクリート大型水路 大型排水フリュームH1500×B1200×L2000	3.000	個	0	0	単A
P96002	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000	21.600	本	114,000	2,462,400	単A
P96003	大型排水フリュームH1500×B1200×L1000	8.000	本	68,400	547,200	単A
PQC007	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372	1.100	本	7,000	7,700	単A
	小 計				3,017,300	
P18230	鉄筋用棒鋼 異形棒鋼 SD345 D13	0.163	ton	106,500	17,360	単A
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0.058	ton	104,500	6,061	単A
	小 計				23,421	
P22501	安全防護柵類 横断・転落防止柵 ビーム式・パネル式	48.000	m	0	0	単A
PQQ068	吸出防止材 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	31.412	m ²	605	19,004	単A
P34007	燃料類 【SP】 灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	79.466	L	107	8,503	単A
P34023	酸素ガス ポンペ	14.580	m ³	605	8,821	単A
P34024	アセチレンガス ポンペ	5.130	kg	2,640	13,543	単A
P34029	軽油 パトロール給油	6,439.482	L	142	914,406	単A
P34029	【SP】 軽油 パトロール給油	420.207	L	142	59,669	単A
	小 計				1,004,942	
P37003	土のう 化学繊維使用 大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0t用)	6.000	枚	1,100	6,600	単A
	積卸し費					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	60.500	ton	1,500	90,750	単A
	仮設材輸送費					
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	56.100	ton	6,820	382,602	単A
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	4.400	ton	3,570	15,708	単A
	小 計				398,310	
	建設廃材					
P96001	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	30.000	ton	600	18,000	単A
	合 計				5,225,352	
	一般用生コンクリート					
J02002	【SP】 生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	4.944	m ³	17,700	87,509	単A
J02008	【SP】 生コンクリート(普通) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	0.171	m ³	17,450	2,984	単A
J02019	【SP】 生コンクリート(普通) 21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	2.892	m ³	17,550	50,755	単A
	小 計				141,248	
	道路用砕石					
J03109	クラッシュラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	19.589	m ³	4,900	95,986	単A
J03109	【SP】 クラッシュラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	1.124	m ³	4,900	5,508	単A
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	18.421	m ³	3,250	59,868	単A
	小 計				161,362	
	切込み砂利					
JQC001	【SP】 再生クラッシュラン RC-40	0.030	m ³	3,250	98	単A
	合 計				302,708	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 館野越排水路地区				
工事名	館野越排水長寿防災第2号工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton	4.846	時間	6,690	32,420	単A
【SP】 M02032	バックホウ [クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.887	供用日	10,100	8,959	単A
【SP】 M02041	バックホウ [クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	4.767	供用日	8,020	38,231	単A
【SP】 M02056	バックホウ [クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.028	供用日	22,900	641	単A
【SP】 M03005	ダンプトラック [ワンロード・ディーゼル] 10t積級	0.741	供用日	22,147	16,411	単A
	合 計				96,662	
F01086	ラフレレンクレーン [油圧伸縮シブ型・〜低騒・排対型(2014)] (油)25t	2.382	日	49,200	117,194	単A
F02055	発動発電機 [D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量25kva	0.234	日	1,730	405	単A
F02057	発動発電機 [D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 45kVA	49.500	日	2,400	118,800	単A
F04081	振動ロー [ハットガイト式] 質量0.8〜1.1t	2.650	日	1,590	4,214	単A
F05051	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	49.500	日	481	23,810	単A
【SP】 F06041	ジェットヒータ 126MJ/h	1.408	日	828	1,166	単A
F06050	リフト台車 ハク式6t 1脚	0.234	日	180,000	42,120	単A
【SP】 F08015	バックホウ [クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	3.114	日	9,710	30,237	単A
F08061	バックホウ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.007	日	6,920	48	単A
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.323	日	10,700	35,556	単A
【SP】 F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.918	日	10,700	9,823	単A
	小 計				45,379	
F08064	バックホウ [クローラ型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.226	日	7,370	1,666	単A
	合 計				385,039	

