

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第6745号

設計書番号 507-050-0482

藤島川河川維持工事

実施 設計書

十和田市大字藤島 地内

工 期 1 2 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 18 m		
	法覆護岸工		
設計額	11, 660, 000 円	(内消費税 1, 060, 000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	藤島川河川維持工事				河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		4, 696, 640		
河川土工							
		式	1		263, 502		
掘削工							
		式	1		12, 444		内 1号
掘削	土砂						
		m3	30		12, 444		
盛土工							
		式	1		60, 930		内 2号
路体(築堤)盛土	土砂						
		m3	10		60, 930		
法面整形工							
		式	1		6, 643		内 3号
残土処理工	現場制約:無し、土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土						
		m2	10		6, 643		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		式	1		164, 025		内 4号
残土等処分							
		m3	50		141, 975		内 5号
植生工							
		m3	50		22, 050		
張芝	野芝						
		式	1		19, 460		内 6号
		m2	10		19, 460		

設計内訳書 (本01)

工事名	藤島川河川維持工事							事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法覆護岸工											
						式	1		3,501,116		
作業土工											
						式	1		135,921		
床掘り				土砂							内 7号
						m3	60		18,810		
埋戻し				土砂							内 8号
						m3	50		117,111		
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)											
						式	1		3,365,195		
コンクリートブロック基礎											内 9号
						m	17.4		249,114		
コンクリートブロック積工											内 10号
						m2	78		2,498,078		
天端コンクリート				幅900mm							内 11号
						m	17.4		117,890		
小口止コンクリート											内 12号
						箇所	2		500,113		
構造物撤去工											
						式	1		350,143		
構造物取壊し工											
						式	1		248,198		
コンクリート構造物取壊し				無筋構造物							内 13号
						m3	29		248,198		
運搬処理工											
						式	1		101,945		

設計内訳書 (本01)

工事名	藤島川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
般運搬		無筋Co殻							
			m3	29		31,680			
般処分		無筋Co殻	m3	29		67,600			
現場発生品運搬		廃プラスチック	t	0.05		2,665			
仮設工									
			式	1		581,879			
工事用道路工			式	1		251,904			
敷鉄板		22×1,524×3,048(mm)							
			m2	276		251,904			
土留・仮締切工									
			式	1		161,405			
土のう			袋	19		161,405			
水替工									
			式	1		168,570			
ポンプ排水			日	5		168,570			
直接工事費			式	1		4,696,640			
共通仮設									
			式	1		1,229,950			
共通仮設費			式	1		635,950			

設計内訳書 (本01)

工事名	藤島川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬費									
			式	1		537,950			
仮設材運搬費		敷鉄板							
			t	48.1		537,950		内 20号	
役務費									
			式	1		14,000			
借地料									
			式	1		14,000		内 21号	
現場環境改善費									
			式	1		84,000			
現場環境改善費 (率計上)									
			式	1		84,000			
共通仮設費 (率計上)									
			式	1		594,000			
純工事費									
			式	1		5,926,590			
現場管理費									
			式	1		2,735,000			
工事原価									
			式	1		8,661,590			
一般管理費等									
			式	1		1,938,410			
工事価格									
			式	1		10,600,000			
消費税額及び地方消費税額									
			式	1		1,060,000			

設計内訳書 (本01)

工事名	藤島川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事費計									
			式	1		11,660,000			

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事		合算工事 :			
対象工事費	4, 696, 640	直接工事費	4, 696, 640	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	92, 150	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		4, 696, 640	現工事	0 合算工事
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)			4, 604, 490		0 0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		12. 53%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 0		0. 00%
	除雪工事補正		1. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00
	率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 01		0. 00%
	計上額		594, 000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費		4, 696, 640	直接工事費	4, 696, 640
非対象額計 (－)		92, 150		
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T		92, 150	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		4, 604, 490	現工事	0 合算工事
現場環境改善費				
率 (補正前)		1. 83%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		1. 83%		0. 00%
計上額		84, 000	0	0
				調整工事計上額
				0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	551, 950				
	運搬費				
	安全費	537, 950			0
	管轄費	0			0
	準備費		0		
	役務費		14, 000		
	現場環境改善費		0		
	事業損失防止施設費				0
	技術管理費				0
共通仮設費計					1, 229, 950

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独 (追加工事) 純工事費	5, 926, 590	単独 (追加工事) 直接工事費	4, 696, 640	単独 (追加工事) 共通仮設費	1, 229, 950
非対象額計 (一)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		5, 926, 590	現工事	0	合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		5, 834, 440		0	0
現場管理費					
率 (補正前)		44. 05%		0. 00%	0. 00%
施工地域等補正		1. 0		0. 00%	
施工時期補正		1. 20%		0. 00%	
緊急工事補正		0. 00%		0. 00%	
砂防・地滑り補正		0. 00%		0. 00%	
ICT施工補正		1. 0			
率 (補正後) 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1. 02		46. 16%		0. 00%	
計上額		2, 735, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	8,661,590	現場管理費	2,735,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	5,926,590				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	8,661,590	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,569,440		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	22.39%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	22.39%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	8,661,590		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,938,410				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年10月				
歩掛適用年月	2025年10月		係数	ラシク	1
基準適用年月	2025年10月				
単価地区	十和田市(旧十和田市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	2%				
現場環境改善費(率計上)					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	週休2日(月単位)				
	1.01				

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
工 期 日 数	数	0日間		
冬 期 日 数	数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	数	0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補正	正	補正を行わない		
財団法人等による補正	正	補正を行わない		
契約保証に係る補正率	率	金銭的保証		
				1.0
				1.20%
				1.20%
				0.00%
				0.00%
				1.0
				1.02
				1.00
				1.00
				0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			4,696,640
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,696,640
	共通仮設費 (率分)	4,696,640	12.66	594,000
	運搬費			537,950
	役務費			14,000
現場環境改善費対象工事費				4,696,640
	現場環境改善費 (率分)	4,604,490	1.83	84,000
現場管理費対象純工事費				5,926,590
	現場管理費			2,735,000
	工期延長等に伴う現場維持費	5,926,590	46.16	0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,661,590
	一般管理費等	8,661,590	22.39	1,938,410
	業務委託費			0
工事価格				10,600,000
消費税等相当額				1,060,000
工事費計				11,660,000

一式当り内訳書

内 1号	掘削		土砂								
掘削		名称・規格	条件	土砂, 1-2 ヲカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
		CB210100			m3	34	366	12, 444		02-01-02 管理費区分：0	
		合計						12, 444			

内 2号	路体(築堤)盛土		土砂								
路体(築堤)盛土		名称・規格	条件	土砂, 1-2 ヲカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
		CB210510			m3	10	6, 093	60, 930		02-01-02 管理費区分：0	
		合計						60, 930			

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 3号		法面整形(切土部)		現場制約：無し，土質：粘性土、砂及び砂質土、粘性土							
法面整形		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB220010		切土部，無し，粘性土、砂及び砂質土、粘性土，全ての費用		m2	7	949	6, 643		02-02-01 管理費区分：0
									6, 643		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 4号		土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
土砂等運搬		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		CB210110	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下						02-01-02
				m3	45	3,155	141,975		管理費区分: 0
							141,975		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 5号		残土等処分							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		CB210560							02-01-02
				m3	45	490	22, 050		管理費区分：T
							22, 050		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 6号		張芝		野芝							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工		WB810870		張芝工, 100m2未満, 無		m2	7	2, 780	19, 460		単 1号 06-02-04 管理費区分：0
合計									19, 460		
				</							

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 7号		床掘り		土砂							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し		m3	57	330	18, 810		02-01-03 管理費区分：0
									18, 810		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 8号		埋戻し		土砂							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		CB210410		最大埋戻幅1m未満		m3	15	3, 271	49, 065		02-01-03 管理費区分：0
埋戻し		CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満		m3	33	2, 062	68, 046		02-01-03 管理費区分：0
		合計							117, 111		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 9号		コンクリートブロック基礎									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート		CB226170	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)							02-02-03	
コンクリート			無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭, シェットヒート), 全ての費一般型枠, 均しコンクリート		m3	2. 4	73, 240	175, 776		管理費区分：0	
型枠		CB240010			m3	1. 3	37, 620	48, 906		02-03-01 均しCo 管理費区分：0	
					m2	3. 6	5, 759	20, 732		02-02-06 均しCo 管理費区分：0	
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		Z230211005			m3	3. 7	1, 000	3, 700		管理費区分：0	
		合計						249, 114			

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 11号		天端コンクリート		幅900mm							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート		CB226180		土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)							02-02-03
						m3	1.6	71,650	114,640		管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		Z230211005									
						m3	1.6	1,000	1,600		管理費区分：0
目地板		CB224710		30m2未満, 瀝青質目地板t=10							02-02-18
						m2	0.3	5,502	1,650		管理費区分：0
合計											
									117,890		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 13号		コンクリート構造物取壊し		無筋構造物							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要		m3	28. 8	8, 618	248, 198		単 2号 06-01-04 管理費区分：0
									248, 198		
合計											

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 14号		殻運搬		無筋Co殻							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1. 6km以下, 全ての費用								02-02-07 管理費区分：0
					m3	28. 8	1, 100	31, 680			
	合計								31, 680		

一式当り内訳書

一式当り内訳書													
内 15号		殻処分		無筋Co殻									
		名称・規格		条件		単位		数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費		ZZ99*01*02002				t		67.6	1,000	67,600		管理費区分：T	
無筋Co殻													
合計										67,600			

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 16号		現場発生品運搬				廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
現場発生品及び支給品運搬		CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t、無し、6.0km以下						01-02-02			
				t	0.05	3,309	165		管理費区分：0			
処分費 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ		ZZ99*01*02003		t	0.05	50,000	2,500		管理費区分：T			
合計							2,665					

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 17号		敷鉄板	22×1, 524×3, 048 (mm)							
敷鉄板設置・撤去			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板賃料			WB253610	設置・撤去 22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 29日, 無, 有	m2	276	449	123, 924		単 3号 02-05-16 管理費区分：0
			WB253630		枚	60	2, 133	127, 980		単 4号 02-05-16 管理費区分：0
合計								251, 904		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 18号		土のう		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工		名称・規格	条件						単 5号 02-05-10
				製作・設置,購入土,5mを超え20m以下,標準(1.0)					管理費区分:0
大型土のう工		WB252730	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	19	7,419	140,961		単 6号 02-05-10
									管理費区分:0
				袋	19	1,076	20,444		
		合計					161,405		

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
内 19号		ポンプ排水					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
ポンプ設置・撤去	WB252320						
				箇所	1	93, 670	93, 670
ポンプ運転	WB252310	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水		日	5	14, 980	74, 900
合計							168, 570

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 20号		敷鉄板									
仮設材運搬費		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.6km, 12m以内, 冬期割増, 無		t					単 9号 01-02-02 往路
							48.1	4,092	196,825	管理費区分：0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.6km, 12m以内, 冬期割増, 無		t					単 9号 01-02-02 復路
							48.1	4,092	196,825	管理費区分：0	
仮設材等の積込み取卸し費		WB010030		積込み、取卸し(往復分)		t					単 10号 01-02-02
							48.1	3,000	144,300	管理費区分：0	
合計											
									537,950		

一式当り内訳書

内 21号	借地料							単価使用年月	2025. 10
								歩掛適用年月	2025. 10
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
借地料(一式入力)	WB010220	14千円	式	1		14, 000		単 11号 01-02-02	
								管理費区分：0	
	合計					14, 000			

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2025. 10
					歩掛適用年月		2025. 10
					労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 1号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価 2, 780
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 500 (FP3)	Q001416001						管理費区分 : 0
			m2	1	2, 780. 02	2, 780	
合計						2, 780	
単価						2, 780	円／m2

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2025. 10	
					歩掛適用年月		2025. 10	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB824010	構造物とりのこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 618
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)	Q0001611001							
			m3	1	8, 618. 33	8, 618	管理費区分 : 0	
合計						8, 618		
単価						8, 618	円／m3	

2次単価表

2次単価表											
単 3号 WB253610		敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		単位	m2	単位数量	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	単価 449	摘要
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額		
土木一般世話役											[] [i]
						人	0.295	34,540	10,189	管理費区分：0	[] [i]
						人	0.295	31,210	9,206	管理費区分：0	[] [i]
						人	0.295	22,580	6,661	管理費区分：0	[] [i]
バックホウ(クローラ型)運転						日	0.295	62,470	18,428	管理費区分：0	[] [i]
						式	1	436	管理費区分：0	[i] []	
諸雑費(率+まるめ)				1%							
合計									44,920		
単価										円/m2	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
敷鉄板質料 単 4号 WB253630		敷鉄板質料 22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 29日, 無, 有		単位	枚	単位数量	1	単価	2, 133
敷き鉄板質料 22×1524×3048mm		敷き鉄板質料 22×1524×3048mm		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板質料 22×1524×3048mm		敷き鉄板質料 22×1524×3048mm		枚	1	1, 363	1, 363	管理費区分：0	
敷き鉄板質料 22×1524×3048mm		敷き鉄板質料 22×1524×3048mm		枚	1	770	770	管理費区分：0	
合計							2, 133		
単価							2, 133	円/枚	

2次単価表

単 5号 WB252730		大型土のう工	製作・設置,購入土,5mを超え20m以下 ,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
							2025.10	
							2025.10	
							1.000-00000	0.0 0 0
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役								[] [1]
特殊作業員		R0125		人	0.204	34,540	7,046	管理費区分:0
普通作業員		R0101		人	0.204	30,590	6,240	管理費区分:0
		R0102		人	0.204	22,580	4,606	管理費区分:0
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		Y000561101001		袋	10	1,100	11,000	管理費区分:0
購入土		Y001613000001		m3	10	2,400	24,000	管理費区分:0
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500	製作・設置,5mを超え20m以下	日	0.204	53,490	10,911	単 13号 02-05-10 管理費区分:0
フレキシブル[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 単価補正1.000		L001130006		日	0.204	49,200	10,036	管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	2%	式	1		351	[1] [] 管理費区分:0
合計							74,190	
単価							7,419	円/袋

2 次单值表

[illegible]

2次単価表

単 7号 WB252320		単価使用年月			2025. 10		
		歩掛適用年月			2025. 10		
		労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0		
名称・規格	条件	単位	箇所	単位数量	1	単価	93, 670
		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
	R0125	人	0. 5	34, 540	17, 270	管理費区分：0	
特殊作業員							
	R0101	人	0. 1	30, 590	3, 059	管理費区分：0	
普通作業員							
	R0102	人	2	22, 580	45, 160	管理費区分：0	
バックホウ運転							
	WK250540	日	0. 5	56, 350	28, 175	単 14号 02-05-08 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004	式	1		6	管理費区分：0	
合計							
					93, 670		
単価					93, 670	円／箇所	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2025. 10	
							歩掛適用年月		2025. 10	
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0	
単 9号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5. 6km, 12m以内, 冬期割増, 無		単位	t	単位数量	1	単価	4, 092
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 200	Z006810101								管理費区分：0	
					t	1	4, 092			
合計								4, 092		
単価								4, 092	円／t	

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2025. 10	
							歩掛適用年月		2025. 10	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)			Z006800001							
				t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0		
合計							3, 000			
単価								3, 000	円／t	

2次単価表						単価使用年月		2025. 10		
						歩掛適用年月		2025. 10		
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0		
単 11号 WB010220		借地料(一式入力)		14千円	単位	式	単位数量	1	単価	14, 000
		名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料										
					式	1		14, 000	管理費区分：0	
								14, 000		

3 次单值表

3次単価表

単 12号 WK250590	ハックホリ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	単価使用年月				
						2025.10				
						歩掛適用年月				
						2025.10				
		労務調整係数		1.000-00000		0.0		0		
運転手(特殊)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	単価	62,470	
			摘要							
軽油	R0114									
			人	1	34,230	34,230		管理費区分:0		
	Z006702002		L	119	142	16,898				
								管理費区分:0		
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004		日	1.06	10,700	11,342				
								管理費区分:0		
	合計						62,470			
	単価						62,470	円/日		
								</		

3次単価表

3次単価表							単価使用年月		2025.10	
							歩掛適用年月		2025.10	
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 13号 WK250500	バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下		単位	日	単位数量	1	単価	53,490
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額			摘要
運転手(特殊)										
軽油		R0114		人	1	34,230	34,230	34,230	管理費区分：0	
		Z006702002		L	65	142	142	9,230	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		L001010013		日	1.36	7,370	7,370	10,023	管理費区分：0	
		ZS3000004		式	1			7	管理費区分：0	
合計								53,490		
単価								53,490	円／日	

3次単価表

3次単価表					単価使用年月		2025.10	
					歩掛適用年月		2025.10	
					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
バックホリ運転 単 14号 WK250540	名称・規格	条件	単位	日 数量	単位数量	1	単価	56,350
運転手(特殊)						金額	摘要	
軽油	R0114 Z006702002							
			人	1	34,230	34,230	管理費区分：0	
			L	45	142	6,390	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分：0	
			式	1		1	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
合計						56,350		
単価						56,350	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2025. 10					
						歩掛適用年月		2025. 10					
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0					
単 15号 WK250400		工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水		単位数量		1		単価		577	
		名称・規格		条件		単位		数量		金額		摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007				日		1. 2		481		577 管理費区分 : 0	
		合計								577			
		単価								577		円 / 日	

3 次単価表

3 次単価表							単価使用年月			2025. 10	
							歩掛適用年月			2025. 10	
							労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WK250410		発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水		単位	日	単位数量	1	単価	9, 412
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油											
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		Z006702002				L	46	142	6, 532	管理費区分 : 0	
		L001110010				日	1. 2	2, 400	2, 880	管理費区分 : 0	
									9, 412		
									9, 412	円 / 日	

入力データリスト (本01)

工事名		藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)				式	1	4, 696, 640	
河川土工 (0002)				式	1	263, 502	
掘削工 (0003)				式	1	12, 444	工種 01:河川工事
掘削 (0004)				m3	30	12, 444	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削				m3	34	12, 444	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
盛土工 (0005)				式	1	60, 930	工種 01:河川工事
路体(築堤)盛土 (0006)				m3	10	60, 930	オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土						管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	J01 施工幅員	m3	10 2.5m未満	6,093	60,930	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	法面整形工 (0007)	式	1		6,643	工種 01:河川工事
法面整形(切土部) (0008) (P)		m2	10		6,643	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費		無し 硬質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			
	法面整形	m2	7 切土部	949	6,643	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		無し 硬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0009)						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		式	1		164, 025	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0010)		m3	50		141, 975	オプショント入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025. 10 単 2025. 10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
		m3	45	3, 155	141, 975	CB210110 2742. 6 管理費区分 0 歩 2025. 10 単 2025. 10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土等処分 (0011) (P)		m3	50		22, 050	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025. 10 単 2025. 10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
				残土等処分		CB210560 1. 0

入力データリスト (本01)

藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修		
工事名	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
植生工 (0012)		m3	45	490	22,050	管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						オプショント入力 工種 01:河川工事
張芝 (0013)		m2	10		19,460	オプショント入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						WB810870 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法覆護岸工 (0014)		式	1		3,501,116	
作業土工 (0015)		式	1		135,921	工種 01:河川工事

入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0016)	m3		60		18,810	オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3		57	330	18,810	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し (0017)	m3		50		117,111	オブション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3		15	3,271	49,065	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 最大埋戻幅1m未満

入力データリスト (本01)

工事名		藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し		m3	33	2,062	68,046	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮) (0018)		式	1		3,365,195	オプショント入力 工種 01:河川工事	
コンクリートブロック基礎 (0019)		m	17.4		249,114	オプショント入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打基礎コンクリート		m3	2.4	73,240	175,776	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類			土木(2)・港湾(5) 18-8-40 無し 一般養生・特殊養生(練炭)				

入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート	J01 構造物種別	m3	1.3 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用	37,620	48,906	CB240010 39089.0
	J02 打設工法					管理費区分 0
	J03 コンクリート規格					歩 2025.10 単 2025.10
	J05 養生工の種類					単価地区 十和田市(旧十和田市)
	J13 費用の内訳					労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0%
						係数ランク 1
						単価補正
型枠	J01 型枠の種類	m2	3.6 一般型枠 均しコンクリート	5,759	20,732	CB240210 5104.7
	J02 構造物の種類					管理費区分 0
						歩 2025.10 単 2025.10
						単価地区 十和田市(旧十和田市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0%
						係数ランク 1
						単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	3.7	1,000	3,700	Z230211005
						管理費区分 0
						歩 2025.10 単 2025.10
						単価地区 十和田市(旧十和田市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0%
						係数ランク 1
						単価補正
コンクリートブロック積工 (0020)		m2	78		2,498,078	オブション入力
						第0010号内訳書
						単位数 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2025.10 単 2025.10
						単価地区 十和田市(旧十和田市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0%
						係数ランク 1

入力データリスト (本01)

河川改修		事業区分					
工事名	藤島川河川維持工事	数量・構成比 前回／今回 入力条件		単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型ブロック積							
		J01 ブロックの質量		m2	77.8	489,673	週休2日補正 5889.0
		J02 水抜きパイプの有無			2,000kg/個以下 無し	6,294	管理費区分 0
							歩 2025.10 単 2025.10
							単価地区 十和田市(旧十和田市)
							労調係数 1.000 00-00 0
							豪雪割増 B地区
							潮間割増 0%
							単価補正 係数ランク 1
大型ブロック(材料費)							
				m2	77.8	1,556,000	CB226231 1.0
							管理費区分 0
							歩 2025.10 単 2025.10
							単価地区 十和田市(旧十和田市)
							労調係数 1.000 00-00 0
							豪雪割増 B地区
							潮間割増 0%
							単価補正 係数ランク 1
胴込・裏込材(碎石)							
				m3	60.8	364,252	CB226120 3961.8
							管理費区分 0
		J01 ブロックの種類			5,991		歩 2025.10 単 2025.10
		J02 胴込・裏込材規格			RC-40		単価地区 十和田市(旧十和田市)
							労調係数 1.000 00-00 0
							豪雪割増 B地区
							潮間割増 0%
							単価補正 係数ランク 1
吸出し防止材(全面)設置							
				m2	83.4	88,153	CB226140 1048.2
							管理費区分 0
					1,057		歩 2025.10 単 2025.10
							単価地区 十和田市(旧十和田市)
							労調係数 1.000 00-00 0
							豪雪割増 B地区
							潮間割増 0%
							単価補正 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
天端コンクリート (0021)		m	17.4		117,890	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	現場打天端コンクリート	m3	1.6	71,650	114,640	CB226180 69657.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	1.6	1,000	1,600	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	目地板	m2	0.3	5,502	1,650	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			

入力データリスト (本01)

工事名		藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
単価補正							
小口止コンクリート (0022)		箇所	2		500, 113	オブション入力 第0012号内訳書 単位数量 0 箇所 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート							
J01	構造物種別	m3	3. 7	37, 620	139, 194		
J02	打設工法						
J03	コンクリート規格						
J05	養生工の種類						
J13	費用の内訳						
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
		m3	3. 7	1, 000	3, 700	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠							
J01	型枠の種類	m2	30. 9	11, 110	343, 299	CB240210 10100. 0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
J02	構造物の種類						

入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
化粧型枠		m2	2.1	3,999	8,397	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		m2	2.1	3,999	8,397	CB226360 3635.8 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
化粧型枠(材料費)		m2	2.1	2,630	5,523	CB226361 1.0 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	構造物撤去工 (0023)	式	1		350,143	
構造物取壊し工 (0024)		式	1		248,198	工種 99:
	コンクリート構造物取壊し (0025)	m3	29		248,198	オブション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名		藤島川河川維持工事			事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
構造物とりこわし								
J01 構造物区分		m3	28.8	8,618	248,198	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J02 工法区分			無筋構造物					
J03 時間的制約の有無			機械施工					
J04 夜間作業の有無			無し					
J05 低騒音・低振動対策			無し					
			不要					
運搬処理工 (0026)		式	1		101,945	工種 99:		
般運搬 (0027)								
		m3	29		31,680	オブション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
般運搬								
J01 般発生作業		m3	28.8	1,100	31,680	CB227010 947.92 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J02 積込工法区分			コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
J03 DID区間の有無			機械積込					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			無し					
J13 費用の内訳			1.6km以下 全ての費用					
般処分 (0028)								
		m3	29		67,600	オブション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3		

入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 無筋Co設						管理費区分 0 歩 2025. 10 単 2025. 10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
			t	1, 000	67, 600	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2025. 10 単 2025. 10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0029)			t	0. 05	2, 665	オプシヨン入力 第0016号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025. 10 単 2025. 10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬			t	0. 05	165	CB010410 2949. 4 管理費区分 0 歩 2025. 10 単 2025. 10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名		藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費 廃プラスチック		t	0.05	50,000	2,500	ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0030)		式	1		581,879		
工事用道路工 (0031)		式	1		251,904	工種 99:	
敷鉄板 (0032)		m2	276		251,904	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去		m2	276	449	123,924	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 作業区分	設置・撤去				
敷鉄板賃料						WB253630	

入力データリスト (本01)

工事名		藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		枚	60 22×1,524×3,048(mm) 無 29日 無 有	2,133	127,980	管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土留・仮締切工 (0033)		式	1		161,405	工種 99:	
土のう (0034)		袋	19		161,405	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工		袋	19	製作・設置 購入土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	7,419	140,961	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工		袋	19	J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J05 ヲフレージング賃料補正	1,076	20,444	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
水替工 (0035)		式	1		168, 570	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
						工種 99:
ポンプ排水 (0036)		日	5		168, 570	オプショント入力 第0019号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025. 10 単 2025. 10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
						WB252320 管理費区分 0 歩 2025. 10 単 2025. 10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
ポンプ運転		箇所	1	93, 670	93, 670	
						WB252310 管理費区分 0 歩 2025. 10 単 2025. 10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
ポンプ設置・撤去		日	5	14, 980	74, 900	
	J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水			
直接工事費						

入力データリスト (本01)

工事名		藤島川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0037)		式	1		4, 696, 640		
共通仮設 (0038)		式	1		1, 229, 950		
共通仮設費 (0039)		式	1		635, 950		
運搬費 (0040)		式	1		537, 950	工種 99:	
仮設材運搬費 (0041)		t	48.1		537, 950	第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	48.1	4, 092	196, 825	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)			5.6km				
J04 製品長区分			12m以内				
J05 運搬割増率			冬期割増				
J07 その他の諸料金の有無			無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	48.1	4, 092	196, 825	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)			5.6km				
J04 製品長区分			12m以内				

入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河川維持工事			事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費	J05 運搬割増率		冬期割増			豪雪割増	B地区
	J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
	J01 作業区分	t	48.1	3,000	144,300	WB010030 管理費区分 0	
役務費 (0042)			積込み、取卸し(往復分)			歩 2025.10 単 2025.10	
						単価地区	十和田市(旧十和田市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	B地区
借地料 (0043)	Q01 借地料					潮間割増	0% 係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
						WB010220	
						管理費区分 0	
現場環境改善費 (0044)	J01 借地料(千円)	式	1	14千円	14,000	歩 2025.10 単 2025.10	
						単価地区	十和田市(旧十和田市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	B地区
第0021号内訳書						潮間割増	0% 係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
						WB010220	
						管理費区分 0	
借地料(一式入力)	Q01 借地料					歩 2025.10 単 2025.10	
						単価地区	十和田市(旧十和田市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	B地区
現場環境改善費 (0044)						潮間割増	0% 係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
						WB010220	
						管理費区分 0	
役務費 (0042)						歩 2025.10 単 2025.10	
						単価地区	十和田市(旧十和田市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	B地区
借地料 (0043)	Q01 借地料					潮間割増	0% 係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
						WB010220	
						管理費区分 0	
現場環境改善費 (0044)	J01 借地料(千円)	式	1	84千円	84,000	歩 2025.10 単 2025.10	
						単価地区	十和田市(旧十和田市)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	B地区
第0021号内訳書						潮間割増	0% 係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
						WB010220	
						管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河川維持工事			事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0045)				式	1	84,000	
市街地補正				市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0046)				式	1	594,000	
主たる工種				01:河川工事			
施工地域等補正				補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0			
除雪工事補正				未使用 1.00			
ICT施工補正				補正なし 1.0			
週休2日補正				週休2日（月単位） 1.01			
純工事費 (0047)				式	1	5,926,590	
現場管理費 (0048)				式	1	2,735,000	
施工地域等補正				補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0			
工期日数				0日間			
冬期日数				0日間			
積雪寒冷地区区分				4級地 1.20%			
施工時期補正				任意設定 1.20%			
緊急工事補正				補正なし 0.00%			
砂防・地滑り補正				補正なし 0.00%			
ICT施工補正				補正なし 1.0			
週休2日補正				週休2日（月単位） 1.02			
工事原価 (0049)				式	1	8,661,590	
一般管理費等 (0050)				式	1	1,938,410	
前払金支出割合による補正				補正を行わない 1.00			
財団法人等による補正				補正を行わない 1.00			
契約保証に係る補正率				金銭的保証 0.04%			

入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河川維持工事				事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
工事価格 (0051)	式	1		10,600,000			
消費税額及び地方消費税額 (0052)	式	1		1,060,000			
工事費計 (0053)	式	1		11,660,000			