

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰補総河 第2-1-1号

設計書番号 507-010-0417

赤川総合流域防災（加速化対策）工事

実施 設計書

青森市浪岡大字杉沢地内
～青森市浪岡大字杉沢地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 720 m		
	河床掘削	500	m3
	伐木工	4,300	m2
	設計額	11,781,000 円 (内消費税 1,071,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	赤川総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		3,130,940		
河川土工		式	1		1,363,500		
掘削工		式	1		183,000		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	500		183,000		内 1号
残土処理工		式	1		1,180,500		
土砂等運搬		m3	500		1,109,000		内 2号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	500		71,500		内 3号
伐木工		式	1		1,073,120		
伐木除根工		式	1		1,073,120		
伐木・伐竹		m2	4,300		574,560		内 4号
集積積み		m2	4,300		289,440		内 5号
伐木伐竹運搬		m3	200		209,120		内 6号
仮設工		式	1		694,320		

設計内訳書 (本01)

工事名	赤川総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工							
		式	1		694,320		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 7号
		m2	761.8		694,320		
直接工事費							
		式	1		3,130,940		
共通仮設							
		式	1		3,434,602		
共通仮設費							
		式	1		3,022,602		
運搬費							
		式	1		1,407,370		
仮設材運搬費							内 8号
		t	131.5		1,407,370		
準備費							
		式	1		1,200,000		
木根等処分費							内 9号
		式	1		1,200,000		
技術管理費							
		式	1		354,232		
施工調査費							内 10号
		式	1		354,232		
現場環境改善費							
		式	1		61,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		61,000		

設計内訳書（本01）

工事名	赤川総合流域防災（加速化対策）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1		412,000		
純工事費							
		式	1		6,565,542		
現場管理費							
		式	1		2,373,000		
工事原価							
		式	1		8,938,542		
一般管理費等							
		式	1		1,771,458		
工事価格							
		式	1		10,710,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,071,000		
工事費計							
		式	1		11,781,000		

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：		
対象工事費	4,330,940	直接工事費	3,130,940	準備費（処分費用）	1,200,000
				その他直工扱い共仮積上額	0
事業損失					0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,200,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			1,070,072		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2、7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			1,070,072	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		3,260,868	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		3,130,940		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.53%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.66%		0.00%
	計上額		412,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	3,130,940	直接工事費	3,130,940	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	3,130,940	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.97%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.97%		0.00%	
計上額	61,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	2,961,602				
運搬費	1,407,370	準備費	1,200,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	354,232
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,434,602

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	6,565,542	単独（追加工事）直接工事費	3,130,940	単独（追加工事）共通仮設費	3,434,602
非対象額計（－）		1,424,304			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		354,232	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		1,070,072	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		5,141,238	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		5,011,310		0	0
現場管理費 率（補正前）		44.05%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.20%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		46.16%		0.00%	
計上額		2,373,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	8,938,542				
純工事費	6,565,542	現場管理費	2,373,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		1,070,072			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		1,070,072		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		7,868,470	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		7,738,542		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		22.59%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		22.59%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		7,868,470		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		1,771,458			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年10月		
単 価 地 区	青森市(旧浪岡町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			3,130,940
	準備費に含まれる処分費			1,200,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,330,940
	共通仮設費 (率分)	3,260,868	12.66	412,000
	運搬費			1,407,370
	準備費			1,200,000
	技術管理費			354,232
現場環境改善費対象工事費				3,130,940
	現場環境改善費 (率分)	3,130,940	1.97	61,000
現場管理費対象純工事費				6,565,542
	現場管理費	5,141,238	46.16	2,373,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,938,542
	一般管理費等	7,868,470	22.59	1,771,458
	業務委託費			0
工事価格				10,710,000
消費税等相当額				1,071,000
工事費計				11,781,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	500	366	183,000		02-01-02 管理費区分:0
合計					183,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3未満,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),40以下	m3	500	341	170,500		単 1号 02-01-06 管理費区分:0
積込(ルース) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	500	266	133,000		02-01-02 管理費区分:0
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	500	1,611	805,500		02-01-02 管理費区分:0
合計					1,109,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	500	143	71,500		管理費区分:0
合計					71,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	伐木・伐竹						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:中)10~50本100m2未満						03-02-03
	CB320510	m2	4,320	133	574,560		管理費区分:0
合計					574,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根) CB320560	無し, 全ての費用	m2	4,320	67	289,440		03-02-03 管理費区分: 0
合計					289,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	伐木伐竹運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 無し, 無し, 7.0km以下, 全ての費用	m3	160	1,307	209,120		03-02-03 管理費区分: 0
合計					209,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	761.8	449	342,048		単 2号 02-05-16 管理費区分:0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,34日,無, 有	枚	82	4,296	352,272		単 3号 02-05-16 管理費区分:0
合計					694,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,23 .7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	131.53	3,850	506,390		単 4号 01-02-02 往路 管理費区分:0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,23 .7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	131.53	3,850	506,390		単 4号 01-02-02 復路 管理費区分:0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	131.53	3,000	394,590		単 5号 01-02-02 管理費区分:0
合計					1,407,370		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)								単 6号 01-02-02
	WB020052		t	60	20,000	1,200,000		管理費区分：0
	合計					1,200,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	施工調査費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工調査費								単 7号
	*		式	1		354,232		管理費区分：0
	合計					354,232		

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ハッホ山積0.8m3(平積 0.6m3),40以下	単位	m3	単位数量	100	単価	341
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満						単 8号 02-01-06
	WK210340		日	0.357	95,620	34,136	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分:0	
	合計					34,140		
	単価					341	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	34,540	10,189		管理費区分：0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	31,210	9,206		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,580	6,661		管理費区分：0
	パッホリ(クローラ型)運転							単 9号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	62,470	18,428		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		436		管理費区分：0
	合計					44,920		
	単価					449		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)	処分費	単位	t	単位数量	100	単価	20,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木)(枝・幹)								
	Y007600001001		t	100	20,000	2,000,000	管理費区分: T	
合計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	施工調査費	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価		1	354,232
	測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	Z237230140	km	0.25	1,416,928	354,232		管理費区分：5
	合計					354,232		

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	95,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,230	34,230	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	133	142	18,886	管理費区分:0	
	不整地運搬車[クローラ型・クランプ] 全旋回式 6~7t積級							
	L001030011		日	1.54	27,600	42,504	管理費区分:0	
	合計					95,620		
	単価					95,620	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WK250590	バックホウ(クローラ型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,230	34,230	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	合計					62,470		
	単価					62,470	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	赤川総合流域防災（加速化対策）工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		3,130,940	
河川土工 (0002)	式	1		1,363,500	
掘削工 (0003)	式	1		183,000	工種 01:河川工事
掘削 (0004) (P)	m3	500		183,000	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	500	366	183,000	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.337		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
					標準構成比 42.72 標準単価 20,100 地区単価 21,500

入力データリスト (本01)

工事名	赤川総合流域防災（加速化対策）工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	40.6		148.8	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			37.91		
標準単価			28,900		
地区単価			34,230		
軽油	%	18.033		66.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.37		
標準単価			138		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.03		0.21	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		1,180,500	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0006)	m3	500		1,109,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
赤川総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	500	341	170,500	WB211810 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 運搬距離(m)		40以下			
積込(ルース)	m3	500	266	133,000	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.853		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.39		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		
運転手(特殊)	%	41.529		110.5	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.74		
標準単価			28,900		
地区単価			34,230		
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	17.577		46.77	管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.87		
標準単価			138		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.041		0.13	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	500	1,611	805,500	CB210110 1400.5 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.262		664.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.41		731.4	R0115 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,480		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				金額	概要
赤川総合流域防災（加速化対策）工事	河川改修					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	13.317		214.5	単価補正	
標準構成比			14.89		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			142		歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.5	管理費区分 0	
整地 (0007) (P)	m3	500		71,500	第0003号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
Q01 作業区分		残土受け入れ地での処理			歩 2025.10 単 2025.10	
Q02 敷均し費		整地			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	500	143	71,500	CB210610 127.07	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.974		31.47	L001010007	
標準構成比			22.45		管理費区分 0	
標準単価			8,800		歩 2025.10 単 2025.10	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
赤川総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.988	52.33 28,900 34,230	78.75	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.022	25.22 138 142	32.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.11	管理費区分 0
伐木工 (0008)	式	1		1,073,120	オプション入力
伐木除根工 (0009)	式	1		1,073,120	オプション入力 工種 01:河川工事
伐木・伐竹 (0010)	m2	4,300		574,560	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	赤川総合流域防災（加速化対策）工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	4,320	133	574,560	CB320510 125.84 管理費区分 0
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:中)10~50本100m2未満			歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	57.194		76.48	R0101 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		56.23		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,590		
土木一般世話役	%	23.243		31.08	R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		22.17		
	標準単価		31,000		
	地区単価		34,540		
普通作業員	%	10.462		13.99	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10
	標準構成比		12.51		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,580		単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	9.086		12.15	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		0.1	管理費区分 0
集積積込み (0011)	m2	4,300		289,440	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	4,320	67	289,440	CB320560 61.067 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		無し 全ての費用			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価	%	25.199	25.92 14,700	16.9	M000202133 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
赤川総合流域防災（加速化対策）工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			15,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.936	4.07 2,310 2,460	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.472	33.82 28,900 34,230	24.46	R0114 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.534	18.27 31,000 34,540	12.43	R0125 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.054	7.48 25,400 22,580	4.06	R0102 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
赤川総合流域防災（加速化対策）工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	9.781	10.44	6.56	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.024		0.02	管理費区分 0
伐木伐竹運搬 (0012)	m3	200		209,120	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	160	1,307	209,120	CB320580 1197.2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 積込条件 機械施工 J02 除根作業の有無 無し J03 DID区間の有無 無し J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) 7.0km以下 J10 費用の内訳 全ての費用
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)					M007500157

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
赤川総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
[オノロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.543		699.5	管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.43		
標準単価			35,847		
地区単価			35,100		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	35.693		466.3	R0115 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.16		
標準単価			23,600		
地区単価			30,480		
軽油	%	10.755		140.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.41		
標準単価			138		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.009		0.7	管理費区分 0
仮設工 (0013)	式	1		694,320	
工事用道路工 (0014)	式	1		694,320	工種 99:
敷鉄板					第0007号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	赤川総合流域防災（加速化対策）工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	m2	761.8		694,320	単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			
敷鉄板設置・撤去	m2	761.8	449	342,048	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	82	4,296	352,272	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1,524×6,096(mm) 無 34日 無 有			
直接工事費 (0016)	式	1		3,130,940	
共通仮設 (0017)	式	1		3,434,602	
共通仮設費 (0018)	式	1		3,022,602	

入力データリスト (本01)

工事名	赤川総合流域防災（加速化対策）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬費 (0019)	式	1		1,407,370	工種 99:
仮設材運搬費 (0020)	t	131.5		1,407,370	第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2025.10 単 2025.10
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区 青森市(旧浪岡町)
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	131.53	3,850	506,390	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.10 単 2025.10
J02 片道運搬距離(実数入力)		23.7km			単価地区 青森市(旧浪岡町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	131.53	3,850	506,390	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.10 単 2025.10
J02 片道運搬距離(実数入力)		23.7km			単価地区 青森市(旧浪岡町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 B地区
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	131.53	3,000	394,590	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2025.10 単 2025.10
					単価地区 青森市(旧浪岡町)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	赤川総合流域防災（加速化対策）工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
準備費 (0021)	式	1		1,200,000	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 99:
木根等処分費 (0022)	式	1		1,200,000	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	60	20,000	1,200,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0023)	式	1		354,232	工種 99:
施工調査費 (0024)	式	1		354,232	第0010号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 施工調査費		施工調査費		歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
赤川総合流域防災（加速化対策）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
施工調査費	式	1		354,232	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.25	1,416,928	354,232	Z237230140 管理費区分 5 歩 2025.10 単 2025.10 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0025)	式	1		61,000	
現場環境改善費(率計上) (0026)	式	1		61,000	
	市街地補正				市街地以外
共通仮設費(率計上) (0027)	式	1		412,000	
	主たる工種	01:河川工事			
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		

