

| | 総括主査 | 調 査 | | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | |

工事番号 承 第8465号

設計書番号 507-030-0390

軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事

実施 設計書

三戸郡南部町大字剣吉 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

| | | | | |
|------|--------------|--------------------|--------------|---|
| 工事概要 | 施工数量 N = 1 橋 | | | |
| | 橋梁補修工 | 1 | | 式 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 設計額 | 49,148,000 円 | (内消費税 4,468,000 円) | 変更による 増減額 | |
| 請負額 | | | 変更による 増減額 | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|--------------------|--------------------|-----|----|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 橋梁保全工事 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 15,990,022 | | |
| 橋梁補修工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 11,388,401 | | |
| ひび割れ補修工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 343,930 | | |
| 充てん工法 | ポリマーセメントモルタル | | | | | | 内 1号 |
| | | 構造物 | 1 | | 124,170 | | |
| 低圧注入工法 | エポキシ樹脂 | | | | | | 内 2号 |
| | | 構造物 | 1 | | 219,760 | | |
| 断面修復工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,326,693 | | |
| 左官工法 | ポリマーセメントモルタル | | | | | | 内 3号 |
| | | 構造物 | 1 | | 1,326,693 | | |
| 表面被覆工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 813,656 | | |
| 表面処理工 | シラン系、昼間施工 | | | | | | 内 4号 |
| | | m2 | 80 | | 328,092 | | |
| 表面処理工 | シラン系、夜間施工 | | | | | | 内 5号 |
| | | m2 | 80 | | 485,564 | | |
| 剥落対策工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 8,825,822 | | |
| 超薄膜スケルトン剥落防災コーティング | 夜間施工 | | | | | | 内 6号 |
| | | m2 | 30 | | 8,825,822 | | |
| 防錆工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 78,300 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | |
|---------------|--------------------|-----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 常温亜鉛メッキ塗装 | 夜間施工 | | | | | | 内 7号 |
| | | m2 | 0.6 | | 78,300 | | |
| 仮設工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,601,621 | | |
| 足場工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,601,621 | | |
| 足場 | 昼間施工 | | | | | | 内 8号 |
| | | 掛m2 | 90 | | 487,604 | | |
| 足場 | 夜間施工 | | | | | | 内 9号 |
| | | 掛m2 | 670 | | 4,114,017 | | |
| 直接工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 15,990,022 | | |
| 共通仮設 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 8,582,000 | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,469,000 | | |
| 安全費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,912,000 | | |
| 安全管理員 | | | | | | | 内 10号 |
| | | 人日 | 78 | | 4,912,000 | | |
| 技術管理費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 330,000 | | |
| 品質管理試験 | | | | | | | 内 11号 |
| | | 回 | 2 | | 330,000 | | |
| 現場環境改善費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 227,000 | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 橋梁保全工事 | | |
|---------------|----|----|----|----|--------------|-------------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 227,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 3,113,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 24,572,022 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 12,897,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 37,469,022 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 7,210,978 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 44,680,000 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 4,468,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 49,148,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------|------------|-----------------------------|-------|
| 主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事 | | | 合算工事： | | |
| 対象工事費 | 15,990,022 | 直接工事費 | 15,990,022 | 準備費（処分費用） | 0 |
| | | | | その他直工扱い共仮積上額 | 0 |
| 対象工事費に含まれる全処分費額 | | 単独（追加工事） | 900 | 現工事 | 0 |
| | | | | 合算工事 | 0 |
| 非対象額計（－） | | | 0 | | |
| 管理費区分1 | | | 0 | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) | |
| 管理費区分2, 7 | | | 0 | (工場原価) | |
| 管理費区分5 | | | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | |
| 管理費区分9 | | | 0 | (間接費非対象額) | |
| 管理費区分T | | | 0 | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | |
| 対象額 支給品費（＋） | | | 0 | | |
| 無償貸付機械評価額（＋） | | | 0 | | |
| 共通仮設費対象額 | 単独（追加工事） | | 15,990,022 | 現工事 | 0 |
| | 全処分費等を除く共通仮設費対象額 | | 15,989,122 | | 0 |
| | (調整工事入力で使用) | | | 合算工事 | 0 |
| 共通仮設費（率分） | 率（補正前） | | 19.28% | | 0.00% |
| | 施工地域等補正 | | 1.0 | | 0.00% |
| | 除雪工事補正 | | 1.00 | | 0.00 |
| | ICT施工補正 | | 1.0 | | 0.00 |
| | 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01 | | 19.47% | | 0.00% |
| | 計上額 | | 3,113,000 | | 0 |
| | | | | 調整工事計上額 | 0 |

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

| | | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 現場環境改善費対象工事費 | 15,990,022 | 直接工事費 | 15,990,022 | |
| 非対象額計 (-) | 900 | | | |
| 管理費区分1 | 0 | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) | | |
| 管理費区分2, 7 | 0 | (工場原価) | | |
| 管理費区分5 | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | | |
| 管理費区分9 | 0 | (間接費非対象額) | | |
| 管理費区分T | 900 | (直接工事費に含まれる処分費等) | | |
| 対象額 支給品費 (+) | 0 | | | |
| 無償貸付機械評価額 (+) | 0 | | | |
| 現場環境改善費対象額 (Pi) | | | | |
| 単独 (追加工事) | 15,989,122 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 現場環境改善費 | | | | |
| 率 (補正前) | 1.42% | | 0.00% | 0.00% |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | | |
| 率 (補正後) | 1.42% | | 0.00% | |
| 計上額 | 227,000 | | 0 | 0 |
| | | | | 調整工事計上額 0 |

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 5,242,000 | | | | |
| 運搬費 | 0 | 準備費 | 0 | 事業損失防止施設費 | 0 |
| 安全費 | 4,912,000 | 役務費 | 0 | 技術管理費 | 330,000 |
| 営繕費 | 0 | 現場環境改善費 | 0 | | |
| 共通仮設費計 | | | | | 8,582,000 |

現場管理費

主工種 12: 橋梁保全工事

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費 | 24,572,022 | 単独（追加工事）直接工事費 | 15,990,022 | 単独（追加工事）共通仮設費 | 8,582,000 |
| 非対象額計（－） | | 0 | | | |
| 管理費区分 2, 7 | | 0 | (工場原価) | | |
| 管理費区分 5 | | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | | |
| 管理費区分 9 | | 0 | (間接費非対象額) | | |
| 管理費区分 T | | 0 | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | | |
| 対象額 支給品費 (+) | | 0 | | | |
| 支給品で扱う桁等購入費 (+) | | 0 | | | |
| 無償貸付機械評価額 (+) | | 0 | | | |
| 現場管理費対象純工事費 | | | | | |
| 単独（追加工事） | | 24,572,022 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用) | | 24,571,122 | | 0 | 0 |
| 現場管理費 率（補正前） | | 51.46% | | 0.00% | 0.00% |
| 施工地域等補正 | | 1.0 | | 0.00% | |
| 施工時期補正 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 緊急工事補正 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 砂防・地滑り補正 | | 0.00% | | 0.00% | |
| ICT施工補正 | | 1.0 | | | |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02 | | 52.49% | | 0.00% | |
| 計上額 | | 12,897,000 | | 0 | 0 |
| | | | | | 調整工事計上額 0 |

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

| | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 工事原価 | 37,469,022 | | | | |
| 純工事費 | 24,572,022 | 現場管理費 | 12,897,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 |
| 工場製作原価 | 0 | | | | |
| 非対象額計（－） | | 0 | | | |
| 管理費区分9 | | 0 | （支給品を除く間接費非対象額） | | |
| 管理費区分T | | 0 | （全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額） | | |
| 一般管理費等対象工事原価 | | | | | |
| 単独（追加工事） | | 37,469,022 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 全処分費等を除く | | 37,468,122 | | 0 | 0 |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） | | | | | |
| 率（補正前） | | | | | |
| 単独（追加工事） | | 19.22% | 現工事 | 0.00% | 合算工事 0.00% |
| 前払金支出割合による補正係数 | | 1.00 | | 0.00 | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数 | | 1.00 | | 0.00 | 0.00000000 |
| 率（補正後） | | 19.22% | | 0.00% | 0.00% |
| （当初一般管理費対象額） | | 37,469,022 | | 0 | |
| 契約保証に係る補正值 | | 0.04% | | 0.00% | |
| 一般管理費等 | | 7,210,978 | | | |
| 業務委託料 | | 0 | | | |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月 | 2025年11月 | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 | 2025年11月 | 係 数 ラ ン ク | 1 |
| 基 準 適 用 年 月 | 2025年11月 | | |
| 単 価 地 区 | 南部町(旧名川町) | | |
| 豪 雪 割 増 | B地区 | | |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0% | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | |
| 市 街 地 補 正 | 市街地以外 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | |
| 主 たる 工 種 | 12:橋梁保全工事 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | | 1.0 |
| 除 雪 工 事 補 正 | 未使用 | | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | | 1.0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 週休2日(月単位) | | 1.01 |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | |
|--------------|--------------------------------|-------|
| 現場管理費 | | |
| 施工地域等補正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0 |
| 工期日数 | 0日間 | |
| 冬期日数 | 0日間 | |
| 積雪寒冷地区分 | 4級地 | 1.20% |
| 施工時期補正 | 任意設定 | 0.00% |
| 緊急工事補正 | 補正なし | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | 0.00% |
| I C T 施工補正 | 補正なし | 1.0 |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | 1.02 |
| 工期延長日数 | 0日間 | |
| 一般管理費 | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | 0.04% |

間接費一覧

主工種 12: 橋梁保全工事

| 費目 | 工種 | 対象額 (円) | 補正後率 (%) | 計上額 (円) |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
| | 直接工事費 | | | 15,990,022 |
| | 準備費に含まれる処分費 | | | 0 |
| | 事業損失防止施設費 | | | 0 |
| | 仮設費 | | | 0 |
| | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 | | | 0 |
| 共通仮設費対象工事費 | | | | 15,990,022 |
| | 共通仮設費 (率分) | 15,990,022 | 19.47 | 3,113,000 |
| | 安全費 | | | 4,912,000 |
| | 技術管理費 | | | 330,000 |
| 現場環境改善費対象工事費 | | | | 15,990,022 |
| | 現場環境改善費 (率分) | 15,989,122 | 1.42 | 227,000 |
| 現場管理費対象純工事費 | | | | 24,572,022 |
| | 現場管理費 | 24,572,022 | 52.49 | 12,897,000 |
| | 工期延長等に伴う現場維持費 | | | 0 |
| | 桁等購入費 | | | 0 |
| 工事原価計 | | | | 37,469,022 |
| | 一般管理費等 | 37,469,022 | 19.22 | 7,210,978 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| 工事価格 | | | | 44,680,000 |
| 消費税等相当額 | | | | 4,468,000 |
| 工事費計 | | | | 49,148,000 |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 充てん工法 | ポ リマーセメントモルタル | | | | | |
|----------------|-------|---------------|----|---------|---------|---------|-----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ひび割れ補修工(充てん工法) | | 構造物 | 1 | 124,170 | 124,170 | | 単 1号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 124,170 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 低圧注入工法 | エポキシ樹脂 | | | | | |
|-----------------|--------|--------|----|---------|---------|---------|-----------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) | | 構造物 | 1 | 219,760 | 219,760 | | 単 2号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 219,760 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号 | 左官工法 | ポ リマーセメントモルタル | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|------|-------------|-------------|---------|-----------------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 断面修復工(左官工法) WB229210 | 有り, 0. 1m3以上, 0. 035m3 | 構造物 | 1 | 134, 900 | 134, 900 | | 単 3号 02-02-09 昼間施工 管理費区分: 0 |
| 断面修復工(左官工法) WB229210 | 有り, 0. 1m3以上, 0. 214m3 | 構造物 | 1 | 1, 190, 000 | 1, 190, 000 | | 単 4号 02-02-09 夜間施工 管理費区分: 0 |
| コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) WB229220 | 無し, 4. 5km以下, 普通 | m3 | 0. 2 | 4, 467 | 893 | | 単 5号 02-02-09 管理費区分: 0 |
| 処分費 無筋Co塊(断面修復殻) ZZ99*01*02001 | | t | 0. 6 | 1, 500 | 900 | | 管理費区分: T |
| 合計 | | | | | 1, 326, 693 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号 | 表面処理工 | ｼﾝ系、昼間施工 | | | | | |
|------------|-------------|----------|----|-------|---------|---------|---------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 下地処理(表面含浸) | 無し,無し,無 | | | | | | 単 6号 06-03-03 |
| WB820220 | | m2 | 76 | 1,807 | 137,332 | | 管理費区分:0 |
| 含浸材塗布 | 無し,無し,無,ｼﾝ系 | | | | | | 単 7号 06-03-03 |
| DZ820010 | | m2 | 76 | 2,510 | 190,760 | | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 328,092 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号 | 表面処理工 | ｼﾝ系、夜間施工 | | | | | |
|------------|----------------|----------|----|-------|---------|---------|---------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 下地処理(表面含浸) | 有り,著しく受ける,無 | | | | | | 単 8号 06-03-03 |
| WB820220 | | m2 | 76 | 3,091 | 234,916 | | 管理費区分:0 |
| 含浸材塗布 | 有り,著しく有り,無,ｼﾝ系 | | | | | | 単 9号 06-03-03 |
| DZ820010 | | m2 | 76 | 3,298 | 250,648 | | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 485,564 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 内 6号 | 超薄膜スカルト剥落防災コーティング | 夜間施工 | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------|----|---------|-----------|---------|------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 下地処理(夜間施工) 剥落防災コーティング | | m2 | 34 | 37,338 | 1,269,492 | | 単 10号 管理費区分：0 |
| 超薄膜スカルト剥落防災コーティング 材塗布(夜間施工) | | m2 | 34 | 222,245 | 7,556,330 | | 単 11号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 8,825,822 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 内 7号 | 常温亜鉛メッキ塗装 | 夜間施工 | | | | | |
|------------------------|-----------|------|-----|--------|--------|---------|------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 素地調整(夜間施工) | | m2 | 0.6 | 55,150 | 33,090 | | 単 12号 管理費区分：0 |
| ローバル塗装(夜間施工) 塗装回数2回 | | m2 | 0.6 | 75,350 | 45,210 | | 単 13号 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 78,300 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 8号 | | 足場 | | 昼間施工 | | | | |
|-----------------|------------------------|-----|----|-------|---------|---------|----------------------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 足場工 WB252110 | 手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0) | 掛m2 | 65 | 5,454 | 354,510 | | 単 14号 02-04-01 管理費区分: 0 | |
| 足場工 WB252110 | 単管足場, 必要, 標準(1.0) | 掛m2 | 26 | 5,119 | 133,094 | | 単 15号 02-04-01 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | 487,604 | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 内 9号 | 足場 | 夜間施工 | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------|-----|-------|-----------|---------|----------------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 足場工 WB252110 | 単管足場, 必要, 標準以外, 1.3 | 掛m2 | 10 | 7,573 | 75,730 | | 単 16号 02-04-01 常設 管理費区分: 0 |
| 足場工 WB252110 | 手摺先行型枠組足場, 必要, 標準以外, 1.3 | 掛m2 | 19 | 7,990 | 151,810 | | 単 17号 02-04-01 移動 管理費区分: 0 |
| 足場工(枠組先行型枠組足場) 設置・撤去のみ | | 掛m2 | 465 | 6,099 | 2,836,035 | | 単 18号 移動 管理費区分: 0 |
| 足場工 WB252110 | 単管足場, 必要, 標準以外, 1.3 | 掛m2 | 8 | 7,573 | 60,584 | | 単 19号 02-04-01 移動 管理費区分: 0 |
| 足場工(単管足場) 設置・撤去のみ | | 掛m2 | 166 | 5,963 | 989,858 | | 単 20号 移動 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 4,114,017 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 10号 | 安全管理員 | | | | | | | |
|---------------|-------|----|----|---------|-----------|---------|---------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 工事指揮者(夜間) | | | | | | | | |
| ZZ99*01*03001 | | 人 | 15 | 66,000 | 990,000 | | 管理費区分：0 | |
| 線閉閉鎖責任者(夜間) | | | | | | | | |
| ZZ99*01*03002 | | 人 | 15 | 66,000 | 990,000 | | 管理費区分：0 | |
| 検電接地作業者(夜間) | | | | | | | | |
| ZZ99*01*03003 | | 人 | 30 | 56,000 | 1,680,000 | | 管理費区分：0 | |
| 線路閉鎖手続等(昼) | | | | | | | | |
| ZZ99*01*03004 | | 回 | 4 | 40,000 | 160,000 | | 管理費区分：0 | |
| 防護管仮設・撤去 | | | | | | | | |
| ZZ99*01*03005 | | 回 | 2 | 156,000 | 312,000 | | 管理費区分：0 | |
| 工事指揮者(昼間) | | | | | | | | |
| ZZ99*01*03007 | | 人 | 6 | 46,000 | 276,000 | | 管理費区分：0 | |
| 列車見張員(昼間) | | | | | | | | |
| ZZ99*01*03008 | | 人 | 6 | 44,000 | 264,000 | | 管理費区分：0 | |
| 足場接地仮設・撤去 | | | | | | | | |
| ZZ99*01*03009 | | 箇所 | 3 | 80,000 | 240,000 | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | 4,912,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 11号 | 品質管理試験 | | | | | | |
|----------------|---------------|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 付着試験 1現場当たり | ZZ99*01*01007 | 回 | 1 | 100,000 | 100,000 | | 管理費区分：0 |
| 押抜試験 1現場当たり | ZZ99*01*01008 | 回 | 1 | 230,000 | 230,000 | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 330,000 | | |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-------|----------------|--------------|-----|-----|---------|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 単 1号 | ひび割れ補修工(充てん工法) | | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | 124,170 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ひび割れ補修工(充てん工法) | 20m未満, 1.3kg | | | | | | 単 21号 02-02-09 昼間施工、5.1/7.5m |
| | WB229010 | | 構造物 | 0.7 | 108,000 | 75,600 | 管理費区分：0 | |
| | ひび割れ補修工(充てん工法) | 20m未満, 1.3kg | | | | | | 単 22号 02-02-09 夜間施工、2.4/7.5m |
| | WB229010 | | 構造物 | 0.3 | 161,900 | 48,570 | 管理費区分：0 | |
| | 合計 | | | | | 124,170 | | |
| | 単価 | | | | | 124,170 | 円/構造物 | |

2次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2025.11 | |
|-------|-----------------|--------------------------|-----|-----|---------|---------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2025.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 単 2号 | ひび割れ補修工(低圧注入工法) | | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | 219,760 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 25m未満, 1.3kg, 1.3kg, 30個 | | | | | | 単 23号 02-02-09 昼間施工、5.2/(5.2+2.2) |
| | WB229110 | | 構造物 | 0.7 | 193,900 | 135,730 | 管理費区分：0 | |
| | ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 25m未満, 1.3kg, 1.3kg, 30個 | | | | | | 単 24号 02-02-09 夜間施工、2.2/(5.2+2.2) |
| | WB229110 | | 構造物 | 0.3 | 280,100 | 84,030 | 管理費区分：0 | |
| | 合計 | | | | | 219,760 | | |
| | 単価 | | | | | 219,760 | 円/構造物 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 WB229210 | 断面修復工(左官工法) | 有り, 0.1m3以上, 0.035m3 | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | 134,900 |
|------------------|-------------------------------|----------------------|----|-------|---------|---------|----|----------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | [] [1] |
| | R0125 | | 人 | 0.98 | 33,860 | 33,182 | | 管理費区分: 0 |
| | 特殊作業員 | | | | | | | [] [1] |
| | R0101 | | 人 | 1.855 | 29,990 | 55,631 | | 管理費区分: 0 |
| | 普通作業員 | | | | | | | [] [1] |
| | R0102 | | 人 | 0.98 | 22,130 | 21,687 | | 管理費区分: 0 |
| | 断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル | | | | | | | |
| | Z231214005 | | m3 | 0.041 | 380,000 | 15,580 | | 管理費区分: 0 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | [1] [] |
| | ZS8000004 | 8% | 式 | 1 | | 8,820 | | 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 134,900 | | |
| | 単価 | | | | | 134,900 | | 円/構造物 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 4号 WB229210 | 断面修復工(左官工法) | 有り, 0.1m3以上, 0.214m3 | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,190,000 |
|------------------|-------------------------------|----------------------|----|--------|---------|-----------|----|-----------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | [] [1] |
| | R0125 | | 人 | 5.992 | 50,800 | 304,393 | | 管理費区分: 0 |
| | 特殊作業員 | | | | | | | [] [1] |
| | R0101 | | 人 | 11.342 | 44,980 | 510,163 | | 管理費区分: 0 |
| | 普通作業員 | | | | | | | [] [1] |
| | R0102 | | 人 | 5.992 | 33,200 | 198,934 | | 管理費区分: 0 |
| | 断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル | | | | | | | |
| | Z231214005 | | m3 | 0.253 | 380,000 | 96,140 | | 管理費区分: 0 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | [1] [] |
| | ZS8000004 | 8% | 式 | 1 | | 80,370 | | 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 1,190,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,190,000 | | 円/構造物 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 WB229220 | コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) | 無し, 4.5km以下, 普通 | 単位 | m3 | 単位数量 | 10 | 単価 | 4,467 |
|------------------|---------------------|-----------------|----|-------|--------|--------|----------------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | | | | | | |
| | R0102 | | 人 | 1.299 | 22,130 | 28,746 | 管理費区分: 0 | |
| | ダンプトラック運転 | 普通 | | | | | 単 25号 02-02-09 | |
| | WK220710 | | 日 | 0.41 | 38,820 | 15,916 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 8 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 44,670 | | |
| | 単価 | | | | | 4,467 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 WB820220 | 下地処理(表面含浸) | 無し,無し,無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,807 |
|------------------|-------------------------------|----------|----|----|----------|-------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表面含浸工 下地処理 高所作業車無し 制約無し 昼間 | | m2 | 1 | 1,807.44 | 1,807 | 管理費区分:0 | |
| | Q001649025 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 1,807 | | |
| | 単価 | | | | | 1,807 | 円/m2 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 DZ820010 | 含浸材塗布 | 無し,無し,無し,シラン系 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,510 |
|------------------|------------------------------------|---------------|----|----|----------|-------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無し 制約無し 昼間 | | m2 | 1 | 1,108.74 | 1,108 | 管理費区分:0 | |
| | Q001650025 | | | | | | | |
| | コンクリート表面含浸材 シラン系(ローラー塗布工)、ロス率含む | | m2 | 1 | 1,402 | 1,402 | 管理費区分:0 | |
| | Z231217015 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 2,510 | | |
| | 単価 | | | | | 2,510 | 円/m2 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 WB820220 | 下地処理(表面含浸) | 有り, 著しく受ける, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,091 |
|------------------|-----------------------------|---------------|----|----|----------|-------|----------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約著 夜間 | | m2 | 1 | 3,091.62 | 3,091 | 管理費区分: 0 | |
| | Q001649040 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 3,091 | | |
| | 単価 | | | | | 3,091 | 円/m2 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 DZ820010 | 含浸材塗布 | 有り, 著しく有り, 無, シン系 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,298 |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----|----|----------|-------|----------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約著 夜間 | | m2 | 1 | 1,896.18 | 1,896 | 管理費区分: 0 | |
| | Q001650040 | | | | | | | |
| | コンクリート表面含浸材 シン系(ローラー塗布工)、ロス率含む | | m2 | 1 | 1,402 | 1,402 | 管理費区分: 0 | |
| | Z231217015 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 3,298 | | |
| | 単価 | | | | | 3,298 | 円/m2 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 10号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|---------------------------|-----|-----|------|--------|-----------|----|--------------------------------|
| | 下地処理(夜間施工) 剥落防災コーティング | | 単位 | m2 | 単位数量 | 34.12 | | 37,338 |
| | ディスクサンダー | | 日・台 | 8 | 333 | 2,664 | | 見積 管理費区分：0 |
| | ケレン刃 | | 枚 | 4 | 5,160 | 20,640 | | 管理費区分：0 |
| | 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA | | 日 | 4 | 568 | 2,272 | | 管理費区分：0 |
| | ガソリン レギュレーター | | L | 7.16 | 153 | 1,095 | | ※ [] [2] 管理費区分：0 |
| | 諸雑費(率) | 20% | 式 | 1 | | 219 | | ※油脂(燃料の20%) [2] [] 管理費区分：0 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 4 | 50,800 | 203,200 | | 管理費区分：0 |
| | 特殊作業員 | | 人 | 8 | 44,980 | 359,840 | | 管理費区分：0 |
| | とび工 | | 人 | 12 | 45,900 | 550,800 | | 管理費区分：0 |
| | 普通作業員 | | 人 | 4 | 33,200 | 132,800 | | 管理費区分：0 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 470 | | 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 1,274,000 | | |
| | 単価 | | | | | 37,338 | | 円/m2 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 11号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------------------------|---------------|----|------|--------|-----------|------------------------------------------|
| | 超薄膜スクルトン剥落防災コーティング材塗布(夜間施工) | | 単位 | m2 | 単位数量 | 34.12 | 単価 222,245 |
| | MBSクリアコート 5kg/缶 | ZZ99*01*01003 | L | 28.7 | 12,800 | 367,360 | 見積、34.12m2×0.7L/m2×1.2(ロス率) 管理費区分：0 |
| | ガラス連続繊維シート | ZZ99*01*01004 | m2 | 37.5 | 1,230 | 46,125 | 34.12m2×1.1(ロス率) 管理費区分：0 |
| | シンナー 15kg/缶 | ZZ99*01*01005 | L | 3 | 658 | 1,974 | 管理費区分：0 |
| | 土木一般世話役 | R0125 | 人 | 20 | 50,800 | 1,016,000 | ※ [] [1] 管理費区分：0 |
| | 特殊作業員 | R0101 | 人 | 40 | 44,980 | 1,799,200 | ※ [] [1] 管理費区分：0 |
| | とび工 | R0106 | 人 | 60 | 45,900 | 2,754,000 | ※ [] [1] 管理費区分：0 |
| | 普通作業員 | R0102 | 人 | 20 | 33,200 | 664,000 | ※ [] [1] 管理費区分：0 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 15% | 式 | 1 | | 934,341 | ※人件費の15%(消耗品、養生、機械損料) 管理費区分：0 [1] [] |
| | 合計 | | | | | 7,583,000 | |
| | 単価 | | | | | 222,245 | 円/m2 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 12号 | 素地調整(夜間施工) | | 単位 | m2 | 単位数量 | 0.6 | 単価 | 55,150 |
|-------|------------|----|----|------|--------|--------|----|----------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | | | | | | [] [1] |
| | R0124 | | 人 | 0.25 | 67,010 | 16,752 | | ※見積 管理費区分：0 |
| | 橋りょう塗装工 | | | | | | | [] [1] |
| | R0123 | | 人 | 0.25 | 59,060 | 14,765 | | ※ 管理費区分：0 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | [1] [] |
| | ZS8000004 | 5% | 式 | 1 | | 1,573 | | ※労務費合計の5% 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 33,090 | | |
| | 単価 | | | | | 55,150 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 13号 | ローバル塗装(夜間施工) 塗装回数2回 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 0.6 | 単価 | 75,350 |
|-------|------------------------|----|----|-----|--------|--------|----|----------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | | | | | | [] [1] |
| | R0124 | | 人 | 0.3 | 67,010 | 20,103 | | ※見積 管理費区分：0 |
| | 橋りょう塗装工 | | | | | | | [] [1] |
| | R0123 | | 人 | 0.3 | 59,060 | 17,718 | | ※ 管理費区分：0 |
| | ローバルスプレー 300ml | | | | | | | |
| | ZZ99*01*01006 | | 缶 | 2 | 2,750 | 5,500 | | 管理費区分：0 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | [1] [] |
| | ZS8000004 | 5% | 式 | 1 | | 1,889 | | ※労務費合計の5% 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 45,210 | | |
| | 単価 | | | | | 75,350 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 WB252110 | 足場工 | 手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0) | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 5,454 |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------|----|-----|--------|---------|----------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | [] [1] | |
| | R0125 | | 人 | 1.6 | 33,860 | 54,176 | 管理費区分: 0 | |
| | とび工 | | | | | | [] [1] | |
| | R0106 | | 人 | 8.5 | 30,600 | 260,100 | 管理費区分: 0 | |
| | 普通作業員 | | | | | | [] [1] | |
| | R0102 | | 人 | 1.3 | 22,130 | 28,769 | 管理費区分: 0 | |
| | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 | L001130006 | | | | | [] [1] | |
| | | | 日 | 1.4 | 52,400 | 73,360 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | [1] [] | |
| | ZS8000004 | 31% | 式 | 1 | | 128,995 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 545,400 | | |
| | 単価 | | | | | 5,454 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 WB252110 | 足場工 | 単管足場, 必要, 標準(1.0) | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 5,119 |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|----|-----|--------|---------|----------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | [] [1] | |
| | R0125 | | 人 | 1.9 | 33,860 | 64,334 | 管理費区分: 0 | |
| | とび工 | | | | | | [] [1] | |
| | R0106 | | 人 | 8.4 | 30,600 | 257,040 | 管理費区分: 0 | |
| | 普通作業員 | | | | | | [] [1] | |
| | R0102 | | 人 | 1.8 | 22,130 | 39,834 | 管理費区分: 0 | |
| | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 | L001130006 | | | | | [] [1] | |
| | | | 日 | 0.8 | 52,400 | 41,920 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | [1] [] | |
| | ZS8000004 | 27% | 式 | 1 | | 108,772 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 511,900 | | |
| | 単価 | | | | | 5,119 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 16号 WB252110 | 足場工 | 単管足場, 必要, 標準以外, 1.3 | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 7,573 |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|----|-----|--------|---------|----------|----------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | [] [1] | |
| | R0125 | | 人 | 1.9 | 50,800 | 96,520 | 管理費区分: 0 | |
| | とび工 | | | | | | [] [1] | |
| | R0106 | | 人 | 8.4 | 45,900 | 385,560 | 管理費区分: 0 | |
| | 普通作業員 | | | | | | [] [1] | |
| | R0102 | | 人 | 1.8 | 33,200 | 59,760 | 管理費区分: 0 | |
| | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.300 | L001130006 | | | | | [] [1] | 深夜割増率30% |
| | | | 日 | 0.8 | 68,120 | 54,496 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | [1] [] | |
| | ZS8000004 | 27% | 式 | 1 | | 160,964 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 757,300 | | |
| | 単価 | | | | | 7,573 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 17号 WB252110 | 足場工 | 手摺先行型枠組足場, 必要, 標準以外 , 1.3 | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 7,990 |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----|-----|--------|---------|----------|----------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | [] [1] | |
| | R0125 | | 人 | 1.6 | 50,800 | 81,280 | 管理費区分: 0 | |
| | とび工 | | | | | | [] [1] | |
| | R0106 | | 人 | 8.5 | 45,900 | 390,150 | 管理費区分: 0 | |
| | 普通作業員 | | | | | | [] [1] | |
| | R0102 | | 人 | 1.3 | 33,200 | 43,160 | 管理費区分: 0 | |
| | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.300 | L001130006 | | | | | [] [1] | 深夜割増率30% |
| | | | 日 | 1.4 | 68,120 | 95,368 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | [1] [] | |
| | ZS8000004 | 31% | 式 | 1 | | 189,042 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 799,000 | | |
| | 単価 | | | | | 7,990 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 18号 | 足場工(枠組先行型枠組足場) 設置・撤去のみ | | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 6,099 |
|-------|-----------------------------------------|----|----|-----|--------|---------|----|----------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | 共通編p. II-5-⑦-2 |
| | R0125 | | 人 | 1.6 | 50,800 | 81,280 | | 管理費区分：0 |
| | とび工 | | | | | | | |
| | R0106 | | 人 | 8.5 | 45,900 | 390,150 | | 管理費区分：0 |
| | 普通作業員 | | | | | | | |
| | R0102 | | 人 | 1.3 | 33,200 | 43,160 | | 管理費区分：0 |
| | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.300 | | | | | | | 深夜割増率30% |
| | L001130006 | | 日 | 1.4 | 68,120 | 95,368 | | 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 609,958 | | |
| | 単価 | | | | | 6,099 | | 円/掛m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 19号 WB252110 | 足場工 | 単管足場, 必要, 標準以外, 1.3 | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 7,573 |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|----|-----|--------|---------|----------|----------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | [] [1] | |
| | R0125 | | 人 | 1.9 | 50,800 | 96,520 | 管理費区分: 0 | |
| | とび工 | | | | | | [] [1] | |
| | R0106 | | 人 | 8.4 | 45,900 | 385,560 | 管理費区分: 0 | |
| | 普通作業員 | | | | | | [] [1] | |
| | R0102 | | 人 | 1.8 | 33,200 | 59,760 | 管理費区分: 0 | |
| | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.300 | L001130006 | | | | | [] [1] | 深夜割増率30% |
| | | | 日 | 0.8 | 68,120 | 54,496 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | [1] [] | |
| | ZS8000004 | 27% | 式 | 1 | | 160,964 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 757,300 | | |
| | 単価 | | | | | 7,573 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 20号 | 足場工(単管足場) 設置・撤去のみ | | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 5,963 |
|-------|-----------------------------------------|----|----|-----|--------|---------|----|----------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | 共通編p. II-5-⑦-2 |
| | R0125 | | 人 | 1.9 | 50,800 | 96,520 | | 管理費区分：0 |
| | とび工 | | | | | | | |
| | R0106 | | 人 | 8.4 | 45,900 | 385,560 | | 管理費区分：0 |
| | 普通作業員 | | | | | | | |
| | R0102 | | 人 | 1.8 | 33,200 | 59,760 | | 管理費区分：0 |
| | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.300 | | | | | | | 深夜割増率30% |
| | L001130006 | | 日 | 0.8 | 68,120 | 54,496 | | 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 596,336 | | |
| | 単価 | | | | | 5,963 | | 円/掛m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 WB229010 | ひび割れ補修工(充てん工法) | 20m未満, 1.3kg | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | 108,000 |
|-------------------|-----------------------------|--------------|----|------|--------|---------|----|----------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | [] [1] |
| | R0125 | | 人 | 0.85 | 33,860 | 28,781 | | 管理費区分: 0 |
| | 特殊作業員 | | | | | | | [] [1] |
| | R0101 | | 人 | 1.3 | 29,990 | 38,987 | | 管理費区分: 0 |
| | 普通作業員 | | | | | | | [] [1] |
| | R0102 | | 人 | 1.1 | 22,130 | 24,343 | | 管理費区分: 0 |
| | 充填材(ひび割れ充填用) ポリアセメントモルタル | | | | | | | |
| | Z231212010 | | kg | 1.56 | 210 | 327 | | 管理費区分: 0 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | [1] [] |
| | ZS8000004 | 17% | 式 | 1 | | 15,562 | | 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 108,000 | | |
| | 単価 | | | | | 108,000 | | 円/構造物 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 22号 WB229010 | ひび割れ補修工(充てん工法) | 20m未満, 1.3kg | 単位 | 構造物 | 単価数量 | 1 | 単価 | 161,900 |
|-------------------|------------------------------|--------------|----|------|--------|---------|----------|---------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | [] [1] | |
| | R0125 | | 人 | 0.85 | 50,800 | 43,180 | 管理費区分: 0 | |
| | 特殊作業員 | | | | | | [] [1] | |
| | R0101 | | 人 | 1.3 | 44,980 | 58,474 | 管理費区分: 0 | |
| | 普通作業員 | | | | | | [] [1] | |
| | R0102 | | 人 | 1.1 | 33,200 | 36,520 | 管理費区分: 0 | |
| | 充填材(ひび割れ充填用) ポリマーセメントモルタル | | | | | | | |
| | Z231212010 | | kg | 1.56 | 210 | 327 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | [1] [] | |
| | ZS8000004 | 17% | 式 | 1 | | 23,399 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 161,900 | | |
| | 単価 | | | | | 161,900 | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 WB229110 | ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 25m未満, 1.3kg, 1.3kg, 30個 | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | 193,900 |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|----|-------|--------|---------|----------|----------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | [] [1] |
| | R0125 | | 人 | 1.5 | 33,860 | 50,790 | 管理費区分: 0 | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | [] [1] |
| | R0101 | | 人 | 2.4 | 29,990 | 71,976 | 管理費区分: 0 | |
| | 普通作業員 | | | | | | | [] [1] |
| | R0102 | | 人 | 1.8 | 22,130 | 39,834 | 管理費区分: 0 | |
| | 注入材(ひび割れ注入用) ポキシ樹脂 | | | | | | | |
| | Z231211010 | | kg | 1.3 | 3,680 | 4,784 | 管理費区分: 0 | |
| | シール材(ひび割れ注入用) | | | | | | | |
| | Z231210010 | | kg | 1.781 | 2,720 | 4,844 | 管理費区分: 0 | |
| | 低圧注入器具(ひび割れ注入用) | | | | | | | |
| | Z231215005 | | 個 | 30 | 400 | 12,000 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | [1] [] |
| | ZS8000004 | 6% | 式 | 1 | | 9,672 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 193,900 | | |
| | 単価 | | | | | 193,900 | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 24号 WB229110 | ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 25m未満, 1.3kg, 1.3kg, 30個 | 単位 | 構造物 | 単位数量 | 1 | 単価 | 280,100 |
|-------------------|----------------------|--------------------------|----|-------|--------|---------|----------|----------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | [] [1] |
| | R0125 | | 人 | 1.5 | 50,800 | 76,200 | 管理費区分: 0 | |
| | 特殊作業員 | | | | | | | [] [1] |
| | R0101 | | 人 | 2.4 | 44,980 | 107,952 | 管理費区分: 0 | |
| | 普通作業員 | | | | | | | [] [1] |
| | R0102 | | 人 | 1.8 | 33,200 | 59,760 | 管理費区分: 0 | |
| | 注入材(ひび割れ注入用) ポキ樹脂 | | | | | | | |
| | Z231211010 | | kg | 1.3 | 3,680 | 4,784 | 管理費区分: 0 | |
| | シール材(ひび割れ注入用) | | | | | | | |
| | Z231210010 | | kg | 1.781 | 2,720 | 4,844 | 管理費区分: 0 | |
| | 低圧注入器具(ひび割れ注入用) | | | | | | | |
| | Z231215005 | | 個 | 30 | 400 | 12,000 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | [1] [] |
| | ZS8000004 | 6% | 式 | 1 | | 14,560 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 280,100 | | |
| | 単価 | | | | | 280,100 | 円/構造物 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号 WK220710 | ダンプトラック運転 | 普通 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 38,820 |
|-------------------|------------------------------|------------|-----|------|--------|--------|---------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(一般) | | | | | | | |
| | R0115 | | 人 | 0.89 | 29,890 | 26,602 | 管理費区分:0 | |
| | 軽油 | | | | | | | |
| | Z006702002 | | L | 19.2 | 142 | 2,726 | 管理費区分:0 | |
| | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 | 機械条件:供用 持込 | | | | | | |
| | M000301002 | | 供用日 | 1.02 | 8,880 | 9,057 | 管理費区分:0 | |
| | タイヤ損耗費 4t積級 普通 供用日 | | | | | | | |
| | Z010020044 | | 供用日 | 1.02 | 421 | 429 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 6 | 管理費区分:0 | |
| | 合計 | | | | | 38,820 | | |
| | 単価 | | | | | 38,820 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

登 録 単 価

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------|-----|---------|------|----|----|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 年度 | 月 | 備考 |
| ZZ99*01*01001 | テイスクランダー | | 日・台 | 333 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*01002 | ケレン刃 | | 枚 | 5,160 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*01003 | MBSクリアコート | 5kg/缶 | L | 12,800 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*01004 | ガラス連続繊維シート | | m2 | 1,230 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*01005 | シンナー | 15kg/缶 | L | 658 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*01006 | ローバールスプレー | 300ml | 缶 | 2,750 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*01007 | 付着試験 | 1現場当たり | 回 | 100,000 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*01008 | 押抜試験 | 1現場当たり | 回 | 230,000 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*02001 | 処分費 | 無筋Co塊(断面修復殻) | t | 1,500 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*03001 | 工事指揮者(夜間) | | 人 | 66,000 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*03002 | 線閉閉鎖責任者(夜間) | | 人 | 66,000 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*03003 | 検電接地作業(夜間) | | 人 | 56,000 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*03004 | 線路閉鎖手続等(昼) | | 回 | 40,000 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*03005 | 防護管仮設・撤去 | | 回 | 156,000 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*03007 | 工事指揮者(昼間) | | 人 | 46,000 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*03008 | 列車見張員(昼間) | | 人 | 44,000 | 2025 | 11 | 確定 |
| ZZ99*01*03009 | 足場接地仮設・撤去 | | 箇所 | 80,000 | 2025 | 11 | 確定 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 橋梁保全工事 (0001) | 式 | 1 | | 15,990,022 | |
| 橋梁補修工 (0002) | 式 | 1 | | 11,388,401 | |
| ひび割れ補修工 (0003) | 式 | 1 | | 343,930 | 工種 12:橋梁保全工事 |
| 充てん工法 (0004) | 構造物 | 1 | | 124,170 | オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| ひび割れ補修工(充てん工法) | 構造物 | 1 | 124,170 | 124,170 | オプション入力 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ひび割れ補修工(充てん工法) | 構造物 | 0.7 | 108,000 | 75,600 | WB229010 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J01 1構造物当り補修延べ延長区分 | 20m未満 | | | |
| | J03 1構造物当充てん材設計量(実数) | 1.3kg | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ひび割れ補修工(充てん工法) | 構造物 | 0.3 | 161,900 | 48,570 | WB229010 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | J01 1構造物当り補修延べ延長区分 | 20m未満 | | | |
| | J03 1構造物当充てん材設計量(実数) | 1.3kg | | | |
| 低圧注入工法 (0005) | 構造物 | 1 | | 219,760 | オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 構造物 | 1 | 219,760 | 219,760 | オプション入力 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 構造物 | 0.7 | 193,900 | 135,730 | WB229110 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 |
| | J01 1構造物当り補修延べ延長区分 | 25m未満 | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| J03 1構造物当り注入材使用量(実数) | | 1.3kg | | | 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J04 1構造物当りシール材設計量(実数) | | 1.3kg | | | |
| J05 1構造物当り低圧注入器具使用量(実) | | 30個 | | | |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 構造物 | 0.3 | 280,100 | 84,030 | WB229110 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 |
| J01 1構造物当り補修延べ延長区分 | | 25m未満 | | | 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J03 1構造物当り注入材使用量(実数) | | 1.3kg | | | |
| J04 1構造物当りシール材設計量(実数) | | 1.3kg | | | |
| J05 1構造物当り低圧注入器具使用量(実) | | 30個 | | | |
| 断面修復工 (0006) | 式 | 1 | | 1,326,693 | 工種 12:橋梁保全工事 |
| 左官工法 (0007) | 構造物 | 1 | | 1,326,693 | オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 断面修復工(左官工法) | 構造物 | 1 | 134,900 | 134,900 | WB229210 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 |
| J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 | | 有り | | | 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| J02 1構造物当り修復延べ体積区分 | | 0.1m3以上 | | | |
| J03 1構造物当り修復延べ体積(実数) | | 0.035m3 | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 断面修復工(左官工法) | 構造物 | 1 | 1,190,000 | 1,190,000 | 単価補正 WB229210 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 鉄筋カッ・鉄筋防錆処理の有無 | | 有り | | | |
| J02 1構造物当り修復延べ体積区分 | | 0.1m3以上 | | | |
| J03 1構造物当り修復延べ体積(実数) | | 0.214m3 | | | |
| コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) | m3 | 0.2 | 4,467 | 893 | WB229220 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 DID区間の有無 | | 無し | | | |
| J02 運搬距離 | | 4.5km以下 | | | |
| J04 タンク・トラックタイヤ損耗費 | | 普通 | | | |
| 処分費 無筋Co塊(断面修復殻) | t | 0.6 | 1,500 | 900 | ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 表面被覆工 (0008) | 式 | 1 | | 813,656 | 工種 12:橋梁保全工事 |
| 表面処理工 (0009) | m2 | 80 | | 328,092 | オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下地処理(表面含浸) | m2 | 76 | 1,807 | 137,332 | WB820220 |
| | | | | | 管理費区分 0 |
| | | | | | 歩 2025.11 単 2025.11 |
| J01 夜間作業の有無 | | 無し | | | 単価地区 南部町(旧名川町) |
| J02 時間的制約の有無 | | 無し | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J03 高所作業車の有無 | | 無し | | | 豪雪割増 B地区 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 |
| 含浸材塗布 | m2 | 76 | 2,510 | 190,760 | DZ820010 |
| | | | | | 管理費区分 0 |
| | | | | | 歩 2025.11 単 2025.11 |
| J01 夜間作業の有無 | | 無し | | | 単価地区 南部町(旧名川町) |
| J02 時間的制約の有無 | | 無し | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J03 高所作業車の有無 | | 無し | | | 豪雪割増 B地区 |
| J04 表面含浸材料 | | シラン系 | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 |
| 表面処理工 (0010) | m2 | 80 | | 485,564 | オプション入力 |
| | | | | | 第0005号内訳書 |
| | | | | | 単位数量 1 m2 |
| | | | | | 管理費区分 0 |
| | | | | | 歩 2025.11 単 2025.11 |
| | | | | | 単価地区 南部町(旧名川町) |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下地処理(表面含浸) | m2 | 76 | 3,091 | 234,916 | WB820220 |
| | | | | | 管理費区分 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無 | | 有り 著しく受ける 無 | | | 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 含浸材塗布 | m2 | 76 | 3,298 | 250,648 | DZ820010 管理費区分 0 |
| J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無 J04 表面含浸材料 | | 有り 著しく有り 無 シラン系 | | | 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 剥落対策工 (0011) | 式 | 1 | | 8,825,822 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |
| 超薄膜スケルトン剥落防災コーティング (0012) | m2 | 30 | | 8,825,822 | オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下地処理(夜間施工) 剥落防災コーティング | m2 | 34 | 37,338 | 1,269,492 | オプション入力 単位数量 34.12 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 | |
| | | | | | 豪雪割増 | B地区 |
| | | | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 | |
| ディスクサンダー | 日・台 | 8 | 333 | 2,664 | ZZ99*01*01001 | |
| | | | | | 管理費区分 | 0 |
| | | | | | 歩 | 2025.11 単 2025.11 |
| | | | | | 単価地区 | 南部町(旧名川町) |
| | | | | | 労調係数 | 1.500 00-00 1 |
| | | | | | 豪雪割増 | B地区 |
| | | | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 | |
| けん刃 | 枚 | 4 | 5,160 | 20,640 | ZZ99*01*01002 | |
| | | | | | 管理費区分 | 0 |
| | | | | | 歩 | 2025.11 単 2025.11 |
| | | | | | 単価地区 | 南部町(旧名川町) |
| | | | | | 労調係数 | 1.500 00-00 1 |
| | | | | | 豪雪割増 | B地区 |
| | | | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 | |
| 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA | 日 | 4 | 568 | 2,272 | L001110001 | |
| | | | | | 管理費区分 | 0 |
| | | | | | 歩 | 2025.11 単 2025.11 |
| | | | | | 単価地区 | 南部町(旧名川町) |
| | | | | | 労調係数 | 1.500 00-00 1 |
| | | | | | 豪雪割増 | B地区 |
| | | | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 | |
| ガソリン レギュレーター | L | 7.16 | 153 | 1,095 | Z006704001 | |
| | | | | | 管理費区分 | 0 |
| | | | | | 歩 | 2025.11 単 2025.11 |
| | | | | | 単価地区 | 南部町(旧名川町) |
| | | | | | 労調係数 | 1.500 00-00 1 |
| | | | | | 豪雪割増 | B地区 |
| | | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | | |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(率) | 式 | 1 | | 219 | ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費2 諸雑費率=20.000% | | | | | |
| 土木一般世話役 | 人 | 4 | 50,800 | 203,200 | R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 特殊作業員 | 人 | 8 | 44,980 | 359,840 | R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| とび工 | 人 | 12 | 45,900 | 550,800 | R0106 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | 金額 | 道路維持・修繕 |
|---------------------------------|------|-------------------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 |
| 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | |
| 普通作業員 | 人 | 4 | 33,200 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | |
| 超薄膜スケルトン剥落防災コーティング 材塗布(夜間施工) | m2 | 34 | 222,245 |
| MBSクリアコート 5kg/缶 | L | 28.7 | 12,800 |

| 金額 | 摘要 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132,800 | 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 470 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 7,556,330 | オプション入力 単位数 34.12 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 367,360 | ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | | 摘要 |
| 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | | | |
| ガラス連続繊維シート | m2 | 37.5 | 1,230 | 46,125 | | 単価補正 ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| シナー 15kg/缶 | L | 3 | 658 | 1,974 | | ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 20 | 50,800 | 1,016,000 | | R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | | | | | | 諸雑費1：対象 |
| 特殊作業員 | 人 | 40 | 44,980 | 1,799,200 | | R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | | | | | | 諸雑費1：対象 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| とび工 | 人 | 60 | 45,900 | 2,754,000 | R0106 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 20 | 33,200 | 664,000 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 934,341 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1 諸雑費率=15.000% | | | | | |
| 防錆工 (0013) | 式 | 1 | | 78,300 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |
| 常温亜鉛メッキ塗装 (0014) | m2 | 0.6 | | 78,300 | オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | | | | | 摘要 |
| 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | | | |
| 素地調整(夜間施工) | m2 | 0.6 | 55,150 | 33,090 | | 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 橋りょう世話役 | 人 | 0.25 | 67,010 | 16,752 | | オプション入力 単位数 0.6 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | | R0124 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 橋りょう塗装工 | 人 | 0.25 | 59,060 | 14,765 | | R0123 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 1,573 | | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) |
| 諸雑費1 諸雑费率=5.000% | | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ローバル塗装(夜間施工) 塗装回数2回 | m2 | 0.6 | 75,350 | 45,210 | オプション入力 単位数 0.6 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 橋りょう世話役 | 人 | 0.3 | 67,010 | 20,103 | R0124 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| 橋りょう塗装工 | 人 | 0.3 | 59,060 | 17,718 | R0123 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費1:対象 | | | | | |
| ローバルスプレー 300ml | 缶 | 2 | 2,750 | 5,500 | ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | 1 | | 1,889 | ZS800004 |
| 諸雑費1 諸雑费率=5.000% | | | | | 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 仮設工 (0015) | 式 | 1 | | 4,601,621 | |
| 足場工 (0016) | 式 | 1 | | 4,601,621 | オプション入力 工種 12:橋梁保全工事 |
| 足場 (0017) | 掛m2 | 90 | | 487,604 | オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 足場工 | 掛m2 | 65 | 5,454 | 354,510 | WB252110 |
| J01 工法 | | | | | 管理費区分 0 |
| J02 安全ネット | | | | | 歩 2025.11 単 2025.11 |
| J03 ラフテレックレン賃料補正 | | | | | 単価地区 南部町(旧名川町) |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 足場工 | 掛m2 | 26 | 5,119 | 133,094 | WB252110 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | J01 工法 | 単管足場 | | | |
| | J02 安全ネット | 必要 | | | |
| | J03 ラフテレシクレーン賃料補正 | 標準(1.0) | | | |
| 足場 (0018) | 掛m2 | 670 | | 4,114,017 | オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 足場工 | 掛m2 | 10 | 7,573 | 75,730 | WB252110 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | J01 工法 | 単管足場 | | | |
| | J02 安全ネット | 必要 | | | |
| | J03 ラフテレシクレーン賃料補正 | 標準以外 | | | |
| | J04 ラフテレシクレーン賃料補正(実数入力) | 1.3 | | | |
| 足場工 | 掛m2 | 19 | 7,990 | 151,810 | WB252110 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) |
| | J01 工法 | 手摺先行型枠組足場 | | | |
| | J02 安全ネット | 必要 | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| J03 ラフテレシグナル賃料補正 J04 ラフテレシグナル賃料補正(実数入力) | | 標準以外 1.3 | | | 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 足場工(枠組先行型枠組足場) 設置・撤去のみ | 掛m2 | 465 | 6,099 | 2,836,035 | オプション入力 単位数 100 掛m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.6 | 50,800 | 81,280 | R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| とび工 | 人 | 8.5 | 45,900 | 390,150 | R0106 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 普通作業員 | 人 | 1.3 | 33,200 | 43,160 | R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | | | | | L001130006 |
| 25t吊 | 日 | 1.4 | 68,120 | 95,368 | 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | K01 長期割引の有無 | 有り | | | |
| | K03 夜間割増 | 補正しない | | | |
| 足場工 | | | | | WB252110 |
| | 掛m2 | 8 | 7,573 | 60,584 | 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | J01 工法 | 単管足場 | | | |
| | J02 安全ネット | 必要 | | | |
| | J03 ラフテレンクレーン賃料補正 | 標準以外 | | | |
| | J04 ラフテレンクレーン賃料補正(実数入力) | 1.3 | | | |
| 足場工(単管足場) 設置・撤去のみ | 掛m2 | 166 | 5,963 | 989,858 | オプション入力 単価数量 100 掛m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.9 | 50,800 | 96,520 | R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | | 摘要 |
| 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | | | 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| とび工 | 人 | 8.4 | 45,900 | 385,560 | | R0106 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 普通作業員 | 人 | 1.8 | 33,200 | 59,760 | | R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ラフテレックレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | 日 | 0.8 | 68,120 | 54,496 | | L001130006 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.500 00-00 1 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.300 |
| | | K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 | 有り 補正しない | | | |
| 直接工事費 (0019) | 式 | 1 | | 15,990,022 | | |
| 共通仮設 (0020) | 式 | 1 | | 8,582,000 | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 共通仮設費 (0021) | 式 | 1 | | 5,469,000 | |
| 安全費 (0022) | 式 | 1 | | 4,912,000 | 工種 99: |
| 安全管理員 (0023) | 人日 | 78 | | 4,912,000 | オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 工事指揮者(夜間) | 人 | 15 | 66,000 | 990,000 | ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 線閉閉鎖責任者(夜間) | 人 | 15 | 66,000 | 990,000 | ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | | 摘要 |
| 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | | | |
| 検電接地作業者(夜間) | 人 | 30 | 56,000 | 1,680,000 | | ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 線路閉鎖手続等(昼) | 回 | 4 | 40,000 | 160,000 | | ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 防護管仮設・撤去 | 回 | 2 | 156,000 | 312,000 | | ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 工事指揮者(昼間) | 人 | 6 | 46,000 | 276,000 | | ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 列車見張員(昼間) | | | | | | ZZ99*01*03008 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | | 摘要 |
| | 人 | 6 | 44,000 | 264,000 | | 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 足場接地仮設・撤去 | 箇所 | 3 | 80,000 | 240,000 | | ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 技術管理費 (0024) | 式 | 1 | | 330,000 | | 工種 99: |
| 品質管理試験 (0025) | 回 | 2 | | 330,000 | | オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 回 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 付着試験 1現場当たり | 回 | 1 | 100,000 | 100,000 | | ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 | | |
| | | | | | 豪雪割増 | B地区 | |
| | | | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク | 1 |
| | | | | | 単価補正 | | |
| 押抜試験 1現場当たり | 回 | 1 | 230,000 | 230,000 | ZZ99*01*01008 | | |
| | | | | | 管理費区分 | 0 | |
| | | | | | 歩 | 2025.11 単 2025.11 | |
| | | | | | 単価地区 | 南部町(旧名川町) | |
| | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 | |
| | | | | | 豪雪割増 | B地区 | |
| | | | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク | 1 |
| | | | | | 単価補正 | | |
| 現場環境改善費 (0026) | 式 | 1 | | 227,000 | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) (0027) | 式 | 1 | | 227,000 | | | |
| | 市街地補正 | 市街地以外 | | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) (0028) | 式 | 1 | | 3,113,000 | | | |
| | 主たる工種 | 12:橋梁保全工事 | | | | | |
| | 施工地域等補正 | 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) | 1.0 | | | | |
| | 除雪工事補正 | 未使用 | 1.00 | | | | |
| | ICT施工補正 | 補正なし | 1.0 | | | | |
| | 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | 1.01 | | | | |
| 純工事費 (0029) | 式 | 1 | | 24,572,022 | | | |
| 現場管理費 (0030) | 式 | 1 | | 12,897,000 | | | |
| | 施工地域等補正 | 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) | 1.0 | | | | |
| | 工期日数 | 0日間 | | | | | |
| | 冬期日数 | 0日間 | | | | | |
| | 積雪寒冷地区分 | 4級地 | 1.20% | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 軽米名川線橋梁補修(北川跨線橋)工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 施工時期補正 | 任意設定 | | 0.00% | | |
| 緊急工事補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | | 1.02 | | |
| 工事原価 (0031) | 式 | 1 | | 37,469,022 | |
| 一般管理費等 (0032) | 式 | 1 | | 7,210,978 | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |
| 工事価格 (0033) | 式 | 1 | | 44,680,000 | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0034) | 式 | 1 | | 4,468,000 | |
| 工事費計 (0035) | 式 | 1 | | 49,148,000 | |