

所 長	次長(事)	次長(技)	企画整備	担当課長	副 課 長	審 査 者	設 計 者

工事番号 繰 第6019号

設計書番号 507-030-0372

如来堂川 河川維持 工事

実施 設計書

三戸郡南部町大字鳥舌内 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 20 m 左岸 L = 20 m		
	伐木除根工	1	式
	かご護岸工(多段積突込タイプ)	60	m2
設計額	9,427,000 円 (内消費税 857,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川工事								
		式	1		4,009,348			
雑木伐採工								
		式	1		58,118			
伐木除根工								
		式	1		58,118			
伐木除根							内 1号	
		m2	100		58,118			
河川土工								
		式	1		1,161,436			
掘削工								
		式	1		55,945			
掘削							内 2号	
		m3	150		55,945			
盛土工								
		式	1		225,988			
築堤盛土							内 3号	
		m3	200		225,988			
法面整形工								
		式	1		57,828			
法面整形(盛土部)							内 4号	
		m2	120		57,828			
残土処理工								
		式	1		444,221			
残土運搬							内 5号	
		m3	130		334,181			

設計内訳書（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処分								内 6号
		m3	130		110,040			
補足土								
		式	1		377,454			
補足土(購入土)								内 7号
		m3	130		377,454			
法覆護岸工								
		式	1		2,089,881			
作業土工								
		式	1		181,325			
床掘り								内 8号
		m3	90		158,933			
河床埋戻し								内 9号
		m3	20		22,392			
多自然護岸工								
		式	1		1,750,200			
かご護岸工(多段積突込タイプ)								内 10号
		m2	60		1,750,200			
植生工								
		式	1		158,356			
植生シート工								内 11号
		m2	120		158,356			
仮設工								
		式	1		699,913			
工事用道路工								
		式	1		89,950			

設計内訳書（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設道路(敷鉄板)								内 12号
		m2	90		89,950			
土留・仮締切工								
		式	1		231,673			
仮締切(大型土のう)								内 13号
		袋	36		231,673			
水替工								
		式	1		378,290			
ポンプ排水								内 14号
		式	1		378,290			
直接工事費								
		式	1		4,009,348			
共通仮設								
		式	1		777,840			
共通仮設費								
		式	1		273,840			
運搬費								
		式	1		195,840			
仮設材運搬費								内 15号
		t	16		195,840			
役務費								
		式	1		5,000			
借地料								内 16号
		式	1		5,000			
現場環境改善費								
		式	1		73,000			

設計内訳書（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		73,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		504,000			
純工事費								
		式	1		4,787,188			
現場管理費								
		式	1		2,198,000			
工事原価								
		式	1		6,985,188			
一般管理費等								
		式	1		1,584,812			
工事価格								
		式	1		8,570,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		857,000			
工事費計								
		式	1		9,427,000			

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事				合算工事：								
対象工事費		4, 009, 348	直接工事費		4, 009, 348	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		144, 440	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					24, 160							
管理費区分 1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）						
管理費区分 2, 7					0	（工場原価）						
管理費区分 5					0	（一般管理費等のみ対象額）						
管理費区分 9					0	（間接費非対象額）						
管理費区分 T					24, 160	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）						
対象額 支給品費（＋）					0							
無償貸付機械評価額（＋）					0							
共通仮設費対象額		単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）			3, 985, 188 3, 864, 908	現工事		0 0	合算工事		0 0	
共通仮設費（率分）		率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01			12. 53% 1. 0 1. 00 1. 0 12. 66%			0. 00% 0. 00% 0. 00 0. 00 0. 00%			0. 00% 0. 00 0. 00	
		計上額			504, 000			0			0	
											調整工事計上額	0

#

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	200,840				
運搬費	195,840	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	5,000	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					777,840

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	4,787,188	単独（追加工事）直接工事費	4,009,348	単独（追加工事）共通仮設費	777,840
非対象額計（－）		24,160			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		24,160	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		4,763,028	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		4,642,748		0	0
現場管理費	率（補正前）	44.05%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	施工時期補正	1.20%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	46.16%		0.00%	
	計上額	2,198,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	6,985,188				
純工事費	4,787,188	現場管理費	2,198,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	24,160				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	24,160	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	6,961,028	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	6,840,748		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.86%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.86%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	6,961,028		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,584,812				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年11月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年11月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年11月		
単 価 地 区	南部町(旧名川町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			4,009,348
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,009,348
	共通仮設費 (率分)	3,985,188	12.66	504,000
	運搬費			195,840
	役務費			5,000
現場環境改善費対象工事費				4,009,348
	現場環境改善費 (率分)	3,864,908	1.89	73,000
現場管理費対象純工事費				4,787,188
	現場管理費	4,763,028	46.16	2,198,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				6,985,188
	一般管理費等	6,961,028	22.86	1,584,812
	業務委託費			0
工事価格				8,570,000
消費税等相当額				857,000
工事費計				9,427,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐木除根						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)						03-02-03
CB320510		m2	100	39	3, 900		管理費区分：0
除根(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
CB320530		m2	100	45	4, 500		管理費区分：0
集積積み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	100	104	10, 400		管理費区分：0
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 11. 5km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	3. 6	2, 033	7, 318		管理費区分：0
処分費(木くず(生木)(枝・幹))							
ZZ99*01*02002		t	1	12, 000	12, 000		管理費区分：T
処分費(木くず(伐根材))							
ZZ99*01*02003		t	1	20, 000	20, 000		管理費区分：T
合計					58, 118		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	149	366	54, 534		02-01-02 崩落土 管理費区分 : 0
掘削 CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1, 411	1, 411		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					55, 945		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	築堤盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅4m以上	m3	196	1, 153	225, 988		02-01-03 管理費区分 : 0
合計					225, 988		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	122	474	57,828		管理費区分 : 0
合計					57,828		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	残土運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	131	2,551	334,181		管理費区分 : 0
合計					334,181		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	残土処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*01001		m3	131	840	110, 040		管理費区分：T
合計					110, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	補足土(購入土)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補足土(購入土)							単 1号
		m3	129	2, 926	377, 454		管理費区分：0
合計					377, 454		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	49	1, 411	69, 139		02-01-02 床掘(掘削) 管理費区分: 0
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	38	2, 363	89, 794		02-01-03 管理費区分: 0
合計					158, 933		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	河床埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース) CB210020	土砂, 小規模(標準)	m3	18	1, 244	22, 392		02-01-02 管理費区分: 0
合計					22, 392		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	かご護岸工(多段積突込タイプ)							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット工(多段積型)		B型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 1:0.5以下, 6段, 0段, 割栗石, 15~20cm, 標準(90m3),						単 2号 03-02-10 6段積(H=3.0m)
WB322220		174.98m2/100m2	m2	60	29,170	1,750,200		管理費区分: 0
合計						1,750,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	植生シート工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 250m2未満, 無						単 3号 06-02-04
WB810870			m2	122	1,298	158,356		管理費区分: 0
合計						158,356		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	仮設道路(敷鉄板)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 4号 02-05-16
WB253610		m2	90	449	40,410		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 41日, 無, 有						単 5号 02-05-16
WB253630		枚	10	4,954	49,540		管理費区分：0
合計					89,950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	仮締切(大型土のう)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 6号 02-05-10
WB252730		袋	36	5, 250	189, 000		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 7号 02-05-10
WB252730		袋	36	1, 103	39, 708		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 05	11, 310	565		管理費区分 : 0
処分費(廃プラ)							
ZZ99*01*02001		t	0. 05	48, 000	2, 400		管理費区分 : T
合計					231, 673		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 8号 02-05-08
WB252310		日	19	14, 980	284, 620		管理費区分：0
ポンプ設置・撤去							単 9号 02-05-08
WB252320		箇所	1	93, 670	93, 670		管理費区分：0
合計					378, 290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 22. 3km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 10号 01-02-02 往路
WB010020		t	16	4, 620	73, 920		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 22. 3km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 10号 01-02-02 復路
WB010020		t	16	4, 620	73, 920		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 11号 01-02-02
WB010030		t	16	3, 000	48, 000		管理費区分：0
合計					195, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)	5千円						単 12号 01-02-02
WB010220		式	1		5, 000		管理費区分 : 0
合計					5, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	補足土(購入土)		単位	m3	単位数量	100	単価	2, 926
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山土 ルース [〃] 現着 (10, 000m3未満に適用)	Z231365005						L/C=1. 33	
		m3	133	2, 200	292, 600	管理費区分 : 0		
合計						292, 600		
単価						2, 926	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB322220	かごマット工(多段積型)	B型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 1:0. 5以下, 6段, 0段, 割栗石, 15～20cm, 標準(90m3), 174. 98m2/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	29, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	2. 2	34, 540	75, 988	管理費区分：0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
			人	3. 2	30, 590	97, 888	管理費区分：0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
			人	6. 6	22, 580	149, 028	管理費区分：0	
かごマット多段積型 B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0. 5		Z004012009						
			m	33. 3	9, 150	304, 695	管理費区分：0	
かごマット多段積型 B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0. 5		Z004012011						
			m	166. 7	7, 360	1, 226, 912	管理費区分：0	
割栗石 150-200mm		Z002140002						
			m3	99	4, 800	475, 200	管理費区分：0	
吸出し防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上		Y001006000001						
			m2	202. 977	765	155, 277	管理費区分：0	
バックホ運転		WK320190					単 13号 03-02-10 [] [1]	
			日	7. 7	55, 220	425, 194	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 1%					[1] []	
			式	1		6, 818	管理費区分：0	
合計						2, 917, 000		
単価						29, 170	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB810870	人力施工による植生工	植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 298
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生シート) 肥料袋無(標準品) 単価補正1. 350 (FP3)		Q001413002	m2	1	1, 298. 05	1, 298	管理費区分 : 0	
合計						1, 298		
単価						1, 298	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	34, 540	10, 189	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 210	9, 206	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 580	6, 661	管理費区分：0	
ハッホリ(クローラ型)運転							単 14号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	62, 470	18, 428	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		436	管理費区分：0	
合計						44, 920		
単価						449	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) , 無, 41日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	4, 954
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:41日					管理費区分: 0	
			枚	1	3, 854	3, 854		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計								
						4, 954		
単価							円/枚	
						4, 954		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 294	34, 540	10, 154	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 294	30, 590	8, 993	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 294	22, 580	6, 638	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 丸型 φ110×高108cm								
	Y000561101001		枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 15号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294	52, 610	15, 467	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		248	管理費区分 : 0	
合計						52, 500		
単価						5, 250	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 103
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	34, 540	3, 004	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	30, 590	2, 661	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 16号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	61, 520	5, 352	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		13	管理費区分 : 0	
合計						11, 030		
単価						1, 103	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 14	30, 590	4, 282	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 17号 02-05-08 [] [1]	
WK250400			日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 18号 02-05-08 [] [1]	
WK250410			日	1	9, 412	9, 412	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		5%					[1] []	
ZS8000004			式	1		709	管理費区分 : 0	
合計						14, 980		
単価						14, 980	円 / 日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	93, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	34, 540	17, 270			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	30, 590	3, 059			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	22, 580	45, 160			
バックホ運転		WK250540					単 19号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	56, 350	28, 175			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		6			
合計						93, 670	円／箇所	
単価						93, 670		

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 22 . 3km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 200		Z006810103	t	1	4, 620	4, 620	管理費区分：0	
合計						4, 620		
単価						4, 620	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010220	借地料(一式入力)	5千円	単位	式	単位数量	1	単価	5, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
Y007510001			式	1		5, 000	管理費区分 : 0	
合計						5, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK320190	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	55, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 230	34, 230	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	63	142	8, 946	管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)								
	L001010007		日	1. 24	9, 710	12, 040	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						55, 220		
単価						55, 220	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250590	ハックホ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 230	34, 230	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	142	16, 898	管理費区分 : 0	
ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
合計						62, 470		
単価						62, 470	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250500	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	52, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 230	34, 230	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	142	8, 946	管理費区分 : 0	
ハックホ (クロー) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						52, 610		
単価						52, 610	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250500	ハックホ (クローラ) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 230	34, 230	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	142	14, 342	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						61, 520		
単価						61, 520	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2025. 11		
						歩掛適用年月	2025. 11		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 17号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分：0		
			日	1. 2	481	577			
合 計									
						577			
単 価							円／日		
						577			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 412	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
軽油		Z006702002					管理費区分：0		
			L	46	142	6, 532			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0		
			日	1. 2	2, 400	2, 880			
合 計						9, 412			
単 価						9, 412	円／日		

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250540	バックホ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 230	34, 230	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	142	6, 390	管理費区分：0	
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		1	管理費区分：0	
合計						56, 350		
単価						56, 350	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川工事 (0001)	式	1		4,009,348	オプション入力	
雑木伐採工 (0002)	式	1		58,118	オプション入力	
伐木除根工 (0003)	式	1		58,118	オプション入力 工種 01:河川工事	
伐木除根 (0004)	m2	100		58,118	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	100	39	3,900	CB320510 36.081 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(機械施工)				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.323	29.25 14,700 15,700	11.27	M000202133 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
如来堂川 河川維持 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホリ用アタッチメント[切断機能付掴み装置] 幅880～1000mm カット300～400mm	%	11.586		4.61	M007500156 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.8		
標準単価			6,450		
地区単価			6,450		
その他(機械)	%	0.101		0.04	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	40.965		16.3	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.16		
標準単価			28,900		
地区単価			34,230		
土木一般世話役	%	7.791		3.1	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.73		
標準単価			31,000		
地区単価			34,540		
その他(労務)	%	0.126		0.05	管理費区分 0
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.983	11.78 138 142	4.37	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.025		0.01	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.1		0.05	管理費区分 0	
除根(伐木除根)	m2	100	45	4,500	CB320530 41.529 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.766	25.41 14,700 15,700	11.27	M000202133 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価	%	3.868	3.99 2,310	1.76	M000291001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町)	

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			2,460		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	35.819		16.3	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			33.15 28,900 34,230			
土木一般世話役	%	18.964		8.63	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.66 31,000 34,540			
普通作業員	%	6.944		3.16	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.56 25,400 22,580			
軽油	%	9.603		4.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.23 138 142			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
如来堂川 河川維持 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.036		0.02	管理費区分 0
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	100	104	10,400	CB320560 95.646 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		有り 全ての費用			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.764	25.22 14,700 15,700	25.76	M000202133 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.874	3.96 2,310 2,460	4.03	M000291001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比	%	35.839	32.91	37.28	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		28,900		単価地区 南部町(旧名川町)
		地区単価		34,230		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	15.929		16.57	R0125
		標準構成比		15.55		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2025.11 単 2025.11
		地区単価		34,540		単価地区 南部町(旧名川町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	9.979		10.38	R0102
		標準構成比		12.21		管理費区分 0
		標準単価		25,400		歩 2025.11 単 2025.11
		地区単価		22,580		単価地区 南部町(旧名川町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	9.594		9.98	Z006702002
		標準構成比		10.15		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2025.11 単 2025.11
		地区単価		142		単価地区 南部町(旧名川町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.021		0.1	管理費区分 0
運搬(伐木除根)						CB320580 1862.3

入力データリスト（本01）

工事名	如來堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	3.6	2,033	7,318	管理費区分 0	
J01 積込条件		機械施工			歩 2025.11 単 2025.11	
J02 除根作業の有無		有り			単価地区 南部町(旧名川町)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		11.5km以下			豪雪割増 B地区	
J10 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.538		1,088	M007500157	
標準構成比			58.43		管理費区分 0	
標準単価			35,847		歩 2025.11 単 2025.11	
地区単価			35,100		単価地区 南部町(旧名川町)	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	35.695		725.4	R0115	
標準構成比			30.16		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2025.11 単 2025.11	
地区単価			30,480		単価地区 南部町(旧名川町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	10.757		218.6	Z006702002	
標準構成比			11.41		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2025.11 単 2025.11	
地区単価			142		単価地区 南部町(旧名川町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.01		1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(木くず(生木)(枝・幹))	t	1	12,000	12,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(木くず(伐根材))	t	1	20,000	20,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
河川土工 (0005)	式	1		1,161,436	オプション入力
掘削工 (0006)	式	1		55,945	オプション入力 工種 01:河川工事
掘削 (0007)	m3	150		55,945	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削	m3	149	366	54,534	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.337	42.72	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20,100 21,500			
運転手(特殊)	%	40.6	37.91	148.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28,900 34,230			
軽油	%	18.033	19.37	66.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			138 142			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
如來堂川 河川維持 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.03		0.21	管理費区分 0
掘削	m3	1	1,411	1,411	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.405	26.01 7,520 8,020	344.2	M000202015 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	65.542	62.89 28,900 34,230	924.4	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.047	11.1 138 142	141.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.006		0.7	管理費区分 0
盛土工 (0008)	式	1		225,988	オプション入力 工種 01:河川工事
築堤盛土 (0009)	m3	200		225,988	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	196	1,153	225,988	CB210410 1096.9 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	11.117		128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.59		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.782		20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.65			
			1,260			
			1,430			
タンパ及びバランマ 質量 60～80kg	%	0.075		0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.07			
			471			
			533			
特殊作業員	%	29.748		342.8	R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			28.92			
			28,300			
			30,590			
普通作業員	%	21.938		252.8	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.93			
			25,400			
			22,580			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	如來堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.056	21.34 28,900 34,230	277.2	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.16	11.4 138 142	128.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.094	0.1 154 153	1.08	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.03		1.02	管理費区分 0
法面整形工 (0010)		式	1		57,828	オプション入力 工種 01:河川工事
法面整形(盛土部) (0011)		m2	120		57,828	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2025. 11 単 2025. 11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	122	474	57,828	CB220010 453.58 管理費区分 0	
J01 整形箇所		盛土部			歩 2025. 11 単 2025. 11	
J02 法面締固めの有無		無し			単価地区 南部町(旧名川町)	
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増 B地区	
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.508		59.4	L001010007 管理費区分 0	
標準構成比			11.87		歩 2025. 11 単 2025. 11	
標準単価			8,800		単価地区 南部町(旧名川町)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	28.534		135.5	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			33.62		歩 2025. 11 単 2025. 11	
標準単価			25,400		単価地区 南部町(旧名川町)	
地区単価			22,580		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	32.429		154	R0114 管理費区分 0	
標準構成比			28.67		歩 2025. 11 単 2025. 11	

入力データリスト（本01）

工事名	如來堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				28,900 34,230		単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	14.536		69.03	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				13.66 31,000 34,540		
軽油		%	11.969		56.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				12.18 138 142		
諸雑費		%	0.024		0.13	管理費区分 0
残土処理工 (0012)		式	1		444,221	オプション入力 工種 01:河川工事
残土運搬 (0013)		m3	130		334,181	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町)

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	131	2,551	334,181	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			15.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	41.252		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.67		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	45.409		1,158	R0115 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.44		
標準単価				23,600		
地区単価				30,480		
軽油		%	13.321		339.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				14.89		
標準単価				138		
地区単価				142		

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		1.3	管理費区分 0
残土処分 (0014)	m3	130		110,040	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
建設発生土受入費	m3	131	840	110,040	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
補足土 (0015)	式	1		377,454	オプション入力 工種 01:河川工事
補足土(購入土) (0016)	m3	130		377,454	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
如来堂川 河川維持 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
補足土(購入土)	m3	129	2,926	377,454	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	133	2,200	292,600	Z231365005 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法覆護岸工 (0017)	式	1		2,089,881	オプション入力
作業土工 (0018)	式	1		181,325	オプション入力 工種 01:河川工事
床掘り (0019)	m3	90		158,933	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町)

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	49	1,411	69,139	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			上記以外(小規模)			
J05 施工数量			小規模(標準)			
バックホウ(クローラ) [標準]		%	24.405	26.01	344.2	M000202015 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排ガス型(第2次) 山積0.28m3				7,520		
標準構成比				8,020		
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)		%	65.542	62.89	924.4	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				28,900		
標準単価				34,230		
地区単価						
軽油		%	10.047	11.1	141.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				138		
標準単価				142		
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		0.7	管理費区分 0
床掘り	m3	38	2,363	89,794	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.999	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.339	40.26 28,900 34,230	1,071	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比	%	28.668	33.9	677.2	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				25,400 22,580		単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	6.96		164.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			7.11 138 142		
諸雑費		%	0.034		1.6	管理費区分 0
河床埋戻し (0020)		m3	20		22,392	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)		m3	18	1,244	22,392	CB210020 1093.9 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模(標準)			

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.404	26.01 7,520 8,020	303.4	M000202015 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	65.54	62.89 28,900 34,230	814.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.047	11.1 138 142	124.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.9	管理費区分 0	
多自然護岸工 (0021)	式	1		1,750,200	オプション入力 工種 01:河川工事	
かご護岸工(多段積突込タイプ) (0022)	m2	60		1,750,200	オプション入力 第0010号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
かごマット工(多段積型)	m2	60	29,170	1,750,200	WB322220 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 かご形式		B型				
J02 かご本体材質		亜鉛アルミメッキ鉄線				
J03 法勾配		1:0.5以下				
J04 積段数(実数入力)		6段				
J05 根固め段数(実数入力)		0段				
J06 中詰用石材種類		割栗石				
J07 中詰用石材規格		15～20cm				
J08 中詰用石材使用数量(m3/100m2)		標準(90m3)				
J10 吸出し防止材使用数量(実数入力)		174.98m2/100m2				
植生工 (0023)	式	1		158,356	オプション入力 工種 01:河川工事	
植生シート工 (0024)	m2	120		158,356	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人力施工による植生工					WB810870	

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	122	1,298	158,356	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種区分		植生シート工(標準品)				
J02 施工規模		250m2未満				
J03 時間制約を受ける場合の補正		無				
仮設工 (0025)	式	1		699,913	オプション入力	
工事用道路工 (0026)	式	1		89,950	オプション入力 工種 01:河川工事	
仮設道路(敷鉄板) (0027)	m2	90		89,950	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	90	449	40,410	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	10	4,954	49,540	WB253630 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無				22×1,524×6,096(mm) 無 41日 無 有			歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土留・仮締切工 (0028)			式	1		231,673	オプション入力 工種 01:河川工事			
仮締切(大型土のう) (0029)			袋	36		231,673	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
大型土のう工			袋	36	5,250	189,000	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)				製作・設置 流用土 5m以下 -3m<=H<=2m			歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
大型土のう工			袋	36	1,103	39,708	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区			
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)				撤去 6m以下 -3m<=H<=2m			歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区			

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
現場発生品及び支給品運搬		t	0.05	11,310	565	CB010410	10083.0		
						管理費区分	0		
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩	2025.11	単	2025.11
J02 DID区間の有無			無し			単価地区	南部町(旧名川町)		
J03 片道運搬距離(km)DID無			20.5km以下			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	13.157		1,488	M000302010			
				13.79		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2025.11	単	2025.11
標準単価				7,690		単価地区	南部町(旧名川町)		
地区単価				8,230		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	44.503		5,033	R0114			
				42.15		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2025.11	単	2025.11
標準単価				28,900		単価地区	南部町(旧名川町)		
地区単価				34,230		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員		%	39.746		4,495	R0101			
				41.25		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2025.11	単	2025.11
標準単価				28,300		単価地区	南部町(旧名川町)		
地区単価				30,590		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
如來堂川 河川維持 工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	2.578		291.5	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.81		
標準単価			138		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.016		2.5	管理費区分 0
処分費(廃プラ)	t	0.05	48,000	2,400	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水替工 (0030)	式	1		378,290	オプション入力 工種 01:河川工事
ポンプ排水 (0031)	式	1		378,290	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ 運転	日	19	14,980	284,620	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水			
ポンプ 設置・撤去	箇所	1	93,670	93,670	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0032)	式	1		4,009,348	
共通仮設 (0033)	式	1		777,840	
共通仮設費 (0034)	式	1		273,840	
運搬費 (0035)	式	1		195,840	工種 99:
仮設材運搬費 (0036)	t	16		195,840	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16	4,620	73,920	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.11 単 2025.11
J02 片道運搬距離(実数入力)		22.3km			単価地区 南部町(旧名川町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		冬期割増			豪雪割増 B地区
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16	4,620	73,920	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2025.11 単 2025.11
J02 片道運搬距離(実数入力)		22.3km			単価地区 南部町(旧名川町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		冬期割増			豪雪割増 B地区
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
仮設材等の積込み取卸し費	t	16	3,000	48,000	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2025.11 単 2025.11
役務費 (0037)	式	1		5,000	単価地区 南部町(旧名川町)
借地料					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
					工種 99:
					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0038)	式	1		5,000	第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
借地料(一式入力)	式	1		5,000	WB010220 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 借地料(千円)		5千円			
現場環境改善費 (0039)	式	1		73,000	
現場環境改善費(率計上) (0040)	式	1		73,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0041)	式	1		504,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0042)	式	1		4,787,188	

入力データリスト（本01）

工事名	如来堂川 河川維持 工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0043)	式	1		2,198,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0044)	式	1		6,985,188	
一般管理費等 (0045)	式	1		1,584,812	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0046)	式	1		8,570,000	
消費税額及び地方消費税額 (0047)	式	1		857,000	
工事費計 (0048)	式	1		9,427,000	