

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承メンテ 第482-1号

設計書番号 507-010-0443

荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

実施 設計書

青森市大字大野 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
	設計額	36,058,000 円 (内消費税 3,278,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		8,515,584		
橋梁付属物工							
		式	1		1,014,171		
高欄補修工							
		式	1		1,014,171		
壁高欄支柱基部補修							内 1号
		箇所	27		1,014,171		
橋梁補修工							
		式	1		6,428,215		
断面修復工							
		式	1		528,600		
左官工法							内 2号
		構造物	1		528,600		
表面被覆工							
		式	1		4,981,209		
下地処理							内 3号
		橋	1		673,244		
プライマー塗布	プライマー エポキシ樹脂系						内 4号
		橋	1		73,030		
下塗り(パテ塗布)	パテ材 エポキシ樹脂系						内 5号
		橋	1		263,700		
中塗り材塗布	中塗り材 厚層柔軟型エポキシ樹脂塗料 2層						内 6号
		橋	1		469,400		
上塗り材塗布	上塗り材 柔軟型ポリウレタン樹脂塗料						内 7号
		橋	1		170,800		

設計内訳書 (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場	クイックデッキライト						内 8号
		m2	130		3,331,035		
はく落防止工							
		式	1		918,406		
下地処理							内 9号
		m2	30		114,390		
プライマー塗布							内 10号
		m2	30		71,021		
シート貼付							内 11号
		m2	30		732,995		
構造物撤去工							
		式	1		3,283		
運搬処理工							
		式	1		3,283		
殻運搬	無筋Co殻						内 12号
		m3	0.3		2,090		
殻処分	無筋Co殻						内 13号
		m3	0.3		210		
殻運搬	無筋Co殻(断面修復殻)						内 14号
		m3	0.1		623		
殻処分	無筋Co殻(断面修復殻)						内 15号
		m3	0.1		360		
仮設工							
		式	1		1,069,915		
工事用道路工							
		式	1		21,835		

設計内訳書 (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096						内 16号
		m2	28		21,835		
交通管理工							
		式	1		1,048,080		
交通誘導警備員							内 17号
		人日	66		1,048,080		
直接工事費							
		式	1		8,515,584		
共通仮設							
		式	1		7,670,494		
共通仮設費							
		式	1		4,766,494		
運搬費							
		式	1		395,234		
仮設材運搬費	敷鉄板運搬						内 18号
		t	4.8		47,234		
仮設材運搬費	クイックデッキライ卜運搬						内 19号
		式	1		348,000		
安全費							
		式	1		4,072,260		
安全管理員	昼間・夜間						内 20号
		人日	68		4,072,260		
現場環境改善費							
		式	1		299,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		299,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		2,904,000		
純工事費							
		式	1		16,186,078		
現場管理費							
		式	1		11,145,000		
工事原価							
		式	1		27,331,078		
一般管理費等							
		式	1		5,448,922		
工事価格							
		式	1		32,780,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,278,000		
工事費計							
		式	1		36,058,000		

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事：		
対象工事費	8,515,584	直接工事費	8,515,584	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	570	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		8,515,584	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		8,515,014		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		24.12%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		34.11%		0.00%
	計上額		2,904,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	8,515,584	直接工事費	8,515,584	
非対象額計 (-)	570			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	570	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	8,515,014	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	3.52%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率 (補正後)	3.52%		0.00%	
計上額	299,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	4,467,494				
運搬費	395,234	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	4,072,260	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					7,670,494

現場管理費

主工種 12: 橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	16,186,078	単独（追加工事）直接工事費	8,515,584	単独（追加工事）共通仮設費	7,670,494
非対象額計（－）		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3% または 3,000 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		16,186,078	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		16,185,508		0	0
現場管理費 率（補正前）		55.86%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.02		68.86%		0.00%	
計上額		11,145,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	27,331,078				
純工事費	16,186,078	現場管理費	11,145,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		27,331,078	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		27,330,508		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.90%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.90%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		27,331,078		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,448,922			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年11月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年11月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年11月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 12: 橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,515,584
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,515,584
	共通仮設費 (率分)	8,515,584	34.11	2,904,000
	運搬費			395,234
	安全費			4,072,260
現場環境改善費対象工事費				8,515,584
	現場環境改善費 (率分)	8,515,014	3.52	299,000
現場管理費対象純工事費				16,186,078
	現場管理費	16,186,078	68.86	11,145,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				27,331,078
	一般管理費等	27,331,078	19.90	5,448,922
	業務委託費			0
工事価格				32,780,000
消費税等相当額				3,278,000
工事費計				36,058,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	壁高欄支柱基部補修							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
とりこわし	全ての費用						04-03-12	
CB431710		m3	0.3	95,730	28,719		管理費区分：0	
支柱防錆 クロロプレングム							単 1号	
		箇所	27	23,210	626,670		管理費区分：0	
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01	
CB240010		m3	0.3	36,050	10,815		管理費区分：0	
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06	
CB240210		m2	3.7	9,715	35,945		管理費区分：0	
橋梁用高欄	組立式						04-02-05	
CB422740		m	53.8	3,677	197,822		管理費区分：0	
高欄撤去							02-02-19	
CB224910		m	53.8	1,579	84,950		管理費区分：0	
無収縮モルタル							単 2号	
		m3	0.1	292,500	29,250		管理費区分：0	
合計					1,014,171			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	左官工法							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.137m3						単 3号 02-02-09	
WB229210		構造物	1	528,600	528,600		管理費区分: 0	
合計					528,600			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	下地処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
既設コンクリート塗装撤去							単 4号 ※見積	
		m2	48.4	13,910	673,244		管理費区分: 0	
合計					673,244			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	プライマー塗布	プライマー エポキシ樹脂系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表面被覆工(塗装工法) プライマー塗布 WB436320	56.2m2, 5.6kg	橋	1	73,030	73,030		単 5号 04-03-12 管理費区分: 0
合計					73,030		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	下塗り(ハテ塗布)	パテ材 エポキシ樹脂系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表面被覆工(塗装工法) 下塗り(ハテ塗布) WB436330	56.2m2, 28.1kg	橋	1	263,700	263,700		単 6号 04-03-12 管理費区分: 0
合計					263,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	中塗り材塗布	中塗り材 厚層柔軟型エポキシ樹脂塗料 2層					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表面被覆工(塗装工法) 中塗り材塗布		層・橋	2	234,700	469,400		単 7号 2層 管理費区分:0
合計					469,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	上塗り材塗布	上塗り材 柔軟型ポリウレタン樹脂塗料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表面被覆工(塗装工法) 上塗り材塗布		層・橋	1	170,800	170,800		単 8号 管理費区分:0
合計					170,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	足場	クイックデッキライト					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クイックデッキライト賃貸料		日	31	18,371	569,501		単 9号 管理費区分：0
クイックデッキライト基本料		m2	126.7	3,680	466,256		単 10号 管理費区分：0
クイックデッキライト販売品		m2	126.7	685	86,789		単 11号 管理費区分：0
クイックデッキライト設置・撤去		m2	126.7	13,176	1,669,399		単 12号 管理費区分：0
足場工 WB252110	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	108.6	4,964	539,090		単 13号 02-04-01 昇降足場 管理費区分：0
合計					3,331,035		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	下地処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下地処理(連続繊維シート補強工)	無し, 無し, 無し						単 14号 06-03-04	
WB820310		m2	31	3,690	114,390		管理費区分: 0	
合計					114,390			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	プライマー塗布							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
プライマー塗布	無し, 無し, 無し, 標準以外, 0.165kg						単 15号 06-03-04	
WB820320		m2	31	2,291	71,021		ロス率10%	
合計					71,021		管理費区分: 0	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	シート貼付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
シート貼付け工		m2	31	23,645	732,995		単 16号 ※見積 管理費区分：0
合計					732,995		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	殻運搬	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力積込 CB210830	土砂	m3	0.3	3,099	929		02-01-02 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下, 全ての費用	m3	0.3	3,873	1,161		02-02-07 管理費区分：0
合計					2,090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	殻処分	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*07001		t	0.7	300	210		管理費区分：T
合計					210		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	殻運搬	無筋Co殻(断面修復殻)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) WB229220	無し, 9.5km以下, 良好	m3	0.1	6,238	623		単 17号 02-02-09 管理費区分：0
合計					623		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	殻処分	無筋Co殻(断面修復殻)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻(断面修復殻) ZZ99*01*07002		t	0.3	1,200	360		管理費区分：T
合計					360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	敷鉄板	22×1,524×6,096					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	27.9	442	12,331		単 18号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm), 無, 22日, 無, 有	枚	3	3,168	9,504		単 19号 02-05-16 管理費区分：0
合計					21,835		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号		交通誘導警備員							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
交通誘導警備員A									
R0803		人	44	16,630	731,720		管理費区分：0		
交通誘導警備員B									
R0804		人	22	14,380	316,360		管理費区分：0		
合計					1,048,080				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号		仮設材運搬費		敷鉄板運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 1.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無								
WB010020		t	4.81	3,410	16,402		単 20号 01-02-02 往路 管理費区分：0		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 1.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無								
WB010020		t	4.81	3,410	16,402		単 20号 01-02-02 復路 管理費区分：0		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)								
WB010030		t	4.81	3,000	14,430		単 21号 01-02-02 往復 管理費区分：0		
合計					47,234				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	仮設材運搬費	クイックテックライト運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
納入返却運搬費 10tユニック車	ZZ99*01*01006	台	2	174,000	348,000		クイックテック搬入搬出 管理費区分：0
合計					348,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	安全管理員	昼間・夜間					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事管理者(昼間)							
	ZZ99*01*02001	人日	22	53,330	1,173,260		管理費区分：0
列車見張り員(昼間)							
	ZZ99*01*02002	人日	22	46,300	1,018,600		管理費区分：0
工事管理者(夜間)							
	ZZ99*01*02004	人日	6	61,800	370,800		管理費区分：0
線路閉鎖責任者(夜間)							
	ZZ99*01*02005	人日	6	70,300	421,800		管理費区分：0
停電責任者(夜間)							
	ZZ99*01*02006	人日	6	102,730	616,380		管理費区分：0
検電設置作業(夜間)							
	ZZ99*01*02007	人日	6	78,570	471,420		管理費区分：0
合計					4,072,260		

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	支柱防錆 クロロプレングム		単位	箇所	単位数量	10	単価	23,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] 見積歩掛 諸雑费率対 象 管理費区分：0
	R0125		人	1	33,860	33,860		
	特殊作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0101		人	3	29,990	89,970		
	普通作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0102		人	2	22,130	44,260		
	ゴムシート クロロプレングム							管理費区分：0
	ZZ99*01*01001		枚	10	3,600	36,000		
	接着剤							管理費区分：0
	ZZ99*01*01002		kg	5	4,600	23,000		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] ※労務費の3% 管理費区分：0
	ZS8000004	3%	式	1		5,010		
	合計					232,100		
	単価					23,210		円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	292,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg Z002050001		kg	1,875	156	292,500	水 0.338m3 管理費区分：0	
合計						292,500		
単価						292,500	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.137m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	528,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	3.836	33,860	129,886	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	7.261	29,990	217,757	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	3.836	22,130	84,890	管理費区分: 0	
	断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル							
	Z231214005		m3	0.162	380,000	61,560	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		34,507	管理費区分: 0	
	合計					528,600		
	単価					528,600	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	既設コンクリート塗装撤去		単位	m2	単位数	10	単価	13,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] 見積歩掛 諸雑费率対 象 管理費区分：0
	R0125		人	1	33,860	33,860		
	特殊作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0101		人	2	29,990	59,980		
	普通作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0102		人	1	22,130	22,130		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] ※労務費の20% 管理費区分：0
	ZS8000004	20%	式	1		23,130		
	合計					139,100		
	単価					13,910		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB436320	表面被覆工(塗装工法) プライマー塗布	56.2m2, 5.6kg	単位	橋	単位数量	1	単価	73,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.38	33,860	12,866	管理費区分:0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.76	29,990	22,792	管理費区分:0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.38	22,130	8,409	管理費区分:0	
	材料費 プライマー エポキシ樹脂系							
	Y000800007001		kg	5.6	4,700	26,320	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		2,643	管理費区分:0	
	合計					73,030		
	単価					73,030	円/橋	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB436330	表面被覆工(塗装工法) 下塗り(パテ塗布)	56.2m2, 28.1kg	単位	橋	単位数量	1	単価	263,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.82	33,860	27,765	管理費区分:0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	1.64	29,990	49,183	管理費区分:0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.82	22,130	18,146	管理費区分:0	
	材料費 パテ材 エポキシ樹脂							
	Y000800007002		kg	28.1	5,800	162,980	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		5,626	管理費区分:0	
	合計					263,700		
	単価					263,700	円/橋	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表面被覆工(塗装工法) 中塗り材塗布	条件	単位	層・橋	単位数量	金額	単価	摘要
						1		234,700
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	表面被覆工(塗装工法) 中塗り材塗布 WB436340	56.2m2, 19.7kg	橋	1	234,700	234,700		単 22号 04-03-12 管理費区分：0
	合計					234,700		
	単価					234,700		円/層・橋

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	表面被覆工(塗装工法) 上塗り材塗布	条件	単位	層・橋	単位数量	金額	単価	摘要
						1		170,800
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	表面被覆工(塗装工法) 上塗り材塗布 WB436350	56.2m2, 6.7kg	橋	1	170,800	170,800		単 23号 04-03-12 管理費区分：0
	合計					170,800		
	単価					170,800		円/層・橋

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	クイックデッキライト賃貸料	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	18,371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材賃貸料								
	ZZ99*01*04001		m2・日	126.7	145	18,371	管理費区分：0	
合計						18,371		
単価						18,371	円/日	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	クイックデッキライト基本料	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	3,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材基本料								
	ZZ99*01*04002		m2	100	3,680	368,000	管理費区分：0	
合計						368,000		
単価						3,680	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	クイックデッキライト販売品		単位	m2	単位数量	100	単価	685
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材販売品								
	ZZ99*01*04003		m2	100	685	68,500	管理費区分：0	
合計						68,500		
単価						685	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4,964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.6	33,860	54,176	管理費区分: 0	
	とび工						[] [1]	
	R0106		人	7	30,600	214,200	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	1.3	22,130	28,769	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006					[] [1]	
			日	1.4	52,400	73,360	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	34%	式	1		125,895	管理費区分: 0	
	合計					496,400		
	単価					4,964	円/掛m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛適用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 14号 WB820310	下地処理(連続繊維シート補強工)	無し, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	1	単価	3,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続繊維シート補強工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間			m2	1	3,690.36	3,690	管理費区分: 0	
合計						3,690		
単価						3,690	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2025.11	
						歩掛適用年月	2025.11	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 15号 WB820320	プライマー塗布	無し, 無し, 無し, 標準以外, 0.165kg	単位	m2	単位数量	1	単価	2,291
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続繊維シート補強工 プライマー塗布 高所作業車無 制約無 昼間			m2	1	1,549.38	1,549	管理費区分: 0	
プライマー			kg	0.165	4,500	742	管理費区分: 0	
合計						2,291		
単価						2,291	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	シート貼付け工		単位	m2	単位数量	20	単価	23,645
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							見積歩掛 諸雑费率対象 管理費区分：0 [] [1]
	R0125		人	1	33,860	33,860		
	特殊作業員							諸雑费率対象 管理費区分：0 [] [1]
	R0101		人	3	29,990	89,970		
	普通作業員							諸雑费率対象 管理費区分：0 [] [1]
	R0102		人	2	22,130	44,260		
	エポキシ樹脂系接着剤 HB 1.0kg/m2							ロス10% 管理費区分：0
	ZZ99*01*01004		kg	22	4,820	106,040		
	特殊ラミネートシート							ロス15% 管理費区分：0
	ZZ99*01*01005		m2	23	8,570	197,110		
	諸雑費(率+まるめ)							労務費の% 管理費区分：0 [1] []
	ZS8000004	1%	式	1		1,660		
	合計					472,900		
	単価					23,645	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 9.5km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	6,238
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	1.299	22,130	28,746	管理費区分: 0	
	ダンプトラック運転	良好						単 27号 02-02-09
	WK220710		日	0.87	38,660	33,634	管理費区分: 0	
	合計					62,380		
	単価					6,238	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	442
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	33,860	9,988		管理費区分：0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	30,600	9,027		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,130	6,528		管理費区分：0
	パッホホ(クローラ型)運転							単 28号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	61,800	18,231		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		436		管理費区分：0
	合計					44,210		
	単価					442		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 22日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	3,168
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 22日	枚	1	2,068	2,068	管理費区分: 0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1	1,100	1,100	管理費区分: 0	
合計						3,168		
単価						3,168	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 1.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000 Z006810101			t	1	3,410	3,410	管理費区分: 0	
合計						3,410		
単価						3,410	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分:0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB436340	表面被覆工(塗装工法) 中塗り材塗布	56.2m2, 19.7kg	単位	橋	単位数量	1	単価	234,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1.06	33,860	35,891		管理費区分:0
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	2.12	29,990	63,578		管理費区分:0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1.06	22,130	23,457		管理費区分:0
	材料費 中塗り材 厚層柔軟型エポキシ樹脂塗料							
	Y000800007003		kg	19.7	5,300	104,410		管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004 6%		式	1		7,364		管理費区分:0
	合計					234,700		
	単価					234,700		円/橋

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB436350	表面被覆工(塗装工法) 上塗り材塗布	56.2m2, 6.7kg	単位	橋	単位数量	1	単価	170,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1.06	33,860	35,891	管理費区分: 0	
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	2.12	29,990	63,578	管理費区分: 0	
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1.06	22,130	23,457	管理費区分: 0	
	材料費 上塗り材 柔軟型ポリウレタン樹脂塗料							
	Y000800007004		kg	6.7	6,050	40,535	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1		7,339	管理費区分: 0	
	合計					170,800		
	単価					170,800	円/橋	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	クイックデッキライト上下線分		単位	m2	単位数量	100	単価	6,588
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							基本額×1.5(夜間補正)	
単価補正1.500	R0124		人	2	67,020	134,040	管理費区分:0	
橋りょう特殊工							基本額×1.5(夜間補正)	
単価補正1.500	R0122		人	10	52,485	524,850	管理費区分:0	
合計						658,890		
単価						6,588	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	朝顔		単位	m2	単位数量	100	単価	2,769
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							基本額×1.5(夜間補正)	
単価補正1.500	R0124		人	1	67,020	67,020	管理費区分:0	
橋りょう特殊工							基本額×1.5(夜間補正)	
単価補正1.500	R0122		人	4	52,485	209,940	管理費区分:0	
合計						276,960		
単価						2,769	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	板張防護		単位	m2	単位数量	100	単価	3,819
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								
単価補正1.500	R0124		人	1	67,020	67,020	基本額×1.5(夜間補正) 管理費区分:0	
橋りょう特殊工								
単価補正1.500	R0122		人	6	52,485	314,910	基本額×1.5(夜間補正) 管理費区分:0	
合計						381,930		
単価						3,819	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号 WK220710	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	38,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)							
	R0115		人	0.89	29,890	26,602	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	19.2	142	2,726	管理費区分:0	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	機械条件:供用 持込						
	M000301002		供用日	1.02	8,880	9,057	管理費区分:0	
	タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日							
	Z010020045		供用日	1.02	261	266	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
	合計					38,660		
	単価					38,660	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	61,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	142	16,898	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	合計					61,800		
	単価					61,800	円/日	

登 録 単 価

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000800007001	材料費	プライマー エポキシ樹脂系	kg	4,700	2025	11	確定
Y000800007002	材料費	パテ材 エポキシ樹脂	kg	5,800	2025	11	確定
Y000800007003	材料費	中塗り材 厚層柔軟型エポキシ樹脂塗料	kg	5,300	2025	11	確定
Y000800007004	材料費	上塗り材 柔軟型ポリウレタン樹脂塗料	kg	6,050	2025	11	確定
Y001388000001	橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製)	高欄組立式	m	0	2025	11	確定
Z006141002001	プライマー		kg	4,500	2025	11	確定
ZZ99*01*01001	ゴムシート	クロロプレンゴム	枚	3,600	2025	11	確定
ZZ99*01*01002	接着剤		kg	4,600	2025	11	確定
ZZ99*01*01004	エポキシ樹脂系接着剤	HB 1.0kg/m2	kg	4,820	2025	11	確定
ZZ99*01*01005	特殊ラミネートシート		m2	8,570	2025	11	確定
ZZ99*01*01006	納入返却運搬費	10tユニック車	台	174,000	2025	11	確定
ZZ99*01*02001	工事管理者(昼間)		人日	53,330	2025	11	確定
ZZ99*01*02002	列車見張り員(昼間)		人日	46,300	2025	11	確定
ZZ99*01*02004	工事管理者(夜間)		人日	61,800	2025	11	確定
ZZ99*01*02005	線路閉鎖責任者(夜間)		人日	70,300	2025	11	確定
ZZ99*01*02006	停電責任者(夜間)		人日	102,730	2025	11	確定
ZZ99*01*02007	検電設置作業員(夜間)		人日	78,570	2025	11	確定

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		8,515,584	
橋梁付属物工 (0002)	式	1		1,014,171	
高欄補修工 (0003)	式	1		1,014,171	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
壁高欄支柱基部補修 (0004)	箇所	27		1,014,171	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
とりこわし	m3	0.3	95,730	28,719	CB431710 96133.0 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクュ型 吐出量3.5~3.7m3/min	%	1.553		1,487	L001090003 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
			標準構成比	1.28	
			標準単価	1,100	
			地区単価	1,330	

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	%	0.39		373.4	M000603016 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.37		
標準単価			160		
地区単価			168		
特殊作業員	%	45.463		43,520	R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.72		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		
普通作業員	%	31.437		30,093	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			35.93		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	15.554		14,889	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.18		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	2.768		2,650	単価補正 管理費区分 0
軽油	%	2.831		2,710	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.74		
	標準構成比		138		
	標準単価		142		
	地区単価				
諸雑費	%	0.004		7.6	管理費区分 0
支柱防錆 クロロプレングム	箇所	27	23,210	626,670	オプション入力 単位数 10 箇所 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費1:対象				
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1:対象	人	3	29,990	89,970	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,130	44,260	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ゴムシート クロロプレンゴム	枚	10	3,600	36,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
接着剤	kg	5	4,600	23,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,010	ZS8000004 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費1 諸雑费率=3.000%					歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	0.3	36,050	10,815	CB240010 36756.0 管理費区分 0	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2025.11 単 2025.11	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増 B地区	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	19.765		7,125	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			22.25		歩 2025.11 単 2025.11	
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0	
土木一般世話役	%	10.234		3,689	R0125 管理費区分 0	
標準構成比			9.19		歩 2025.11 単 2025.11	
標準単価			31,000		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			33,860		労調係数 1.000 00-00 0	
特殊作業員	%	8.308		2,995	R0101 管理費区分 0	
標準構成比			7.69		歩 2025.11 単 2025.11	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価			28,300		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			29,990		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	1.978		712.9	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	59.709		21,524	Z230210265
標準構成比			58.85		管理費区分 0
標準単価			20,400		歩 2025.11 単 2025.11
地区単価			20,300		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.006		4.1	管理費区分 0
型枠	m2	3.7	9,715	35,945	CB240210 9147.6
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0
J02 構造物の種類		小型構造物			歩 2025.11 単 2025.11
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	49.471		4,806	R0133
標準構成比			44.28		管理費区分 0
標準単価			30,000		歩 2025.11 単 2025.11
地区単価			35,600		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	25.281		2,456	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		30.82		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
土木一般世話役	%	12.188		1,184	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.86		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
その他(労務)	%	13.032		1,266	管理費区分 0
諸雑費	%	0.028		3	管理費区分 0
橋梁用高欄	m	53.8	3,677	197,822	CB422740 58594.0 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 設置方法	組立式			
普通作業員					R0102

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	72.185		2,654	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.2		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	27.498		1,011	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.58		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
その他(労務)	%	0.294		10.81	管理費区分 0
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製) 高欄組立式	%	0		0	Y00138800001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			93.2		
標準単価			54,600		
地区単価			0		
諸雑費	%	0.023		1.19	管理費区分 0
高欄撤去	m	53.8	1,579	84,950	CB224910 1549.1 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.735	5.42 10,200 11,000	90.54		M000302013 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.829	33.35 33,800 29,780	455.1		R0113 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29	27.89 28,300 29,990	457.8		R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.356	15.26 31,000 33,860	258.2		R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	16.21	14.23 28,900 33,560	255.9	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.282		36.02	管理費区分 0
軽油	%	1.575	1.56 138 142	24.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		0.58	管理費区分 0
無収縮モルタル	m3	0.1	292,500	29,250	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
無収縮剤 セメント系プレックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	156	292,500	単価補正 Z002050001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁補修工 (0005)	式	1		6,428,215	
断面修復工 (0006)	式	1		528,600	工種 12:橋梁保全工事
左官工法 (0007)	構造物	1		528,600	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	528,600	528,600	WB229210 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り		
	J02	1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3以上		
	J03	1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.137m3		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	道路維持・修繕		
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表面被覆工 (0008)	式	1		4,981,209	工種 12:橋梁保全工事
下地処理 (0009)	橋	1		673,244	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
既設コンクリート塗装撤去	m2	48.4	13,910	673,244	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	2	29,990	59,980	R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11

諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		23,130	ZS800004 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=20.000%					
プライマー塗布 (0010)	橋	1		73,030	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 橋 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表面被覆工(塗装工法) プライマー塗布	橋	1	73,030	73,030	WB436320 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 1橋当りの延べ施工量(実数入力)		56.2m2			歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 1橋当りの材料使用量(実数入力)		5.6kg			
下塗り(ハテ塗布) (0011)	橋	1		263,700	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 橋 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表面被覆工(塗装工法) 下塗り(ハテ塗布)	橋	1	263,700	263,700	WB436330 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1橋当りの延べ施工量(実数入力)		56.2m2			歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 1橋当りの材料使用量(実数入力)		28.1kg			
中塗り材塗布 (0012)	橋	1		469,400	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 橋 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表面被覆工(塗装工法) 中塗り材塗布	層・橋	2	234,700	469,400	週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 層・橋 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表面被覆工(塗装工法) 中塗り材塗布	橋	1	234,700	234,700	WB436340 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01	1橋当りの延べ施工量(実数入力)	56.2m2		
	J02	1橋当りの材料使用量(実数入力)	19.7kg		
上塗り材塗布 (0013)	橋	1		170,800	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表面被覆工(塗装工法) 上塗り材塗布	層・橋	1	170,800	170,800	オプション入力 単位数量 1 層・橋 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事						
表面被覆工(塗装工法) 上塗り材塗布	橋	1	170,800	170,800		
J01 1橋当りの延べ施工量(実数入力)		56.2m2				
J02 1橋当りの材料使用量(実数入力)		6.7kg				
足場 (0014)	m2	130		3,331,035		
クイックデッキライト賃貸料	日	31	18,371	569,501		
仮設材賃貸料	m2・日	126.7	145	18,371		

労調係数 1.000 00-00 0
 豪雪割増 B地区
 潮間割増 0% 係数ランク 1
 単価補正
 WB436350
 管理費区分 0
 歩 2025.11 単 2025.11
 単価地区 青森市(旧青森市)
 労調係数 1.000 00-00 0
 豪雪割増 B地区
 潮間割増 0% 係数ランク 1
 単価補正
 オプション入力
 第0008号内訳書
 単位数 1 m2
 管理費区分 0
 歩 2025.11 単 2025.11
 単価地区 青森市(旧青森市)
 労調係数 1.000 00-00 0
 豪雪割増 B地区
 潮間割増 0% 係数ランク 1
 週休2日補正 週休2日(月単位)
 単位数 1 日
 管理費区分 0
 歩 2025.11 単 2025.11
 単価地区 青森市(旧青森市)
 労調係数 1.000 00-00 0
 豪雪割増 B地区
 潮間割増 0% 係数ランク 1
 単価補正
 ZZ99*01*04001
 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クイックデッキライト基本料	m2	126.7	3,680	466,256	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設材基本料	m2	100	3,680	368,000	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クイックデッキライト販売品	m2	126.7	685	86,789	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設材販売品					ZZ99*01*04003	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	道路維持・修繕		
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m2	100	685	68,500	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クイックデッキライト設置・撤去	m2	126.7	13,176	1,669,399	オプション入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クイックデッキライト上下線分	m2	100	6,588	658,800	オプション入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	2	67,020	134,040	R0124 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.500

入力データリスト (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
橋りょう特殊工	人	10	52,485	524,850	R0122 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.500	
朝顔	m2	100	2,769	276,900	オプション入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	1	67,020	67,020	R0124 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.500	
橋りょう特殊工	人	4	52,485	209,940	R0122 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.500	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
板張防護	m2	100	3,819	381,900	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	67,020	67,020	R0124 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.500
橋りょう特殊工	人	6	52,485	314,910	R0122 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.500
足場工	掛m2	108.6	4,964	539,090	WB252110 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 工法	手摺先行型枠組足場			
	J02 安全ネット	不要			
	J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)			

入力データリスト (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
はく落防止工 (0015)	式	1		918,406	オプション入力 工種 08:鋼橋架設工事
下地処理 (0016)	m2	30		114,390	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(連続繊維シート補強工)	m2	31	3,690	114,390	WB820310 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無	無し 無し 無し		
プライマー塗布 (0017)	m2	30		71,021	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プライマー塗布	m2	31	2,291	71,021	WB820320 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2025.11 単 2025.11
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 高所作業車の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J04 プライマー材1m2当り使用量		標準以外			豪雪割増 B地区
J05 プライマー材1m2当り使用量		0.165kg			潮間割増 0% 係数ランク 1
シート貼付 (0018)	m2	30		732,995	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
シート貼付け工	m2	31	23,645	732,995	オプション入力 単位数量 20 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	人	3	29,990	89,970	R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	2	22,130	44,260	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
エポキシ樹脂系接着剤 HB 1.0kg/m2	kg	22	4,820	106,040	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊ラミネートシート	m2	23	8,570	197,110	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率=1.000%	式	1		1,660	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0019)	式	1		3,283	
運搬処理工 (0020)	式	1		3,283	工種 99:
殻運搬 (0021)	m3	0.3		2,090	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力積込	m3	0.3	3,099	929	CB210830 3556.0 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質等区分		土砂			
普通作業員	%	99.994		3,098	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			100		歩 2025.11 単 2025.11
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.006		1	管理費区分 0
殻運搬	m3	0.3	3,873	1,161	CB227010 3370.4
					管理費区分 0
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2025.11 単 2025.11
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		28.4km以下			豪雪割増 B地区
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.673		1,459	M00301005
					管理費区分 0
標準構成比			40.77		歩 2025.11 単 2025.11
標準単価			20,847		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	49.396		1,913	R0115
					管理費区分 0
標準構成比			44.82		歩 2025.11 単 2025.11
標準単価			23,600		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			29,890		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	12.903		499.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.41		
	標準単価		138		
	地区単価		142		
諸雑費	%	0.028		1.3	管理費区分 0
殻処分 (0022)	m3	0.3		210	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	0.7	300	210	ZZ99*01*07001 管理費区分 T 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0023)	m3	0.1		623	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.1	6,238	623	歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 J04 タンク・トラックタイヤ損耗費		無し 9.5km以下 良好			WB229220 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0024)	m3	0.1		360	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻(断面修復殻)	t	0.3	1,200	360	ZZ99*01*07002 管理費区分 T 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0025)	式	1		1,069,915	
工事用道路工 (0026)	式	1		21,835	工種 99:
敷鉄板 (0027)	m2	28		21,835	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	27.9	442	12,331	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	3	3,168	9,504	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		22日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
交通管理工 (0028)	式	1		1,048,080	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員 (0029)	人日	66		1,048,080	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	44	16,630	731,720	R0803 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	22	14,380	316,360	R0804 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0030)	式	1		8,515,584	
共通仮設 (0031)	式	1		7,670,494	

入力データリスト (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	概要
共通仮設費 (0032)	式	1		4,766,494	
運搬費 (0033)	式	1		395,234	工種 99:
仮設材運搬費 (0034)	t	4.8		47,234	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	4.81	3,410	16,402	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		1.1km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	4.81	3,410	16,402	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		1.1km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 作業区分	t	4.81	3,000	14,430	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設材運搬費 (0035)	式	1		348,000	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
納入返却運搬費 10tユニック車	台	2	174,000	348,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
安全費 (0036)	式	1		4,072,260	工種 99:
安全管理員 (0037)	人日	68		4,072,260	オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
工事管理者(昼間)	人日	22	53,330	1,173,260	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
列車見張り員(昼間)	人日	22	46,300	1,018,600	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事管理者(夜間)	人日	6	61,800	370,800	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
線路閉鎖責任者(夜間)	人日	6	70,300	421,800	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
停電責任者(夜間)	人日	6	102,730	616,380	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
検電設置作業者(夜間)	人日	6	78,570	471,420	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0038)	式	1		299,000	
現場環境改善費(率計上) (0039)	式	1		299,000	
	市街地補正	市街地			
共通仮設費(率計上) (0040)	式	1		2,904,000	
	主たる工種	12:橋梁保全工事			
	施工地域等補正	市街地(DID補正) (1) - 1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		

入力データリスト (本01)

工事名	荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
純工事費 (0041)	式	1		16,186,078	
現場管理費 (0042)	式	1		11,145,000	
	施工地域等補正	市街地 (DID補正) (1) - 1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.48%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0043)	式	1		27,331,078	
一般管理費等 (0044)	式	1		5,448,922	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0045)	式	1		32,780,000	
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1		3,278,000	
工事費計 (0047)	式	1		36,058,000	