

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 承メンテ 第438-1号

設計書番号 507-050-0518

国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事

実施 設計書

上北郡野辺地町字松ノ木平 地内

工期日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
	現場塗装工	1	式
設計額	147,906,000 円 (内消費税 13,446,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		32,385,263		
防護柵工							
		式	1		52,587		
防止柵工							
		式	1		52,587		
防護柵(横断・転落防止柵)							内 1号
		m	11		52,587		
橋梁付属物工							
		式	1		13,160,153		
伸縮継手工							
		式	1		1,871,618		
鋼製伸縮継手補修	バックアップ材						内 2号
		L	366		928,457		
鋼製伸縮継手補修	弾性リンク材						内 3号
		L	110		943,161		
橋梁用防護柵工							
		式	1		11,288,535		
落下物等防止柵	投下物防止兼用車両防護柵 SP種 H=2000						内 4号
		m	40		10,242,251		
落下物等防止柵	転落防止兼用車両防護柵 B種 H=3550						内 5号
		m	40		1,046,284		
橋梁補修工							
		式	1		3,474,385		
ひび割れ補修工							
		式	1		173,400		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
低圧注入工法							内 6号
		構造物	1		173,400		
断面修復工							
		式	1		1,080,000		
左官工法							内 7号
		構造物	1		1,080,000		
剥落防止工							
		式	1		2,220,985		
剥落防止							内 8号
		m2	126		2,220,985		
現場塗装工							
		式	1		2,911,201		
橋梁塗装工							
		式	1		2,911,201		
塗装塗替	本体 RC-II						内 9号
		m2	300		2,814,960		
塗装塗替	伸縮装置部 RC-I						内 10号
		m2	7		96,241		
構造物撤去工							
		式	1		5,353,932		
構造物取壊し工							
		式	1		1,808,294		
鋼材切断	t=0.001~0.003m						内 11号
		m	164		842,741		
鋼材撤去	t=0.001~0.003m						内 12号
		m2	126		965,553		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜除去工							
		式	1		3,029,560		
塗膜除去							内 13号
		m2	300		3,029,560		
運搬処理工							
		式	1		516,078		
殻運搬	無筋Co殻(断面修復) L=4.1km						内 14号
		m3	0.3		1,338		
殻処分	無筋Co殻(断面修復)						内 15号
		m3	0.3		900		
現場発生品運搬	旧塗膜 L=87.2km						内 16号
		t	0.5		112,080		
現場発生品運搬	スクラップ L=43.8km						内 17号
		t	11		401,760		
仮設工							
		式	1		7,433,005		
足場工							
		式	1		5,727,455		
単管足場							内 18号
		掛m2	500		2,564,619		
片側朝顔防護足場 (地覆補修)	タイプ E N=5.7月						内 19号
		m2	200		1,864,680		
塗装用吊足場(桁高h≥1.5)	タイプ I N=3.3月						内 20号
		m2	120		1,298,156		
交通管理工							
		式	1		1,705,550		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員							内 21号
		人日	110		1,705,550		
直接工事費							
		式	1		32,385,263		
共通仮設							
		式	1		36,567,000		
共通仮設費							
		式	1		26,522,000		
安全費							
		式	1		25,865,000		
安全管理員							内 22号
		人日	483		25,865,000		
技術管理費							
		式	1		15,000		
産廃等試験費							内 23号
		式	1		15,000		
現場環境改善費							
		式	1		642,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		642,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		10,045,000		
純工事費							
		式	1		68,952,263		
現場管理費							
		式	1		46,097,000		

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事			合算工事：		
対象工事費	32,385,263	直接工事費	32,385,263	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	80,900	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-329,400		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-329,400	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			25,760,000		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		58,474,663	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		58,393,763		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.15%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		17.18%		0.00%
	計上額		10,045,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	32,385,263	直接工事費	32,385,263	
非対象額計 (-)	-248,500			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-329,400	(間接費非対象額)		
管理費区分T	80,900	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	25,760,000			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	58,393,763	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.10%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.10%		0.00%	
計上額	642,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	25,880,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	25,865,000	役務費	0	技術管理費	15,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					36,567,000

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	68,952,263	単独（追加工事）直接工事費	32,385,263	単独（追加工事）共通仮設費	36,567,000
非対象額計（－）		-314,400			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-314,400	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		25,760,000			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		95,026,663	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		94,945,763		0	0
現場管理費 率（補正前）		39.43%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.24%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		48.51%		0.00%	
計上額		46,097,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	115,049,263				
純工事費	68,952,263	現場管理費	46,097,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-314,400			
管理費区分9		-314,400		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		115,363,663	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		115,282,763		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		16.79%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		16.79%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		115,363,663		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		19,410,737			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年11月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年11月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年11月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			32,385,263
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				32,385,263
	共通仮設費 (率分)	58,474,663	17.18	10,045,000
	安全費			25,865,000
	技術管理費			15,000
現場環境改善費対象工事費				32,385,263
	現場環境改善費 (率分)	58,393,763	1.10	642,000
現場管理費対象純工事費				68,952,263
	現場管理費	95,026,663	48.51	46,097,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				115,049,263
	一般管理費等	115,363,663	16.79	19,410,737
	業務委託費			0
工事価格				134,460,000
消費税等相当額				13,446,000
工事費計				147,906,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	防護柵(横断・転落防止柵)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	コンクリート建込,ヒール式・ハネ式,1.5m,無,無	m	11.4	1,377	15,697		単 1号 06-02-03 管理費区分:0	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	コンクリート建込,ヒール式・ハネ式,1.5m,100m未満,無	m	11.4	3,236	36,890		単 2号 06-02-03 管理費区分:0	
合計					52,587			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	鋼製伸縮継手補修		ハックアップ材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鋼製伸縮継手補修 ハックアップ材		L	366.4	2,534	928,457		単 3号 見積り 管理費区分:0	
合計					928,457			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	鋼製伸縮継手補修	弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製伸縮継手補修 弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材		L	109.9	8,582	943,161		単 4号 見積り 管理費区分：0
合計					943,161		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	落下物等防止柵	投下物防止兼用車両防護柵 SP種 H=2000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落下物防止柵設置 SP種 H=2000		m	39.7	8,389	333,043		単 5号 見積り 管理費区分：0
落下物等防止柵 アルミニウム合金製落下物防止柵 SP種 H=2000 Y001202000002		m	39.7	217,400	8,630,780		管理費区分：0
落下物等防止柵 SP種 H=2000 勾配加工費 2%~4% Y001202000004		m	27.7	32,000	886,400		管理費区分：0
落下物等防止柵 ケミカルアンカー工事 AP-20 下打 Y001202000007		本	84	4,000	336,000		管理費区分：0
ケミカル樹脂カプセルAP-20相当 ZZ99*01*02002		本	84	667	56,028		管理費区分：0
合計					10,242,251		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	落下物等防止柵	転落防止兼用車両防護柵 B種 H=3550					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落下物防止柵設置 B種 H=3500		m	40	12,875	515,000		単 6号 見積り 管理費区分：0
落下物等防止柵 アルミニウム合金製載荷転落防止柵 B種 H=3550 Y001202000001		m	40	644,000	0		管理費区分：0
落下物等防止柵 ケミカルアンカー工事 AP-20L 下打 Y001202000008		本	52	4,000	208,000		管理費区分：0
落下物等防止柵 ケミカルアンカー工事 AP-20 下打 Y001202000007		本	52	4,000	208,000		管理費区分：0
ケミカル樹脂カフセルAP-20L相当 ZZ99*01*02001		本	52	1,550	80,600		管理費区分：0
ケミカル樹脂カフセルAP-20相当 ZZ99*01*02002		本	52	667	34,684		管理費区分：0
合計					1,046,284		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	低圧注入工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.008kg, 0.07kg, 2個						単 7号 02-02-09
WB229110		構造物	1	173,400	173,400		管理費区分: 0
合計					173,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.28m3						単 8号 02-02-09
WB229210		構造物	1	1,080,000	1,080,000		管理費区分: 0
合計					1,080,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号		剥落防止							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
T-One工法 下地処理 サンダーケレン				m2	126.3	2,804	354,145		単 9号 見積り 管理費区分：0
T-One工法 ガラス繊維シート				m2	126.3	14,781	1,866,840		単 10号 見積り 管理費区分：0
合計							2,220,985		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	塗装塗替	本体 RC- II					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	WB821550	素地調整,無し,無し,無し,3種ケレンA(動力工具、手工具の併用)	m2	296	2,342	693,232	単 11号 06-01-03 管理費区分：0
塗替塗装	WB821550	下塗り,無し,無し,無し,有機ソノクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	296	2,456	726,976	単 12号 06-01-03 防食下地 管理費区分：0
塗替塗装	WB821550	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	296	2,005	593,480	単 13号 06-01-03 管理費区分：0
塗替塗装	WB821550	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー,濃彩	m2	296	1,006	297,776	単 14号 06-01-03 管理費区分：0
塗替塗装	WB821550	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー,濃彩	m2	296	1,701	503,496	単 15号 06-01-03 管理費区分：0
合計					2,814,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	塗装塗替	伸縮装置部 RC-I					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	WB821550	素地調整,無し,無し,無し,1種ケレン(フ ラスト処理),無し	m2	7.3	7,384	53,903	単 16号 06-01-03 管理費区分:0
塗替塗装	WB821550	下塗り,無し,無し,無し,有機ソノクリッ チ(1層)はけ・ローラーI	m2	7.3	1,088	7,942	単 17号 06-01-03 防食下地 管理費区分:0
塗替塗装	WB821550	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変 性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	7.3	2,005	14,636	単 18号 06-01-03 管理費区分:0
塗替塗装	WB821550	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ つ素樹脂用 はけ・ローラー,濃彩	m2	7.3	1,006	7,343	単 14号 06-01-03 管理費区分:0
塗替塗装	WB821550	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ つ素樹脂 はけ・ローラー,濃彩	m2	7.3	1,701	12,417	単 15号 06-01-03 管理費区分:0
合計					96,241		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	鋼材切断	t=0.001~0.003m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材切断 SS400 t=0.001m		m	155.3	4,638	720,281		単 19号 見積り 管理費区分：0
鋼材切断 SS400 t=0.003m		m	8.8	13,916	122,460		単 20号 見積り 管理費区分：0
合計					842,741		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	鋼材撤去	t=0.001~0.003m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材撤去 t=0.001~0.003m		m2	126.3	10,253	1,294,953		単 21号 見積り 管理費区分：0
スクラップ H3 ZZ99*01*10001		t	10.8	-30,500	-329,400		管理費区分：9
合計					965,553		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	塗膜除去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 WB820810	無し, 無し, 鈹桁構造・箱桁構造, 1kg/m ²	m ²	296	7,815	2,313,240		単 22号 06-03-09 管理費区分: 0
廃材の回収・積込 WB820820	無し, 無し	m ²	296	2,420	716,320		単 23号 06-03-09 管理費区分: 0
合計					3,029,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	殻運搬	無筋Co殻(断面修復) L=4.1km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) WB229220	無し, 4.5km以下, 良好	m ³	0.3	4,460	1,338		単 24号 02-02-09 管理費区分: 0
合計					1,338		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	殻処分	無筋Co殻(断面修復)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻(断面修復) ZZ99*01*10003		t	0.6	1,500	900		管理費区分：T
合計					900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	現場発生品運搬	旧塗膜 L=87.2km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基本運賃料金(貨物自動車等による運搬) 2tトラック L=90kmまで ZZ99*01*09002		台	1	26,800	26,800		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.5	10,560	5,280		01-02-03 管理費区分：0
処分費 旧塗膜 ZZ99*01*10002		t	0.5	160,000	80,000		管理費区分：T
合計					112,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	現場発生品運搬	スクラップ L=43.8km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,49.0km以下	t	10.8	26,640	287,712		01-02-02 管理費区分:0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	10.8	10,560	114,048		01-02-03 管理費区分:0
合計					401,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	単管足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工 WB252110	単管足場,必要,標準(1.0)	掛m2	501	5,119	2,564,619		単 25号 02-04-01 管理費区分:0
合計					2,564,619		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	片側朝顔防護足場	タイプ E N=5. 7月						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
片側朝顔防護足場 タイプ E 設置・撤去・賃料(5. 7月)		m2	205	9, 096	1, 864, 680		単 26号 R7橋梁架設工事の積算 p4-13 管理費区分：0	
合計					1, 864, 680			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	塗装用吊足場(桁高h≥1. 5)	タイプ I N=3. 3月						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
塗装用吊足場(桁高h≥1. 5) タイプ I		m2	116	7, 723	895, 868		単 27号 R7橋梁架設工事の積算 p4-18 管理費区分：0	
朝顔(板張+シート張防護) タイプ B		m2	116	2, 205	255, 780		単 28号 R7橋梁架設工事の積算 p4-18 管理費区分：0	
剥離剤養生シート 設置・撤去・賃料		m2	116	1, 263	146, 508		単 29号 R7橋梁架設工事の積算 p4-160 管理費区分：0	
合計					1, 298, 156			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号		交通誘導警備員							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
交通誘導警備員A									
	R0803	人	55	16,630	914,650		管理費区分：0		
交通誘導警備員B									
	R0804	人	55	14,380	790,900		管理費区分：0		
合計					1,705,550				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号		安全管理員							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事管理者 昼									
ZZ99*01*08001				人	121	52, 840	6, 393, 640		管理費区分：0
工事管理者 夜									
ZZ99*01*08002				人	60	75, 990	4, 559, 400		管理費区分：0
列車見張り員 昼									
ZZ99*01*08003				人	242	45, 080	10, 909, 360		管理費区分：0
列車見張り員 夜									
ZZ99*01*08004				人	60	66, 710	4, 002, 600		管理費区分：0
合計							25, 865, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	産廃等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	溶出試験 水銀・鉛・六価クロム ZZ99*01*05001		式	1		15,000		管理費区分：9
	合計					15,000		

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 1.5m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価 1,377
	横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式 単価補正2.000(FP3)	Q001168004	m	100	1,377	137,700	管理費区分: 0
	合計					137,700	
	単価					1,377	円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 1.5m, 10 0m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	3,236
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式 単価補正2.700(FP3) Q001156004		m	100	3,235.95	323,595	管理費区分: 0	
	防護柵(P種) 再利用 Y001191000001		m	100	0	0	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分: 0	
	合計					323,600		
	単価					3,236	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	鋼製伸縮継手補修 バックアップ材		単位	L	単位数量	90	単価	2,534
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] 見積り
	R0125		人	1	33,860	33,860		管理費区分：0
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	2	29,990	59,980		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	2	22,130	44,260		管理費区分：0
	バックアップ材 ウレタンフォーム							ロス率10%
	ZZ99*01*01001		L	99	700	69,300		管理費区分：0
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	15%	式	1		20,715		労務費の15% 管理費区分：0
	合計					228,115		
	単価					2,534		円/L

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	鋼製伸縮継手補修 弾性シーリング材	条件	単位	L	単位数量	金額	単価	8,582
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							見積り [] [1] [] 管理費区分：0
	R0125		人	1	33,860	33,860		
	特殊作業員							[] [1] [] 管理費区分：0
	R0101		人	2	29,990	59,980		
	普通作業員							[] [1] [] 管理費区分：0
	R0102		人	2	22,130	44,260		
	弾性シーリング材 フィンガーシール							ロス率10% 管理費区分：0
	ZZ99*01*01002		L	33	2,780	91,740		
	諸雑費(率)							[1] [] [] 労務費の20% 管理費区分：0
	ZS7210100	20%	式	1		27,620		
	合計					257,460		
	単価					8,582	円/L	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単	5号 落下物防止柵設置 SP種 H=2000		単位	m	単位数量	39.7	単価	8,389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵 設置費 SP種 H=2000			m	39.7	6,500	258,050	管理費区分：0	
4tユニック(運転手・ガソリン代含む)			台	3	25,000	75,000	管理費区分：0	
合計						333,050		
単価						8,389	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単	6号 落下物防止柵設置 B種 H=3500		単位	m	単位数量	40	単価	12,875
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物等防止柵 設置費(載荷転落) B種 H=3550			m	40	11,000	440,000	管理費区分：0	
4tユニック(運転手・ガソリン代含む)			台	3	25,000	75,000	管理費区分：0	
合計						515,000		
単価						12,875	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.008kg, 0.07kg, 2個	単位	構造物	単位数量	1	単価	173,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1.5	33,860	50,790	管理費区分: 0	
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	2.4	29,990	71,976	管理費区分: 0	
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1.8	22,130	39,834	管理費区分: 0	
	注入材(ひび割れ注入用) ポキ樹脂							
	Z231211010		kg	0.008	3,680	29	管理費区分: 0	
	シール材(ひび割れ注入用)							
	Z231210010		kg	0.096	2,720	261	管理費区分: 0	
	低圧注入器具(ひび割れ注入用)							
	Z231215005		個	2	400	800	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1		9,710	管理費区分: 0	
	合計					173,400		
	単価					173,400	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 号	断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.28m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	1,080,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	7.84	33,860	265,462	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	14.84	29,990	445,051	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	7.84	22,130	173,499	管理費区分: 0	
	断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル							
	Z231214005		m3	0.33	380,000	125,400	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		70,588	管理費区分: 0	
	合計					1,080,000		
	単価					1,080,000	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	T-One工法 下地処理 サンドーケレン		単位	m2	単位数量	100	単価	2,804
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	デスクサンドー							見積り
	ZZ99*01*07004		日・台	4	300	1,200		管理費区分：0
	ケレン刃							
	ZZ99*01*07005		枚	4	5,000	20,000		管理費区分：0
	発動発電機運転 2KVA							単 30号
			日・台	2	2,080	4,160		管理費区分：0
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	2	33,860	67,720		管理費区分：0
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	4	29,990	119,960		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	2	22,130	44,260		管理費区分：0
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	10%	式	1		23,194		人件費の10% 管理費区分：0
	合計					280,494		
	単価					2,804		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	T-One工法 ガラス繊維シート		単位	m2	単位数量	100	単価	14,781
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	MSBクリアカード (5L/缶) ZZ99*01*07001		L	80.5	12,500	1,006,250	見積り 100m2*0.7L*ロス率1.15 管理費区分:0 [] [1]	
	ガラス繊維シート (1層)1m×100m巻 ZZ99*01*07002		m2	110	1,200	132,000	100m2*ロス率1.10 管理費区分:0 [] [1]	
	希釈用シナー (15kg/缶) ZZ99*01*07003		kg	8.05	800	6,440	MSBクリアカード使用量の10% 管理費区分:0 [] [1]	
	土木一般世話役 R0125		人	2	33,860	67,720	管理費区分:0	
	特殊作業員 R0101		人	4	29,990	119,960	管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	4	22,130	88,520	管理費区分:0	
	諸雑費(率) ZS7210100 5%		式	1		57,234	消耗品・養生・機材損料 (材料費の5%) 管理費区分:0 [1] []	
合計						1,478,124		
単価						14,781	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB821550	塗替塗装	素地調整,無し,無し,無し,3種ケレンA(動力工具、手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	2,342
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ケレンA 無 単価補正1.000(FP3)	Q001511010	m2	100	2,341.18	234,118	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		82	管理費区分:0	
	合計					234,200		
	単価					2,342	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB821550	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	単位	m2	単位数量	100	単価	2,456
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 単価補正1.000(FP3)	Q001513016	m2	100	2,455.31	245,531	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		69	管理費区分:0	
	合計					245,600		
	単価					2,456	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB821550	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性ポキシ(2層)はけ・ローラ	単位	m2	単位数量	100	単価	2,005
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無弱溶剤形変性ポキシ2層はけ・ローラ 単価補正1.000(FP3)	Q001513004	m2	100	2,004.85	200,485	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		15	管理費区分:0	
	合計					200,500		
	単価					2,005	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB821550	塗替塗装	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラ,濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	1,006
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラ濃彩 単価補正1.000(FP3)	Q001515022	m2	100	1,005.96	100,596	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		4	管理費区分:0	
	合計					100,600		
	単価					1,006	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB821550	塗替塗装	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー,濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	1,701
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 無 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩 単価補正1.000(FP3)		Q001517022	m2	100	1,700.84	170,084	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		16	管理費区分:0	
合計						170,100		
単価						1,701	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB821550	塗替塗装	素地調整,無し,無し,無し,1種ケレン(フ ラスト処理),無し	単位	m2	単位数量	100	単価	7,384
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 無 単価補正1.000(FP3)		Q001511004	m2	100	7,383.1	738,310	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		90	管理費区分:0	
合計						738,400		
単価						7,384	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB821550	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,有機ソノクリツチ(1層)はけ・ローラーI	単位	m2	単位数量	100	単価	1,088
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無し 有機ソノクリツチ(1層) はけ・ローラーI 単価補正1.000(FP3)		Q001513013	m2	100	1,087.77	108,777	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		23	管理費区分: 0	
合計						108,800		
単価						1,088	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB821550	塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	単位	m2	単位数量	100	単価	2,005
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無し 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 単価補正1.000(FP3)		Q001513004	m2	100	2,004.85	200,485	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		15	管理費区分: 0	
合計						200,500		
単価						2,005	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	鋼材切断 SS400 t=0.001m		単位	m	単位数量	30	単価	4,638
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] 見積り
	R0125		人	1	33,860	33,860		管理費区分：0
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	2	29,990	59,980		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1	22,130	22,130		管理費区分：0
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	20%	式	1		23,194		労務費の20% 管理費区分：0
	合計					139,164		
	単価					4,638		円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	鋼材切断 SS400 t=0.003m		単位	m	単位数量	10	単価	13,916
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] 見積り
	R0125		人	1	33,860	33,860		管理費区分：0
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	2	29,990	59,980		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1	22,130	22,130		管理費区分：0
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	20%	式	1		23,194		労務費の20% 管理費区分：0
	合計					139,164		
	単価					13,916		円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	鋼材撤去 t=0.001~0.003m		単位	m2	単位数量	20	単価	10,253
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] 見積り
	R0125		人	1	33,860	33,860		管理費区分：0
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	3	29,990	89,970		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	2	22,130	44,260		管理費区分：0
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	22%	式	1		36,979		労務費の22% 管理費区分：0
	合計					205,069		
	単価					10,253		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB820810	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し, 無し, 鋳桁構造・箱桁構造, 1kg/ m2	単位	m2	単位数量	1	単価	7,815
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布・除去 鋳桁構造・箱桁構造 制約無 昼間 Q001660049			m2	1	5,237.7	5,237	管理費区分：0	
塗膜剥離剤 インハイロン 環境対応型 Y001477000001			kg	1.07	2,410	2,578	管理費区分：0	
合計						7,815		
単価						7,815	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB820820	廃材の回収・積込	無し, 無し	単位	m2	単位数量	1	単価	2,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜除去工 廃材の回収・積込 制約無 昼間 Q001661001			m2	1	2,420.46	2,420	管理費区分：0	
合計						2,420		
単価						2,420	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 4.5km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	4,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	1.299	22,130	28,746	管理費区分: 0	
	ダンプトラック運転	良好						単 31号 02-02-09
	WK220710		日	0.41	38,660	15,850	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分: 0	
	合計					44,600		
	単価					4,460	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5,119
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.9	33,860	64,334	管理費区分: 0	
	とび工						[] [1]	
	R0106		人	8.4	30,600	257,040	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	1.8	22,130	39,834	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006					[] [1]	
			日	0.8	52,400	41,920	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	27%	式	1		108,772	管理費区分: 0	
	合計					511,900		
	単価					5,119	円/掛m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	片側朝顔防護足場 タイプE 設置・撤去・賃料(5.7月)	単位	m2	単位数量	1	単価	9,096
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工						0.156*1.2*1
	R0122		人	0.187	34,990	6,543	管理費区分：0
	足場材損料 タイプE 片側朝顔シート+板張防護						
	ZZ99*01*05003		月	5.7	448	2,553	管理費区分：0
	合計					9,096	
	単価					9,096	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	塗装用吊足場(桁高h≥1.5) タイプI	単位	m2	単位数量	1	単価	7,723
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工						R7橋梁架設工事の積算 p4-18
	R0122		人	0.16	34,990	5,598	管理費区分：0
	足場材損料 タイプI 板張防護+シート張防護						
	ZZ99*01*05004		月	3.3	644	2,125	管理費区分：0
	合計					7,723	
	単価					7,723	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	朝顔(板張+シート張防護) タイプB	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	2,205
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							
	R0122		人	0.044	34,990	1,539	管理費区分：0	
	足場材損料 タイプB(朝顔) 板張防護+シート張防護							
	ZZ99*01*05005		月	3.3	202	666	管理費区分：0	
	合計					2,205		
	単価					2,205	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	剥離剤養生シート 設置・撤去・賃料	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	1,263
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工							
	R0122		人	0.015	34,990	524	R7橋梁架設工事の積算 p4-160 0.015*1*1 管理費区分：0	
	剥離剤養生シート 中段足場養生無し							
	ZZ99*01*05002		m2	1	739	739	管理費区分：0	
	合計					1,263		
	単価					1,263	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	発動発電機運転 2KVA		単位	日・台	単位数量	2	単価	2,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	L001110001	日	2	568	1,136	管理費区分：0	
	ガソリン レギュレー	Z006704001	L	16.48	153	2,521	[] [1] 管理費区分：0	
	諸雑費(率)	ZS7210100 20%	式	1		504	[1] [] 油脂 燃料の20% 管理費区分：0	
	合計					4,161		
	単価					2,080	円/日・台	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号 WK220710	タンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	38,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)							
	R0115		人	0.89	29,890	26,602	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	19.2	142	2,726	管理費区分:0	
	タンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	機械条件:供用 持込						
	M000301002		供用日	1.02	8,880	9,057	管理費区分:0	
	タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日							
	Z010020045		供用日	1.02	261	266	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
	合計					38,660		
	単価					38,660	円/日	

登 録 単 価

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001191000001	防護柵(P種)	再利用	m	0	2025	11	確定
Y001202000001	落下物等防止柵	アルミニウム合金製載荷転落防止柵 B種 H=3550	m	644,000	2025	11	確定
Y001202000002	落下物等防止柵	アルミニウム合金製落下物防止柵 SP種 H=2000	m	217,400	2025	11	確定
Y001202000004	落下物等防止柵	SP種 H=2000 勾配加工費 2%~4%	m	32,000	2025	11	確定
Y001202000005	落下物等防止柵	設置費(載荷転落) B種 H=3550	m	11,000	2025	11	確定
Y001202000006	落下物等防止柵	設置費 SP種 H=2000	m	6,500	2025	11	確定
Y001202000007	落下物等防止柵	ケミカルアンカー工事 AP-20 下打	本	4,000	2025	11	確定
Y001202000008	落下物等防止柵	ケミカルアンカー工事 AP-20L 下打	本	4,000	2025	11	確定
Y001477000001	塗膜剥離剤	インパイロン 環境対応型	kg	2,410	2025	11	確定
ZZ99*01*01001	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	700	2025	11	確定
ZZ99*01*01002	弾性シーリング材	フィンガーシーリング	L	2,780	2025	11	確定
ZZ99*01*02001	ケミカル樹脂カプセルAP-20L相当		本	1,550	2025	11	確定
ZZ99*01*02002	ケミカル樹脂カプセルAP-20相当		本	667	2025	11	確定
ZZ99*01*05001	溶出試験	水銀・鉛・六価クロム	式	15,000	2025	11	確定
ZZ99*01*05002	剥離剤養生シート	中段足場養生無し	m2	739	2025	11	確定
ZZ99*01*05003	足場材損料 タイプ E	片側朝顔シート+板張防護	月	448	2025	11	確定
ZZ99*01*05004	足場材損料 タイプ I	板張防護+シート張防護	月	644	2025	11	確定

登 録 単 価

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*05005	足場材損料 タイフ B(朝顔)	板張防護+シート張防護	月	202	2025	11	確定
ZZ99*01*07001	MSBクリアガード	(5L/缶)	L	12,500	2025	11	確定
ZZ99*01*07002	ガラス繊維シート	(1層)1m×100m巻	m2	1,200	2025	11	確定
ZZ99*01*07003	希釈用シナー	(15kg/缶)	kg	800	2025	11	確定
ZZ99*01*07004	デスクサンダー		日・台	300	2025	11	確定
ZZ99*01*07005	レン刃		枚	5,000	2025	11	確定
ZZ99*01*08001	工事管理者	昼	人	52,840	2025	11	確定
ZZ99*01*08002	工事管理者	夜	人	75,990	2025	11	確定
ZZ99*01*08003	列車見張り員	昼	人	45,080	2025	11	確定
ZZ99*01*08004	列車見張り員	夜	人	66,710	2025	11	確定
ZZ99*01*09002	基本運賃料金(貨物自動車等による運搬)	2tトラック L=90kmまで	台	26,800	2025	11	確定
ZZ99*01*09003	4tトラック(運転手・ガソリン代含む)		台	25,000	2025	11	確定
ZZ99*01*10001	スクラップ	H3	t	-30,500	2025	11	確定
ZZ99*01*10002	処分費	旧塗膜	t	160,000	2025	11	確定
ZZ99*01*10003	処分費	無筋Co殻(断面修復)	t	1,500	2025	11	確定

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		32,385,263	
防護柵工 (0002)	式	1		52,587	
防止柵工 (0003)	式	1		52,587	工種 12:橋梁保全工事
防護柵(横断・転落防止柵) (0004)	m	11		52,587	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	11.4	1,377	15,697	WB810770 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・ハネ式			
J03 支柱間隔		1.5m			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業の補正		無			
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	11.4	3,236	36,890	WB810760 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 施工区分		コンクリート建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・ハネ式			
J03 支柱間隔		1.5m			
J05 施工規模による加算		100m未満			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 夜間作業の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁付属物工 (0005)	式	1		13,160,153	
伸縮継手工 (0006)	式	1		1,871,618	工種 12:橋梁保全工事
鋼製伸縮継手補修 (0007)	L	366		928,457	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 L 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼製伸縮継手補修 バックアップ材	L	366.4	2,534	928,457	オプション入力 単位数量 90 L 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	2	29,990	59,980	R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
普通作業員	人	2	22,130	44,260	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
バックアップ材 ウレタンフォーム	L	99	700	69,300	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費(率)	式	1		20,715	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

諸雑費1 諸雑費率=15.000%					

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
鋼製伸縮継手補修 (0008)	L	110		943,161		単価補正 オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 L 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼製伸縮継手補修 弾性シーリング材	L	109.9	8,582	943,161		オプション入力 単位数 30 L 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860		R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象						
特殊作業員	人	2	29,990	59,980		R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

諸雑費1:対象						

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,130	44,260	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1:対象					
弾性シリンク材 フィンガーシール	L	33	2,780	91,740	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		27,620	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1 諸雑費率=20.000%					
橋梁用防護柵工 (0009)	式	1		11,288,535	工種 12:橋梁保全工事
落下物等防止柵 (0010)	m	40		10,242,251	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
						管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
落下物防止柵設置 SP種 H=2000	m	39.7	8,389	333,043		オプション入力 単価数量 39.7 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落下物等防止柵 設置費 SP種 H=2000	m	39.7	6,500	258,050		Y001202000006 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
4tトラック(運転手・ガソリン代含む)	台	3	25,000	75,000		ZZ99*01*09003 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落下物等防止柵						Y001202000002

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
アルミニウム合金製落下物防止柵 SP種 H=2000	m	39.7	217,400	8,630,780		管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落下物等防止柵 SP種 H=2000 勾配加工費 2%~4%	m	27.7	32,000	886,400		Y001202000004 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落下物等防止柵 ケミカルアンカー工事 AP-20 下打	本	84	4,000	336,000		Y001202000007 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケミカル樹脂カプセルAP-20相当	本	84	667	56,028		ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落下物等防止柵 (0011)	m	40		1,046,284		オプション入力 第0005号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事						
						単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
落下物防止柵設置 B種 H=3500	m	40	12,875	515,000		オプション入力 単位数量 40 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落下物等防止柵 設置費(載荷転落) B種 H=3550	m	40	11,000	440,000		Y001202000005 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
4tエック(運転手・ガリソ代含む)	台	3	25,000	75,000		ZZ99*01*09003 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
落下物等防止柵 アルミニウム合金製載荷転落防止柵 B種 H=3550	m	40	644,000	0	Y001202000001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
支給品費		644,000			
落下物等防止柵 ケミカルアンカー工事 AP-20L 下打	本	52	4,000	208,000	Y001202000008 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落下物等防止柵 ケミカルアンカー工事 AP-20 下打	本	52	4,000	208,000	Y001202000007 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケミカル樹脂カプセルAP-20L相当	本	52	1,550	80,600	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケミカル樹脂カプセルAP-20相当					ZZ99*01*02002

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	本	52	667	34,684	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁補修工 (0012)	式	1		3,474,385	
ひび割れ補修工 (0013)	式	1		173,400	工種 12:橋梁保全工事
低圧注入工法 (0014)	構造物	1		173,400	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	173,400	173,400	WB229110 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01	1構造物当り補修延べ延長区分	25m未満		
	J03	1構造物当り注入材使用量(実数)	0.008kg		
	J04	1構造物当りシール材設計量(実数)	0.07kg		
	J05	1構造物当り低圧注入器具使用量(実)	2個		
断面修復工 (0015)	式	1		1,080,000	工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
左官工法 (0016)	構造物	1		1,080,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	1,080,000	1,080,000	WB229210 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 鉄筋ケリ・鉄筋防錆処理の有無	有り			
	J02 1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3以上			
	J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.28m3			
剥落防止工 (0017)	式	1		2,220,985	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
剥落防止 (0018)	m2	126		2,220,985	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
T-One工法					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
下地処理 サンドーケレン	m2	126.3	2,804	354,145		単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
デスクサンダー	日・台	4	300	1,200		ZZ99*01*07004 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケレン刃	枚	4	5,000	20,000		ZZ99*01*07005 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機運転 2KVA	日・台	2	2,080	4,160		オプション入力 単位数量 2 日・台 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	日	2	568	1,136	L001110001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
ガソリン レギュラー	L	16.48	153	2,521	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(率)	式	1		504	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=20.000%					
土木一般世話役	人	2	33,860	67,720	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1：対象	人	4	29,990	119,960	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,130	44,260	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		23,194	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
T-One工法 ガラス繊維シート	m2	126.3	14,781	1,866,840	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
MSBクリアコート					ZZ99*01*07001

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(5L/缶)	L	80.5	12,500	1,006,250	管理費区分 0	
諸雑費1:対象					歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガラス繊維シート (1層)1m×100m巻	m2	110	1,200	132,000	ZZ99*01*07002 管理費区分 0	
諸雑費1:対象					歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
希釈用シナー (15kg/缶)	kg	8.05	800	6,440	ZZ99*01*07003 管理費区分 0	
諸雑費1:対象					歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	2	33,860	67,720	R0125 管理費区分 0	
					歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	4	29,990	119,960	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	4	22,130	88,520	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		57,234	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					
現場塗装工 (0019)	式	1		2,911,201	
橋梁塗装工 (0020)	式	1		2,911,201	工種 12:橋梁保全工事
塗装塗替 (0021)	m2	300		2,814,960	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					事業区分	道路維持・修繕
塗替塗装	m2	296	2,342	693,232		単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分		素地調整				WB821550
J02 構造物別の補正係数		無し				管理費区分 0
J03 時間的制約の有無		無し				歩 2025.11 単 2025.11
J04 夜間作業の有無		無し				単価地区 野辺地町
J05 素地調整区分または塗料区分		3種ケ/A(動力工具、手工具の併用)				労調係数 1.000 00-00 0
塗替塗装	m2	296	2,456	726,976		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		下塗り				WB821550
J02 構造物別の補正係数		無し				管理費区分 0
J03 時間的制約の有無		無し				歩 2025.11 単 2025.11
J04 夜間作業の有無		無し				単価地区 野辺地町
J05 素地調整区分または塗料区分		有機ゾンクッチ(2回/層)はけ・ローラ-II				労調係数 1.000 00-00 0
塗替塗装	m2	296	2,005	593,480		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		下塗り				WB821550
J02 構造物別の補正係数		無し				管理費区分 0
J03 時間的制約の有無		無し				歩 2025.11 単 2025.11
J04 夜間作業の有無		無し				単価地区 野辺地町
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラ				労調係数 1.000 00-00 0
塗替塗装	m2	296	1,006	297,776		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		中塗り				WB821550
J02 構造物別の補正係数		無し				管理費区分 0
						歩 2025.11 単 2025.11
						単価地区 野辺地町

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
		J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩	無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー 濃彩		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗替塗装	m2	296	1,701	503,496	WB821550 管理費区分 0	
		J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー 濃彩		歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗装塗替 (0022)	m2	7		96,241	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	7.3	7,384	53,903	WB821550 管理費区分 0	
		J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J06 研削材及びケレンかす回収・積込工	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスト処理) 無し		歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
塗替塗装	m2	7.3	1,088	7,942	WB821550 管理費区分 0	
		J01 作業区分	下塗り		歩 2025.11 単 2025.11	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 構造物別の補正係数		無し			単価地区	野辺地町
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	B地区
J05 素地調整区分または塗料区分		有機ゾンクッチ(1層)はけ・ローラー			潮間割増	0% 係数ランク 1
塗替塗装	m2	7.3	2,005	14,636	WB821550	
					管理費区分	0
					歩	2025.11 単 2025.11
J01 作業区分		下塗り			単価地区	野辺地町
J02 構造物別の補正係数		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J03 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	B地区
J04 夜間作業の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー			単価補正	
塗替塗装	m2	7.3	1,006	7,343	WB821550	
					管理費区分	0
					歩	2025.11 単 2025.11
J01 作業区分		中塗り			単価地区	野辺地町
J02 構造物別の補正係数		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J03 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	B地区
J04 夜間作業の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー			単価補正	
J07 色彩		濃彩				
塗替塗装	m2	7.3	1,701	12,417	WB821550	
					管理費区分	0
					歩	2025.11 単 2025.11
J01 作業区分		上塗り			単価地区	野辺地町
J02 構造物別の補正係数		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J03 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	B地区
J04 夜間作業の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー			単価補正	
J07 色彩		濃彩				
構造物撤去工 (0023)	式	1		5,353,932		
構造物取壊し工					工種	12:橋梁保全工事

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1		1,808,294	
鋼材切断 (0025)	m	164		842,741	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼材切断 SS400 t=0.001m	m	155.3	4,638	720,281	オプション入力 単位数量 30 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	2	29,990	59,980	R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町

諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		23,194	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1 諸雑費率=20.000%					
鋼材切断 SS400 t=0.003m	m	8.8	13,916	122,460	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町

諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
特殊作業員	人	2	29,990	59,980		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象						R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,130	22,130		R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		23,194		ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=20.000%						
鋼材撤去 (0026)	m2	126		965,553		オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
			金額 前回/今回
			摘要
鋼材撤去 t=0.001~0.003m	m2	126.3	10,253
			1,294,953
			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土木一般世話役	人	1	33,860
			33,860
諸雑費1:対象			
			オプション入力 単価数量 20 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	3	29,990
			89,970
諸雑費1:対象			
			R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,130
			44,260
諸雑費1:対象			
			R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
						単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		36,979		ZS7210100 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=22.000%						
スクラップ H3	t	10.8	-30,500	-329,400		ZZ99*01*10001 管理費区分 9 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
塗膜除去工 (0027)	式	1		3,029,560		オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
塗膜除去 (0028)	m2	300		3,029,560		オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	m2	296	7,815	2,313,240	週休2日補正 週休2日(月単位) WB820810 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 施工対象		鉸桁構造・箱桁構造			
J04 塗膜剥離剤1m2当り設計量		1kg/m2			
廃材の回収・積込	m2	296	2,420	716,320	WB820820 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
運搬処理工 (0029)	式	1		516,078	工種 12:橋梁保全工事
殻運搬 (0030)	m3	0.3		1,338	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.3	4,460	1,338	WB229220 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11
J01 DID区間の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 運搬距離 J04 タンクトラック代損耗費		4.5km以下 良好			単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0031)	m3	0.3		900	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻(断面修復)	t	0.6	1,500	900	ZZ99*01*10003 管理費区分 T 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0032)	t	0.5		112,080	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
基本運賃料金(貨物自動車等による運搬) 2tトラック L=90kmまで	台	1	26,800	26,800	ZZ99*01*09002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.5	10,560	5,280	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
処分費 旧塗膜	t	0.5	160,000	80,000	ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0033)	t	11		401,760	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	10.8	26,640	287,712	週休2日補正 週休2日(月単位) CB010410 24144.0 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		49.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	10.8	10,560	114,048	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
仮設工 (0034)	式	1		7,433,005	
足場工 (0035)	式	1		5,727,455	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
単管足場 (0036)	掛m2	500		2,564,619	オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	道路維持・修繕		
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
足場工	掛m2	501	5,119	2,564,619	WB252110 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレシクレーン賃料補正		単管足場 必要 標準(1.0)			
片側朝顔防護足場 (0037)(地覆補修)	m2	200		1,864,680	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
片側朝顔防護足場 タイプE 設置・撤去・賃料(5.7月)	m2	205	9,096	1,864,680	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.187	34,990	6,543	R0122 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
足場材損料 タイプ E 片側朝顔シート+板張防護	月	5.7	448	2,553	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
塗装用吊足場(桁高h≥1.5) (0038)	m2	120		1,298,156	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
塗装用吊足場(桁高h≥1.5) タイプ I	m2	116	7,723	895,868	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.16	34,990	5,598	R0122 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損料 タイプ I 板張防護+シート張防護	月	3.3	644	2,125	ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
朝顔(板張+シート張防護) タイプ B	m2	116	2,205	255,780	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.044	34,990	1,539	R0122 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損料 タイプ B(朝顔) 板張防護+シート張防護	月	3.3	202	666	ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
剥離剤養生シート 設置・撤去・賃料	m2	116	1,263	146,508	オプション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.015	34,990	524	R0122 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
剥離剤養生シート 中段足場養生無し	m2	1	739	739	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0039)	式	1		1,705,550	工種 12:橋梁保全工事
交通誘導警備員					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0040)	人日	110		1,705,550	第0021号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	55	16,630	914,650	R0803 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	55	14,380	790,900	R0804 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0041)	式	1		32,385,263	
共通仮設 (0042)	式	1		36,567,000	
共通仮設費 (0043)	式	1		26,522,000	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
安全費 (0044)	式	1		25,865,000	工種 12:橋梁保全工事
安全管理員 (0045)	人日	483		25,865,000	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
工事管理者 昼	人	121	52,840	6,393,640	ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事管理者 夜	人	60	75,990	4,559,400	ZZ99*01*08002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
列車見張り員 昼	人	242	45,080	10,909,360	ZZ99*01*08003 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
列車見張り員 夜	人	60	66,710	4,002,600	ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0046)	式	1		15,000	工種 12:橋梁保全工事
産廃等試験費 (0047)	式	1		15,000	オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
溶出試験 水銀・鉛・六価クロム	式	1		15,000	ZZ99*01*05001 管理費区分 9 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場環境改善費 (0048)	式	1		642,000	単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0049)	式	1		642,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0050)	式	1		10,045,000	
	主たる工種	12:橋梁保全工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0051)	式	1		68,952,263	
現場管理費 (0052)	式	1		46,097,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.24%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0053)	式	1		115,049,263	
一般管理費等 (0054)	式	1		19,410,737	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道279号橋梁補修(松ノ木平跨線橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0055)	式	1		134,460,000	
消費税額及び地方消費税額 (0056)	式	1		13,446,000	
工事費計 (0057)	式	1		147,906,000	