

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第8235号

設計書番号 507-030-0445

国道454号道路災害防除工事

実施 設計書

三戸郡新郷村大字戸来地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	土留め工	1		式
	構造物取壊し工	1		式
	舗装工	1		式
設計額	19,745,000 円	(内消費税 1,795,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		9,169,670		
擁壁工							
		式	1		9,010,020		
作業土工							
		式	1		121,740		
床掘り	土質:土砂						内 1号
		m3	10		23,630		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)						内 2号
		m3	10		20,990		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	10		68,720		
残土等処分							内 4号
		m3	10		8,400		
土留め工							
		式	1		8,888,280		
鋼矢板							内 5号
		枚	65		8,888,280		
構造物撤去工							
		式	1		159,650		
構造物取壊し工							
		式	1		147,626		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 6号
		m	54		38,967		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm						内 7号
		m2	21		108,659		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工							
		式	1		12,024		
殻運搬・処分	As殻						内 8号
		m3	2		12,024		
舗装							
		式	1		211,513		
舗装工							
		式	1		211,513		
アスファルト舗装工							
		式	1		211,513		
凍上抑制層(車道)	砂 t=12cm						内 9号
		m2	21		23,628		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=24cm						内 10号
		m2	21		48,880		
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=12cm						内 11号
		m2	21		32,718		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm						内 12号
		m2	21		57,220		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						内 13号
		m2	21		49,067		
直接工事費							
		式	1		9,381,183		
共通仮設							
		式	1		1,571,537		
共通仮設費							
		式	1		412,537		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		264,537		
仮設材運搬費							内 14号
		t	37.1		264,537		
現場環境改善費							
		式	1		148,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		148,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		1,159,000		
純工事費							
		式	1		10,952,720		
現場管理費							
		式	1		3,856,000		
工事原価							
		式	1		14,808,720		
一般管理費等							
		式	1		3,141,280		
工事価格							
		式	1		17,950,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,795,000		
工事費計							
		式	1		19,745,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	9,381,183	直接工事費	9,381,183	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	12,075	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		9,381,183	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		9,369,108		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.24%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.36%		0.00%
	計上額		1,159,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	9,381,183	直接工事費	9,381,183	
非対象額計 (-)	12,075			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	12,075	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	9,369,108	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.58%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.58%		0.00%	
計上額	148,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	264,537				
運搬費	264,537	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,571,537

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	10,952,720	単独（追加工事）直接工事費	9,381,183	単独（追加工事）共通仮設費	1,571,537
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		10,952,720	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		10,940,645		0	0
現場管理費 率（補正前）		33.32%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.20%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		35.21%		0.00%	
計上額		3,856,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	14,808,720				
純工事費	10,952,720	現場管理費	3,856,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		14,808,720	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		14,796,645		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.23%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.23%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		14,808,720		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,141,280			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年11月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年11月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年11月		
単 価 地 区	新郷村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			9,381,183
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				9,381,183
	共通仮設費 (率分)	9,381,183	12.36	1,159,000
	運搬費			264,537
現場環境改善費対象工事費				9,381,183
	現場環境改善費 (率分)	9,369,108	1.58	148,000
現場管理費対象純工事費				10,952,720
	現場管理費	10,952,720	35.21	3,856,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				14,808,720
	一般管理費等	14,808,720	21.23	3,141,280
	業務委託費			0
工事価格				17,950,000
消費税等相当額				1,795,000
工事費計				19,745,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	10	2,363	23,630		管理費区分: 0
合計					23,630		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準以外)						02-01-02
CB210020		m3	10	2,099	20,990		管理費区分: 0
合計					20,990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	10	6,872	68,720		02-01-02 管理費区分:0
合計					68,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	10	840	8,400		02-01-02 管理費区分:0
合計					8,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	鋼矢板							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鋼矢板(各種)	鋼矢板材料						単 1号 02-05-02	
WB250170		枚	65	115,500	7,507,500		管理費区分:0	
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上, III型, 12m以下						単 2号 02-05-02	
WB251330		枚	65	20,360	1,323,400		管理費区分:0	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体工	圧入, 標準(1.0)						単 3号 10-01-04	
DGD10350		回	1	57,380	57,380		管理費区分:0	
合計					8,888,280			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05	
CB430510		m	53.6	727	38,967		管理費区分:0	
合計					38,967			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310	アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	20.8	5,224	108,659		03-01-05 管理費区分:0
合計					108,659		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	殻運搬・処分	As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用	m3	1.5	5,566	8,349		02-02-07 管理費区分:0
処分費(t) WB020052		t	3.5	1,050	3,675		単 4号 01-02-02 管理費区分:0
合計					12,024		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	凍上抑制層(車道)	砂 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層(車道) 2.5m未満 砂		m2	20.8	1,136	23,628		単 5号 管理費区分：0
合計					23,628		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=24cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	240mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	20.8	2,350	48,880		03-03-02 管理費区分：0
合計					48,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	120mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-40, 全ての費用	m2	20.8	1,573	32,718		03-03-02 管理費区分: 0
合計					32,718		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	20.8	2,751	57,220		03-03-03 管理費区分: 0
合計					57,220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコートPK-4, 全ての費用	m2	20. 8	2, 359	49, 067		03-03-03 (5) 再生密粒度As(13F) 管理費区分: 0
合計					49, 067		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 51. 5km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	37. 05	5, 640	208, 962		単 6号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	37. 05	1, 500	55, 575		単 7号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					264, 537		

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	115,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SP-3 L=9.5m		Y000016001002	枚	1	115,500	115,500	管理費区分:0	
合計						115,500		
単価						115,500	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB251330	鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上, III型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	20,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.476	34,540	16,441	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.476	30,590	14,560	管理費区分: 0	
	とび工						[] [1]	
	R0106		人	0.952	31,210	29,711	管理費区分: 0	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25), III型					単 8号 02-05-02 [] [1]	
	WK250240		日	0.476	192,600	91,677	管理費区分: 0	
	ラフテレックレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 9号 02-05-02 [] [1]	
	WK250560		日	0.476	103,400	49,218	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		1,993	管理費区分: 0	
	合計					203,600		
	単価					20,360	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 DGD10350	油圧式杭圧入引抜機据付・解体工	圧入, 標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	57,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.31	34,540	10,707	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.31	30,590	9,482	管理費区分: 0	
	とび工							
	R0106		人	0.31	31,210	9,675	管理費区分: 0	
	油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット 294kN/392kN							単 10号 10-01-04
	DGD10380		日	0.17	90,090	15,315	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 単価補正1.000							
	L001130004		日	0.25	48,800	12,200	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分: 0	
	合計					57,380		
	単価					57,380	円/回	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻		Y007600001001	t	100	1,050	105,000	管理費区分：T	
合計						105,000		
単価						1,050	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	凍上抑制層(車道) 2.5m未満 砂		単位	m2	単位数量	100	単価	1,136
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満					02-01-02	
CB210520			m3	12	6,203	74,436	管理費区分：0	
砂 路盤用		Z230300005	m3	15.1	2,600	39,260	管理費区分：0	
合計						113,696		
単価						1,136	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 51 .5km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価	5,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 60kmまで 単価補正1.200		Z006810106	t	1	5,640	5,640	管理費区分: 0	
合計						5,640		
単価						5,640	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	1	1,500	1,500	管理費区分: 0	
合計						1,500		
単価						1,500	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	103,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,230	34,230	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	92	142	13,064	管理費区分:0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	機械条件:供用 持込						
	M000403043		供用日	1.49	37,600	56,024	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		82	管理費区分:0	
	合計					103,400		
	単価					103,400	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		9,169,670	
擁壁工 (0002)	式	1		9,010,020	
作業土工 (0003)	式	1		121,740	工種 04:道路改良工事
床掘り (0004) (P)	m3	10		23,630	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 土質	土砂			
	Q02 掘削費	床掘り			
床掘り	m3	10	2,363	23,630	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	上記以外(小規模)			
	J05 費用の内訳	全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.999		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比		18.73		
	標準単価		8,460		
	地区単価		9,020		

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	%	45.339		1,071	単価補正	
	標準構成比		40.26		R0114	
	標準単価		28,900		管理費区分 0	
	地区単価		34,230		歩 2025.11 単 2025.11	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	28.668		677.2	R0102	
	標準構成比		33.9		管理費区分 0	
	標準単価		25,400		歩 2025.11 単 2025.11	
	地区単価		22,580		単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	6.96		164.4	Z006702002	
	標準構成比		7.11		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2025.11 単 2025.11	
	地区単価		142		単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.034		1.6	管理費区分 0	
積込(ルース) (0005) (P)	m3	10		20,990	第0002号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
	Q01 土質	土砂			歩 2025.11 単 2025.11	
	Q02 作業内容	小規模(標準以外)			単価地区 新郷村	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q03 機械積込費		積込(ルース)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	10	2,099	20,990	CB210020 1827.3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			M000201034 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 作業内容		小規模(標準以外)				
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%	18.706		392.6	M000201034 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比		20.13		
		標準単価		6,080		
		地区単価		6,490		
運転手(特殊)	%	74.184		1,557	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比		71.97		
		標準単価		28,900		
		地区単価		34,230		
軽油	%	7.075		148.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0	
		標準構成比		7.9		
		標準単価		138		
		地区単価		142		

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
諸雑費	%	0.035		0.9	豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土砂等運搬 (0006) (P)	m3	10		68,720	第0003号内訳書		
					単位数量	1	m3
					管理費区分	0	
					歩	2025.11	単 2025.11
					単価地区	新郷村	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	10	6,872	68,720	CB210110	5719.5	
					管理費区分	0	
					歩	2025.11	単 2025.11
					単価地区	新郷村	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.531		1,617	M000301002		
					管理費区分	0	
					歩	2025.11	単 2025.11
					単価地区	新郷村	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
標準構成比			26.52				
標準単価			8,571				
地区単価			8,880				
供用日当りの損耗品費			261				
運転手(一般)	%	66.534		4,572	R0115		
					管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		標準構成比	61.9		歩 2025.11 単 2025.11	
		標準単価	23,600		単価地区 新郷村	
		地区単価	30,480		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	9.918		681.5	Z006702002	
		標準構成比	11.58		管理費区分 0	
		標準単価	138		歩 2025.11 単 2025.11	
		地区単価	142		単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.017		1.5	管理費区分 0	
残土等処分 (0007)	m3	10		8,400	オプション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2025.11 単 2025.11	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土等処分	m3	10	840	8,400	CB210560 1.0	
					管理費区分 0	
					歩 2025.11 単 2025.11	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
処分費 残土受入処分費	%	100		840	単価補正	
	標準構成比		100		Y00760000001	
	標準単価		1		管理費区分 T	
	地区単価		840		歩 2025.11 単 2025.11	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
土留め工 (0008)	式	1		8,888,280	オプション入力	
					工種 04:道路改良工事	
鋼矢板 (0009)	枚	65		8,888,280	オプション入力	
					第0005号内訳書	
					単位数 1 枚	
					管理費区分 0	
					歩 2025.11 単 2025.11	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼矢板(各種)	枚	65	115,500	7,507,500	WB250170	
					管理費区分 0	
	J01 名称	鋼矢板材料			歩 2025.11 単 2025.11	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道454号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	枚	65	20,360	1,323,400	単価補正 WB251330 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工場所		陸上			
J02 鋼矢板型式		III型			
J03 圧入長		12m以下			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体工	回	1	57,380	57,380	DGD10350 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		圧入			
J02 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
構造物撤去工 (0010)	式	1		159,650	
構造物取壊し工 (0011)	式	1		147,626	工種 99:
舗装版切断 (0012) (P)	m	54		38,967	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			
舗装版切断					CB430510 700.44

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道454号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	53.6	727	38,967	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.858		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	10.24		
		標準単価	13,000		
		地区単価	13,000		
その他(機械)	%	4.631		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.769		151.1	R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	19.96		
		標準単価	28,300		
		地区単価	30,590		
土木一般世話役	%	11.671		84.91	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
		標準構成比	10.88		
		標準単価	31,000		
		地区単価	34,540		

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	7.634		55.54	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.92		
			25,400		
			22,580		
その他(労務)	%	18.818		136.9	管理費区分 0
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	%	22.598		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.39		
			68,200		
			71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.687		19.55	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.81		
			154		
			153		
その他(材料)	%	1.324		9.63	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		0.16	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道454号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装版破碎 (0013) (P)	m2	21		108,659	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

Q01 施工区分		機械施工			
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q03 舗装版厚		7cm			
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			
舗装版破碎	m2	20.8	5,224	108,659	CB430310 5240.9 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		有り			
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクレ型 吐出量3.5~3.7m3/min	%	1.686		88.08	L001090003 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

標準構成比			1.39		
標準単価			1,100		
地区単価			1,330		
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	%	0.421		22.01	M000603016 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

標準構成比			0.4		
標準単価			160		
地区単価			168		

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	56.222		2,937	単価補正
標準構成比			51.86		R0101
標準単価			28,300		管理費区分 0
地区単価			30,590		歩 2025.11 単 2025.11
					単価地区 新郷村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	39.319		2,054	R0102
標準構成比			44.1		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2025.11 単 2025.11
地区単価			22,580		単価地区 新郷村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	2.322		121.3	Z006702002
標準構成比			2.25		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2025.11 単 2025.11
地区単価			142		単価地区 新郷村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.03		1.61	管理費区分 0
運搬処理工 (0014)	式	1		12,024	工種 99:
殻運搬・処分 (0015)	m3	2		12,024	オプション入力 第0008号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道454号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	1.5	5,566	8,349	CB227010 4846.9
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用			管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.747		2,268	M000301005
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.05 20,847 21,400 747		管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	44.826		2,495	R0115
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 30,480		管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道454号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.407	16.08 138 142	801.9	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.02		1.1	管理費区分 0
処分費(t)	t	3.5	1,050	3,675	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0016)	式	1		211,513	
舗装工 (0017)	式	1		211,513	
アスファルト舗装工 (0018)	式	1		211,513	工種 06:舗装工事
凍上抑制層(車道) (0019)	m2	21		23,628	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
凍上抑制層(車道) 2.5m未満 砂	m2	20.8	1,136	23,628	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路床盛土	m3	12	6,203	74,436	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 施工幅員	2.5m未満				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.8~1.1t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.852	0.76 1,560 1,590	52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	87.383	89.34 25,400	5,420	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,580		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	11.465		711.1	R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.64		
標準単価			28,300		
地区単価			30,590		
軽油	%	0.294		18.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.26		
標準単価			138		
地区単価			142		
諸雑費	%	0.006		0.79	管理費区分 0
砂 路盤用	m3	15.1	2,600	39,260	Z230300005 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下層路盤(車道・路肩部) (0020)	m2	21		48,880	オプション入力 第0010号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道454号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	20.8	2,350	48,880	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		240mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.329		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.86		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	1.401		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.7		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)					

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.18		4.22	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.351	25.87 28,900 34,230	548.7	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.495	15.17 28,300 30,590	293.6	R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.179	15.03 25,400 22,580	239.2	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.58	12.46 31,000 34,540	248.6	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道454号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
単価補正					
その他(労務)	%	2.825		66.38	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	35.011		822.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		21.27		
	標準単価		300,000		
	地区単価		2,700		
軽油	%	1.498		35.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.91		
	標準単価		138		
	地区単価		142		
その他(材料)	%	0.142		3.33	管理費区分 0
諸雑費	%	0.009		0.42	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0021)	m2	21		32,718	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道454号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	20.8	1,573	32,718	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.739		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	1.051		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.66		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.138		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	17.452		274.4	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11
標準構成比			25.16		

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価		28,900		単価地区	新郷村
	地区単価		34,230		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	9.337		146.8	R0101	
	標準構成比		14.75		管理費区分	0
	標準単価		28,300		歩 2025.11	単 2025.11
	地区単価		30,590		単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	7.6		119.5	R0102	
	標準構成比		14.61		管理費区分	0
	標準単価		25,400		歩 2025.11	単 2025.11
	地区単価		22,580		単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	7.899		124.2	R0125	
	標準構成比		12.11		管理費区分	0
	標準単価		31,000		歩 2025.11	単 2025.11
	地区単価		34,540		単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	2.113		33.23	管理費区分	0
粒度調整碎石					Z002124003	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
M-40	%	51.351		807.4	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		23.44		
	標準単価		170,000		
	地区単価		5,300		
軽油	%	1.114		17.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.85		
	標準単価		138		
	地区単価		142		
その他(材料)	%	0.186		2.93	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.97	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0022)	m2	21		57,220	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	20.8	2,751	57,220	CB410260 2891.1 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2025.11	単 2025.11	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			単価地区	新郷村	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数	1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	B地区	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5~0.6t	%	0.27		7.42	M000804001	管理費区分	0
標準構成比			0.24		歩 2025.11	単 2025.11	
標準単価			1,430		単価地区	新郷村	
地区単価			1,530		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	%	0.143		3.94	M000807001	管理費区分	0
標準構成比			0.13		歩 2025.11	単 2025.11	
標準単価			356		単価地区	新郷村	
地区単価			374		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.067		1.84	管理費区分	0	
特殊作業員	%	22.233		611.5	R0101	管理費区分	0
標準構成比			19.57		歩 2025.11	単 2025.11	
標準単価			28,300		単価地区	新郷村	
地区単価			30,590		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0% 係数ランク	1
					単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	13.129		361.1	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.05		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,580		
土木一般世話役	%	5.01		137.8	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		4.28		
	標準単価		31,000		
	地区単価		34,540		
その他(労務)	%	6.861		188.7	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	46.683		1,284	Z231051040 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		50.52		
	標準単価		580,000		
	地区単価		12,750		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.348		147.1	Z004130002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		4.48		
	標準単価		103		
	地区単価		117		

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.177	0.17 154 153	4.88	Z06704001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.032	0.03 138 142	0.89	Z06702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.028		0.78	管理費区分 0
諸雑費	%	0.019		1.05	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0023)	m2	21		49,067	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道454号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表層(車道・路肩部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	20.8	2,359	49,067	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハド`カ`ト`式] 運転質量0.5~0.6t	%	0.318		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	%	0.175		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.14		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.075		1.78	管理費区分 0
特殊作業員	%	25.93		611.6	R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			20.17		
標準単価			28,300		
地区単価			30,590		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道454号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	15.31		361.1	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.48		
			25,400		
			22,580		
土木一般世話役	%	5.842		137.8	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.41		
			31,000		
			34,540		
その他(労務)	%	8.005		188.8	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	41.948		989.4	Z231051005 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			52.05		
			580,000		
			13,100		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.121		50.03	Z004130003 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11
			1.57		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道454号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		103		単価地区 新郷村
	地区単価		117		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.201		4.73	Z006704001
	標準構成比		0.17		管理費区分 0
	標準単価		154		歩 2025.11 単 2025.11
	地区単価		153		単価地区 新郷村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.036		0.86	Z006702002
	標準構成比		0.03		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2025.11 単 2025.11
	地区単価		142		単価地区 新郷村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.025		0.58	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		0.7	管理費区分 0
直接工事費 (0024)	式	1		9,381,183	
共通仮設 (0025)	式	1		1,571,537	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0026)	式	1		412,537	
運搬費 (0027)	式	1		264,537	工種 99:
仮設材運搬費 (0028)	t	37.1		264,537	第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	37.05	5,640	208,962	WB010020 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)	51.5km				
J04 製品長区分	12m以内				
J05 運搬割増率	冬期割増				
J07 その他の諸料金の有無	無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	37.05	1,500	55,575	WB010030 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分	積込み、取卸し(片道分)				
現場環境改善費 (0029)	式	1		148,000	

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (率計上) (0030)	式	1		148,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0031)	式	1		1,159,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0032)	式	1		10,952,720	
現場管理費 (0033)	式	1		3,856,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0034)	式	1		14,808,720	
一般管理費等 (0035)	式	1		3,141,280	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト (本01)

工事名	国道454号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0036)	式	1		17,950,000	
消費税額及び地方消費税額 (0037)	式	1		1,795,000	
工事費計 (0038)	式	1		19,745,000	