

令和7年度

工 事 設 計 書

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

学校施設課

工 事 総 括 表

工事番号	教施第7-32号			
工 事 名	七戸高等学校プレゼンテーション実習室 I 改修工事			
工事場所	上北郡七戸町字館野 地内			
工事概要	構 造 及 び 規 模			
	棟 名	特別教室棟		
	用 途	学校		
	構造・階数	RC造・2階		
	延 べ 面 積	3,126.00㎡		
	備 考	改修		
	工 事 内 容		工 事 施 工 年 度 割	
	改修工事 一式		令和7年度	100 %
			令和8年度	%
			令和9年度	%
工 期	原 設 計	令和7年 月 日から令和8年3月19日まで（設定工期：2.5）		
	指定部分			
	第一回変更設計			
	第二回変更設計			
設 計 額	原 設 計	7,337,000 円	（内消費税 667,000 円）	
	第一回変更設計	円	（内消費税 円）	
	第二回変更設計	円	（内消費税 円）	
	変更による増減額	円	（内消費税 円）	
請 負 額	原 設 計	円（内消費税 円）		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	第二回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
計 算 式	変更応札額	= _____ × _____ 円		
		= _____ 円		
		≒ _____ 円（10,000円未満切捨）		
	変更請負額	= _____ 円 × (1 + 0.10)		
	= _____ 円			

特別教室棟		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床						
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	3.2	m ²	2,850	9,120	
小計					9,120	
幅木・壁						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	39.7	m ²	1,890	75,033	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	79.4	m ²	1,250	99,250	
胴縁	施工手間	9.4	m ²	2,330	21,902	
壁合板	施工手間	84.5	m ²	2,750	232,375	
壁コーナー材	45×45	1.8	m	12,000	21,600	
幅木	施工手間	31	m	2,990	92,690	
小計					542,850	
天井						
天井下地	施工手間 吊木共	4.2	m ²	4,580	19,236	
天井合板	施工手間	4.2	m ²	4,800	20,160	
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチ 突付け	5.4	m ²	1,590	8,586	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	1	か所	16,100	16,100	
小計					64,082	
その他						
スチール製間仕切		1	式		742,000	別紙 00-0006
軽量鋼製建具	LSD-1	1	式		569,000	別紙 00-0007

特別教室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		2,768	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	17.3	m ²	160	2,768	
計					2,768	
養生		1	式		30,128	別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	43.2	m ²	290	12,528	
養生(内部改修)	搬出入路部分	160	m ²	110	17,600	
計					30,128	
整理清掃後片付け		1	式		113,376	別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	43.2	m ²	1,180	50,976	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	160	m ²	390	62,400	
計					113,376	
内部足場		1	式		19,295	別紙 00-0004
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	22.7	m ²	850	19,295	
計					19,295	

特別教室棟		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	種類、積込み方法	1	式		4,402	別紙 00-0008
発生材積込み	木くず類	0.5	m ³	7,100	3,550	
発生材積込み	石綿含有材	0.01	m ³	7,100	71	
発生材積込み	石膏ボード類	0.1	m ³	7,100	710	
発生材積込み	ガラス類	0.01	m ³	7,100	71	
計					4,402	
発生材運搬	建設発生木材(抜根・伐採材除く), 運搬車の種別 運搬距離	1	式		1,145	別紙 00-0009
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 8.5km以下	0.5	m ³	2,290	1,145	
計					1,145	
発生材運搬	上記以外の発生材の種別 運搬車の種別 運搬距離	1	式		283	別紙 00-0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 非飛散性アスベスト類 DID区間有り 60.0km以下	0.01	m ³	6,880	69	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 8.5km以下	0.05	m ³	3,060	153	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス類 DID区間無し 27.5km以下	0.01	m ³	6,120	61	
計					283	

