



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業

千樽地区

千樽長寿防災第1号工事

上農水（整工）第46号

積算書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名:千樽長寿防災第1号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			15,320,000	
2 ・工事原価			12,602,000	
3 純工事費			8,674,000	
4 ・ ・直接工事費			7,226,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	4,820,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,406,000	
7 ・ ・間接工事費			5,376,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,448,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
7,226,000 × ((11.070*1.200)*1.000*1.040*1.000)	13.820	%	999,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	312,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			137,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
7,216,000 × (1.900)	1.900	%	137,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			3,928,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
8,674,000 × ((38.170*1.100)*1.000*1.050*1.000+1.200+0.000-0.000)	45.290	%	3,928,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
12,602,000 × (21.570*1.000+0.04)=2,723,000	21.610	%	2,718,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	*** B単 - 1号 *** 掘削		m3	363		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 基面整正		m ²	474		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 盛土工 2.5m B<4.0m		m3	1,247		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 盛土工 1.0m B<2.5m		m3	2,609		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 盛土工 B<1.0m		m3	2,609		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 6号 *** 法面整形 切土部		m ²	971		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 7号 *** 法面整形 盛土部		m ²	780		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 残土処理		m3	1,604		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** ブロックマット工		m ²	9,194		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** U型側溝 第2号流入工 U600		m	13,692		歩A・単A
B18241	*** B単 - 11号 *** 安定シート 設置		m ²	204		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 12号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻 管理用道路		m3	3,459		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 舗装工 砂利舗装		m ²	1,297		歩A・単A
B18241	*** B単 - 14号 *** 安定シート 設置		m ²	204		歩A・単A
B18241	*** B単 - 15号 *** 安定シート 撤去		m ²	76		歩A・単A
BA0106	*** B単 - 16号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻		m3	3,459		歩A・単A
B18203	*** B単 - 17号 *** 敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²	1,061		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 工事用道路工 砂利舗装		m ²	1,297		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 掘削 工事用道路横断面撤去		m3	363		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 工事用道路復旧 仮管撤去後		m ²	2,192		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 21号 *** 床掘り		m3	273		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 埋戻し					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0101	掘削		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オブツカ外,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	362.9	363	S単 22号
	合計				363	
	単価				363	
*** B単 - 2号 ***						
000002	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	473.7	474	S単 28号
	合計				474	
	単価				474	
*** B単 - 3号 ***						
000003	盛土工 2.5m B<4.0m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m ³	954.3	954	S単 26号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	264	293	S単 23号
	合計				1,247	
	単価				1,247	
*** B単 - 4号 ***						
000004	盛土工 1.0m B<2.5m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバツ()	1.000	m ³	2,316	2,316	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	264	293	S単 23号
	合計				2,609	
	単価				2,609	
*** B単 - 5号 ***						
000005	盛土工 B<1.0m		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバツ()	1.000	m ³	2,316	2,316	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	264	293	S単 23号
	合計				2,609	
	単価				2,609	
*** B単 - 6号 ***						
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	970.7	971	S単 29号
	合計				971	
	単価				971	
*** B単 - 7号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	779.9	780	S単 30号
	合計				780	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				780	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	264	264	S単 23号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,198	1,198	S単 25号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1.000	m3	141.6	142	S単 31号
	合 計				1,604	
	単 価				1,604	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	ブロックマット工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 5.0m,あり	1.000	m ²	8,564	8,564	S単 10号
S02116	ブロックマット用アンカーピン	0.700	本	900	630	S単 3号
	合 計				9,194	
	単 価				9,194	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	U型側溝 第2号流入工 U600		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	1.000	m	4,148	4,148	S単 9号
S02116	鉄筋コンクリートU形 600 長2000mm,	0.500	個	18,600	9,300	S単 4号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.080	m3	3,050	244	S単 5号
	合 計				13,692	
	単 価				13,692	
	*** B単 - 11号 ***					
B18241	安定シート 設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	204	204	S単 19号
	合 計				204	
	単 価				204	
	*** B単 - 12号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 管理用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	259.7	260	S単 27号
S02116	山土	1.333	m3	2,400	3,199	S単 6号
	合 計				3,459	
	単 価				3,459	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	舗装工 砂利舗装		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	1,297	1,297	S単 13号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名:千樽長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,297	
	単価				1,297	
	*** B単 - 14号 ***					
B18241	安定シート 設置		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	204	204	S単 19号
	合計				204	
	単価				204	
	*** B単 - 15号 ***					
B18241	安定シート 撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	76	76	S単 20号
	合計				76	
	単価				76	
	*** B単 - 16号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	259.7	260	S単 27号
S02116	山土	1.333	m ³	2,400	3,199	S単 6号
	合計				3,459	
	単価				3,459	
	*** B単 - 17号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,60,1,あり	1.000	m ²	1,061	1,061	S単 18号
	合計				1,061	
	単価				1,061	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	工事用道路工 砂利舗装		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	1,297	1,297	S単 13号
	合計				1,297	
	単価				1,297	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	掘削 工事用道路横断面撤去		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	362.9	363	S単 22号
	合計				363	
	単価				363	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	工事用道路復旧 仮管撤去後		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,あり	1.000	m ²	571	571	S単 14号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区				
工事名	千樽長寿防災第1号工事				

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	0.700	m3	2,316	1,621	S単 1号
	合計				2,192	
	単価				2,192	
	*** B単 - 21号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	272.7	273	S単 24号
	合計				273	
	単価				273	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	埋戻し 1.0m B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,316	2,316	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	264	293	S単 23号
	合計				2,609	
	単価				2,609	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	埋戻し B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	2,316	2,316	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	264	293	S単 23号
	合計				2,609	
	単価				2,609	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	高密度ポリエチレン管布設 設置~撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり	1.000	m	2,372	2,372	S単 11号
S07035	撤去 高密度ポリエチレン管,600mm,あり	0.500	m	2,372	1,186	S単 12号
T00001	高密度ポリエチレン管(損料)	1.000	m	5,670	5,670	T単 1号
	合計				9,228	
	単価				9,228	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	土のう		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツ約,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1.000	袋	5,361	5,361	S単 16号
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約,0m3,,あり	1.000	袋	1,126	1,126	S単 17号
	合計				6,487	
	単価				6,487	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	産業廃棄物処理 PP製不織布(廃プラスチック)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディゼル] 2t積級,運転1時間当たり算出	1.200	時間	6,897	8,276	S単 15号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	48,000	48,000	S単 8号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名:千樽長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				56,276	
	単価				56,276	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	除雪工 工事用道路		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰﾞﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,23,15	1.000	km	196,891	196,891	S単 33号
	合計				196,891	
	単価				196,891	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	除雪工 人力除雪		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,81日,1.100m, 532㎡,399㎡,81日,0日	1.000	工事	207,937	207,937	S単 32号
	合計				207,937	
	単価				207,937	
	*** B単 - 29号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.2,0.0	1.000	ton	10,068	10,068	S単 21号
	合計				10,068	
	単価				10,068	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,316		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,316		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** ブロックマット用アンカーピン ブロックマット用アンカーピン		本	900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 600 長2000mm,,		個	18,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	3,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 山土 山土		m3	2,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 高密度ポリエチレン管(シングル管) 高密度ポリエチレン管(シングル管) 500mm(有孔・無孔),,		m	12,600		歩A・単A
S02123	*** S単 - 8号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	48,000		歩A・単A
S05801	*** S単 - 9号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,,昼間施工,,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,148		歩A・単A
S06009	*** S単 - 10号 *** ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 5.0m,あり		m ²	8,564		歩A・単A
S07035	*** S単 - 11号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり		m	2,372		歩A・単A
S07035	*** S単 - 12号 *** 撤去 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり		m	2,372		歩A・単A
S08042	*** S単 - 13号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし		m ²	1,297		歩A・単A
S08042	*** S単 - 14号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,あり		m ²	571		歩A・単A
S16001	*** S単 - 15号 *** ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級,,運転1時間当たり算出		時間	6,897		歩A・単A
S18002	*** S単 - 16号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,,バックホ,現地土,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	5,361		歩A・単A
S18002	*** S単 - 17号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,,バックホ,,0m3,,あり		袋	1,126		歩A・単A
S18054	*** S単 - 18号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,60,1,あり		m ²	1,061		歩A・単A
S18062	*** S単 - 19号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	204		歩A・単A
S18062	*** S単 - 20号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	76		歩A・単A
S19003	*** S単 - 21号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(種		ton	10,068		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区				
工事名	千樽長寿防災第1号工事				

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	込・取卸) , , 0.2, 0.0					
	*** S単 - 22号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	362.9		歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	264		歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3	272.7		歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, 片ツル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下		m3	1,198		歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m3	954.3		歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり		m3	259.7		歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	473.7		歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	970.7		歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	779.9		歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり		m3	141.6		歩A・単A
	*** S単 - 32号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 81日, 1.100m, 532m ² , 399m ² , 81日, 0日		工事	207,937		歩A・単A
	*** S単 - 33号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 23, 15		km	196,891		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	高密度ポリエチレン管(損料)		m	5,670		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			冬期補正: 7 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,087	6,417	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,683	16,104	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,417	642	
	合計				23,163	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,316	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			冬期補正: 7 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,087	6,417	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,683	16,104	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,417	642	
	合計				23,163	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,316	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	ブロックマット用アンカーピン		本		1.000	歩A 当たり算出
	ブロックマット用アンカーピン			冬期補正: 7 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	ブロックマット用アンカーピン	1.000	本	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 600 長2000mm,,			冬期補正: 7 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P12031		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P12031	鉄筋コンクリートU形 600 長2000mm	1.000	個	18,600	18,600	
	合計				18,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,600	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm,,			冬期補正: 7 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,050	3,050	
	合計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,050	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:7% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03207	山土	1.000	m3	2,400	2,400	
	合計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(シングル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(シングル管) 500mm(有孔・無孔)			冬期補正:7% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0410		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PV0410	高密度ポリエチレン管(シングル管) 500mm(有孔・無孔)	1.000	m	12,600	12,600	
	合計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,600	
	*** S単 - 8号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:7% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 廃プラスチック 48,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	48,000	48,000	
	合計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない			冬期補正:7% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,148	4,148	
	合計				4,148	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,148	
	*** S単 - 10号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 5.0m,あり			冬期補正: 7% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) ブロックマット長 (m) 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	5.0m あり		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,234	36,234	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,087	32,087	
R01003	普通作業員	3.000	人	23,683	71,049	
F01086	フalan-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120~160cm長200~800cm	230.000	m ²	7,700	1,771,000	
Y00004	諸雑費	0.050		139,370	6,969	
	合計				1,969,739	算出数量 230.000 m ²
	単価		m ²		8,564	
	*** S単 - 11号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり			冬期補正: 7% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 管の単価(円/m) 2) 管種区分 3) 管径区分(mm) 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	0円 高密度ポリエチレン管 600mm あり		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	36,234	29,712	
R01002	特殊作業員	2.050	人	32,087	65,778	
R01003	普通作業員	2.980	人	23,683	70,575	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	2.020	日	6,920	13,978	
P34029	軽油	43.000	L	142	6,106	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	33,558	51,008	
	合計				237,157	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,372	
	*** S単 - 12号 ***					
S07035	撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり			冬期補正: 7% 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 管の単価(円/m) 2) 管種区分 3) 管径区分(mm) 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	0円 高密度ポリエチレン管 600mm あり		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	36,234	29,712	
R01002	特殊作業員	2.050	人	32,087	65,778	
R01003	普通作業員	2.980	人	23,683	70,575	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	2.020	日	6,920	13,978	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	43.000	L	142	6,106	
R01021	運転手(特殊)					
		1.520	人	33,558	51,008	
	合計				237,157	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,372	
	*** S単 - 13号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			冬期補正:7% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種類別	再生クワッパン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	RC-40		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	20cm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン					
	RC-40 40~0mm	23.800	m ³	3,050	72,590	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	36,234	11,595	
R01003	普通作業員					
		0.620	人	23,683	14,683	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-ﾗ型・排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	15.000	L	142	2,130	
R01021	運転手(特殊)					
		0.430	人	33,558	14,430	
F04062	振動ﾛｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・~超低・排対型(~3次)]					
	質量3.0~4.0t	0.480	日	3,830	1,838	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	4.200	L	142	596	
R01021	運転手(特殊)					
		0.200	人	33,558	6,712	
	合計				129,724	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,297	
	*** S単 - 14号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,あり			冬期補正:7% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種類別	再生クワッパン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	RC-40		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	20cm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03118	再生クラッシュラン					
	RC-40 40~0mm	23.800	m ³	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	36,234	11,595	
R01003	普通作業員					
		0.620	人	23,683	14,683	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-ﾗ型・排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	15.000	L	142	2,130	
R01021	運転手(特殊)					
		0.430	人	33,558	14,430	
F04062	振動ﾛｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・~超低・排対型(~3次)]					
	質量3.0~4.0t	0.480	日	3,830	1,838	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞ-#給油	4.200	L	142	596	
R01021	運転手(特殊)					
		0.200	人	33,558	6,712	
	合計				57,134	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		571	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 15号 ***						
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t種級, 運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	MO3001 MO3001				冬期補正: 7% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.9時間				豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択 良好)				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D) 積載重量 2t種級				
MO3001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t種級	1.000	時間	1,280	1,280	
W14001	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t種	1.000	時間	39	39	
P34029	軽油 バトロ給油	3.500	L	142	497	
RO1022	運転手 (一般)	0.170	人	29,886	5,081	
	合計				6,897	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,897	
Y00001	単位					
*** S単 - 16号 ***						
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり					冬期補正: 7% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 バックホ				豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
RO1001	土木一般世話役	1.000	人	36,234	36,234	
RO1002	特殊作業員	1.000	人	32,087	32,087	
RO1003	普通作業員	1.000	人	23,683	23,683	
Y00004	諸雑費	0.010		92,004	920	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バックホ[ワラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油 バトロ給油	63.000	L	142	8,946	
RO1021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				182,262	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		5,361	
*** S単 - 17号 ***						
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,あり					冬期補正: 7% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バックホ				豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,234	36,234	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,087	32,087	
Y00004	諸雑費	0.004		68,321	273	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	101.000	L	142	14,342	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				129,441	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,126	
	*** S単 - 18号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり			冬期補正:7% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	60		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	600	600,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	32,087	93,052	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,683	68,681	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,558	97,318	
	合計				1,061,458	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,061	
	*** S単 - 19号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:7% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	23,683	3,789	
	合計				20,429	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		204	
	*** S単 - 20号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			冬期補正:7% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	0		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	0.320	人	23,683	7,579	
	合計				7,579	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		76	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名: 千樽長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 21号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.2, 0.0			冬期補正: 7 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.2 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		7,140	1,428	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,068	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		10,068	
*** S単 - 22号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: 7 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		362.9	
*** S単 - 23号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: 7 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		264	
*** S単 - 24号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: 7 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単価		m3		272.7	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名:千樽長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ'ッ'山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:7% 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ'ッ'山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,198	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:7% 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		954.3	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:7% 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		259.7	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:7% 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		473.7	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,-,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						冬期補正:7% 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 千樽地区
工事名	千樽長寿防災第1号工事

工事別工事名:千樽長寿防災第1号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		970.7	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:7% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		779.9	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルズ)、標準(10,000m3未満)、無し、あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:7% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		141.6	
	*** S単 - 32号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する、最大積雪深の現れる日にまたがる、しない、81日、1.100m、532m ² 、399m ² 、81日、0日		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
				冬期補正:7% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 81.000日 1.100m 532.000m ² 399.000m ² 81.000日 0.000日				
R01003	普通作業員		人	8.780	23.683	207.937
	合 計					算出数量 1.000 工事
	単 価		工事			207.937
	*** S単 - 33号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton、容易に排雪できる場合、排対型 1次、3.5、23、15		km		1.000 km	歩A 当たり算出
				冬期補正:7% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ブルドーザ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 1次 3.500 23.000 15.000				
MO1025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 普通ブルドーザ 15ton		時間	12.790	6.690	85.565

