

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰補総河 第2-4-3号

設計書番号 507-010-0458

新城川総合流域防災(加速化対策)工事

実施 設計書

青森市大字油川 地内

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 560 m				
	河床掘削		1,700	m3	
	伐木工		13,400	m2	
設計額	21,593,000 円 (内消費税 1,963,000 円)		変更による 増減額		
請負額			変更による 増減額		

設計内訳書（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		8,306,190		
河川土工							
		式	1		4,581,360		
掘削工							
		式	1		614,880		
河床掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	1,700		614,880		
残土処理工							
		式	1		3,966,480		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	1,680		3,726,240		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	1,700		240,240		
伐木工							
		式	1		3,724,830		
伐木除根工							
		式	1		3,724,830		
伐木工							内 4号
		m2	13,400		1,787,520		
集積積み込み							内 5号
		m2	13,400		900,480		
伐木伐竹運搬							内 6号
		m3	500		1,036,830		
直接工事費							
		式	1		8,306,190		

設計内訳書（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		3,255,711		
共通仮設費							
		式	1		2,038,711		
準備費							
		式	1		880,000		
木根等処分費							内 7号
		式	1		880,000		
技術管理費							
		式	1		864,711		
施工調査費							内 8号
		式	1		864,711		
現場環境改善費							
		式	1		294,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		294,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,217,000		
純工事費							
		式	1		11,561,901		
現場管理費							
		式	1		4,750,000		
工事原価							
		式	1		16,311,901		
一般管理費等							
		式	1		3,318,099		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費		8,306,190	直接工事費	8,306,190	
非対象額計（－）		0			
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2， 7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	8,306,190	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	3.54%		0.00%	0.00%
	市街地補正	市街地			
	率（補正後）	3.54%		0.00%	
	計上額	294,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,744,711				
運搬費	0	準備費	880,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	864,711
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,255,711

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	11,561,901	単独（追加工事）直接工事費	8,306,190	単独（追加工事）共通仮設費	3,255,711
非対象額計（－）	1,469,126				
管理費区分 2, 7	0		（工場原価）		
管理費区分 5	864,711		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分 T	604,415		（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	10,092,775	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	9,817,190		0		0
現場管理費					
率（補正前）	40.86%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	1.20%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.02	47.07%		0.00%		
計上額	4,750,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	16,311,901				
純工事費	11,561,901	現場管理費	4,750,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	604,415				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	604,415	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	15,707,486	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	15,431,901		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.10%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.10%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	15,707,486		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,318,099				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年11月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年11月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年11月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,306,190
	準備費に含まれる処分費			880,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				9,186,190
	共通仮設費 (率分)	8,581,775	14.19	1,217,000
	準備費			880,000
	技術管理費			864,711
現場環境改善費対象工事費				8,306,190
	現場環境改善費 (率分)	8,306,190	3.54	294,000
現場管理費対象純工事費				11,561,901
	現場管理費	10,092,775	47.07	4,750,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				16,311,901
	一般管理費等	15,707,486	21.10	3,318,099
	業務委託費			0
工事価格				19,630,000
消費税等相当額				1,963,000
工事費計				21,593,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	河床掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02 管理費区分: 0
			m3	1, 680	366	614, 880		
合計						614, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810		5,000m3未満,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),40以下						単 1号 02-01-06 管理費区分:0
			m3	1,680	341	572,880		
積込(ルース) CB210020		土砂,土量50,000m3未満						02-01-02 管理費区分:0
			m3	1,680	266	446,880		
土砂等運搬 CB210110		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下						02-01-02 管理費区分:0
			m3	1,680	1,611	2,706,480		
合計								
						3,726,240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	1,680	143	240,240		管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	伐木工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(人力:中)10～50本100m2未満						03-02-03
CB320510			m2	13,440	133	1,787,520		管理費区分:0
合計					1,787,520			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	13, 440	67	900, 480		管理費区分 : 0
合計					900, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	伐木伐竹運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 有り, 13. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	510	2, 033	1, 036, 830		管理費区分 : 0
合計					1, 036, 830		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052							単 2号 01-02-02 管理費区分：0
			t	40	22,000	880,000		
合計						880,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	施工調査費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持)								
踏査選点平面測量除、45<=W<75m Z237230145			km	0.56	1,544,128	864,711		
合計					864,711			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 40以下	単位	m3	単位数量	100	単価	341
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 3号 02-01-06	
WK210340			日	0. 357	95, 620	34, 136	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		4	管理費区分 : 0	
合 計						34, 140		
単 価						341	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	22, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 木くず(生木)(枝・幹) Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100	22, 000	2, 200, 000			
合計							2, 200, 000		
単価							円／t 22, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	95, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 230	34, 230	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	133	142	18, 886	管理費区分 : 0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
L001030011			日	1. 54	27, 600	42, 504	管理費区分 : 0	
合計						95, 620		
単価						95, 620	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		8,306,190		
河川土工 (0002)	式	1		4,581,360		
掘削工 (0003)	式	1		614,880	工種 01:河川工事	
河床掘削 (0004)	m3	1,700		614,880	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	1,680	366	614,880	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.337		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.6		148.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	18.033		66.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.03		0.21	管理費区分 0	
残土処理工 (0005)	式	1		3,966,480	工種 01:河川工事	
土砂等運搬 (0006)	m3	1,680		3,726,240	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	1,680	341	572,880	WB211810 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工数量		5,000m3未満				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 運搬距離(m)		40以下				
積込(ルース)	m3	1,680	266	446,880	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.853		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.39			
標準単価			21,500			
地区単価			22,900			
運転手(特殊)	%	41.529		110.5	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.74			
標準単価			28,900			
地区単価			34,230			

入力データリスト（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	17.577		46.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			18.87			
標準単価			138			
地区単価			142			
諸雑費	%	0.041		0.13	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	1,680	1,611	2,706,480	CB210110 1400.5 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		有り				
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		7.0km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.262		664.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	45.41		731.4	R0115 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,480			

入力データリスト（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	13.317	14.89 138 142	214.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.5	管理費区分 0	
整地 (0007)	m3	1,700		240,240	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	1,680	143	240,240	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.974		31.47	L001010007 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			22.45		歩 2025.11 単 2025.11
	標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	54.988		78.75	R0114
	標準構成比			52.33		管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩 2025.11 単 2025.11
	地区単価			34,230		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	23.022		32.97	Z006702002
	標準構成比			25.22		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2025.11 単 2025.11
	地区単価			142		単価地区 青森市(旧青森市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.016		0.11	管理費区分 0
伐木工 (0008)		式	1		3,724,830	オプション入力
伐木除根工 (0009)		式	1		3,724,830	オプション入力
						工種 01:河川工事
伐木工 (0010)		m2	13,400		1,787,520	オプション入力
						第0004号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	13,440	133	1,787,520	CB320510 125.84 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:中)10～50本100m2未満				
特殊作業員	%	57.194	56.23	76.48	R0101 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,590			
土木一般世話役	%	23.243	22.17	31.08	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			34,540			
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.462	12.51 25,400 22,580	13.99	管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	9.086		12.15	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.1	管理費区分 0	
集積積込み (0011)	m2	13,400		900,480	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	13,440	67	900,480	CB320560 61.067 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		無し 全ての費用				
バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	25.199		16.9	M000202133 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.92 14,700 15,700		歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.936	4.07 2,310 2,460	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.472	33.82 28,900 34,230	24.46	R0114 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.534	18.27 31,000 34,540	12.43	R0125 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	6.054	7.48	4.06	R0102 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11	

入力データリスト（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,580		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
軽油	%	9.781		6.56	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			10.44 138 142			
諸雑費	%	0.024		0.02	管理費区分 0	
伐木伐竹運搬 (0012)	m3	500		1,036,830	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 2025.11 単 2025.11 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	510	2,033	1,036,830	CB320580 1862.3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	1862.3 0 2025.11 単 2025.11 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
J01 積込条件		機械施工			歩 2025.11 単 2025.11	
J02 除根作業の有無		無し			単価地区	青森市(旧青森市)
J03 DID区間の有無		有り			労調係数	1.000 00-00 0
J09 運搬距離(機械・除根無・DID有)		13.0km以下			豪雪割増	B地区
J10 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.538		1,088	M007500157 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			58.43		
標準構成比			35,847		
標準単価			35,100		
地区単価			747		
供用日当りの損耗品費					
運転手(一般)	%	35.695		725.4	R0115 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			30.16		
標準構成比			23,600		
標準単価			30,480		
地区単価					
軽油	%	10.757		218.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.41		
標準構成比			138		
標準単価			142		
地区単価					
諸雑費	%	0.01		1	管理費区分 0
直接工事費 (0013)	式	1		8,306,190	
共通仮設 (0014)	式	1		3,255,711	

入力データリスト（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
共通仮設費 (0015)	式	1		2,038,711		
準備費 (0016)	式	1		880,000	工種 99:	
木根等処分費 (0017)	式	1		880,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	40	22,000	880,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
技術管理費 (0018)	式	1		864,711	工種 99:	
施工調査費 (0019)	式	1		864,711	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11	

入力データリスト（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、45<=W<75m	km	0.56	1,544,128	864,711	Z237230145 管理費区分 5 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0020)	式	1		294,000		
現場環境改善費（率計上） (0021)	式	1		294,000		
市街地補正	市街地					
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1		1,217,000		
主たる工種	01:河川工事					
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0023)	式	1		11,561,901		
現場管理費 (0024)	式	1		4,750,000		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3		1.1			
工期日数	0日間					

入力データリスト（本01）

工事名	新城川総合流域防災(加速化対策)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0025)	式	1		16,311,901	
一般管理費等 (0026)	式	1		3,318,099	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		19,630,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		1,963,000	
工事費計 (0029)	式	1		21,593,000	