

		部 長	次 長	課 長	副課長	審査者	設計者

工事番号 7災 第21号

設計書番号 507-030-0474

五戸川河川災害復旧工事

実施 設計書

三戸郡新郷村大字戸来 6 号地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	----- 施工延長 L = 18 m 右岸 L = 18 m		
	コンクリートブロック積工	70	m2
	小口止	2	箇所
	張芝工(野芝)	20	m2
設計額	13,145,000 円 (内消費税 1,195,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		5,941,214		
河川土工							
		式	1		723,489		
掘削工							
		式	1		72,012		
掘削							内 1号
		m3	50		72,012		
盛土工							
		式	1		170,688		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	40		170,688		
法面整形工							
		式	1		9,025		
法面整形(盛土部)							内 3号
		m2	20		9,025		
残土処理工							
		式	1		471,764		
土砂等運搬							内 4号
		m3	120		372,644		
残土等処分							内 5号
		m3	120		99,120		
法覆護岸工							
		式	1		3,304,447		
作業土工							
		式	1		225,677		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							内 6号
		m3	60		148,932		
埋戻し							内 7号
		m3	40		76,745		
コンクリートブロック積工							
		式	1		2,635,538		
現場打基礎コンクリート							内 8号
		m	17		239,776		
コンクリートブロック積工							内 9号
		m2	70		2,278,313		
天端コンクリート							内 10号
		m3	2		117,449		
護岸付属物工							
		式	1		295,472		
小口止							内 11号
		箇所	2		295,472		
植生工							
		式	1		52,820		
張芝工(野芝)							内 12号
		m2	20		52,820		
雑工(すりつけ工)							
		式	1		94,940		
すりつけ工(裏込砕石)							内 13号
		m3	1		2,200		
すりつけ工(じゃかご)							内 14号
		m2	6		92,740		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1		1,913,278		
工事用道路工							
		式	1		990,503		
工事用道路(盛土)							内 15号
		m	159		845,063		
工事用道路(敷砂利)							内 16号
		m	159		145,440		
土留・仮締切工							
		式	1		528,485		
仮締切(架橋)							内 17号
		m	26		528,485		
水替工							
		式	1		394,290		
ポンプ排水							内 18号
		式	1		394,290		
直接工事費							
		式	1		5,941,214		
共通仮設							
		式	1		753,000		
共通仮設費							
		式	1		1,000		
役務費							
		式	1		1,000		
借地料							内 19号
		式	1		1,000		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1		752,000		
純工事費							
		式	1		6,694,214		
現場管理費							
		式	1		3,090,000		
工事原価							
		式	1		9,784,214		
一般管理費等							
		式	1		2,165,786		
工事価格							
		式	1		11,950,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,195,000		
工事費計							
		式	1		13,145,000		

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：			
対象工事費	5, 941, 214	直接工事費	5, 941, 214	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	100, 120	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		5, 941, 214	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		5, 841, 094		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12. 53%		0. 00%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 0		0. 00%		
	除雪工事補正		1. 00		0. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00		0. 00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		12. 66%		0. 00%		
	計上額		752, 000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	1,000	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					753,000

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	6,694,214	単独（追加工事）直接工事費	5,941,214	単独（追加工事）共通仮設費	753,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	6,694,214	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	6,594,094		0		0
現場管理費 率（補正前）	44.05%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	1.20%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	46.16%		0.00%		
計上額	3,090,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	9,784,214				
純工事費	6,694,214	現場管理費	3,090,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	9,784,214	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,684,094		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.12%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.12%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	9,784,214		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,165,786				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年12月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年12月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年12月		
単 価 地 区	新郷村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1.20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,941,214
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,941,214
	共通仮設費 (率分)	5,941,214	12.66	752,000
	役務費			1,000
現場管理費対象純工事費				6,694,214
	現場管理費	6,694,214	46.16	3,090,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				9,784,214
	一般管理費等	9,784,214	22.12	2,165,786
	業務委託費			0
工事価格				11,950,000
消費税等相当額				1,195,000
工事費計				13,145,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	51	1, 412	72, 012		管理費区分 : 0
合計					72, 012		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	42	4, 064	170, 688		管理費区分 : 0
合計					170, 688		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部,無し,無し,1.5質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	19	475	9,025		管理費区分：0
合計					9,025		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	118	3,158	372,644		管理費区分：0
合計					372,644		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*02001		m3	118	840	99, 120		管理費区分：T
合計					99, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	63	2, 364	148, 932		管理費区分：0
合計					148, 932		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	10	4, 064	40, 640		管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02
CB210020		m3	29	1, 245	36, 105		河床埋戻し 管理費区分 : 0
合計					76, 745		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	現場打基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	1. 3	30, 880	40, 144		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 5	5, 759	20, 156		02-02-06 管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	1. 3	1, 000	1, 300		管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	2. 4	1, 000	2, 400		管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2. 4	73, 240	175, 776		02-02-03 管理費区分 : 0
合計					239, 776		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積 ブロック系中空型							単 1号
		m2	70. 1	26, 299	1, 843, 559		管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	62. 1	5, 709	354, 528		管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	75. 9	1, 057	80, 226		管理費区分：0
合計					2, 278, 313		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	1. 6	71, 660	114, 656		管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	1. 6	1, 000	1, 600		管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 2	5, 965	1, 193		管理費区分：0
合計					117, 449		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート CB226190	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)	m3	3. 3	78, 050	257, 565		02-02-03 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	3. 3	1, 000	3, 300		管理費区分：0
化粧型枠 モールトスター SR-02石積み 45×900×900mm Z230530005		m2	2. 8	2, 560	7, 168		管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	4. 6	5, 965	27, 439		02-02-18 管理費区分：0
合計					295, 472		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	張芝工(野芝)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無						単 2号 06-02-04
WB810870		m2	19	2,780	52,820		管理費区分 : 0
合計					52,820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	すりつけ工(裏込碎石)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再生クラッシャーラン RC-40							
Z002122003		m3	0.8	2,750	2,200		管理費区分 : 0
合計					2,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	すりつけ工(じゃかご)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木杭打	全ての費用						03-02-08
CB321710		本	8	3, 224	25, 792		管理費区分 : 0
じゃかご	設置, 径45cm						02-02-20
CB225010		m	12	5, 579	66, 948		管理費区分 : 0
合計					92, 740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	工事用道路(盛土)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	79	1, 412	111, 548		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	79	6, 093	481, 347		管理費区分 : 0
購入土							単 3号
		m3	79	3, 192	252, 168		管理費区分 : 0
合計					845, 063		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	工事用道路(敷砂利)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 再生碎石(RC-40)							単 4号 管理費区分 : 0
		m3	48	3, 030	145, 440		
合計							
					145, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	仮締切(架樋)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架樋 設置・撤去含む Z230450005		m2	86	5, 010	430, 860		管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	11	7, 652	84, 172		単 5号 02-05-10 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	11	1, 104	12, 144		単 6号 02-05-10 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	0. 02	15, 470	309		01-02-02 管理費区分：0
処分費(廃プラ) ZZ99*01*02002		t	0. 02	50, 000	1, 000		管理費区分：T
合計					528, 485		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	ポンプ 排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去							単 7号 02-05-08
WB252320		箇所	1	93, 690	93, 690		管理費区分 : 0
ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 8号 02-05-08
WB252310		日	20	15, 030	300, 600		管理費区分 : 0
合計					394, 290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)	1千円						単 9号 01-02-02
WB010220		式	1		1, 000		管理費区分 : 0
合計					1, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 12	
						歩掛適用年月		2025. 12	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	コンクリートブロック積 ブロック系中空型		単位	m2	単位数量	1	単価	26, 299	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03		
CB226230			m2	1	6, 299	6, 299			
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型		Z231311015					管理費区分：0		
			m2	1	20, 000	20, 000			
合計						26, 299			
単価						26, 299	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 12	
						歩掛適用年月		2025. 12	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 780	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 500 (FP3)									

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 3号	購入土		単位	m3	単位数量	100	単価	3, 192
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005							L/C=1. 33	
			m3	133	2, 400	319, 200	管理費区分：0	
合計						319, 200		
単価							円／m3	
						3, 192		

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 4号	敷砂利 再生砕石 (RC-40)		単位	m3	単位数量	10	単価	3, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	10. 5	2, 750	28, 875		
整地 CB210610		敷均し (ルース), 標準 (10, 000m3未満), 無し					02-01-02	
			m3	10	143	1, 430	管理費区分：0	
合計						30, 305		
単価							円／m3	
						3, 030		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 294	34, 540	10, 154	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 294	30, 590	8, 993	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 294	22, 580	6, 638	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 丸型 φ110×高108cm Y000561101001								
			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
購入土 山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Y001613000002								
			m3	10	2, 400	24, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ (クローラ型) 運転 WK250500		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 10号 02-05-10	
			日	0. 294	52, 680	15, 487	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004	1%						[1] []	
			式	1		248	管理費区分 : 0	
合計								
						76, 520		
単価							円 / 袋	
						7, 652		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 104
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 087	34, 540	3, 004	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 087	30, 590	2, 661	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250500	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 11号 02-05-10	
			日	0. 087	61, 620	5, 360	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 4%					[1] []	
			式	1		15	管理費区分 : 0	
合計								
						11, 040		
単価							円／袋	
						1, 104		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	93, 690
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0. 5	34, 540	17, 270		
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0. 1	30, 590	3, 059		
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	2	22, 580	45, 160		
バックホウ運転							単 12号 02-05-08 管理費区分：0	
WK250540			日	0. 5	56, 400	28, 200		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		1		
合 計						93, 690	円／箇所	
単 価						93, 690		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 14	30, 590	4, 282	管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 13号 02-05-08 [] [1]	
WK250400			日	1	577	577	管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 14号 02-05-08 [] [1]	
WK250410			日	1	9, 458	9, 458	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)		5%					[1] []	
ZS8000004			式	1		713	管理費区分：0	
合計						15, 030		
単価						15, 030	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010220	借地料(一式入力)	1千円	単位	式	単位数量	1	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料 Y007510001							管理費区分 : 0	
			式	1		1, 000		
合計								
						1, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	52, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	34, 230	34, 230		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	63	143	9, 009		
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t		L001010013					管理費区分：0	
			日	1. 28	7, 370	9, 433		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		8		
合計						52, 680	円／日	
						52, 680		
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61, 620
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	34, 230	34, 230		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	101	143	14, 443		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 21	10, 700	12, 947		
合 計						61, 620		
単 価						61, 620	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56, 400
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	34, 230	34, 230		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45	143	6, 435		
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 47	10, 700	15, 729		
諸雑費(まるめ)		ZS30000004					管理費区分：0	
			式	1		6		
合 計						56, 400		
単 価						56, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1.2	481	577		
合計						577	円 / 日	
単価						577		

3 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9,458
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	46	143	6,578		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0	
			日	1.2	2,400	2,880		
合計						9,458		
単価						9,458	円／日	

登 録 単 価

工事名	五戸川河川災害復旧工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000256000001	詰石	150-200mm	m3	5,250	2025	12	確定
Y000425000002	木杭	くい丸太(松) 1.5m×末口9cm	本	570	2025	12	確定
Y000561101001	大型土のう袋材	丸型 φ110×高108cm	枚	1,100	2025	12	確定
Y001006000001	吸出し防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	765	2025	12	確定
Y001021000001	鉄線じゃかご	4.0 13×45cm	m	1,260	2025	12	確定
Y001613000002	購入土	山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,400	2025	12	確定
ZZ99*01*02001	建設発生土受入費		m3	840	2025	12	確定
ZZ99*01*02002	処分費(廃プラ)		t	50,000	2025	12	確定

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		5,941,214		
河川土工 (0002)	式	1		723,489		
掘削工 (0003)	式	1		72,012	工種 01:河川工事	
掘削 (0004)	m3	50		72,012	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	51	1,412	72,012	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 施工数量		小規模(標準)				
盛土工 (0005)	式	1		170,688	工種 01:河川工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	40		170,688	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
埋戻し		m3	42	4,064	170,688	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 施工方法		上記以外(小規模)				歩 2025.12 単 2025.12		
J02 土質		土砂				単価地区 新郷村		
J04 費用の内訳		全ての費用				労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増 B地区		
						潮間割増 0% 係数ランク 1		
						単価補正		
法面整形工 (0007)		式	1		9,025	工種 01:河川工事		
法面整形(盛土部) (0008)		m2	20		9,025	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
法面整形		m2	19	475	9,025	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0		
J01 整形箇所		盛土部				歩 2025.12 単 2025.12		
J02 法面締固めの有無		無し				単価地区 新郷村		
J03 現場制約の有無		無し				労調係数 1.000 00-00 0		

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 土質 J05 費用の内訳		は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
残土処理工 (0009)	式	1		471,764	工種 01:河川工事	
土砂等運搬 (0010)	m3	120		372,644	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	118	3,158	372,644	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
残土等処分 (0011)	m3	120		99,120	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設発生土受入費						週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	118	840	99,120	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法覆護岸工 (0012)	式	1		3,304,447		
作業土工 (0013)	式	1		225,677	工種 01:河川工事	
床掘り (0014)	m3	60		148,932	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	63	2,364	148,932	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し (0015)	m3	40		76,745	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	10	4,064	40,640	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2025.12 単 2025.12	
J02 土質		土砂			単価地区 新郷村	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
積込(ルーズ)	m3	29	1,245	36,105	CB210020 1093.9 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			単価地区 新郷村	
J02 作業内容		小規模(標準)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートブロック積工 (0016)	式	1		2,635,538	オプション入力 工種 01:河川工事	
現場打基礎コンクリート (0017)	m	17		239,776	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	1.3	30,880	40,144	CB240010 33174.0 管理費区分 0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩 2025.12 単 2025.12
J02 打設工法			人力打設			単価地区 新郷村
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類			特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			豪雪割増 B地区
J07 現場内小運搬の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正
型枠		m2	3.5	5,759	20,156	CB240210 5104.7 管理費区分 0
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2025.12 単 2025.12
J02 構造物の種類			均しコンクリート			単価地区 新郷村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	1.3	1,000	1,300	Z230211005 管理費区分 0
						歩 2025.12 単 2025.12
						単価地区 新郷村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	2.4	1,000	2,400	Z230211005 管理費区分 0
						歩 2025.12 単 2025.12

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場打基礎コンクリート	m3	2.4	73,240	175,776	CB226170	71052.0
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		管理費区分	0
J02 基礎碎石の有無		無し			歩 2025.12	単 2025.12
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリートブロック積工 (0018)	m2	70		2,278,313	オプション入力	
					第0009号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2025.12	単 2025.12
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
コンクリートブロック積 ブロック系中空型	m2	70.1	26,299	1,843,559	オプション入力	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2025.12	単 2025.12
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
大型ブロック積					CB226230	5889.0

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	1	6,299	6,299	管理費区分 0	
J01 フロックの質量		2,000kg/個以下			歩 2025.12 単 2025.12	
J02 水抜きパイプの有無		無し			単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型	m2	1	20,000	20,000	Z231311015	
					管理費区分 0	
					歩 2025.12 単 2025.12	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
胴込・裏込材(砕石)	m3	62.1	5,709	354,528	CB226120 3961.8	
J01 フロックの種類		大型ブロック			管理費区分 0	
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			歩 2025.12 単 2025.12	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
吸出し防止材(全面)設置	m2	75.9	1,057	80,226	CB226140 1048.2	
					管理費区分 0	
					歩 2025.12 単 2025.12	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
天端コンクリート (0019)	m3	2		117,449	オプション入力 第0010号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	1.6	71,660	114,656	CB226180 69657.0 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40			
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)				
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	1.6	1,000	1,600	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
目地板	m2	0.2	5,965	1,193	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
護岸付属物工					工種 01:河川工事	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	式	1		295,472	
小口止 (0021)	箇所	2		295,472	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート	m3	3.3	78,050	257,565	CB226190 76584.0 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 特殊養生(練炭)	18-8-40		
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	3.3	1,000	3,300	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
化粧型枠 モー尔特スター SR-02石積み 45×900×900mm	m2	2.8	2,560	7,168	Z230530005 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
目地板		m2	4.6	5,965	27,439	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	1工事当り使用量		30m2未満			CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02	目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
植生工 (0022)		式	1		52,820	工種 01:河川工事
張芝工(野芝) (0023)		m2	20		52,820	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工		m2	19	2,780	52,820	WB810870 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	工種区分		張芝工			
J02	施工規模		100m2未満			
J03	時間制約を受ける場合の補正		無			
雑工(すりつけ工)						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1		94,940	工種 01:河川工事
すりつけ工(裏込碎石) (0025)	m3	1		2,200	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
再生クラッシャー RC-40	m3	0.8	2,750	2,200	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
すりつけ工(じゃかご) (0026)	m2	6		92,740	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
木杭打	本	8	3,224	25,792	CB321710 3791.5 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12
J01 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
じゃかご	m	12	5,579	66,948	CB225010	6020.7
J01 作業区分		設置			管理費区分	0
J02 じゃかご径		径45cm			歩 2025.12	単 2025.12
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
仮設工 (0027)	式	1		1,913,278		
工事用道路工 (0028)	式	1		990,503	工種 99:	
工事用道路(盛土) (0029)	m	159		845,063	オプション入力	
					第0015号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2025.12	単 2025.12
					単価地区	新郷村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
掘削	m3	79	1,412	111,548	CB210100	1241.0
J01 土質		土砂			管理費区分	0
J02 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2025.12	単 2025.12
					単価地区	新郷村

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J05 施工数量			小規模(標準)			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
路体(築堤)盛土		m3	79	6,093	481,347	CB210510	6722.7		
J01 施工幅員			2.5m未満			管理費区分	0		
						歩	2025.12	単	2025.12
						単価地区	新郷村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
購入土		m3	79	3,192	252,168	オプション入力			
						単位数量	100	m3	
						管理費区分	0		
						歩	2025.12	単	2025.12
						単価地区	新郷村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
山土		m3	133	2,400	319,200	Z231365005			
ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)						管理費区分	0		
						歩	2025.12	単	2025.12
						単価地区	新郷村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
工事用道路(敷砂利)		m	159		145,440	オプション入力			
(0030)						第0016号内訳書			
						単位数量	1	m	
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷砂利 再生碎石(RC-40)	m3	48	3,030	145,440	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	10.5	2,750	28,875	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	10	143	1,430	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土留・仮締切工 (0031)	式	1		528,485	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮締切(架樋) (0032)	m	26		528,485	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
架樋 設置・撤去含む	m2	86	5,010	430,860	Z230450005 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	袋	11	7,652	84,172	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作・設置			歩 2025.12 単 2025.12	
J02 袋詰土区分		購入土			単価地区 新郷村	
J03 設置作業半径		5m以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			豪雪割増 B地区	
大型土のう工	袋	11	1,104	12,144	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
J01 作業区分		撤去			歩 2025.12 単 2025.12	
J03 設置作業半径		6m以下			単価地区 新郷村	
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t	0.02	15,470	309	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 CB010410 13787.0 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02	DID区間の有無		無し			
J03	片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下			
処分費(廃プラ)		t	0.02	50,000	1,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水替工 (0033)	式		1		394,290	工種 99:
ポンプ排水 (0034)	式		1		394,290	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去		箇所	1	93,690	93,690	WB252320 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ポンプ運転		日	20	15,030	300,600	WB252310 管理費区分 0			
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満				歩 2025.12 単 2025.12			
J02 全揚程		10m				単価地区 新郷村			
J03 排水方法		作業時排水				労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増 B地区			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
直接工事費 (0035)		式	1		5,941,214				
共通仮設 (0036)		式	1		753,000				
共通仮設費 (0037)		式	1		1,000				
役務費 (0038)		式	1		1,000	工種 99:			
借地料 (0039)		式	1		1,000	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
借地料(一式入力)					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 借地料(千円)	式	1		1,000	WB010220 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
共通仮設費（率計上） (0040)	式	1		752,000		
主たる工種	01:河川工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0		
除雪工事補正	未使用			1.00		
ICT施工補正	補正なし			1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)			1.01		
純工事費 (0041)	式	1		6,694,214		
現場管理費 (0042)	式	1		3,090,000		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0		
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%		
施工時期補正	任意設定			1.20%		
緊急工事補正	補正なし			0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%		
ICT施工補正	補正なし			1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)			1.02		
工事原価						

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0043)	式	1		9,784,214	
一般管理費等 (0044)	式	1		2,165,786	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0045)	式	1		11,950,000	
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1		1,195,000	
工事費計 (0047)	式	1		13,145,000	