

所 長	次長(事)	次長(技)	企画整備	担当課長	副 課 長	審 査 者	設 計 者

工事番号 7災 第16号

設計書番号 507-030-0404

五戸川河川災害復旧工事

実施 設計書

三戸郡新郷村大字戸来1号

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 24 m		
	コンクリートブロック積工		
	100	m2	
	小口止		
	2	箇所	
設計額	17,006,000 円 (内消費税 1,546,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		7,371,255		
河川土工							
		式	1		1,120,695		
掘削工							
		式	1		76,248		
掘削							内 1号
		m3	50		76,248		
盛土工							
		式	1		117,856		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	30		117,856		
残土処理工							
		式	1		926,591		
土砂等運搬							内 3号
		m3	320		660,311		
残土等処分							内 4号
		m3	320		266,280		
法覆護岸工							
		式	1		4,363,426		
作業土工							
		式	1		265,580		
床掘り							内 5号
		m3	80		198,576		
埋戻し							内 6号
		m3	50		67,004		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積工								
		式	1		3,719,897			
現場打基礎コンクリート								内 7号
		m	23		322,019			
コンクリートブロック積工								内 8号
		m2	100		3,236,237			
天端コンクリート								内 9号
		m3	2		161,641			
護岸付属物工								
		式	1		305,422			
小口止								内 10号
		箇所	2		305,422			
雑工(すりつけ工)								
		式	1		72,527			
すりつけ工(じゃかご)								内 11号
		m2	7		72,527			
構造物撤去工								
		式	1		43,168			
かご撤去工								
		式	1		40,968			
ふとんかご撤去		ふとんかご種別:階段式, ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm						内 12号
			m	12		40,968		
運搬処理工								
		式	1		2,200			
撤去材運搬・処分								内 13号
		t	0.1		2,200			

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								
		式	1		1,843,966			
工事用道路工								
		式	1		310,679			
工事用道路(敷鉄板)								内 14号
		m	95		310,679			
土留・仮締切工								
		式	1		924,649			
仮締切(大型土のう)								内 15号
		袋	104		924,649			
水替工								
		式	1		608,638			
ポンプ排水								内 16号
		式	1		409,320			
水替土工								内 17号
		式	1		199,318			
直接工事費								
		式	1		7,371,255			
共通仮設								
		式	1		1,492,856			
共通仮設費								
		式	1		601,856			
運搬費								
		式	1		553,658			
仮設材運搬費								内 18号
		t	50		553,658			

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費								
		式	1		42,198			
木根等処分費								内 19号
		t	2		42,198			
役務費								
		式	1		6,000			
借地料								内 20号
		式	1		6,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		891,000			
純工事費								
		式	1		8,864,111			
現場管理費								
		式	1		3,872,000			
工事原価								
		式	1		12,736,111			
一般管理費等								
		式	1		2,723,889			
工事価格								
		式	1		15,460,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,546,000			
工事費計								
		式	1		17,006,000			

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）：河川工事		合算工事：			
対象工事費	7, 403, 255	直接工事費	7, 371, 255	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	32, 000 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	308, 384	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（一）			86, 287				
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			86, 287	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		7, 316, 968 7, 094, 871	現工事	0 0	合算工事	0 0
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		12. 07% 1. 0 1. 00 1. 0 12. 19%		0. 00% 0. 00% 0. 00 0. 00 0. 00%		0. 00% 0. 00 0. 00
	計上額		891, 000		0		0
				調整工事計上額			
							0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	601,856				
運搬費	553,658	準備費	42,198	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	6,000	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,492,856

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	8,864,111	単独（追加工事）直接工事費	7,371,255	単独（追加工事）共通仮設費	1,492,856
非対象額計（－）		86,287			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		86,287	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		8,777,824	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		8,555,727		0	0
現場管理費 率（補正前）		42.05%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		1.20%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		44.12%		0.00%	
計上額		3,872,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	12,736,111				
純工事費	8,864,111	現場管理費	3,872,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	86,287				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	86,287	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	12,649,824	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12,427,727		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	12,649,824		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,723,889				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年12月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年12月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年12月		
単 価 地 区	新郷村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1.20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			7,371,255
	準備費に含まれる処分費			32,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,403,255
	共通仮設費（率分）	7,316,968	12.19	891,000
	運搬費			553,658
	準備費			42,198
	役務費			6,000
現場管理費対象純工事費				8,864,111
	現場管理費	8,777,824	44.12	3,872,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,736,111
	一般管理費等	12,649,824	21.57	2,723,889
	業務委託費			0
工事価格				15,460,000
消費税等相当額				1,546,000
工事費計				17,006,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02 右岸
CB210100		m3	54	1, 412	76, 248		管理費区分 : 0
合計					76, 248		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	29	4, 064	117, 856		管理費区分 : 0
合計					117, 856		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下	m3	317	2, 083	660, 311		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					660, 311		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費 ZZ99*01*02006		m3	317	840	266, 280		管理費区分 : T
合計					266, 280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	84	2, 364	198, 576		管理費区分 : 0
合計					198, 576		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	14	4, 064	56, 896		管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02 河床埋戻し
CB210020		m3	38	266	10, 108		管理費区分 : 0
合計					67, 004		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	現場打基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3. 2	73, 240	234, 368		02-02-03 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	3. 2	1, 000	3, 200		管理費区分：0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シ ェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	1. 8	30, 880	55, 584		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	1. 8	1, 000	1, 800		管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	4. 7	5, 759	27, 067		02-02-06 管理費区分：0
合計					322, 019		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積 ブロック系中空型							単 1号
		m2	99. 5	26, 299	2, 616, 750		管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	88. 7	5, 709	506, 388		管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	107	1, 057	113, 099		管理費区分：0
合計					3, 236, 237		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	2. 2	71, 660	157, 652		管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	2. 2	1, 000	2, 200		管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 3	5, 965	1, 789		管理費区分：0
合計					161, 641		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小口止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート CB226190	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)	m3	3. 4	78, 050	265, 370		02-02-03 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	3. 4	1, 000	3, 400		管理費区分：0
化粧型枠 モールトスター SR-02石積み 45×900×900mm Z230530005		m2	2. 9	2, 560	7, 424		化粧型枠材料費加算分 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	4. 9	5, 965	29, 228		02-02-18 管理費区分：0
合計					305, 422		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	すりつけ工(じゃかご)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	設置, 径45cm						02-02-20
CB225010		m	13	5,579	72,527		管理費区分: 0
合計					72,527		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	ふとんかご撤去	ふとんかご種別:階段式, ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ふとんかご	撤去, 階段式, 高さ50cm×幅120cm						02-02-20
CB225030		m	12	3,414	40,968		管理費区分: 0
合計					40,968		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	撤去材運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	0. 08	15, 470	1, 237		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 08	10, 740	859		01-02-03 管理費区分：0
処分費(金属くず) ZZ99*01*02002		t	0. 08	1, 300	104		管理費区分：T
合計					2, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	工事用道路(敷鉄板)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	285	449	127, 965		単 2号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 51日, 無, 有	枚	31	5, 894	182, 714		単 3号 02-05-16 管理費区分：0
合計					310, 679		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仮締切(大型土のう)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 4号 02-05-10
WB252730		袋	104	7, 652	795, 808		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 5号 02-05-10
WB252730		袋	104	1, 104	114, 816		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 2	9, 388	1, 877		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 2	10, 740	2, 148		管理費区分 : 0
処分費(廃プラ)							
ZZ99*01*02003		t	0. 2	50, 000	10, 000		管理費区分 : T
合計					924, 649		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 6号 02-05-08
WB252320		箇所	1	93, 690	93, 690		管理費区分：0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 7号 02-05-08
WB252310		日	21	15, 030	315, 630		管理費区分：0
合計					409, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	水替土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02 左岸、水替
CB210100		m3	161	1, 238	199, 318		管理費区分：0
合計					199, 318		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 31 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	49. 7	4, 070	202, 279		単 8号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 31 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	49. 7	4, 070	202, 279		単 8号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	49. 7	3, 000	149, 100		単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					553, 658		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 無し, 無し, 31. 5km以下, 全ての費用	m3	1. 8	3, 051	5, 491		03-02-03 (生木)(枝・幹) 管理費区分 : 0
処分費(木くず(生木)(枝・幹)) ZZ99*01*02004		t	1	12, 000	12, 000		管理費区分 : T
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 無し, 無し, 21. 5km以下, 全ての費用	m3	1. 8	2, 615	4, 707		03-02-03 (伐根材) 管理費区分 : 0
処分費(木くず(伐根材)) ZZ99*01*02005		t	1	20, 000	20, 000		管理費区分 : T
合計					42, 198		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)	6千円						単 10号 01-02-02
WB010220		式	1		6,000		管理費区分 : 0
合計					6,000		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	コンクリートブロック積 ブロック系中空型		単位	m2	単位数量	1	単価	26, 299
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03	
CB226230			m2	1	6, 299	6, 299	管理費区分 : 0	
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型							管理費区分 : 0	
Z231311015			m2	1	20, 000	20, 000	管理費区分 : 0	
合計						26, 299		
単価						26, 299	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	34, 540	10, 189	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 210	9, 206	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 580	6, 661	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 11号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	62, 590	18, 464	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		440	管理費区分：0	
合計						44, 960		
単価						449	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 51日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	5, 894
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:51日					管理費区分: 0	
			枚	1	4, 794	4, 794		
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計								
						5, 894		
単価							円/枚	
						5, 894		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 294	34, 540	10, 154	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 294	30, 590	8, 993	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 294	22, 580	6, 638	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 丸型 φ110×高108cm Y000561101001								
			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
購入土 山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用) Y001613000001								
			m3	10	2, 400	24, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転 WK250500		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 12号 02-05-10	
			日	0. 294	52, 680	15, 487	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%						[1] []	
			式	1		248	管理費区分 : 0	
合計								
						76, 520		
単価								
						7, 652	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 104
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	34, 540	3, 004	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	30, 590	2, 661	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 13号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	61, 620	5, 360	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		15	管理費区分 : 0	
合計						11, 040		
単価						1, 104	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	93, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5	34, 540	17, 270	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1	30, 590	3, 059	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2	22, 580	45, 160	管理費区分：0	
バックホ運転							単 14号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5	56, 400	28, 200	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0	
合計						93, 690		
単価						93, 690	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14	30, 590	4, 282	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 15号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 16号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1	9, 458	9, 458	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		713	管理費区分 : 0	
合計						15, 030		
単価						15, 030	円/日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 12	
						歩掛適用年月		2025. 12	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 31 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 070	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1. 000		Z006810104					管理費区分：0		
			t	1	4, 070	4, 070			
合 計									
						4, 070			
単 価							円／t		
						4, 070			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 12		
						歩掛適用年月		2025. 12		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
積込み、取卸し費(仮設材等)									管理費区分：0	
Z006800001					t	2	1, 500	3, 000		
合 計										
								3, 000		
単 価									円／t	
								3, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB010220	借地料(一式入力)	6千円	単位	式	単位数量	1	単価	6, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
Y007510001			式	1		6, 000	管理費区分 : 0	
合計						6, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 230	34, 230	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	143	17, 017	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0	
合計						62, 590		
単価						62, 590	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250500	ハックホ (クローラ) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	52, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 230	34, 230	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	143	9, 009	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						52, 680		
単価						52, 680	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WK250500	ハックホ (クローラ) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34,230	34,230	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	143	14,443	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊								
	L001010004		日	1.21	10,700	12,947	管理費区分 : 0	
合計						61,620		
単価						61,620	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 230	34, 230	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45	143	6, 435	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
合計						56, 400		
単価						56, 400	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2	481	577	管理費区分：0	
合計						577		
単価						577	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9, 458
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	143	6, 578	管理費区分：0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2	2, 400	2, 880	管理費区分：0	
合計						9, 458		
単価						9, 458	円／日	

登 録 単 価

工事名	五戸川河川災害復旧工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000256000001	詰石	150-200mm	m3	5,250	2025	12	確定 Z002140002
Y000561101001	大型土のう袋材	丸型 φ110×高108cm	枚	1,100	2025	12	確定 Z230430005
Y001006000002	吸出し防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2	765	2025	12	確定 Z231301035
Y001021000001	鉄線じゃかご	4.0 13×45cm	m	1,260	2025	12	確定 Z004002006
Y001613000001	購入土	山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)	m3	2,400	2025	12	確定 Z231365005
ZZ99*01*02002	処分費(金属くず)		t	1,300	2025	12	確定
ZZ99*01*02003	処分費(廃プラ)		t	50,000	2025	12	確定
ZZ99*01*02004	処分費(木くず(生木)(枝・幹))		t	12,000	2025	12	確定
ZZ99*01*02005	処分費(木くず(伐根材))		t	20,000	2025	12	確定
ZZ99*01*02006	建設発生土受入費		m3	840	2025	12	確定

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		7,371,255		
河川土工 (0002)	式	1		1,120,695		
掘削工 (0003)	式	1		76,248	工種 01:河川工事	
掘削 (0004)	m3	50		76,248	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	54	1,412	76,248	CB210100 1241.0 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 施工数量		小規模(標準)				
盛土工 (0005)	式	1		117,856	工種 01:河川工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	30		117,856	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
埋戻し		m3	29	4,064	117,856	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 施工方法			上記以外(小規模)			歩 2025.12 単 2025.12		
J02 土質			土砂			単価地区 新郷村		
J04 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増 B地区		
						潮間割増 0% 係数ランク 1		
						単価補正		
残土処理工 (0007)		式	1		926,591	工種 01:河川工事		
土砂等運搬 (0008)		m3	320		660,311	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
土砂等運搬		m3	317	2,083	660,311	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0		
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2025.12 単 2025.12		
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 新郷村		
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0		

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)			無し 11.5km以下			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土等処分 (0009)	m3	320			266,280	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
建設発生土受入費	m3	317	840		266,280	ZZ99*01*02006 管理費区分 T 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法覆護岸工 (0010)	式	1			4,363,426	
作業土工 (0011)	式	1			265,580	工種 01:河川工事
床掘り (0012)	m3	80			198,576	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	84	2,364	198,576	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳			全ての費用			
埋戻し (0013)		m3	50		67,004	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	14	4,064	56,896	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法			上記以外(小規模)			
J02 土質			土砂			
J04 費用の内訳			全ての費用			
積込(ルーズ)		m3	38	266	10,108	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12
J01 土質			土砂			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 作業内容			土量50,000m3未満			単価地区	新郷村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリートブロック積工 (0014)	式	1			3,719,897	オプション入力 工種 01:河川工事			
現場打基礎コンクリート (0015)	m	23			322,019	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
現場打基礎コンクリート	m3	3.2		73,240	234,368	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40						
J02 基礎碎石の有無			無し						
J03 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)						
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	3.2		1,000	3,200	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート						単価補正
		m3	1.8	30,880	55,584	CB240010 33174.0 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類			特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	1.8	1,000	1,800	Z230211005 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠		m2	4.7	5,759	27,067	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			
コンクリートブロック積工 (0016)		m2	100		3,236,237	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートブロック積 ブロック系中空型		m2	99.5	26,299	2,616,750	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型ブロック積		m2	1	6,299	6,299	CB226230 5889.0 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量			2,000kg/個以下			
J02 水抜きパイプの有無			無し			
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型		m2	1	20,000	20,000	Z231311015 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
胴込・裏込材(砕石)		m3	88.7	5,709	506,388	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 ブロックの種類			大型ブロック			
J02 胴込・裏込材規格			再生砕石 RC-40			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
吸出し防止材(全面)設置	m2	107	1,057	113,099	CB226140 1048.2	
					管理費区分 0	
					歩 2025.12 単 2025.12	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
天端コンクリート (0017)	m3	2		161,641	オブション入力	
					第0009号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2025.12 単 2025.12	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	2.2	71,660	157,652	CB226180 69657.0	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		管理費区分 0	
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			歩 2025.12 単 2025.12	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	2.2	1,000	2,200	Z230211005	
					管理費区分 0	
					歩 2025.12 単 2025.12	
					単価地区 新郷村	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
目地板		m2	0.3	5,965	1,789	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	1工事当り使用量		30m2未満			CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02	目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
護岸付属物工 (0018)		式	1		305,422	工種 01:河川工事
小口止 (0019)		箇所	2		305,422	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート		m3	3.4	78,050	265,370	CB226190 76584.0 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		
J02	養生工の種類		特殊養生(練炭)			
生コンクリート冬期割増額						Z230211005

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
12/1～3/31	m3	3.4	1,000	3,400	管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
化粧型枠 モールトスター SR-02石積み 45×900×900mm	m2	2.9	2,560	7,424	Z230530005 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
目地板	m2	4.9	5,965	29,228	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
雑工(すりつけ工) (0020)	式	1		72,527	オプション入力 工種 01:河川工事	
すりつけ工(じゃかご) (0021)	m2	7		72,527	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
じゃかご		m	13	5,579	72,527	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分			設置			CB225010 6020.7 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 じゃかご径			径45cm			
構造物撤去工 (0022)		式	1		43,168	
かご撤去工 (0023)		式	1		40,968	工種 99:
ふとんかご撤去 (0024) (P)		m	12		40,968	第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ふとんかご		m	12	3,414	40,968	CB225030 3391.8 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 作業区分			撤去			歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
J02 ふとんかご種別			階段式			
J03 ふとんかご規格			高さ50cm×幅120cm			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬処理工 (0025)	式	1		2,200	単価補正 工種 99:
撤去材運搬・処分 (0026)	t	0.1		2,200	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.08	15,470	1,237	CB010410 13787.0 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.08	10,740	859	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
処分費(金属くず)	t	0.08	1,300	104	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2025.12 単 2025.12

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区	新郷村
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	B地区
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
仮設工 (0027)		式	1		1,843,966		
工事用道路工 (0028)		式	1		310,679	工種 99:	
工事用道路(敷鉄板) (0029)		m	95		310,679	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去		m2	285	449	127,965	WB253610 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分			設置・撤去				
敷鉄板賃料		枚	31	5,894	182,714	WB253630 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村	
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無			無				

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		51日 無 有			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土留・仮締切工 (0030)	式	1		924,649	工種 99:	
仮締切(大型土のう) (0031)	袋	104		924,649	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	104	7,652	795,808	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		製作・設置 購入土 5m以下 -3m<=H<=2m				
大型土のう工	袋	104	1,104	114,816	WB252730 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		撤去 6m以下 -3m<=H<=2m				

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	9,388	1,877	CB010410 8368.1 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		17.0km以下				
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.2	10,740	2,148	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
処分費(廃プラ)	t	0.2	50,000	10,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水替工 (0032)	式	1		608,638	工種 99:	
ポンプ排水 (0033)	式	1		409,320	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去		箇所	1	93,690	93,690	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転		日	21	15,030	315,630	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法			0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
水替土工 (0034)		式	1		199,318	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	161	1,238	199,318	CB210100 1311.8 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12
J01 土質			土砂			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工方法			片切掘削			単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0035)	式	1			7,371,255	
共通仮設 (0036)	式	1			1,492,856	
共通仮設費 (0037)	式	1			601,856	
運搬費 (0038)	式	1			553,658	工種 99:
仮設材運搬費 (0039)	t	50			553,658	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	49.7		4,070	202,279	WB010020
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)			31.5km			歩 2025.12 単 2025.12
J04 製品長区分			12m以内			単価地区 新郷村
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	49.7	4,070	202,279	WB010020			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分	0		
J02 片道運搬距離(実数入力)			31.5km			歩	2025.12	単	2025.12
J04 製品長区分			12m以内			単価地区	新郷村		
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			労調係数	1.000	00-00	0
J06 運搬割増率(実数入力)			0			豪雪割増	B地区		
J07 その他の諸料金の有無			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
仮設材等の積込み取卸し費		t	49.7	3,000	149,100	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			管理費区分	0		
						歩	2025.12	単	2025.12
						単価地区	新郷村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
準備費 (0040)		式	1		42,198	工種	99:		
木根等処分費 (0041)		t	2		42,198	オプション入力			
						第0019号内訳書			
						単位数量	1	t	
						管理費区分	0		
						歩	2025.12	単	2025.12
						単価地区	新郷村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
運搬(伐木除根)		m3	1.8	3,051	5,491	CB320580	2793.4		
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳			機械施工 無し 無し 31.5km以下 全ての費用			歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(木くず(生木)(枝・幹))		t	1	12,000	12,000	ZZ99*01*02004 管理費区分 T 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬(伐木除根)		m3	1.8	2,615	4,707	CB320580 2394.4 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳			機械施工 無し 無し 21.5km以下 全ての費用			歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(木くず(伐根材))		t	1	20,000	20,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 T 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
役務費 (0042)	式	1			6,000	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
借地料 (0043)	式	1		6,000	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
借地料(一式入力)	式	1		6,000	WB010220 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 借地料(千円)		6千円				
共通仮設費（率計上） (0044)	式	1		891,000		
主たる工種	01:河川工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
除雪工事補正	未使用	1.00				
ICT施工補正	補正なし	1.0				
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01				
純工事費 (0045)	式	1		8,864,111		
現場管理費 (0046)	式	1		3,872,000		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0047)	式	1		12,736,111	
一般管理費等 (0048)	式	1		2,723,889	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0049)	式	1		15,460,000	
消費税額及び地方消費税額 (0050)	式	1		1,546,000	
工事費計 (0051)	式	1		17,006,000	