	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　承メンテ　第877号

設計書番号　　507-020-0344

弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事

実施　設計書

弘前市大字十面沢

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 1　式		
	法覆護岸工 1　式		
設計額	34,023,000　円　（内消費税　3,093,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		15,463,500		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		6,409,651		
作業土工		式	1		676,428		
床掘り(掘削)	土砂	m3	20		6,552		内　1号
床掘	土砂	m3	20		4,641		内　2号
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ(間詰)	18-8-40 W/C≦60%	m3	17		499,548		内　3号
路床盛土		m3	0.9		5,472		内　4号
土砂等運搬	土砂	m3	30		138,435		内　5号
残土等処分		m3	30		21,780		内　6号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		5,733,223		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B2900×H2000m	m	7.8		3,892,677		内　7号
地覆工		式	1		407,246		内　8号
高欄兼用車両防護柵工	C種、H=850mm	m	12		1,433,300		内　9号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法覆護岸工							
		式	1		2,566,701		
作業土工							
		式	1		362,054		
床掘り(掘削)							内　10号
		m3	9		3,276		
床掘り							内　11号
		m3	70		19,383		
埋戻し							内　12号
		m3	20		67,515		
土砂等運搬	土砂						内　13号
		m3	60		234,920		
残土等処分							内　14号
		m3	60		36,960		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工							
		式	1		2,204,647		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎(1:0.5用)	底幅550mm、高さ350mm						内　15号
		m	18		238,567		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮)	SL=2.91～3.24m						内　16号
		m2	52		1,689,284		
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅900mm						内　17号
		m3	2		107,999		
小口止工							内　18号
		箇所	2		168,797		
構造物撤去工							
		式	1		503,046		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1		40,556		
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	25		40,556		内　19号
構造物取壊し工		式	1		340,567		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	11		212,659		内　20号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m	26		18,981		内　21号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5～7cm	m2	170		108,927		内　22号
運搬処理工		式	1		121,923		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	11		20,470		内　23号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10		20,207		内　24号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	11		40,950		内　25号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10		22,400		内　26号
現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	0.5		9,607		内　27号
現場発生品運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.6		8,289		内　28号

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事					事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1		5,984,102		
工事用道路工			式	1		3,796,905		
工事用道路盛土			式	1		1,365,690		内　29号
工事用道路盛土撤去			式	1		1,688,895		内　30号
仮設舗装			m2	121		414,135		内　31号
仮設防護柵		H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	m	45		328,185		内　32号
水替工			式	1		408,220		
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水			日	15		408,220		内　33号
仮水路工			式	1		1,482,041		
暗渠排水管		高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ600mm	m	50		1,149,450		内　34号
土のう			袋	171		192,095		内　35号
土のう		大型土のう	袋	16		140,496		内　36号
作業ﾔｰﾄﾞ整備工			式	1		79,866		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板		m2	102		79,866		内　37号
交通管理工		式	1		217,070		
交通誘導警備員		人日	14		217,070		内　38号
舗装		式	1		671,895		
舗装工		式	1		327,689		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		327,689		
下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石(RC-40) t=45cm	m2	42		115,717		内　39号
上層路盤(車道･路肩部)	粒調砕石(M-40) t=15cm	m2	42		52,792		内　40号
表層(車道･路肩部)	再生密粒度As(13) t=4cm	m2	51		90,316		内　41号
表層(車道･路肩部)	再生密粒度As(13F) t=3cm	m2	51		68,864		内　42号
防護柵工		式	1		341,572		
路側防護柵工		式	1		341,572		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C2-3E	m	13		341,572		内　43号

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事					事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工			式	1		2,634		
区画線工			式	1		2,634		
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線			m	19		2,634		内　44号
直接工事費			式	1		16,135,395		
共通仮設			式	1		2,719,924		
共通仮設費			式	1		445,924		
運搬費			式	1		220,924		
仮設材運搬費		敷鉄板	t	5.5		58,636		内　45号
仮設材運搬費		仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	17.6		162,288		内　46号
現場環境改善費			式	1		225,000		
現場環境改善費（率計上）			式	1		225,000		
共通仮設費（率計上）			式	1		2,274,000		
純工事費			式	1		18,855,319		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		6,906,000		
工事原価		式	1		25,761,319		
一般管理費等		式	1		5,168,681		
工事価格		式	1		30,930,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,093,000		
工事費計		式	1		34,023,000		

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路改良工事

合算工事：

対象工事費	16,135,395	直接工事費	16,135,395	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	366,590	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			-16,165				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			-16,165	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	16,151,560	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	15,784,970		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	11.62%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.2		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	14.08%		0.00%		
		計上額	2,274,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	16,135,395	直接工事費	16,135,395		
非対象額計（－）	350,425				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	-16,165	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	366,590	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	15,784,970	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.43%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.43%		0.00%		
計上額	225,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	220,924				
運搬費	220,924	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　2,719,924

現場管理費

主工種　04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	18,855,319	単独（追加工事）直接工事費	16,135,395	単独（追加工事）共通仮設費	2,719,924

非対象額計（－）	-16,165	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	-16,165	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	18,871,484	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	18,504,894		0	0

現場管理費	率（補正前）	32.40%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.1	0.00%	
	施工時期補正	0.24%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	36.60%	0.00%	
	計上額	6,906,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　04:道路改良工事

工事原価	25,761,319				
純工事費	18,855,319	現場管理費	6,906,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	-16,165	
管理費区分９	-16,165	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	25,777,484	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	25,410,894		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.03%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.03%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	25,777,484		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,168,681				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年12月		
歩掛適用年月	2025年12月	係数ランク	1
基準適用年月	2025年12月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.24%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　04:道路改良工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			16,135,395
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				16,135,395
	共通仮設費（率分）	16,151,560	14.08	2,274,000
	運搬費			220,924
現場環境改善費対象工事費				16,135,395
	現場環境改善費（率分）	15,784,970	1.43	225,000
現場管理費対象純工事費				18,855,319
	現場管理費	18,871,484	36.60	6,906,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				25,761,319
	一般管理費等	25,777,484	20.03	5,168,681
	業務委託費			0
工事価格				30,930,000
消費税等相当額				3,093,000
工事費計				34,023,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	床掘り(掘削)	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	18	364	6,552		02-01-02 管理費区分：0
合計					6,552		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	床掘	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	17	273	4,641		02-01-03 管理費区分：0
合計					4,641		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ(間詰)	18-8-40 W/C≦60%

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	17.4	25,330	440,742		02-03-01 間詰ｺﾝ 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	5.4	10,890	58,806		02-02-06 間詰ｺﾝ型枠 管理費区分：0
合計					499,548		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	路床盛土	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520	2.5m未満	m3	0.9	6,081	5,472		02-01-02 管理費区分：0
合計					5,472		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	土砂等運搬	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	33	4,195	138,435		02-01-02 管理費区分：0
合計					138,435		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	残土等処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処分 ZZ99*01*03003		m3	33	660	21,780		管理費区分：T
合計					21,780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B2900×H2000m

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,1.5m/個,2.5<B<=3.75 1.25<H<=2.5,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,全ての費用	m	2.8	38,810	108,668		02-02-05 管理費区分：0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,1.0m/個,2.5<B<=3.75 1.25<H<=2.5,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,標準,全ての費用	m	5	46,040	230,200		02-02-05 管理費区分：0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費 B2900×H2000mm		式	1		3,553,809		単　1号 管理費区分：0
合計					3,892,677		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	地覆工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,各種,一般養生,無し,全ての費用	m3	5.2	31,520	163,904		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	19.5	10,890	212,355		02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.165	187,800	30,987		単　2号 02-02-06 管理費区分：0
合計					407,246		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	高欄兼用車両防護柵工	C種、H=850mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用高欄 CB422740	組立式	m	11.5	116,600	1,340,900		04-02-05 管理費区分：0
格子端部処理（防護柵） ZZ99*01*04001		箇所	4	8,900	35,600		管理費区分：0
端部補強処理（防護柵） ZZ99*01*04002		箇所	2	28,400	56,800		管理費区分：0
合計					1,433,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	床掘り（掘削）	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	9	364	3,276		02-01-02 管理費区分：0
合計					3,276		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	71	273	19,383		02-01-03 管理費区分：0
合計					19,383		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	21	3,215	67,515		02-01-03 管理費区分：0
合計					67,515		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	土砂等運搬	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	56	4,195	234,920		02-01-02 管理費区分：0
合計					234,920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	残土等処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処分 ZZ99*01*03003		m3	56	660	36,960		管理費区分：T
合計					36,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎(1:0.5用)	底幅550mm、高さ350mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	1.3	34,780	45,214		02-03-01 均しｺﾝ 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	3.5	5,646	19,761		02-02-06 管理費区分：0
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226170	土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,一般養生･特殊養生(練炭)	m3	2.4	72,330	173,592		02-02-03 管理費区分：0
合計					238,567		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮)	SL=2.91～3.24m

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型		m2	52.2	26,204	1,367,848		単　3号 管理費区分：0
胴込･裏込材(砕石)	大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	44.8	5,948	266,470		管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	52.2	1,053	54,966		管理費区分：0
合計					1,689,284		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅900mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226180	土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生	m3	1.6	67,130	107,408		02-02-03 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.1	5,916	591		02-02-18 管理費区分：0
合計					107,999		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	小口止工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190	土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生	m3	2.3	73,390	168,797		02-02-03 管理費区分：0
合計					168,797		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) WB810530	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・耐雪型,Gr-C2-2B,無,無	m	12	1,652	19,824		単　4号 06-02-03 管理費区分：0
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) WB810530	土中建込・耐雪型,Gr-C2-3E,無,無	m	12.5	2,070	25,875		単　5号 06-02-03 迂回路設置時 管理費区分：0
部材撤去(ﾚｰﾙ撤去) WB810580	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種),無,無	m	16.5	668	11,022		単　6号 06-02-03 迂回路設置時 管理費区分：0
ｽｸﾗｯﾌﾟ H3 ZZ99*01*07001		t	0.53	-30,500	-16,165		管理費区分：9
合計					40,556		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	10.9	19,510	212,659		単　7号 06-01-04 管理費区分：0
合計					212,659		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	26.4	719	18,981		03-01-05 管理費区分：0
合計					18,981		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5～7cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	50	637	31,850		03-01-05 管理費区分：0
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	121	637	77,077		03-01-05 仮設道路撤去 管理費区分：0
合計					108,927		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	10.9	1,878	20,470		02-02-07 管理費区分：0
合計					20,470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,6.0km以下,全ての費用	m3	3.5	2,105	7,367		02-02-07 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,6.0km以下,全ての費用	m3	6.1	2,105	12,840		02-02-07 仮設道路撤去 管理費区分：0
合計					20,207		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*03001		t	27.3	1,500	40,950		管理費区分：T
合計					40,950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻 ZZ99*01*03002		t	8.2	1,000	8,200		管理費区分：T
処分費 As殻 ZZ99*01*03002		t	14.2	1,000	14,200		仮設道路撤去 管理費区分：T
合計					22,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	現場発生品運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,14.0km以下	t	0.53	7,568	4,011		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.53	10,560	5,596		01-02-03 管理費区分：0
合計					9,607		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	現場発生品運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,6.0km以下	t	0.6	3,255	1,953		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.6	10,560	6,336		01-02-03 管理費区分：0
合計					8,289		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	工事用道路盛土

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	61	950	57,950		02-01-02 管理費区分：0
路床盛土 CB210520	2.5m以上4.0m未満	m3	160	1,000	160,000		02-01-02 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	45	950	42,750		02-01-02 路外 管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	14	5,973	83,622		02-01-02 路肩 管理費区分：0
土材料 CB210550		m3	372	2,650	985,800		02-01-02 管理費区分：0
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	76	468	35,568		02-02-01 管理費区分：0
合計					1,365,690		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	工事用道路盛土撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	305	364	111,020		02-01-02 盛土撤去 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	325	4,195	1,363,375		02-01-02 残土処理 管理費区分：0
残土処分 ZZ99*01*03003		m3	325	660	214,500		管理費区分：T
合計					1,688,895		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	仮設舗装

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	125.2	1,116	139,723		03-03-02 管理費区分：0
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	121.1	2,266	274,412		03-03-03 ⑤再生密粒度As(20F) t=5cm 管理費区分：0
合計					414,135		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	仮設防護柵	H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵設置 WB821110	無し,無し,H鋼基礎	m	45	1,629	73,305		単　8号 06-03-12 管理費区分：0
仮設防護柵撤去 WB821130	無し,無し,H鋼基礎	m	45	1,354	60,930		単　9号 06-03-12 管理費区分：0
H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料 H300 L=5m/基		基	9	21,550	193,950		単　10号 管理費区分：0
合計					328,185		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	2	92,060	184,120		単　11号 02-05-08 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	15	14,940	224,100		単　12号 02-05-08 管理費区分：0
合計					408,220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ600mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付,波状管,450～600mm,要,全ての費用	m	50	21,490	1,074,500		02-02-05 ｶﾙﾊﾞｰﾄ施工時(設置･損料) 管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	据付,波状管,450～600mm,要,全ての費用	m	50	599	29,950		02-02-05 護岸施工時(移設) 管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	撤去,波状管,450～600mm	m	50	300	15,000		02-02-05 管理費区分：0
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ZZ99*01*03004		t	0.6	50,000	30,000		管理費区分：T
合計					1,149,450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	土のう

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう工 WB252610	仕拵･積立	袋	97	733	71,101		単　13号 02-05-10 ｶﾙﾊﾞｰﾄ施工時 管理費区分：0
土のう工 積立(移設)		袋	97	221	21,437		単　14号 護岸施工に移設 管理費区分：0
土のう工 WB252610	仕拵･積立	袋	74	733	54,242		単　13号 02-05-10 護岸施工時 管理費区分：0
土のう工 WB252610	撤去	袋	171	265	45,315		単　15号 02-05-10 護岸施工時 管理費区分：0
合計					192,095		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	土のう	大型土のう	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作･設置,購入土,5m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)	袋	16	7,686	122,976		単　16号 02-05-10 ｶﾙﾊﾞｰﾄ施工時 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去,6m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)	袋	16	1,095	17,520		単　17号 02-05-10 管理費区分：0
合計					140,496		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　37号	敷鉄板		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	102.2	442	45,172		単　18号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,21日,無,有	枚	9	3,074	27,666		単　19号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×3,048(mm),無,21日,無,有	枚	4	1,757	7,028		単　20号 02-05-16 管理費区分：0
合計					79,866		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　38号	交通誘導警備員		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	7	16,630	116,410		管理費区分：0
交通誘導警備員B R0804		人	7	14,380	100,660		管理費区分：0
合計					217,070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　39号	下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石(RC-40) t=45cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	450mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	41.7	2,775	115,717		03-03-02 管理費区分：0
合計					115,717		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　40号	上層路盤(車道･路肩部)	粒調砕石(M-40)　t=15cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40,150mm,1層施工,全ての費用	m2	41.7	1,266	52,792		03-03-02 管理費区分：0
合計					52,792		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　41号	表層(車道･路肩部)	再生密粒度As(13)　t=4cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	51.2	1,764	90,316		03-03-03 管理費区分：0
合計					90,316		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　42号	表層(車道･路肩部)	再生密粒度As(13F) t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	51.2	1,345	68,864		03-03-03 管理費区分：0
合計					68,864		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　43号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C2-3E	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 耐雪型 WB810520	土中建込,Gr-C2-3E 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	12.5	20,220	252,750		単　21号 06-02-03 迂回路撤去時 管理費区分：0
部材設置(ﾚｰﾙ設置) WB810560	手間のみ,路側用A･B･C種,無,無,無	m	16.5	845	13,942		単　22号 06-02-03 迂回路撤去時 管理費区分：0
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(ﾚｰﾙ)		式	1		74,880		単　23号 迂回路撤去時(16.5m分) 管理費区分：0
合計					341,572		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　44号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	3.9	151	588		単　24号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	15.5	132	2,046		単　25号 03-03-06 管理費区分：0
合計					2,634		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　45号	仮設材運搬費	敷鉄板	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,20.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	5.48	3,850	21,098		単　26号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,20.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	5.48	3,850	21,098		単　26号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(往復分)	t	5.48	3,000	16,440		単　27号 01-02-02 往復分 管理費区分：0
合計					58,636		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　46号	仮設材運搬費	仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,20.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	17.64	3,850	67,914		単　26号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) WB010020	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,20.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	17.64	3,850	67,914		単　26号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み､取卸し(片道分)	t	17.64	1,500	26,460		単　28号 01-02-02 リース基地積込、取卸 管理費区分：0
合計					162,288		

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費 B2900×H2000mm		単位	式	単位数量	1	単価	3,553,809

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高耐久PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B2900×H2000×L1000 ZZ99*01*02002		本	5	396,000	1,980,000	管理費区分：0
高耐久PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B2900×H2000×L1124/1646(片斜切) ZZ99*01*02003		本	2	699,000	1,398,000	管理費区分：0
高弾性接着ｼｰﾘﾝｸﾞ材 変性ｼｰﾘﾝｸﾞ系		mL	15,788	10	157,880	単　29号 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 φ8mm		m	56	24	1,344	単　30号 管理費区分：0
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 標準用		mL	535	9	4,815	単　31号 管理費区分：0
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 湿潤用		mL	535	22	11,770	単　32号 管理費区分：0
合計					3,553,809	

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	187,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 Z001102019		t	1.03	106,000	109,180	管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)　Q001001002		t	1	78,591	78,591	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		29	管理費区分：0
合計					187,800	
単価					187,800	円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型		単位	m2	単位数量	1	単価	26,204

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 CB226230	2,000kg/個以下,無し	m2	1	6,204	6,204	02-02-03 管理費区分：0
(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系中空型 Z231311015		m2	1	20,000	20,000	管理費区分：0
合計					26,204	
単価					26,204	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB810530	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・耐雪型,Gr-C2-2B,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	1,652

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 C0建込用 2B 耐雪型 単価補正1.000(FP3) Q001122002		m	1	1,652.4	1,652	管理費区分：0
合計					1,652	
単価					1,652	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB810530	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・耐雪型,Gr-C2-3E,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	2,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 A3､B3､C2 耐雪型 単価補正1.000(FP3)　Q001120003		m	1	2,070.6	2,070	管理費区分：0
合計					2,070	
単価					2,070	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB810580	部材撤去(ﾚｰﾙ撤去)	路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種),無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	668

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp 単価補正1.000(FP3)　Q001129002		m	1	668.1	668	管理費区分：0
合計					668	
単価					668	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,510

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1	19,504.71	19,504	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					19,510	
単価					19,510	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB821110	仮設防護柵設置	無し,無し,H鋼基礎	単位	m	単位数量	1	単価	1,629

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約無 昼間 Q001668049		m	1	1,629.96	1,629	管理費区分：0
合計					1,629	
単価					1,629	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB821130	仮設防護柵撤去	無し,無し,H鋼基礎	単位	m	単位数量	1	単価	1,354

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約無 昼間 Q001669049		m	1	1,354.56	1,354	管理費区分：0
合計					1,354	
単価					1,354	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料 H300 L=5m/基		単位	基	単位数量	1	単価	21,550

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料 H300 L=5m/基 180日以内 L102103020		基･日	95	190	18,050	1基×95日 管理費区分：0
H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ整備費 H300 L=5m/基 L102103060		基	1	3,500	3,500	管理費区分：0
合計					21,550	
単価					21,550	円／基

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	92,060

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5	33,860	16,930	管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.1	29,990	2,999	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2	22,130	44,260	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK250540		日	0.5	55,730	27,865	単　33号 02-05-08 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					92,060	
単価					92,060	円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.14	29,990	4,198	[ ][1] 管理費区分：0
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WK250400	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	577	577	単　34号 02-05-08　[ ][1] 管理費区分：0
発動発電機運転 WK250410	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	9,458	9,458	単　35号 02-05-08　[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		707	[1][ ] 管理費区分：0
合計					14,940	
単価					14,940	円／日

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB252610	土のう工	仕拵･積立	単位	袋	単位数量	100	単価	733

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	2	2,650	5,300	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3	22,130	66,390	管理費区分：0
土のう 62×48cm Z006082001		袋	100	17	1,700	管理費区分：0
合計					73,390	
単価					733	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	土のう工 積立(移設)		単位	袋	単位数量	100	単価	221

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員						積立（Ⅱ-5-⑩-1）
R0102		人	1	22,130	22,130	管理費区分：0
合計					22,130	
単価					221	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB252610	土のう工	撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	265

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員						
R0102		人	1.2	22,130	26,556	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					26,560	
単価					265	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,購入土,5m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7,686

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.204	33,860	6,907	[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.204	29,990	6,117	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.204	22,130	4,514	[ ][1] 管理費区分：0
大型土のう 丸型　φ110×高108cm Z230430005		枚	10	1,100	11,000	管理費区分：0
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	10	2,650	26,500	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作･設置,5m以下,H<-3m,2m<H	日	0.204	52,880	10,787	単　36号 02-05-10 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.204	52,400	10,689	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%	式	1		346	[1][ ] 管理費区分：0
合計					76,860	
単価					7,686	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB252730	大型土のう工	撤去,6m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1,095

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.094	33,860	3,182	[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.094	29,990	2,819	[ ][1　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.094	52,400	4,925	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	0.4%	式	1		24	[1][　] 管理費区分：0
合計					10,950	
単価					1,095	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	442

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	0.295	33,860	9,988	管理費区分：0
とび工						[ ][1]
R0106		人	0.295	30,600	9,027	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	0.295	22,130	6,528	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転						単　37号 02-05-16　[ ][1]
WK250590		日	0.295	61,920	18,266	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ]
ZS8000004	1%	式	1		431	管理費区分：0
合計					44,240	
単価					442	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,21日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	3,074

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:21日	枚	1	1,974	1,974	管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分：0
合計					3,074	
単価					3,074	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,21日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	1,757

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001	供用日数:21日	枚	1	987	987	管理費区分：0
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001		枚	1	770	770	管理費区分：0
合計					1,757	
単価					1,757	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB810520	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 耐雪型	土中建込,Gr-C2-3E 塗装品,21m未満 ,無,無,無,加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	20,220

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 単価補正1.600(FP3)　Q001107008		m	1	20,216	20,216	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					20,220	
単価					20,220	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB810560	部材設置(ﾚｰﾙ設置)	手間のみ,路側用A･B･C種,無,無,無	単位	m	単位数量	1	単価	845

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 路側用 A･B･C種 単価補正1.000(FP3)　Q001125001		m	1	845	845	管理費区分：0
合計					845	
単価					845	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(ﾚｰﾙ)		単位	式	単位数量	1	単価	74,880

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直ﾋﾞｰﾑ(標準型) C種 2.3×350×4330mm 塗装 Z231082020		枚	4	16,200	64,800	管理費区分：0
袖ﾋﾞｰﾑ (標準型) B､C種 2.3×356×660mm 塗装 Z231084005		枚	2	5,040	10,080	管理費区分：0
合計					74,880	

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	151

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037013		m	1,000	102	102,000	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	40	143	5,720	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,360	[1][ ] 管理費区分：0
合計					151,100	
単価					151	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037010		m	1,000	84.66	84,660	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	143	4,719	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,401	[1][ ] 管理費区分：0
合計					132,800	
単価					132	円／m

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,20 .7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	3,850

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000　Z006810103		t	1	3,850	3,850	管理費区分：0
合計					3,850	
単価					3,850	円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	1	1,500	1,500	管理費区分：0
合計					1,500	
単価					1,500	円／t

3次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	高弾性接着ｼｰﾘﾝｸﾞ材 変性ｼｰﾘﾝｸﾞ系		単位	mL	単位数量	320	単価	10

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高弾性接着ｼｰﾘﾝｸﾞ材 変性ｼﾘｺｰﾝ系　320mL/缶 ZZ99*01*02005		缶	1	3,200	3,200	管理費区分：0
合計					3,200	
単価					10	円／mL

3次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 φ8mm		単位	m	単位数量	200	単価	24

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 φ8mm　200m巻/箱 ZZ99*01*02006		箱	1	4,800	4,800	管理費区分：0
合計					4,800	
単価					24	円／m

３次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ 標準用		単位	mL	単位数量	500	単価	9

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 標準用　500mL/缶 ZZ99*01*02007		缶	1	4,650	4,650	管理費区分：0
合計					4,650	
単価					9	円／mL

３次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	ﾌﾟﾗｲﾏｰ 湿潤用		単位	mL	単位数量	480	単価	22

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 湿潤用　480mL/缶 ZZ99*01*02008		缶	1	10,600	10,600	管理費区分：0
合計					10,600	
単価					22	円／mL

3次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号 WK250540	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	55,730

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	45	143	6,435	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					55,730	
単価					55,730	円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号 WK250400	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m L001100007		日	1.2	481	577	管理費区分：0
合計					577	
単価					577	円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9,458

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	46	143	6,578	管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001110010		日	1.2	2,400	2,880	管理費区分：0
合計					9,458	
単価					9,458	円／日

３次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,H<-3m,2m<H	単位	日	単位数量	1	単価	52,880

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	65	143	9,295	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t L001010013		日	1.36	7,370	10,023	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					52,880	
単価					52,880	円／日

3次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	61,920

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119	143	17,017	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0
合計					61,920	
単価					61,920	円／日

登　録　単　価

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	⑫-2 24-12-25(膨張材入り)	m3	21,430	2025	12	確定
Y000356000001	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	別途計上	個	0	2025	12	確定
Y001388000002	橋梁用高欄(鋼製･ﾀﾞｸﾀｲﾙ製･ｱﾙﾐ製)	C種,2ﾋﾞｰﾑ格子付,H=850mm	m	112,900	2025	12	確定
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ600mm(ｼﾝｸﾞﾙ)	m	18,300	2025	12	確定
Y001664000002	暗渠排水管		m	0	2025	12	確定
ZZ99*01*02002	高耐久PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2900×H2000×L1000	本	396,000	2025	12	確定
ZZ99*01*02003	高耐久PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	B2900×H2000×L1124/1646(片斜切)	本	699,000	2025	12	確定
ZZ99*01*02005	高弾性接着ｼｰﾘﾝｸﾞ材	変性ｼﾘｺｰﾝ系　320mL/缶	缶	3,200	2025	12	確定
ZZ99*01*02006	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	φ8mm　200m巻/箱	箱	4,800	2025	12	確定
ZZ99*01*02007	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	標準用　500mL/缶	缶	4,650	2025	12	確定
ZZ99*01*02008	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	湿潤用　480mL/缶	缶	10,600	2025	12	確定
ZZ99*01*03001	処分費	鉄筋Co殻	t	1,500	2025	12	確定
ZZ99*01*03002	処分費	As殻	t	1,000	2025	12	確定
ZZ99*01*03003	残土処分		m3	660	2025	12	確定
ZZ99*01*03004	処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	50,000	2025	12	確定
ZZ99*01*04001	格子端部処理（防護柵）		箇所	8,900	2025	12	確定
ZZ99*01*04002	端部補強処理（防護柵）		箇所	28,400	2025	12	確定

登　録　単　価

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*07001	ｽｸﾗｯﾌﾟ	H3	t	-30,500	2025	12	確定

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		15,463,500	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (0002)	式	1		6,409,651	
作業土工 (0003)	式	1		676,428	工種　04:道路改良工事
床掘り(掘削) (0004)	m3	20		6,552	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	18	364	6,552	CB210100　331.59 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
床掘 (0005)	m3	20		4,641	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	17	273	4,641	CB210030　244.12 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		標準			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ(間詰) (0006)	m3	17		499,548	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	17.4	25,330	440,742	CB240010　27663.0 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04　設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05　養生工の種類		一般養生			
J06　圧送管延長距離区分		延長無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	5.4	10,890	58,806	CB240210　10100.0 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2025.12　単　2025.12
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
路床盛土					オプション入力
(0007)	m3	0.9		5,472	第0004号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2025.12　単　2025.12
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
路床盛土					CB210520　6824.8
	m3	0.9	6,081	5,472	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m未満			歩　2025.12　単　2025.12
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土砂等運搬					オプション入力
(0008)	m3	30		138,435	第0005号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2025.12　単　2025.12
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	33	4,195	138,435	CB210110　3676.2 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
残土等処分 (0009)	m3	30		21,780	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
残土処分	m3	33	660	21,780	ZZ99*01*03003 管理費区分　T 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (0010)	式	1		5,733,223	工種　04:道路改良工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (0011)	m	7.8		3,892,677	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　　1　　m

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	2.8	38,810	108,668	CB222880　370030.0 管理費区分　0
J01　作業区分		据付			歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　製品長		1.5m/個			
J03　内空幅･内空高(m)		2.5<B<=3.75 1.25<=H<=2.5			
J04　基礎材種別		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
J05　PC鋼材による縦締め		無し			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
J08　費用の内訳		全ての費用			
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	5	46,040	230,200	CB222880　427730.0 管理費区分　0
J01　作業区分		据付			歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　製品長		1.0m/個			
J03　内空幅･内空高(m)		2.5<B<=3.75 1.25<=H<=2.5			
J04　基礎材種別		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
J08　費用の内訳		全ての費用			
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ材料費 B2900×H2000mm	式	1		3,553,809	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
高耐久PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B2900×H2000×L1000	本	5	396,000	1,980,000	ZZ99*01*02002 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
高耐久PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B2900×H2000×L1124/1646(片斜切)	本	2	699,000	1,398,000	ZZ99*01*02003 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
高弾性接着ｼｰﾘﾝｸﾞ材 変性ｼｰﾘﾝｸﾞ系	mL	15,788	10	157,880	オプション入力 単位数量　　320　　mL 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
高弾性接着ｼｰﾘﾝｸﾞ材 変性ｼﾘｺｰﾝ系　320mL/缶	缶	1	3,200	3,200	ZZ99*01*02005 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 φ8mm	m	56	24	1,344	オプション入力 単位数量 200 m 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 Ｂ地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 φ8mm 200m巻/箱	箱	1	4,800	4,800	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 Ｂ地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 標準用	mL	535	9	4,815	オプション入力 単位数量 500 mL 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 Ｂ地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 標準用 500mL/缶	缶	1	4,650	4,650	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 Ｂ地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 湿潤用	mL	535	22	11,770	オプション入力 単位数量　480　mL 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 湿潤用　480mL/缶	缶	1	10,600	10,600	ZZ99*01*02008 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
地覆工 (0012)	式	1		407,246	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	5.2	31,520	163,904	CB240010　30615.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2025.12　単　2025.12
J02　打設工法		人力打設			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		各種			労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増 B地区
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
型枠					CB240210 10100.0
	m2	19.5	10,890	212,355	管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2025.12 単 2025.12
J02 構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.165	187,800	30,987	管理費区分 0
J01 鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩 2025.12 単 2025.12
J02 規格･仕様区分		一般構造物			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増 B地区
J05 夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
高欄兼用車両防護柵工					オプション入力
(0013)	m	12		1,433,300	第0009号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2025.12 単 2025.12
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休２日補正 週休２日(月単位)
橋梁用高欄					CB422740 58594.0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	11.5	116,600	1,340,900	管理費区分　0
J01　設置方法		組立式			歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
格子端部処理（防護柵）	箇所	4	8,900	35,600	ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
端部補強処理（防護柵）	箇所	2	28,400	56,800	ZZ99*01*04002 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
法覆護岸工 (0014)	式	1		2,566,701	オプション入力
作業土工 (0015)	式	1		362,054	オプション入力 工種　01:河川工事
床掘り(掘削) (0016)	m3	9		3,276	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
掘削	m3	9	364	3,276	CB210100　331.59 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
床掘り (0017)	m3	70		19,383	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
床掘り	m3	71	273	19,383	CB210030　244.12 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　施工方法		標準			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			
埋戻し					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	m3	20		67,515	第0012号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	21	3,215	67,515	CB210410　3339.7 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			
土砂等運搬 (0019)	m3	60		234,920	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	56	4,195	234,920	CB210110　3676.2 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
残土等処分 (0020)	m3	60		36,960	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
残土処分	m3	56	660	36,960	ZZ99*01*03003 管理費区分　T 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)積工 (0021)	式	1		2,204,647	オプション入力 工種　01:河川工事
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎(1:0.5用) (0022)	m	18		238,567	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36531.0
	m3	1.3	34,780	45,214	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2025.12　単　2025.12
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増　Ｂ地区
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型枠					CB240210　5104.7
	m2	3.5	5,646	19,761	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2025.12　単　2025.12
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB226170　71052.0
	m3	2.4	72,330	173,592	管理費区分　0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			歩　2025.12　単　2025.12
J02　基礎砕石の有無		無し			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川景観に配慮)					オプション入力
(0023)	m2	52		1,689,284	第0016号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2025.12　単　2025.12
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ﾌﾞﾛｯｸ系中空型	m2	52.2	26,204	1,367,848	オプション入力 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	m2	1	6,204	6,204	CB226230　5889.0 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量		2,000kg/個以下			
J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		無し			
(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系中空型	m2	1	20,000	20,000	Z231311015 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
胴込･裏込材(砕石)	m3	44.8	5,948	266,470	CB226120　3961.8 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類		大型ﾌﾞﾛｯｸ			
J02　胴込･裏込材規格		再生砕石 RC-40			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
吸出し防止材(全面)設置	m2	52.2	1,053	54,966	CB226140　1048.2 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (0024)	m3	2		107,999	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.6	67,130	107,408	CB226180　65822.0 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J02　養生工の種類		一般養生			
目地板	m2	0.1	5,916	591	CB224710　4077.3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区
J01　1工事当り使用量		30m2未満			
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
小口止工 (0025)	箇所	2		168,797	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2.3	73,390	168,797	CB226190　72749.0 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉 18-8-40			
J02　養生工の種類		一般養生			
構造物撤去工 (0026)	式	1		503,046	
防護柵撤去工 (0027)	式	1		40,556	工種　04:道路改良工事
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) (0028)	m	25		40,556	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	m	12	1,652	19,824	WB810530 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･耐雪型			
J02　規格･仕様		Gr-C2-2B			
J03　夜間作業の補正		無			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	m	12.5	2,070	25,875	WB810530 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工区分		土中建込･耐雪型			
J02　規格･仕様		Gr-C2-3E			
J03　夜間作業の補正		無			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
部材撤去(ﾚｰﾙ撤去)	m	16.5	668	11,022	WB810580 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　規格･仕様		路側用A･B･C種(旧Ap･Bp･Cp種)			
J02　夜間作業の補正		無			
J03　時間的制約を受ける場合の補正		無			
ｽｸﾗｯﾌﾟ H3	t	0.53	-30,500	-16,165	ZZ99*01*07001 管理費区分　9 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
構造物取壊し工 (0029)	式	1		340,567	工種　04:道路改良工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0030)	m3	11		212,659	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	10.9	19,510	212,659	WB824010 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		鉄筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		必要			
舗装版切断 (0031)	m	26		18,981	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断					CB430510　700.44
	m	26.4	719	18,981	管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2025.12　単　2025.12
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J05　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
舗装版破砕					オプション入力
(0032)	m2	170		108,927	第0022号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2025.12　単　2025.12
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
舗装版破砕					CB430310　612.24
	m2	50	637	31,850	管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2025.12　単　2025.12
J02　障害等の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　騒音振動対策		必要			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　舗装版厚		15cm以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J06　積込作業の有無		有り			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　費用の内訳		全ての費用			単価補正
舗装版破砕					CB430310　612.24
	m2	121	637	77,077	管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2025.12　単　2025.12
J02　障害等の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　騒音振動対策		必要			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　舗装版厚		15cm以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J06　積込作業の有無		有り			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07　費用の内訳		全ての費用			単価補正
運搬処理工 (0033)	式	1		121,923	工種　04:道路改良工事
殻運搬 (0034)	m3	11		20,470	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	10.9	1,878	20,470	CB227010　1632.5 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0035)	m3	10		20,207	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬					CB227010　1846.4

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	3.5	2,105	7,367	管理費区分　0
J01　殻発生作業		舗装版破砕			歩　2025.12　単　2025.12
J02　積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		6.0km以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
殻運搬					CB227010　1846.4
	m3	6.1	2,105	12,840	管理費区分　0
J01　殻発生作業		舗装版破砕			歩　2025.12　単　2025.12
J02　積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		6.0km以下			豪雪割増　　Ｂ地区
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
殻処分					オプション入力
(0036)	m3	11		40,950	第0025号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2025.12　単　2025.12
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費					ZZ99*01*03001
鉄筋Co殻	t	27.3	1,500	40,950	管理費区分　T
					歩　2025.12　単　2025.12
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0037)	m3	10		22,400	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費 As殻	t	8.2	1,000	8,200	ZZ99*01*03002 管理費区分　T 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費 As殻	t	14.2	1,000	14,200	ZZ99*01*03002 管理費区分　T 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場発生品運搬 (0038)	t	0.5		9,607	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.53	7,568	4,011	CB010410　6859.1 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		14.0km以下			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	t	0.53	10,560	5,596	CB010420　9566.6 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
現場発生品運搬 (0039)	t	0.6		8,289	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.6	3,255	1,953	CB010410　2949.4 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市)
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場発生品及び支給品積込･荷卸	t	0.6	10,560	6,336	CB010420　9566.6 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t			
仮設工 (0040)	式	1		5,984,102	
工事用道路工 (0041)	式	1		3,796,905	工種　04:道路改良工事
工事用道路盛土 (0042)	式	1		1,365,690	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	61	950	57,950	CB210510　857.6 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
路床盛土	m3	160	1,000	160,000	CB210520　901.19 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
路体(築堤)盛土	m3	45	950	42,750	CB210510　857.6 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
路体(築堤)盛土	m3	14	5,973	83,622	CB210510　6722.7 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工幅員		2.5m未満			
土材料	m3	372	2,650	985,800	CB210550　1.0 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面整形	m2	76	468	35,568	CB220010　453.58 管理費区分　0
J01　整形箇所		盛土部			歩　2025.12　単　2025.12
J02　法面締固めの有無		無し			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　現場制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			豪雪割増　Ｂ地区
J05　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
工事用道路盛土撤去 (0043)	式	1		1,688,895	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	305	364	111,020	CB210100　331.59 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2025.12　単　2025.12
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　押土の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増　Ｂ地区
J05　施工数量		5,000m3未満			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土砂等運搬	m3	325	4,195	1,363,375	CB210110　3676.2 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2025.12　単　2025.12
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増 Ｂ地区
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土処分					ZZ99*01*03003
	m3	325	660	214,500	管理費区分 T 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 Ｂ地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設舗装 (0044)	m2	121		414,135	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 Ｂ地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)					CB410030 1289.3
	m2	125.2	1,116	139,723	管理費区分 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			歩 2025.12 単 2025.12
J02 施工区分		1層施工			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 Ｂ地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表層(車道･路肩部)					CB410260 1912.7
	m2	121.1	2,266	274,412	管理費区分 0
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩 2025.12 単 2025.12
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増　Ｂ地区
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
仮設防護柵					オプション入力
(0045)	m	45		328,185	第0032号内訳書
					単位数量　1　m
					管理費区分　0
					歩　2025.12　単　2025.12
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
仮設防護柵設置					WB821110
	m	45	1,629	73,305	管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2025.12　単　2025.12
J02　時間的制約の有無		無し			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　施工区分		H鋼基礎			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
仮設防護柵撤去					WB821130
	m	45	1,354	60,930	管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2025.12　単　2025.12
J02　時間的制約の有無		無し			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　施工区分		H鋼基礎			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料					オプション入力
H300 L=5m/基	基	9	21,550	193,950	単位数量　1　基
					管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料 H300 L=5m/基 180日以内	基･日	95	190	18,050	L102103020 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
H形鋼付仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ整備費 H300 L=5m/基	基	1	3,500	3,500	L102103060 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
水替工 (0046)	式	1		408,220	工種　99:
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (0047)	日	15		408,220	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	箇所	2	92,060	184,120	WB252320 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	日	15	14,940	224,100	WB252310 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02　全揚程		10m			
J03　排水方法		作業時排水			
仮水路工 (0048)	式	1		1,482,041	工種　99:
暗渠排水管 (0049)	m	50		1,149,450	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
暗渠排水管	m	50	21,490	1,074,500	CB222770　14225.0 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		据付			歩　2025.12　単　2025.12
J02 管種別		波状管			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 呼び径		450～600mm			労調係数　1.000　00-00 0
J04 継手材料費		要			豪雪割増　Ｂ地区
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
暗渠排水管					CB222770　14225.0
	m	50	599	29,950	管理費区分　0
J01 作業区分		据付			歩　2025.12　単　2025.12
J02 管種別		波状管			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 呼び径		450～600mm			労調係数　1.000　00-00 0
J04 継手材料費		要			豪雪割増　Ｂ地区
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
暗渠排水管					CB222770　321.6
	m	50	300	15,000	管理費区分　0
J01 作業区分		撤去			歩　2025.12　単　2025.12
J02 管種別		波状管			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 呼び径		450～600mm			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
処分費					ZZ99*01*03004
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.6	50,000	30,000	管理費区分　T
					歩　2025.12　単　2025.12
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土のう					オプション入力
(0050)	袋	171		192,095	第0035号内訳書
					単位数量　1　袋

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
土のう工	袋	97	733	71,101	WB252610 管理費区分　0
J01　作業内容		仕拵･積立			歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土のう工 積立(移設)	袋	97	221	21,437	オプション入力 単位数量　　100　　袋 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土のう工					WB252610

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	袋	74	733	54,242	管理費区分　0
J01　作業内容		仕拵･積立			歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土のう工					WB252610
	袋	171	265	45,315	管理費区分　0
J01　作業内容		撤去			歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土のう (0051)	袋	16		140,496	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量　　1　　袋 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
大型土のう工					WB252730
	袋	16	7,686	122,976	管理費区分　0
J01　作業区分		製作･設置			歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　袋詰土区分		購入土			
J03　設置作業半径		5m以下			
J04　設置面高さ(H)		H<-3m,2m<H			
J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工	袋	16	1,095	17,520	WB252730 管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2025.12　単　2025.12
J03　設置作業半径		6m以下			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J04　設置面高さ(H)		H<-3m,2m<H			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 (0052)	式	1		79,866	工種　99:
敷鉄板 (0053)	m2	102		79,866	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
敷鉄板設置･撤去	m2	102.2	442	45,172	WB253610 管理費区分　0
J01　作業区分		設置･撤去			歩　2025.12　単　2025.12
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　Ｂ地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	9	3,074	27,666	WB253630 管理費区分　0
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩　2025.12　単　2025.12
J02　不足分弁償金の有無		無			単価地区　　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 供用日数(日)(実数入力)		21日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増 Ｂ地区
J07 整備費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
敷鉄板賃料					WB253630
	枚	4	1,757	7,028	管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			歩 2025.12 単 2025.12
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J04 供用日数(日)(実数入力)		21日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増 Ｂ地区
J07 整備費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
交通管理工					工種 99:
(0054)	式	1		217,070	
交通誘導警備員					オプション入力
(0055)	人日	14		217,070	第0038号内訳書
					単位数量 1 人日
					管理費区分 0
					歩 2025.12 単 2025.12
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 Ｂ地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休２日補正 週休２日(月単位)
交通誘導警備員A					R0803
	人	7	16,630	116,410	管理費区分 0
					歩 2025.12 単 2025.12
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 Ｂ地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B	人	7	14,380	100,660	R0804 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
舗装 (0056)	式	1		671,895	
舗装工 (0057)	式	1		327,689	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0058)	式	1		327,689	工種　06:舗装工事
下層路盤(車道･路肩部) (0059)	m2	42		115,717	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	41.7	2,775	115,717	CB410030　4188.6 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区
J01　全仕上り厚(実数入力)		450mm			
J02　施工区分		3層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
上層路盤(車道･路肩部) (0060)	m2	42		52,792	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(車道･路肩部)	m2	41.7	1,266	52,792	CB410040　637.83 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　材料		粒度調整砕石 M-40			
J06　全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J07　施工区分		1層施工			
J09　費用の内訳		全ての費用			
表層(車道･路肩部) (0061)	m2	51		90,316	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	51.2	1,764	90,316	CB410260　1808.7 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12
J01　平均幅員		3.0m超			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増　Ｂ地区
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
表層(車道･路肩部)					オプション入力
(0062)	m2	51		68,864	第0042号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2025.12　単　2025.12
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　Ｂ地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)					CB410260　1723.2
	m2	51.2	1,345	68,864	管理費区分　0
J01　平均幅員		3.0m超			歩　2025.12　単　2025.12
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増　Ｂ地区
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
防護柵工					
(0063)	式	1		341,572	
路側防護柵工					工種　04:道路改良工事
(0064)	式	1		341,572	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ					オプション入力
(0065)	m	13		341,572	第0043号内訳書
					単位数量　1　m
					管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 耐雪型	m	12.5	20,220	252,750	WB810520 管理費区分　0
J01　施工区分		土中建込			歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　規格･仕様		Gr-C2-3E 塗装品			
J03　施工規模による加算		21m未満			
J04　夜間作業の補正		無			
J05　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06　曲線部補正		無			
J07　加算額の有無		加算無し			
部材設置(ﾚｰﾙ設置)	m	16.5	845	13,942	WB810560 管理費区分　0
J01　材料費区分		手間のみ			歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　規格･仕様		路側用A･B･C種			
J03　夜間作業の補正		無			
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05　曲線部補正		無			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ材料(ﾚｰﾙ)	式	1		74,880	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
直ﾋﾞｰﾑ(標準型)					Z231082020

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
C種 2.3×350×4330mm 塗装	枚	4	16,200	64,800	管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
袖ﾋﾞｰﾑ（標準型） B､C種 2.3×356×660mm 塗装	枚	2	5,040	10,080	Z231084005 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
区画線工 (0066)	式	1		2,634	
区画線工 (0067)	式	1		2,634	工種　13:道路維持工事
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0068)	m	19		2,634	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　Ｂ地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
区画線設置	m	3.9	151	588	WB821210 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2025.12　単　2025.12
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		破線 15cm			豪雪割増　Ｂ地区
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置					WB821210
	m	15.5	132	2,046	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2025.12　単　2025.12
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		実線 15cm			豪雪割増　Ｂ地区
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
直接工事費 (0069)	式	1		16,135,395	
共通仮設 (0070)	式	1		2,719,924	
共通仮設費 (0071)	式	1		445,924	
運搬費 (0072)	式	1		220,924	工種　99:
仮設材運搬費					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0073)	t	5.5		58,636	第0045号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	5.48	3,850	21,098	WB010020 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		20.7km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	5.48	3,850	21,098	WB010020 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		20.7km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	5.48	3,000	16,440	WB010030 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材運搬費 (0074)	t	17.6		162,288	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	17.64	3,850	67,914	WB010020 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		20.7km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	17.64	3,850	67,914	WB010020 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		20.7km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	17.64	1,500	26,460	WB010030 管理費区分　0 歩　2025.12　単　2025.12 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　Ｂ地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
J01　作業区分		積込み､取卸し(片道分)			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
現場環境改善費 (0075)	式	1		225,000	
現場環境改善費（率計上） (0076)	式	1		225,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0077)	式	1		2,274,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0078)	式	1		18,855,319	
現場管理費 (0079)	式	1		6,906,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0080)	式	1		25,761,319	
一般管理費等 (0081)	式	1		5,168,681	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯵ヶ沢線橋梁架替(白狐橋)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0082)	式	1		30,930,000	
消費税額及び地方消費税額 (0083)	式	1		3,093,000	
工事費計 (0084)	式	1		34,023,000	