

工事総括表

工事概要 施工延長 L = 51.26 m 道路土工	1	式	
カハート工	1	式	
第2号水路函渠 排水構造物工	1	式	
*防護柵工	1	式	
構造物撤去工	1	式	
仮設工	1	式	
設計額	213,785,000 円	(内消費税 19,435,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
道路改良								
道路土工			式	1		103,421,417		
残土処理工			式	1		987,198		
整地		残土受け入れ地での処理	式	1		987,198		内 1号
土砂等運搬		土砂	m3	870		122,670		内 2号
地盤改良工			m3	870		864,528		
置換工			式	1		3,261,960		
*置換		クラッシュ	式	1		3,261,960		内 3号
カルバート工		第2号水路函渠	m3	520		3,261,960		
作業土工			式	1		58,304,987		
床掘り			式	1		1,778,830		内 4号
埋戻し			m3	2,500		1,172,790		内 5号
場所打函渠工			m3	1,090		606,040		
			式	1		55,713,093		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
均しコンクリート	土木(2) 高炉 18-8-40、t=10cm						内 6号	
コンクリート	内空幅3.5m、内空高4.4m、土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)	m2	304		1,239,996		内 7号	
鉄筋	SD345 D13~32	m3	757		17,421,536		内 8号	
型枠	一般型枠	t	86.69		15,284,344		内 9号	
支保	くさび結合支保、f<=40kN/m2[t<=120cm]	m2	1,180		12,893,760		内 10号	
足場	枠組足場	空m3	770		3,001,344		内 11号	
目地板	樹脂発砲体 t=20	掛m2	1,000		5,437,638		内 12号	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m2	59		276,744		内 13号	
*構内盛土		m	56		157,731			
*中詰土		式	1		794,409		内 14号	
*構内舗装		m3	130		794,409			
*敷砂利	再生/フラッシュバー(RC-40) t=10cm	式	1		18,655		内 15号	
排水構造物工		m2	41		18,655			
		式	1		7,235,389			

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
作業土工								
*床掘り		式	1		612,530		内 16号	
*埋戻し		m3	230		67,740			
側溝工		m3	340		544,790		内 17号	
*大型アリエム	U-B2000-H2000 II種	式	1		2,740,280		内 18号	
*落差工	大型アリエム部	m	13		2,274,790		内 19号	
*ハンチアリエム	BF-B450-H295	箇所	3		55,370		内 20号	
管渠工		m	63		410,120			
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管I種	式	1		610,197		内 21号	
集水鉢・マンホール工		m	15		610,197			
現場打ち集水鉢	集水鉢:街路鉢種類:現場打ち,コンクリート規格:土木(2))・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し	式	1		400,360		内 22号	
*集水鉢用ふた		箇所	4		273,000		内 23号	
場所打水路工		枚	4		127,360			
		式	1		2,872,022			

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
*場所打水路		m	6		2,872,022		内 24号	
*防護柵工		式	1		614,912			
*防護柵工		式	1		614,912			
*転落(横断)防止柵	縦格子型、土中建込用	m	51		614,912		内 25号	
構造物撤去工		式	1		2,121,291			
構造物取壊し工		式	1		998,440			
コンクリート構造物取壊し		m3	115		998,440		内 26号	
排水構造物撤去工		式	1		151,430			
U型側溝撤去	作業区分:再利用撤去	m	70		151,430		内 27号	
運搬処理工		式	1		971,421			
殻運搬		m3	115		515,838		内 28号	
殻処分		t	271		325,320		内 29号	
現場発生品運搬	既設側溝300A	t	9.68		130,263		内 30号	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事				事業区分 工事区分		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	
仮設工							
*作業土工			式	1		30,895,680	
*床掘り			式	1		1,040,780	内 31号
*埋戻し		切廻し水路復旧	m3	200		54,200	内 32号
土留・仮締切工			m3	870		986,580	
鋼矢板		切廻し水路箇所、撤去、Ⅲ型、L=8.5m	式	1		25,301,186	内 33号 切廻し水路
鋼矢板		本体箇所、設置・撤去、Ⅳ型、L=11.0m	枚	168		938,784	内 34号 函渠仮締切
*切梁・腹起し			枚	334		16,691,316	内 35号
水替工			t	95.32		7,671,086	
ポンプ排水		作業時排水	式	1		4,274,850	内 36号
仮水路工			式	1		4,274,850	
*コルゲートパイプ撤去		577型、φ2500	式	1		278,864	内 37号
*土のう		製作・設置・撤去	m	10		128,600	内 38号
			袋	24		150,264	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
直接工事費								
共通仮設								
共通仮設費			式	1		103,421,417		
運搬費			式	1		25,238,506		
重建設機械分解組立輸送費			式	1		15,072,506		
仮設材運搬費			式	1		13,865,506		内 39号
技術管理費			式	1		2,602,000		内 40号
地質調査費			t	457.6		11,263,506		
現場環境改善費			式	1		197,000		内 41号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		197,000		
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,010,000		
純工事費			式	1		1,010,000		
現場管理費			式	1		128,659,923		
			式	1		38,855,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路改良工事				合算工事:		
対象工事費	103,421,417	直接工事費	103,421,417	準備費 (処分費用)	0	事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	325,320	その他直工扱い共仮積上額	0	
非対象額計 (-)	0			現工事	0	合算工事
管理費区分1				(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7				(工場原価)		
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9				(間接費非対象額)		
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	103,421,417	現工事	0	合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	103,096,097		0	0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	9.73%		0.00%	0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%	0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
		率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.01	9.83%		0.00%	
		計上額	10,166,000		0	0
						調整工事計上額
						0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

	103, 421, 417	直接工事費	103, 421, 417
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	325, 320		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	325, 320	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	103, 096, 097	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	0. 98%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	0. 98%		0. 00%
計上額	1, 010, 000		0
		調整工事計上額	0
		合算工事	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費 (積上分)	14,062,506				
運搬費	13,865,506	0	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	0	0	技術管理費	197,000
管轄費	0	0	0	現場環境改善費	0
共通仮設費計					25,238,506

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独 (追加工事) 純工事費	128,659,923	単独 (追加工事) 直接工事費	103,421,417	単独 (追加工事) 共通仮設費	25,238,506
非対象額計 (一)	0				
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	128,659,923	現工事		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	128,334,603			0	0
現場管理費					0.00%
率 (修正前)	29.37%				0.00%
施工地域等補正	1.0				0.00%
施工時期補正	0.24%				0.00%
緊急工事補正	0.00%				0.00%
砂防・地滑り補正	0.00%				0.00%
ICT施工補正	1.0				0.00%
率 (修正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.02	30.20%				0.00%
計上額	38,855,000			0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

工事原価	167,514,923				
純工事費	128,659,923	現場管理費	38,855,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	167,514,923	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)	167,189,603		0		0
率 (補正前)	15.98%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
単独 (追加工事)	1.00		0.00		0.000000000
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	15.98%		0.00%		0.00%
率 (補正後)					
(当初一般管理費対象額)	167,514,923		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	26,835,077				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年1月				
歩掛適用年月	2026年1月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年1月				1
単価	横浜町				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.24%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			103,421,417
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費	共通仮設費 (率分)	103,421,417	9.83	103,421,417
	運搬費			10,166,000
	技術管理費			13,865,506
				197,000
現場環境改善費対象工事費	現場環境改善費 (率分)	103,096,097	0.98	103,421,417
現場管理費対象純工事費	現場管理費			1,010,000
	工期延長等に伴う現場維持費	128,659,923	30.20	128,659,923
	桁等購入費			38,855,000
				0
工事原価計				0
	一般管理費等	167,514,923	15.98	167,514,923
	業務委託費			26,835,077
工事価格				0
消費税等相当額				194,350,000
工事費計				19,435,000
				213,785,000

一式当り内訳書

内 1号		残土受入れ地での処理					単価使用年月	2026.01
整地		残土受入れ地での処理					歩掛適用年月	2026.01
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
CB210610	残土受入れ地での処理	m3	870	141	122,670		02-01-02 管理費区分：0	
合計					122,670			

一式当り内訳書

内 2号		土砂					単価使用年月	2026.01
土砂等運搬		土砂					歩掛適用年月	2026.01
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
CB210110	標準、バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 .0km以下	m3	868	996	864,528		02-01-02 管理費区分：0	
合計					864,528			

一式当り内訳書

内 3号	*置換						単位使用年月		
	グラスファイバー						2026.01		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
掘削	CB210100	土砂,水中掘削	m3	520	417	216,840	02-01-02		
路体(築堤)盛土	CB210510	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	520	256	133,120	管理費区分:0		
グラスファイバー C-40	Z002120003		m3	520	5,600	2,912,000	02-01-02		
合計						3,261,960	管理費区分:0		

一式当り内訳書

内 4号	*置換						単位使用年月		
	グラスファイバー						2026.01		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
床掘り	CB210030	土砂,標準,切梁腹起式,無し	m3	2,490	471	1,172,790	02-01-03		
合計						1,172,790	管理費区分:0		

一式当り内訳書

内 7号		コンクリート		内空幅3.5m、内空高4.4m、土木(12)-2 高炉 2 4-12-25(20)		単価使用年月 2026.01	
名称・規格		条件		数量・金額増減		単価適用年月 2026.01	
コンクリート(場所打函渠)		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 延長無し		数量・金額増減		労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
CB225510				02-02-06			
合計				17,421,536		管理費区分: 0	
				17,421,536			

一式当り内訳書

内 8号		鉄筋		SD345 D13~32		単価使用年月 2026.01	
名称・規格		条件		数量・金額増減		単価適用年月 2026.01	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		数量・金額増減		労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
WB810010				単 1号 02-02-06			
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		8,135,591		管理費区分: 0	
WB810010				5,120,739		単 2号 02-02-06	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		2,028,014		管理費区分: 0	
WB810010				15,284,344		単 3号 02-02-06	
合計						管理費区分: 0	

一式当り内訳書

内 9号		一般型枠					2026.01		
内 9号		一般型枠					2026.01		
内 9号		一般型枠					1.000-00000 0.0 0		
内 9号	型枠	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1,184	10,890	12,893,760		02-02-06 管理費区分: 0
		合計					12,893,760		

一式当り内訳書

内 10号		支保					2026.01		
内 10号		支保					2026.01		
内 10号		支保					1.000-00000 0.0 0		
内 10号	支保	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	支保	ハイボルト支保・くさび結合支保	くさび結合支保, f<=40kN/m2[t<=120cm], 標準(1.0)	空m3	768	3,908	3,001,344		単 4号 02-04-02 管理費区分: 0
		WB252210							
		合計					3,001,344		

一式当り内訳書

内 11号		足場				単価使用年月		2026.01	
		枠組足場				歩掛適用年月		2026.01	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 11号	足場	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	足場工	WB252110	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	997	5,454	5,437,638		単 5号 02-04-01 管理費区分: 0
		合計					5,437,638		

一式当り内訳書

内 12号		目地板				単価使用年月		2026.01	
		樹脂発砲体t=20				歩掛適用年月		2026.01	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 12号	目地板	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	目地板	CB224710	30m2以上, 樹脂発砲体(30倍発砲) t=20	m2	59.4	4,659	276,744		02-02-18 管理費区分: 0
		合計					276,744		

一式当り内訳書

内 13号		止水板					CF(塩ビ製)200×5			単価使用年月	2026.01
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	歩掛適用年月	2026.01
止水板		CB224810	CF(塩ビ製)200*5	m	55.5	2,842	157,731		02-02-04 管理費区分：0	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
合計							157,731				

一式当り内訳書

内 14号		*中詰土					路体(築堤)盛土			単価使用年月	2026.01
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	歩掛適用年月	2026.01
路体(築堤)盛土		CB210510	2.5m未満	m3	133	5,973	794,409		02-01-02 管理費区分：0	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
合計							794,409				

一式当り内訳書

内 15号		*敷砂利					単価使用年月	2026.01
		再生ガラスシャーレン(RC-40) t=10cm					歩掛適用年月	2026.01
		*敷砂利舗装					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
再生ガラスシャーレン(RC-40) t=10cm		m2	41	455	18,655		単 6号 管理費区分：0	
合計					18,655			

一式当り内訳書

内 16号		*床掘り					単価使用年月	2026.01
		土砂,標準,無し,無し					歩掛適用年月	2026.01
		土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	190	271	51,490		02-01-03 管理費区分：0	
CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	50	325	16,250		02-01-03 管理費区分：0	
合計					67,740			

一式当り内訳書

内 17号		*埋戻し						単価使用年月		2026.01	
		名称・規格		条件		単価		歩掛適用年月		2026.01	
		数量		金額		数量・金額増減		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
		埋戻し		最小埋戻幅4m以上						02-01-03	
	CB210410	m3	120	556	66,720						管理費区分：0
	CB210410	m3	220	2,027	445,940						02-01-03
	CB210410	m3	10	3,213	32,130						管理費区分：0
	合計				544,790						02-01-03

一式当り内訳書

内 18号		*大型クレーン		U-B2000-H2000 II種				単価使用年月		2026.01	
		名称・規格		条件		単価		歩掛適用年月		2026.01	
		数量		金額		数量・金額増減		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
		埋戻し		据付け,無し,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,2000を超え2900kg/個以下,無し,無し,有り,再生クレーン 40~0.3						単 7号 01-10-01	
	WB821410	m	13	116,300	1,511,900						管理費区分：0
	CB240010	m3	29.6	25,430	752,728						02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0
	CB240210	m2	1.8	5,646	10,162						02-02-06 均し型枠 管理費区分：0
	合計				2,274,790						

一式当り内訳書

*落差工		大型ブリエム部					単価使用年月	2026.01
内 19号							歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 19号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.4	33,990	13,596		02-03-01 管理費区分: 0
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	4.3	9,715	41,774		02-02-06 管理費区分: 0
	合計					55,370		

一式当り内訳書

*バンブリアム		BF-B450-H295					単価使用年月	2026.01
内 20号							歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 20号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	WB821410	据付け, 無し, 無し, BF-B450-H295, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生フラット 40~0, 0.6m3/10m	m	63.3	6,479	410,120		単 8号 01-10-01 管理費区分: 0
	合計					410,120		

一式当り内訳書

内 21号		管規格:外圧管1種					単価使用年月	2026.01
							歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ヒヤム管(B形管)	据付,600mm,90° 巻き,有り,外圧管1種,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 全ての費用	m	14.7	41,510	610,197		02-02-05 管理費区分:0	
合計					610,197			

一式当り内訳書

内 22号		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 法面作業補正:無し					単価使用年月	2026.01
							歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.40m ³ を超え0.43m ³ 以下,パツカボ(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練	箇所	4	68,250	273,000		02-02-10 管理費区分:0	
合計					273,000			

一式当り内訳書

内 23号		*集水柵用ふた					単価使用年月	2026.01
							歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	4	31,840	127,360		単 9号 01-10-01 管理費区分:0	
合計					127,360			

一式当り内訳書

内 24号		*場所打水路				単価使用年月		2026. 01	
						歩掛適用年月		2026. 01	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
内 24号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
*均しコンクリート									単 10号
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンプ車打設, 土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	式	1		612, 004			管理費区分: 0
型枠	CB240210		m3	17. 9	25, 810	461, 999			02-02-01 水路本体 管理費区分: 0
*鉄筋			m2	99	10, 890	1, 078, 110			02-02-06 水路本体 管理費区分: 0
足場工	WB252110	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	式	1		194, 518			単 11号 管理費区分: 0
目地板	CB224710	30m2未満, 樹脂発泡体(30倍発泡) t=20	掛m2	90	5, 454	490, 860			単 5号 02-04-01 管理費区分: 0
止水板	CB224810	CF(塩ビ製) 200*5	m2	3	4, 879	14, 637			02-02-18 管理費区分: 0
			m	7	2, 842	19, 894			02-02-04 管理費区分: 0
	合計					2, 872, 022			

一式当り内訳書

内 25号		*転落(横断)防止柵					単価使用年月	2026.01
		縦格子型、土中建込用					歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	土中建込、 ≥ 1.5 m式、 ≥ 1.8 m式、 ≥ 3 m、無し、 ≥ 100 m以上(標準)、無し、無	m	51.2	12,010	614,912		単 12号 06-02-03 管理費区分: 0	
合計					614,912			

一式当り内訳書

内 26号		コンクリート構造物取壊し					単価使用年月	2026.01
							歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物、機械施工、無し、無し、不要	m ³	115.4	8,652	998,440		単 13号 06-01-04 管理費区分: 0	
合計					998,440			

一式当り内訳書

内 27号		U型側溝撤去					作業区分：再利用撤去			単価使用年月	2026.01
										歩掛適用年月	2026.01
										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要				
U型側溝 WB821410	再利用撤去、無し、無し、側溝(各種)、 L=2000mm, 1000kg/個以下、無し、無し	m	70.4	2,151	151,430		単 14号 01-10-01 管理費区分：0				
合計					151,430						

一式当り内訳書

内 28号		殻運搬					作業区分：再利用撤去			単価使用年月	2026.01
										歩掛適用年月	2026.01
										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要				
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、34.3km以下、全ての費用	m3	115.4	4,470	515,838		02-02-07 管理費区分：0				
合計					515,838						

一式当り内訳書

内 29号		穀処分						2026.01	
								単価使用年月	
								歩掛適用年月	
								労務調整係数	
								1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
処分費 無筋Co穀	ZZ799*01*09001	t	271.1	1,200	325,320		管理費区分：T		
合計					325,320				

一式当り内訳書

内 30号		既設側溝300A						2026.01	
								単価使用年月	
								歩掛適用年月	
								労務調整係数	
								1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
現場発生品及び支給品運搬	CB010410	t	9.68	2,317	22,428		01-02-02 管理費区分：0		
現場発生品及び支給品積込・荷卸	CB010420	t	9.68	11,140	107,835		01-02-03 管理費区分：0		
合計					130,263				

一式当り内訳書

内 31号							単価使用年月	2026.01
							歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
*床掘り								
床掘り	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	200	271	54,200		02-01-03 管理費区分: 0
	合計					54,200		

一式当り内訳書

内 32号							単価使用年月	2026.01
							歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
*埋戻し								
埋戻し	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210410	最大埋戻幅4m以上	m3	870	1,134	986,580		02-01-03 管理費区分: 0
	合計					986,580		

一式当り内訳書

内 33号		切廻し水路箇所、撤去、Ⅲ型、L=8.5m				単価使用年月	2026.01		
						歩掛適用年月	2026.01		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
内 33号	鋼矢板	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		バイパス施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 電動式60kW, 9m以下	枚	168	5,588	938,784		単 15号 02-05-02 管理費区分: 0
		合計					938,784		

一式当り内訳書

内 34号		本体箇所、設置・撤去、Ⅳ型、L=11.0m				単価使用年月	2026.01		
						歩掛適用年月	2026.01		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
内 34号	鋼矢板	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		バイパス施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, Ⅳ型, 12m以下	枚	334	12,600	4,208,400		単 16号 02-05-02 管理費区分: 0
		バイパス施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 電動式60kW, 12m以下	枚	334	6,494	2,168,996		単 17号 02-05-02 管理費区分: 0
		鋼矢板質料(普通鋼矢板)	Ⅳ型, 11m/枚, 250日, 無し, 有, 3650円, 無し, 1回	枚	334	30,880	10,313,920		単 18号 02-05-02 管理費区分: 0
		合計					16,691,316		

一式当り内訳書

内 35号		*切梁・腹起し		単価使用年月		2026.01		
				歩掛適用年月		2026.01		
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
内 35号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	WB251930	設置・撤去,有,標準(1.0)	t	95.317	31,480	3,000,579		単 19号 02-05-06
山留材質料	WB251910	無,250日,無,有,4700円,有,9400円,有,146000円,1回/現場	t	75.648	61,740	4,670,507		管理費区分:0 単 20号 02-05-06 管理費区分:0
	合計					7,671,086		

一式当り内訳書

内 36号		ホップ排水		作業時排水		単価使用年月	2026.01		
		名称・規格		条件		歩掛適用年月	2026.01		
		ホップ設置・撤去				労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
内 36号	ホップ排水	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB252320		箇所	3	91,990	275,970		単 21号 02-05-08 管理費区分：0
ホップ運転		WB252310	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	109	14,790	1,612,110		単 22号 02-05-08 用水路切廻し 管理費区分：0
ホップ運転		WB252310	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	83	28,270	2,346,410		単 23号 02-05-08 鋼矢板締切内排水 管理費区分：0
ホップ運転		WB252310	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	2	20,180	40,360		単 24号 02-05-08 下流側水路施工 管理費区分：0
	合計						4,274,850		

一式当り内訳書

内 37号		*コルゲートパイプ 撤去					単価使用年月	2026.01
							歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 37号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コルゲートパイプ	撤去, 7パイプ型, 2000以上2500以下						02-02-10
	CB2222890		m	10	12,860	128,600		管理費区分: 0
	合計					128,600		

一式当り内訳書

内 38号		*土のう					単価使用年月	2026.01
							歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 38号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 25号 02-05-10
	WB252730		袋	24	5,176	124,224		管理費区分: 0
	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 26号 02-05-10
	WB252730		袋	24	1,085	26,040		管理費区分: 0
	合計					150,264		

一式当り内訳書

内 39号		重建設機械分解組立輸送費					単価使用年月	2026.01
							歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 39号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),クローレン系35 超80下(クワ0.6超2下,標準(1.0))	回	1	1,301,000	1,301,000		単 27号 01-02-02 矢板打込み時 管理費区分:0
	重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),クローレン系35 超80下(クワ0.6超2下,標準(1.0))	回	1	1,301,000	1,301,000		単 27号 01-02-02 矢板引抜き時 管理費区分:0
	合計					2,602,000		

一式当り内訳書

内 40号		鋼矢板Ⅲ、Ⅳ型、山留材					単価使用年月	2026.01
							歩掛適用年月	2026.01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
仮設材運搬費	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 76.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	85.68	5,330	456,674		単・28号 01-02-02 鋼矢板Ⅲ型、復路、東 京圏 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 38.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	371.88	13,030	4,845,596		単・29号 01-02-02 鋼矢板Ⅳ型及び山留材 、住路、仙台市 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 38.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	371.88	13,030	4,845,596		単・29号 01-02-02 鋼矢板Ⅳ型及び山留材 復路、仙台市 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費	WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	371.88	1,500	557,820		単・30号 01-02-02 住路 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費	WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	371.88	1,500	557,820		単・30号 01-02-02 復路 管理費区分: 0
合計						11,263,506		

一式当り内訳書

内 41号		地質調査費						2026.01			
								2026.01			
								1.000-00000 0.0 0			
								数量・金額増減			
								摘要			
名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額	
平板載荷試験 50kN以内		Z237021005		箇所		1		197,000		197,000	
合計										197,000	
										管理費区分：0	

2次単価表

単 1号 WBS10010		鉄筋工[市場単価]		名称・規格		条件		単位		t		単位数量		単価使用年月		2026.01			
														歩掛適用年月		2026.01			
														労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単 1号		鉄筋工		名称・規格		条件		単位		t		単位数量		金額		摘要			
鉄筋工 SD345 D29~32		Z001102021		鉄筋工 SD345 D29~32		SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)		t		1.03		105,000		108,150		管理費区分: 0		176,500	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.000 (FP3)		Q001001002		鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.000 (FP3)		SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)		t		1		68,340		68,340		管理費区分: 0			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		諸雑費(まるめ)		SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)		式		1				10		管理費区分: 0			
合計				合計		SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)								176,500					
単価				単価		SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)								176,500		円/t			
						SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)													
						SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)													
						SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)													
						SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)													
						SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)													
						SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)													
						SD345 D29~32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)													

2次単価表

単 2号 WBS10010		鉄筋工[市場単価]		名称・規格		条件		単位		t		単位数量		単価使用年月		2026.01	
														歩掛適用年月		2026.01	
														労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単価		175,500		摘要													
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.000 (FP3) 諸雑費(まるめ)		Z001102020		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割 合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)		t		1.03		104,000		107,120		管理費区分: 0			
		Q001001002				t		1		68,340		68,340		管理費区分: 0			
		ZS3000004				式		1		40		40		管理費区分: 0			
合計												175,500					
単価												175,500		円/t			

2次単価表

単 3号 WBS10010		鉄筋工[市場単価]		SD345 D13、一般構造物、10t以上(標準) 準)、無、無、無、補正無(鉄筋割合10%未満含む)、補正無(一般構造物)		単位	t	単位数量	金額	単価	
										177,600	
										2026.01	2026.01
歩掛適用年月		歩掛適用年月		労務調整係数		1.000-00000		0.0 0			
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		Z001102019		t	1.03	106,000	109,180	管理費区分:0			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.000 (FP3)		Q001001002		t	1	68,340	68,340	管理費区分:0			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		80	管理費区分:0			
合計							177,600				
単価								177,600	円/t		

2次単価表

単 4号 WB252210	パイクボート支保・くさび結合支保	くさび結合支保, f<=40kN/m2[t<=120 cm], 標準(1.0)	条件	単位	空m3	単位数量	単価使用年月			
							単価	金額	2026.01	2026.01
							摘要		歩掛適用年月	労務調整係数
土木一般世話役				人	1.4	33,860	100	3,908		
型わく工	R0125			人	1.3	35,600			管理費区分:0	
とび工	R0133			人	3.3	30,600			管理費区分:0	
普通作業員	R0106			人	3.3	22,130			管理費区分:0	
フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000 諸雑費(率+まるめ)	L001130006			日	0.5	52,400			管理費区分:0	
	ZS8000004	33%		式	1	96,907			管理費区分:0	
合計						390,800				
単価						3,908			円/空m3	

2次単価表

単 5号 WB252110	足場工	名称・規格	条件	単位	掛m2	単位数量	単価	
							金額	摘要
							2026.01 歩掛適用年月 1.000-00000 0.0 0	2026.01 歩掛適用年月 1.000-00000 0.0 0
土木一般世話役			手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	人	1.6	33,860	54,176	管理費区分:0 [] []
とび工	R0125			人	8.5	30,600	260,100	管理費区分:0 [] []
普通作業員	R0106			人	1.3	22,130	28,769	管理費区分:0 [] []
フアレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊	L001130006			日	1.4	52,400	73,360	管理費区分:0 [] []
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	31%		式	1	128,995	管理費区分:0 [] []	
合計						545,400		
単価						5,454		円/掛m2

2次単価表

単 6号		*敷砂利舗装 再生クァリッシュ(RC-40) t=10cm		単位		m2		単位数量		単価使用年月	
										2026.01	
										歩掛適用年月	
		2026.01				100		単価			
										1.000-00000 0.0 0	
名称・規格		条件		単位		数量		金額		摘要	
整地		敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満), 無し									02-01-02
	CB210610		10	m3	141			1,410			管理費区分:0
再生クァリッシュ RC-40	Z002122003		10.5	m3	4,200			44,100			管理費区分:0
	合計								45,510		
	単価								455		円/m2

2次単価表

単価使用年月		2026.01							
歩掛適用年月		2026.01							
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0							
単 9号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	31,840	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額			
	蓋版コクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3) Q001367002		枚	100	932.28	93,228			管理費区分:0
	側溝蓋 ますぶた用滑止グレッチング(鎖付)T-2 700×700 Y000301000001		枚	100	30,900	3,090,000			管理費区分:0
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1	772				管理費区分:0
	合計					3,184,000			
	単価					31,840			円/枚

2次単価表

単 10号	*均しコンクリート	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
							2026.01	612,004
							2026.01	
							1.000-00000	0.0 0
コンクリート		名称・規格	条件	単位	数量	単価	摘要	
型枠		CB240010	無筋、鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40、10m3以上100m3未満、一般養生、延長一般型枠、均しコンクリート	m3	23.6	25,430	600,148	02-03-01 管理費区分：0
		CB240210		m2	2.1	5,646	11,856	02-02-06 管理費区分：0
		合計					612,004	

2次単価表

単 11号	*鉄筋	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
							2026.01	194,518
							2026.01	
							1.000-00000	0.0 0
鉄筋工[市場単価]		名称・規格	条件	単位	数量	単価	摘要	
鉄筋工[市場単価]		WB810010	SD345 D16~25、一般構造物、10t以上(標準)、無、無、無、無、補正無(鉄筋割合10%未満含む)、補正無(一般構造物)	t	0.485	175,500	85,117	単 2号 02-02-06 管理費区分：0
		WB810010	SD345 D13、一般構造物、10t以上(標準)、無、無、無、無、補正無(鉄筋割合10%未満含む)、補正無(一般構造物)	t	0.616	177,600	109,401	単 3号 02-02-06 管理費区分：0
		合計					194,518	

2次単価表

単 12号 WBS10760		防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込, t ^レ -A式, ハ ^レ 祢式, 3m, 無, 100 m以上(標準), 無, 無		m		単位数量		単価使用年月			
										金額		2026.01	
										摘要		2026.01	
名称・規格		条件		数量		単価		単価		1.000-00000 0.0 0			
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 t ^レ -A式, ハ ^レ 祢式 単価補正1.000 (FP3)		Q001150004		100		1,703.4		170,340		管理費区分: 0			
防護柵(P種) 縦格子型 H=1.1m W=3m 土中建込用		Y001191000001		100		10,300		1,030,000		管理費区分: 0			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		1				660		管理費区分: 0			
合計								1,201,000					
単価										円/m			

2次単価表

単 13号 WB824010	構造物とりのこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要	単位	m3	単位数量	1	2026.01	
							単価	金額
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 屋間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001611001		m3	1	8,652.67	8,652	管理費区分:0	
合計						8,652		
単価						8,652	円/m3	

単 14号 WB821410	U型側溝	再利用撤去,無し,無し,側溝(各種), L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し	単位	m	単位数量	10	2026.01	
							単価	金額
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 屋間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.510 (FP3)	Q001365003		m	10	2,150.5	21,505	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分:0	
合計						21,510		
単価						2,151	円/m	

2次単価表

2次単価表

単価使用年月		2026.01						
歩掛適用年月		2026.01						
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0						
単 15号 WB250240	パイポハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 電動式60kW, 9m以下	単位	枚	単位数量	金額	単価	5,588
名称・規格		条件	単位	数量	単価	摘要		
土木一般世話役								[] [12]
とび工	R0125		人	0.172	33,860	5,823	管理費区分: 0	[] [12]
普通作業員	R0106		人	0.345	30,600	10,557	管理費区分: 0	[] [12]
	R0102		人	0.172	22,130	3,806	管理費区分: 0	[] [12]
パイポハンマ杭打機運転 (陸上施工)	WK250010	引抜き, 電動式60kW	日	0.172	158,000	27,176	単 31号 02-05-02 管理費区分: 0	[] [12]
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	18%	式	1		8,518	管理費区分: 0	[1][]
合計						55,880		
単価						5,588	円/枚	

2次単価表

単 16号 WB250200		名称・規格		条件		単位		単価使用年月		2026.01			
								歩掛適用年月		2026.01			
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単位		枚		単位数量		金額		単価		摘要			
土木一般世話役				陸上, 電動式 60kW, 無し, IV型, 12m以 下		人		0.385		13,036		管理費区分: 0 [] [1]	
とび工		R0125				人		0.769		23,531		管理費区分: 0 [] [1]	
普通作業員		R0102				人		0.385		8,520		管理費区分: 0 [] [1]	
パイポハンマ杭打機運転 (陸上施工)		WK250010		打込み, 電動式60kW, IV型		日		0.385		60,830		単 32号 02-05-02 [] [1] 管理費区分: 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		19%		式		1		20,083		管理費区分: 0 [1] []	
合計										126,000			
単価										12,600		円/枚	

2次単価表

単 17号 WB250240		単価使用年月		2026.01			
		歩掛適用年月		2026.01			
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
名称・規格		単位	枚	単位数量	単価	金額	摘要
陸上, 電動式60kW, 12m以下		単位	枚	単位数量	単価	金額	摘要
パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き		人	0.2	33,860		6,772	管理費区分: 0 [] [12]
とび工	R0125	人	0.4	30,600		12,240	管理費区分: 0 [] [12]
普通作業員	R0106	人	0.2	22,130		4,426	管理費区分: 0 [] [12]
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	R0102	日	0.2	158,000		31,600	単 31号 02-05-02 [] [12] 管理費区分: 0
諸雑費(率+まるめ)	WK250010	式	1			9,902	管理費区分: 0 [1][]
	ZS8000004					64,940	
合計						6,494	
単価							円/枚

2次単価表

単 18号 WB250150		鋼矢板質料(普通鋼矢板)		IV型, 11m/枚, 250日, 無, 有, 3650円, 無, 1回		単位		単価使用年月		2026.01	
								歩掛適用年月		2026.01	
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格		条件		単位	枚	数量	金額	単価	摘要		
鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)		L002014001		t	0.837	23,750	19,878	1	管理費区分: 0		
鋼矢板 修理費及び消耗費		Y000450002		t	0.837	13,140	10,998	1	管理費区分: 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		4	4	管理費区分: 0		
合計								30,880			
単価								30,880	円/枚		

2次単価表

単 19号 WB251930		切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去, 有, 標準(1.0)		単位	t	単位数量	単価使用年月		
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	2026.01		
									歩掛適用年月	2026.01	
		切梁・腹起し設置		有, 標準(1.0)					10	単価	31,480
		WB251931				t	10	20,350	203,500	摘要	
		切梁・腹起し撤去		有, 標準(1.0)						単 33号 02-05-06	
		WB251932				t	10	11,130		管理費区分: 0	
									111,300	単 34号 02-05-06	
										管理費区分: 0	
		合計							314,800		
		単価								円/t	
									31,480		

2次単価表

単 20号 WB251910		山留材質料	無, 250日, 無, 有, 4700円, 有, 9400円, 有, 146000円, 1回/現場	単位	t	数量	単位数量	単価使用年月			
								金額	単価	2026. 01	2026. 01
										労務調整係数	
		名称・規格	条件	単位	t	数量	単位数量	金額	単価	摘要	
		H形鋼(山留主部材) 250~400型(80~200kg/m)	供用日数: 250日	t	1	29, 250	29, 250		1	管理費区分: 0	
		H形鋼(山留主部材) 修理費及びび損耗費		t	1	5, 123	5, 123			管理費区分: 0	
		副部材(A) 賃料		t	0. 22	86, 950	19, 129			管理費区分: 0	
		副部材(A) 修理費及びび損耗費		t	0. 22	10, 622	2, 336			管理費区分: 0	
		副部材(B) 修理費及びび損耗費		t	0. 04	147, 460	5, 898			管理費区分: 0	
		諸雑費(まるめ)		式	1		4			管理費区分: 0	
		合計					61, 740				
		単価					61, 740			円/t	

2次単価表

単 21号 WB252320		ホソダ 設置・撤去		単価使用年月 2026.01		歩掛適用年月 2026.01		労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	箇所 数量	単位数量	金額	単価	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	33,860	16,930		管理費区分：0		
特殊作業員	R0125	人	0.1	29,990	2,999		管理費区分：0		
普通作業員	R0101	人	2	22,130	44,260		管理費区分：0		
パッキン運転	R0102	人					管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)	WK250540	日	0.5	55,590	27,795		単 35号 02-05-08 管理費区分：0		
	ZS3000004	式	1		6		管理費区分：0		
合計					91,990				
単価					91,990		円/箇所		

2次単価表

単 22号 WB252310		ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排 水		単位	日	単位数量	単価	単価使用年月 2026.01	
名称・規格		条件		R0101		人	0.14	29,990	1	歩掛適用年月 2026.01	
特殊作業員				R0101					金額	労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
工事中水中ポンプ運転		R0101		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排 水		人	0.14	29,990	4,198	管理費区分:0 [] [1]	
発動発電機運転		WK250400		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排 水		日	1	577	577	管理費区分:0 [] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		WK250410		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排 水		日	1	9,320	9,320	管理費区分:0 [] [1]	
		ZS8000004		5%		式	1		695	管理費区分:0 [] [1]	
合計									14,790		
単価									14,790	円/日	

2次単価表

単 23号 WB252310		ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 常時排水		単位	日	単位数量	単価	金額	単価	摘要
						単位	数量	単価	金額	摘要		
						名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員												
R0101				人	0.17	29,990			5,098		管理費区分: 0	[] [1]
WK250400				日	1	529			529		管理費区分: 0	[] [1]
WK250410				日	1	21,820			21,820		管理費区分: 0	[] [1]
ZS8000004 3%				式	1				823		管理費区分: 0	[] [1]
合計									28,270			
単価									28,270		円/日	

2次単価表

単 24号 WB252310		ポンプ運転		120以上450(m3/h)未滿, 10m, 作業時 排水		単位	日	単位数量	単価	金額	単価	20,180
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	摘要			
特殊作業員		R0101				人	0.14	29,990	4,198			[] [1]
工事中水中ポンプ運転		WK250400		120以上450(m3/h)未滿, 10m, 作業時 排水		日	1	1,582	1,582			管理費区分: 0 単 40号 02-05-08 [] [1]
発動発電機運転		WK250410		120以上450(m3/h)未滿, 10m, 作業時 排水		日	1	13,440	13,440			管理費区分: 0 単 41号 02-05-08 [] [1]
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	5%			式	1		960			管理費区分: 0 [] [1]
合計												
単価												円/日 20,180

2次単価表

単 25号 WB252730		大型土のう工		単価使用年月		2026.01	
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.01	
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単位	袋	単位数量	単価	金額	摘要	単価	5,176
製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m							[] [1]
R0125	0.294	33,860		9,954	管理費区分: 0		[] [1]
R0101	0.294	29,990		8,817	管理費区分: 0		[] [1]
R0102	0.294	22,130		6,506	管理費区分: 0		[] [1]
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m	10	1,100		11,000	管理費区分: 0		[] [1]
Y000561101001					管理費区分: 0		[] [1]
バックホウ(クローラ型)運転	0.294	51,820		15,235	管理費区分: 0		[] [1]
諸雑費(率+まるめ)	1%			248	管理費区分: 0		[] [1]
ZS8000004							
合計				51,760			
単価				5,176		円/袋	

2次単価表

単 27号 WB010350		単価使用年月		2026.01				
		歩掛適用年月		2026.01				
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0				
名称・規格	条件	単位	回	単位数量	単価	金額	単価	1,301,000
特殊作業員		単位	数量	単価	摘要			
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),クローラレン系35 超80下(クワ40.6超2下,標準(1.0))							[] []
	R0101	人	5.5	29,990	164,945	管理費区分:0		[] []
クワレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006	日	1.5	52,400	78,600	管理費区分:0		[] []
運搬費等率	ZS7210040 434%	式	1		1,056,985	管理費区分:0		[] []
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		470	管理費区分:0		
合計					1,301,000			
単価					1,301,000		円/回	

2次単価表

単 30号 WB010030		仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	単価使用年月	
							金額	単価
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	2026.01
		積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1	2026.01
		Z006800001						1,000-00000 0.0 0
		合計						1,500
		単価						管理費区分:0
								円/t
								摘要
								1,500

3次単価表

単価使用年月		2026.01				
歩掛適用年月		2026.01				
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0				
単価	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
引抜き, 電動式60kW	条件	数量	単価			
運転手(特殊)						
軽油	R0114	1	33,560	33,560		管理費区分: 0
	Z006702002	76	140	10,640		管理費区分: 0
ハイボム(単体)[電動式・普通型] 461~480kN 60kW	M000503008	1.31	23,100	30,261		管理費区分: 0
クローラレン[油圧駆動クイッチ・ラジアンブ] 排出ガス対策型(2014年規制)50~55t吊	M000401205	1.31	63,700	83,447		管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	1		92		管理費区分: 0
合計				158,000		
単価				158,000	円/日	

3次単価表

単価使用年月		2026.01				
歩掛適用年月		2026.01				
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0				
単価	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
単価	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
打込み, 電動式60kW, IV型						
ハイボムマ杭打機運転 (陸上施工)	R0114	1	33,560	33,560		管理費区分: 0
軽油	Z006702002	76	140	10,640		管理費区分: 0
ハイボムマ(単体)[電動式・普通型] 461~480kN 60kW	M000503008	1.31	23,100	30,261		管理費区分: 0
クローラレン[油圧駆動クイッチ・ラジアンブ] 排出ガス対策型(2014年規制)50~55t吊	M000401205	1.31	63,700	83,447		管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	1	92			管理費区分: 0
合計				158,000		
単価				158,000		円/日

3次単価表

単 34号 WB251932	切梁・腹起し撤去	有,標準(1.0)		単位	t	単位数量	単価	
		名称・規格	条件				金額	摘要
土木一般世話役								
	R0125			人	0.5	33, 860	16, 930	管理費区分: 0
とび工	R0106			人	1.2	30, 600	36, 720	管理費区分: 0
溶接工	R0113			人	0.5	29, 780	14, 890	管理費区分: 0
普通作業員	R0102			人	0.5	22, 130	11, 065	管理費区分: 0
フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006			日	0.5	52, 400	26, 200	管理費区分: 0
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	7%		式	1		5, 495	管理費区分: 0
合計							111, 300	
単価							11, 130	円/t

3次単価表

単 35号 WK250540	バックホリ運転	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	単価使用年月		
							金額	2026.01	
								歩掛適用年月	
労務調整係数							1	2026.01	55,590
摘要							金額	単価	55,590
運転手(特殊)		R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
軽油		Z006702002		L	45	140	6,300	管理費区分:0	
バックホリ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		1	管理費区分:0	
合計							55,590		
単価							55,590	円/日	

3次単価表

単 40号 WK250400		工事用水中ポンプ 運転		120以上450(m3/h)未満, 10m, 作業時 排水		単位		日		単位数量		単価		金額		単価		1,582	
		名称・規格		条件		単位		数量		単位		金額		摘要		摘要		摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		L001100005				日		1.2		357				428		管理費区分:0			
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007				日		2.4		481				1,154		管理費区分:0			
合計																			
単価																		円/日	
														1,582					

単価使用年月 2026.01
 歩掛適用年月 2026.01
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

3次単価表

単 42号 WK250500		バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m		単位	日	単位数量	単価	金額	単価	摘要
						条件	数量	単価	金額	摘要		
						名称・規格	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		R0114			1	人	1	33,560	33,560		管理費区分: 0	
軽油		Z006702002			63	L	63	140	8,820		管理費区分: 0	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t		L001010013			1.28	日	1.28	7,370	9,433		管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004			1	式	1		7		管理費区分: 0	
合計									51,820			
単価									51,820		円/日	

3次単価表

単 43号 WK250500		バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m		単位	日	単位数量	単価	金額	単価	摘要
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
運転手(特殊)		R0114				人	1	33,560	33,560	管理費区分: 0	60,650	
軽油		Z006702002				L	101	140	14,140	管理費区分: 0		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004				日	1.21	10,700	12,947	管理費区分: 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式	1		3	管理費区分: 0		
合計									60,650			
単価									60,650		円/日	

単価使用年月 2026.01
 歩掛適用年月 2026.01
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	1	式		103,421,417	
道路土工 (0002)	1	式		987,198	
残土処理工 (0003)	1	式		987,198	工種 04:道路改良工事
整地 (0004)	870	m3		122,670	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地		m3	141	122,670	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0005)	870	m3		864,528	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土砂等運搬	868	996	864,528	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210110 875.29 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場	標準				
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)				
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無	無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	4.0km以下				
地盤改良工 (0006)	1		3,261,960		
置換工 (0007)	1		3,261,960	工種 04:道路改良工事	
*置換 (0008)	520		3,261,960	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210100 384.63 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	520	417	216,840	CB210100 384.63 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 土質	土砂				
J02 施工方法	水中掘削				

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路体(築堤)盛土 ----- J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	m3	520 4.0m以上 20,000m3未満 無し	256	133,120	豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正 CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラックヤープ C-40	m3	520	5,600	2,912,000	Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
カルパント工 (0009)	式	1		58,304,987	
作業土工 (0010)	式	1		1,778,830	工種 04:道路改良工事
床掘り (0011)	m3	2,500		1,172,790	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
床掘り	2,490 土砂 標準 切梁覆起式 無し	471	1,172,790	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210030 472.72 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋戻し (0012)	1,090		606,040	オプシヨン入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	1,090 最小埋戻幅4m以上	556	606,040	CB210410 517.19 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
場所打函渠工 (0013)	1		55,713,093	工種 04:道路改良工事	
均しコンクリート (0014)	304		1,239,996	オプシヨン入力 第0006号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
コンクリート(場所打函渠)						
J01 生コンクリート規格	m ³	756.8 土木(12)-2 高炉 一般養生 延長無し	23,020 24-12-25(20)	17,421,536	潮間割増 週休2日補正	0% 係数ランク 1
J02 養生工の種類					CB225510 24632.0	週休2日(月単位)
J03 圧送管延長距離区分					管理費区分分 0	
					歩 2026.01 単 2026.01	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	
					単価補正	0% 係数ランク 1
鉄筋 (0016)	t	86.69		15,284,344	オープン入力	
					第0008号内訳書	
					単位数量	1 t
					管理費区分分 0	
					歩 2026.01 単 2026.01	
					単価地区 横浜町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	
					週休2日補正	0% 係数ランク 1
鉄筋工[市場単価]	t	46.094 SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準)	176,500	8,135,591	WB810010	
J01 鉄筋材料規格・径					管理費区分分 0	
J02 規格・仕様区分					歩 2026.01 単 2026.01	
J03 施工規模					単価地区 横浜町	
J04 時間的制約を受ける場合の補正					労調係数 1.000 00-00 0	
J05 夜間作業補正					豪雪割増	
J06 トンネル内作業の補正					潮間割増	
J07 法面作業の補正					単価補正	0% 係数ランク 1
J08 太径鉄筋補正						
J09 構造物種別による補正						
鉄筋工[市場単価]	t	29.178 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	175,500	5,120,739	WB810010	
					管理費区分分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25			歩 2026.01 単 2026.01
J02 規格・仕様区分		一般構造物			横浜町
J03 施工規模		10t以上(標準)			1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			0% 係数ランク 1
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]					
	t	11,419	177,600	2,028,014	WB810010
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			管理費区分 0
J02 規格・仕様区分		一般構造物			歩 2026.01 単 2026.01
J03 施工規模		10t以上(標準)			横浜町
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			1.000 00-00 0
J05 夜間作業補正		無			0% 係数ランク 1
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
型枠					
(0017)	m2	1,180		12,893,760	オプショントラック 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
					歩 2026.01 単 2026.01
					横浜町
					1.000 00-00 0
					0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠					
	m2	1,184	10,890	12,893,760	CB240210 10100.0 管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.01 単 2026.01

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物					
支保 (0018)	空m3	770	3,001,344	単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オブション入力 第0010号内訳書 単位数 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ハ 17° 斜ト支保・くさび結合支保					
J01 支保工法	空m3	768	3,001,344	WB25210 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J03 支保耐力(コンクリート厚)	くさび結合支保 f<=40kN/m ² [t<=120cm] 標準(1.0)				
J04 77フレックレン賃料補正					
足場 (0019)	掛m2	1,000	5,437,638	オブション入力 第0011号内訳書 単位数 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
足場工					
J01 工法	997	5,454	5,437,638	WB252110	管理費区分 0
J02 安全ネット	手摺先行型枠組足場 必要			歩 2026.01	単 2026.01 横浜町
J03 777レンゲン質料補正	標準(1.0)			単価地区	1.000 00-00 0
				豪雪割増	0%
				潮間割増	係数ランク 1
				単価補正	
目地板 (0020)	59	276,744	276,744	オプシヨン入力	
				第0012号内訳書	1 m2
				単位数	
				管理費区分 0	
				歩 2026.01	単 2026.01 横浜町
				単価地区	1.000 00-00 0
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	0%
				潮間割増	係数ランク 1
				週休2日補正	週休2日(月単位)
目地板				CB224710	3946.4
				管理費区分 0	
				歩 2026.01	単 2026.01 横浜町
J01 1工事当り使用量	59.4	4,659	276,744	単価地区	1.000 00-00 0
J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡) t=20			豪雪割増	0%
				潮間割増	係数ランク 1
				単価補正	
止水板 (0021)	56	157,731	157,731	オプシヨン入力	
				第0013号内訳書	1 m
				単位数	
				管理費区分 0	
				歩 2026.01	単 2026.01 横浜町
				単価地区	1.000 00-00 0
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	0%
				潮間割増	係数ランク 1
				単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
止水板	m	55.5 CF(塩ビ製)200*5	2,842	157,731	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB224810 2958.6 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 止水板の種類					
*構内盛土 (0022)	式	1		794,409	オブション入力 工種 04:道路改良工事
*中詰土 (0023)	m ³	130		794,409	オブション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工幅員					
路体(築堤)盛土	m ³	133 2.5m未満	5,973	794,409	オブション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
*構内舗装					オブション入力

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0024)	式	1		18,655	工種 04:道路改良工事
*敷砂利 (0025)	m2	41		18,655	オープン入力 第0015号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
*敷砂利舗装 再生グラブジャーン(RC-40) t=10cm	m2	41	455	18,655	オープン入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	10	141	1,410	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(μ-X) 標準(10,000m3未満) 無し			
再生グラブジャーン RC-40	m3	10.5	4,200	44,100	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
排水構築物工 (0026)	式 1			7,235,389	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
作業土工 (0027)	式 1			612,530	工種 04:道路改良工事
*床掘り (0028)	m3 230			67,740	オープン入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3 190		271	51,490	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質	土砂				
J02 施工方法	標準				
J03 土留方式の種類	無し				
J04 障害の有無	無し				
床掘り	m3 50		325	16,250	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質	土砂				
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
J03 土留方式の種類	無し				

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 障害の有無	無し				
*埋戻し (0029)	340	m3	544,790	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オブション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	120	m3	66,720	CB210410 517.19 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上	556			
埋戻し	220	m3	445,940	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満	2,027			
埋戻し	10	m3	32,130	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満	3,213			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
側溝工 (0030)	1	式		2,740,280	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 04:道路改良工事
*大型フェーム (0031)	13	m		2,274,790	オプショナル入力 第0018号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	13	m	116,300	1,511,900	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分	掘付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し				
J03 夜間作業の有無	無し				
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm				
J07 U型側溝の質量	2000を超え2900kg/個以下				
J08 時間的制約の有無	無し				
J09 施工箇所における補正	無し				
J10 基礎砕石施工の有無	有り				
J11 基礎砕石の種類	再生クワジャパン 40~0				
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	3m3/10m				
コンクリート	29.6	m3	25,430	752,728	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳	コンクリートポンプ車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用			単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 単価補正	横浜町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
型枠			10,162	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.8 一般型枠 均しコンクリート
*落差工 (0032)		3	55,370	オプシヨン入力 第0019号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	1 箇所
コンクリート		0.4	13,596	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型枠			9147.6	CB240210 9147.6	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 型枠の種類	m2	4.3 一般型枠	9,715	41,774	管理費区分 0	
J02 構造物の種類		小型構造物			歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
*ベンチフレーム (0033)	m	63		410,120	オプショナル入力 第0020号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	63.3 据付け	6,479	410,120	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		BF-B450-H295				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎砕石施工の有無		有り				
J11 基礎砕石の種類		再生クワジャブ 40~0				
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
管渠工 (0034)	式	1		610,197	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ヒューム管(B形管) (0035) (P)	m	15 据付 600mm 90° 巻き 外圧管1種 ヒューム管(B形管)	41,510	610,197	第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB222860 39380.0 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ヒューム管(B形管)	m	14.7 据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 全ての費用	41,510	610,197	工種 04:道路改良工事
集水桝・マンホール工 (0036)	式	1		400,360	
現場打ち集水桝 (0037) (P)	箇所	4 現場打材 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 計上しない		273,000	第0022号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB222950 65760.0 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	4 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40	68,250	273,000	工種 04:道路改良工事
J01 コンクリート規格			68,250	273,000	歩 2026.01 単 2026.01

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		0.40m3を超え0.43m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			横浜町 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
*集水柵用ふた (0038)	枚	4		127,360	オープン入力 第0023号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	4	31,840	127,360	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
場所打水路工 (0039)	式	1		2,872,022	工種 04:道路改良工事
*場所打水路 (0040)	m	6		2,872,022	オープン入力 第0024号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
*均しコンクリート	式	1	612,004	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オブション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	23.6 無筋・鉄筋構造物 コンクリート ^o ソフ ^o 車打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	600,148	25,430	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	2.1 一般型枠 均しコンクリート	11,856	5,646	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	17.9 無筋・鉄筋構造物 コンクリート ^o ソフ ^o 車打設	461,999	25,810	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 コンクリート規格	土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20)				労調係数 1.000 00-00 0
J04 設計日打設置	10m3以上100m3未満				豪雪割増 0% 係数ランク 1
J05 養生工の種類	一般養生				
J06 圧送管延長距離区分	延長無し				
J13 費用の内訳	全ての費用				単価補正
型枠		m2	10,890	1,078,110	CB240210 10100.0
J01 型枠の種類	99 一般型枠				管理費区分 0
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
*鉄筋		式		194,518	オプショナル入力
					単位数 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.01 単 2026.01
					単価地区 横浜町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
鉄筋工[市場単価]		t	175,500	85,117	WB810010
J01 鉄筋材料規格・径	0.485 SD345 D16~25				管理費区分 0
J02 規格・仕様区分	一般構造物				歩 2026.01 単 2026.01
J03 施工規模	10t以上(標準)				単価地区 横浜町
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無				労調係数 1.000 00-00 0
J05 夜間作業補正	無				豪雪割増
J06 トンネル内作業の補正	無				潮間割増
J07 法面作業の補正	無				単価補正
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)				

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
鉄筋工[市場単価]						
J01 鉄筋材料規格・径	0.616	t	177,600	109,401	WB810010	管理費区分 0
J02 規格・仕様区分	SD345 D13				歩 2026.01	単 2026.01
J03 施工規模	一般構造物				単価地区	横浜町
J04 時間的制約を受ける場合の補正	10t以上(標準)				労調係数	1.000 00-00 0
J05 夜間作業補正	無				豪雪割増	0%
J06 トンネル内作業の補正	無				潮間割増	係数ランク 1
J07 法面作業の補正	無				単価補正	
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					
足場工						
J01 工法	90	掛m2	5,454	490,860	WB252110	管理費区分 0
J02 安全ネット	手摺先行型枠組足場				歩 2026.01	単 2026.01
J03 777レン/レン賃料補正	必要 標準(1.0)				単価地区	横浜町
目地板						
J01 1工事当り使用量	3	m2	4,879	14,637	CB224710	4077.3
J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体(30倍発泡)t=20				管理費区分 0	
止水板						
J01 止水板の種類	7	m	2,842	19,894	CB224810	2958.6
CF(塩ビ製)200*5						

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事	事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
*防護柵工 (0041)	式	1	614,912
*防護柵工 (0042)	式	1	614,912
*転落(横断)防止柵 (0043)	m	51	614,912
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	51.2	614,912
J01 施工区分	土中建込		12,010
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式		
J03 支柱間隔	3m		
J04 根巻きコンクリートの有無	無		
J05 施工規模による加算	100m以上(標準)		
J06 時間的制約を受ける場合の補正	無		
J07 夜間作業の補正	無		
構造物撤去工 (0044)	式	1	2,121,291
構造物取壊し工 (0045)	式	1	998,440

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要			
コンクリート構造物取壊し (0046)	115	m ³	998,440	オプショントラクト 第0026号内訳書 単位数 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 週休2日(月単位)			
構造物とりこわし	115.4	m ³	998,440	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1 工種 99:			
排水構造物撤去工 (0047)	1	式	151,430	第0027号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 週休2日(月単位)			
U型側溝撤去 (0048)	70	m	151,430	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 週休2日(月単位)			
U型側溝	70.4	m	151,430	再利用率 再利用率			
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						
Q01 作業区分	再利用撤去						
Q02 撤去費	U型側溝						
J01 作業区分	再利用撤去						

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正	無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し				単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
運搬処理工 (0049)	1	式		971,421	工種 99:
般運搬 (0050)	115	m3		515,838	オープン入力 第0028号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
般運搬	115.4	m3	4,470	515,838	CB227010 3897.0 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用				
般処分 (0051)	271	t		325,320	オープン入力 第0029号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
処分費 無筋Co設	t	271.1	325,320	単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*09001 管理費区分 T 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0052)	t	9.68	130,263	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB010410 2102.7 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	9.68	22,428	現場発生品及び支給品運搬 J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無 4.0km以下	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	9.68	107,835	現場発生品及び支給品積込・荷卸 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 CB010420 10110.0 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 トラック機種	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t				
仮設工 (0053)	式 1		30,895,680	歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
*作業土工 (0054)	式 1		1,040,780	オブション入力 工種 04:道路改良工事	
*床掘り (0055)	m3 200		54,200	オブション入力 第0031号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3 200	271	54,200	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
*埋戻し (0056)	m3 870		986,580	オブション入力 第0032号内訳書 単位数 1 m3	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
埋戻し	870 最大埋戻幅4m以上	1,134	986,580	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 週休2日補正 週休2日(月単位)	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工方法				管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正
土留・仮締切工 (0057)	式 1		25,301,186	工種 99:	
鋼矢板 (0058)	枚 168		938,784	オブション入り 第0033号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 週休2日補正 週休2日(月単位)	オブション入り 第0033号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 週休2日補正 週休2日(月単位)
バックホウ施工による 鋼矢板引抜き	枚 168 陸上 電動式60kW 9m以下	5,588	938,784	WB250240 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	WB250240 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工場所					
J02 バックホウの規格					
J03 引抜き					

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
鋼矢板 (0059)	334	枚		16,691,316	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
オープン入力 第0034号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)					
ハ イ ^レ ロハ ^マ 施工による 鋼矢板打込み	334	枚	12,600	4,208,400	WB250200 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工場所	陸上				
J02 ハ イ ^レ ロハ ^マ の規格	電動式 60kW				
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数	無し				
J04 鋼矢板型式	IV型				
J05 鋼矢板打込長	12m以下				
ハ イ ^レ ロハ ^マ 施工による 鋼矢板引抜き	334	枚	6,494	2,168,996	WB250240 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工場所	陸上				
J02 ハ イ ^レ ロハ ^マ の規格	電動式60kW				
J03 引抜長	12m以下				
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	334	枚	30,880	10,313,920	WB250150 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町
J01 鋼矢板の種類	IV型				
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)	11m/枚				

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 供用日数(実数入力)	t	250日			労調係数 1.000 00-00 0
J04 継続工事の有無		無			豪雪割増
J06 修理費及び消耗費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)		3650円			単価補正
J08 補助工法の有無		無			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
*切梁・腹起し (0060)	t	95.32		7,671,086	オプショナル入力 第0035号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
切梁・腹起し設置・撤去	t	95.317 設置・撤去	31,480	3,000,579	WB251930 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		有			
J02 火打アロックの有無		標準(1.0)			
J03 フォレックス/クレーン賃料補正					
山留材質料	t	75.648 無	61,740	4,670,507	WB251910 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 火打アロックの有無		250日			
J02 供用日数(実数入力)		無			
J03 継続工事の有無		有			
J05 主部材修理費及び消耗費の計上		4700円			
J06 鋼製山留材質整備費(主部材)(実数)		有			
J07 副部材A修理費及び消耗費の計上		9400円			
J08 鋼製山留材部品整備費(副A)(実)					

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J09 副部材B修理費及び損耗費の計上 J10 不足分弁償金(新品)(副B)(実) J11 山留材1現場での使用回数(実数)	有	146000円 1回/現場			
水替工 (0061)	式	1	4,274,850	4,274,850	工種 99:
ホップ排水 (0062)	式	1	4,274,850	4,274,850	オプシヨン入力 第0036号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ホップ設置・撤去	箇所	3	91,990	275,970	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホップ運転	日	109 0以上120(m ³ /h)未満 10m 作業時排水	14,790	1,612,110	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホップ運転					WB252310

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	83 0以上120(m ³ /h)未満 10m 常時排水	28,270	2,346,410	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
ポンプ運転					
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	2 120以上450(m ³ /h)未満 10m 作業時排水	20,180	40,360	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
仮水路工 (0063)	式 1		278,864	工種 99:	
*コルゲートパイプ 撤去 (0064)	m 10		128,600	オプション入力 第0037号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コルゲートパイプ					
J01 作業区分 J02 規格 J03 ハイ径	10 撤去 ラップ型 2000以上2500以下	12,860	128,600	CB222890 12679.0 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
*土のう (0065)	24	袋		150,264	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オブション入力 第0038号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	24	袋	5,176	124,224	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)	製作・設置 流用土 5m以下 -3m<=H<=2m				
大型土のう工	24	袋	1,085	26,040	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)	撤去 6m以下 -3m<=H<=2m				
直接工事費 (0066)	1	式		103,421,417	
共通仮設					

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事	事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
(0067)	式	1	金額 前回/今回
共通仮設費 (0068)	式	1	15,072,506
運搬費 (0069)	式	1	13,865,506
重建設機械分解組立輸送費 (0070)	式	1	2,602,000
工種 99: オプション入力 第0039号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,301,000
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)		
J02 機械質量区分	クレーン系35超80下(7740.6超2下)		
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)		
WB010350 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,301,000
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)		
J02 機械質量区分	クレーン系35超80下(7740.6超2下)		
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)		
WB010350 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
仮設材運搬費 (0071)	t	457.6	11,263,506	単価補正 オブション入力 第0040号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	85.68	456,674	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	371.88	4,845,596	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	371.88	4,845,596	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J06 運搬割増率(実数入力)	0			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無	無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費				WB010030	
J01 作業区分	371.88	1,500	557,820	管理費区分	0
	積込み、取卸し(片道分)			歩 2026.01	単 2026.01
				単価地区	横浜町
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	
				潮間割増	
				単価補正	0% 係数ランク 1
仮設材等の積込み取卸し費				WB010030	
J01 作業区分	371.88	1,500	557,820	管理費区分	0
	積込み、取卸し(片道分)			歩 2026.01	単 2026.01
				単価地区	横浜町
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	
				潮間割増	
				単価補正	0% 係数ランク 1
技術管理費 (0072)			197,000	工種 99:	
地質調査費 (0073)			197,000	オプシヨン入力	
				第0041号内訳書	
				単位数	1 式
				管理費区分	0
				歩 2026.01	単 2026.01
				単価地区	横浜町
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	
				潮間割増	
				週休2日補正	0% 係数ランク 1
平板載荷試験 50kN以内			197,000	Z237021005	
				管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場環境改善費 (0074)	式 1			1,010,000	歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 横浜町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0075)	式 1	市街地以外		1,010,000	
共通仮設費 (率計上) (0076)	式 1	04:道路改良工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日(月単位) 1.01		10,166,000	
純工事費 (0077)	式 1			128,659,923	
現場管理費 (0078)	式 1	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)		38,855,000	1.20% 0.24% 0.00% 0.00% 1.0 1.02

入力データリスト (本01)

工事名		国道279号道路改良(北BP)工事			事業区分		道路新設・改築
工事区分	工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
工事原価 (0079)		式	1		167,514,923		
一般管理費等 (0080)		式	1		26,835,077		
	前払金支出割合による補正			1.00			
	財団法人等による補正			1.00			
	契約保証に係る補正率			0.04%			
工事価格 (0081)		式	1		194,350,000		
消費税額及び地方消費税額 (0082)		式	1		19,435,000		
工事費計 (0083)		式	1		213,785,000		