週休二日 対象外

信号機移設等工事 設計書
青警信第7-2-31号

青森県警察本部交通規制課

1 工事概要

道路整備に伴う信号機移設　等

2 工事場所

弘前市　悪戸　　外

3 工事期限

令和8年3月19日

4 設計金額

7,183,000 円

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わない

設計金額総括表

DID1.4

項目		金額	備考
1 機器費		178,700	
2 純工事費(直接工事費＋共通仮設費)		3,048,166	
(1) 直接工事費	交通誘導警備員費及び処分費含む	2,311,926	
	産廃税	240	
(2) 共通仮設費	直接工事費(産廃税除く)× [redacted] %	736,000	千円未満切捨
	計	736,000	
3 現場管理費	純工事費(産廃税を除く)× [redacted] %	2,099,000	千円未満切捨
(冬期 [redacted] ／ [redacted])			
4 工事原価(2＋3の計)		5,147,166	
5 一般管理費等		1,204,134	
(1) 一般管理費	工事原価(産廃税を除く)× [redacted] %	1,210,042	
(2) 契約保証金	(工事原価＋機器費)× 0.04 %	2,130	
(3)一般管理費対象外費用			
(4)端数調整		-8,038	
6 工事費(4＋5)		6,351,300	
7 工事価格(1＋6)		6,530,000	
8 消費税相当額		653,000	
合計		7,183,000	

信号機移設等工事

青警信第7-2-31号

交差点名	機器費	直接工事費	処分費	交通誘導警備員費	計	一交差点当たり工事費
弘前市 恵戸		571,334	1,567	36,464	609,365	1,841,445
弘前市 亀甲町	178,700	501,359	3,207	32,563	715,829	1,819,725
弘前市 和徳ガード前		88,321	740	14,670	103,731	313,466
青森市 油川中学校前		217,394	700	16,960	235,054	710,312
青森市 佃中学校南側入口		162,966	40	14,670	177,676	536,921
八戸市 八太郎生活館東側		188,819	1,440	16,960	207,219	626,197
十和田市 相坂		411,752	4,900	25,100	441,752	1,334,934
合 計	178,700	2,141,945	12,594	157,387	2,490,626	7,183,000
		参考 (直+処+交)	2,311,926			

産業廃棄物税積算表

種　　類	減量化種別	減量化率	数量	単価	金額	備　　考
金　属　く　ず	破砕	1.00	0.09	1,000	90	
廃プラスチック類	破砕	1.00	0.150000	1,000	150	
計					240	

交差点名　　弘前市　悪戸

設計金額内訳　　10月2%A

品　名	規　格	単位	数 量	単　価	金　額	交通誘導警備員数
1．機器						
1の計						
2．工事材料						
交通信号機柱	C 9-19-500	本	1.00	92,400.	92,400	
信号柱銘板（アルミ）	青森県公安委員会	枚	1.00	3,150.	3,150	
交通信号機柱基礎材料	インターロッキングブロック舗装、非舗装面	式	1.00	15,502.	15,502	
交通信号機柱基礎撤去材料	インターロッキングブロック舗装、非舗装面	式	1.00	1,541.	1,541	
信号ビニル自己支持形ケーブル	SVV-SS　2.0mm² × 8C	m	15.00	590.	8,850	
2の計					121,443	
3．工事費						
交通信号機柱（設置）	C柱	本	1.00	94,190.	94,190	0.62
交通信号機柱（撤去・不使用）	C柱	本	1.00	47,094.	47,094	0.31
交通信号機柱基礎工事（ｺﾝｸﾘｰﾄ柱）	非舗装面設置	式	1.00	14,796.	14,796	-
交通信号機柱基礎工事（ｺﾝｸﾘｰﾄ柱）	非舗装面撤去	式	1.00	6,318.	6,318	-
車両用灯器（設置）	片面	灯	1.00	31,964.	31,964	0.22
車両用灯器（撤去・再使用）	片面	灯	1.00	31,964.	31,964	0.22
車両用灯器（設置）	矢印・単灯	灯	1.00	6,736.	6,736	0.06
車両用灯器（撤去・再使用）	矢印・単灯	灯	1.00	6,736.	6,736	0.06
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（設置）	28Φ車両用灯器用	式	1.00	1,554.	1,554	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（撤去・再使用）	28Φ車両用灯器用	式	1.00	1,554.	1,554	-
歩行者用灯器（設置）		灯	1.00	16,064.	16,064	-
歩行者用灯器（撤去・再使用）		灯	1.00	16,064.	16,064	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（設置）	22Φ歩行者用灯器用	式	1.00	3,005.	3,005	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（撤去・再使用）	22Φ歩行者用灯器用	式	1.00	3,005.	3,005	-
端子箱　端末処理含む（設置）	12P	個	1.00	13,214.	13,214	-
端子箱　端末処理含む（撤去・再使用）	12P	個	1.00	13,214.	13,214	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（設置）	54Φ端子箱用	式	1.00	1,088.	1,088	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（撤去・再使用）	54Φ端子箱用	式	1.00	1,088.	1,088	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（設置）	CVV線・R線	m	17.00	1,425.	24,225	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・再使用）	CVV線・R線	m	17.00	1,425.	24,225	-
架空配線ｹｰﾌﾞﾙ（設置）	SVV-SS・ｼｰﾙﾄﾞ線・R　（連動線、情報収集用感知器を除く）	径間	1.00	46,249.	46,249	0.44
架空配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・不使用）	SVV-SS・ｼｰﾙﾄﾞ線・R　（連動線、情報収集用感知器を除く）	径間	1.00	23,137.	23,137	0.22
架線金具材料・やり出し金具材料（設置）		式	1.00	3,697.	3,697	-
架線金具材料・やり出し金具材料（撤去・再使用）		式	1.00	3,697.	3,697	-
路側・自発光標識板設置		基	1.00	4,300.	4,300	-

設計金額内訳

10月2%A

品　名	規　格	単位	数 量	単　価	金　額	交通誘導警備員数
取付金具設置 （照明柱・既設標識柱共架標識）	材料費含まず	基	1.00	7,988.	7,988	－
路側・自発光標識板撤去		基	1.00	2,725.	2,725	－
3の計					449,891	2.15
4．処分費						
金属くず処分費		t	0.00	4,000.		
廃プラスチック処分費		t	0.01	70,000.	700	
アスファルト処分費		t	0.00	300.		
コンクリート処分費		t	1.05	300.	315	
砂・土処分費		t	0.46	1,200.	552	
4の計					1,567	
直接工事費計	（2＋3）				571,334	
5．交通誘導警備員費						
交通誘導警備員費A		人	2.15	16,960.	36,464	
5の計					36,464	

交差点名　弘前市　亀甲町

設計金額内訳　10月2%A

品　名	規　格	単位	数 量	単　価	金　額	交通誘導警備員数
1．機器						
車両用灯器　250φ　LED式　低ｺｽﾄ　ﾌｰﾄﾞなし	1H253L　3.0A振れ止め付	灯	1.00	178,700.	178,700	
1の計					178,700	
2．工事材料						
交通信号機柱	C 9-19-500	本	1.00	92,400.	92,400	
信号柱銘板（アルミ）	青森県公安委員会	枚	1.00	3,150.	3,150	
交通信号機柱基礎材料	インターロッキングブロック舗装、非舗装面	式	1.00	15,502.	15,502	
交通信号機柱基礎撤去材料	インターロッキングブロック舗装、非舗装面	式	1.00	1,541.	1,541	
立ち上がり配管材料　(硬質ビニル)	28Φ車両用灯器用	式	1.00	849.	849	
防水型端子箱（差込式）	12P	個	1.00	18,900.	18,900	
立ち上がり配管材料　(硬質ビニル)	54Φ端子箱用	式	1.00	860.	860	
制御用ビニルケーブル	CVV2.0mm² × 4C	m	7.00	220.	1,540	
信号ビニル自己支持形ケーブル	SVV-SS　2.0mm² × 12C	m	21.00	790.	16,590	
架線金具材料		式	2.00	2,680.	5,360	
2の計					156,692	
3．工事費						
交通信号機柱（設置）	C柱	本	1.00	94,190.	94,190	0.62
交通信号機柱（撤去・不使用）	C柱	本	1.00	47,094.	47,094	0.31
交通信号機柱基礎工事（ｺﾝｸﾘｰﾄ柱）	非舗装面設置	式	1.00	14,796.	14,796	-
交通信号機柱基礎工事（ｺﾝｸﾘｰﾄ柱）	非舗装面撤去	式	1.00	6,318.	6,318	-
車両用灯器（設置）	片面	灯	1.00	31,964.	31,964	0.22
車両用灯器（撤去・不使用）	片面	灯	1.00	15,982.	15,982	0.11
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（設置）	28Φ車両用灯器用	式	1.00	1,554.	1,554	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（撤去・不使用）	28Φ車両用灯器用	式	1.00	777.	777	-
端子箱　端末処理含む（設置）	12P	個	1.00	13,214.	13,214	-
端子箱　端末処理含む（撤去・不使用）	12P	個	1.00	6,607.	6,607	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（設置）	54Φ端子箱用	式	1.00	1,088.	1,088	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（撤去・不使用）	54Φ端子箱用	式	1.00	544.	544	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（設置）	CVV線・R線	m	7.00	1,425.	9,975	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・不使用）	CVV線・R線	m	7.00	725.	5,075	-
架空配線ｹｰﾌﾞﾙ（設置）	SVV-SS・ｼｰﾙﾄﾞ線・R　(連動線、情報収集用感知器を除く)	径間	1.00	46,249.	46,249	0.44
架空配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・不使用）	SVV-SS・ｼｰﾙﾄﾞ線・R　(連動線、情報収集用感知器を除く)	径間	1.00	23,137.	23,137	0.22
架線金具材料・やり出し金具材料（設置）		式	2.00	3,697.	7,394	-
架線金具材料・やり出し金具材料（撤去・不使用）		式	2.00	1,848.	3,696	-
路側・自発光標識板設置		基	1.00	4,300.	4,300	-

設計金額内訳

10月2%A

品　名	規　格	単位	数 量	単　価	金　額	交通誘導警備員数
取付金具設置 （照明柱・既設標識柱共架標識）	材料費含まず	基	1.00	7,988.	7,988	－
路側・自発光標識板撤去		基	1.00	2,725.	2,725	－
3の計					344,667	1.92
4．処分費						
金属くず処分費		t	0.06	4,000.	240	
廃プラスチック処分費		t	0.03	70,000.	2,100	
アスファルト処分費		t	0.00	300.		
コンクリート処分費		t	1.05	300.	315	
砂・土処分費		t	0.46	1,200.	552	
4の計					3,207	
直接工事費計	（2＋3）				501,359	
5．交通誘導警備員費						
交通誘導警備員費A		人	1.92	16,960.	32,563	
5の計					32,563	

交差点名　弘前市　和徳ガード前

設計金額内訳　10月2%B

品　名	規　格	単位	数量	単　価	金　額	交通誘導警備員数
1.機器						
1の計						
2.工事材料						
歩行者用灯器アーム装柱金物	専用柱用	式	1.00	9,100.	9,100	
2の計					9,100	
3.工事費						
歩行者用灯器（設置）		灯	1.00	16,064.	16,064	-
歩行者用灯器（撤去・再使用）		灯	1.00	16,064.	16,064	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（設置）	22Φ歩行者用灯器用	式	1.00	3,005.	3,005	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（撤去・再使用）	22Φ歩行者用灯器用	式	1.00	3,005.	3,005	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（設置）	CVV線・R線	m	5.00	1,425.	7,125	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・再使用）	CVV線・R線	m	5.00	1,425.	7,125	-
架空配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・不使用）	SVV-SS・ｼｰﾙﾄﾞ線・R　（連動線、情報収集用感知器を除く）	径間	1.00	23,137.	23,137	0.22
架線金具材料・やり出し金具材料（撤去・不使用）		式	2.00	1,848.	3,696	-
3の計					79,221	0.22
4.処分費						
金属くず処分費		t	0.01	4,000.	40	
廃プラスチック処分費		t	0.01	70,000.	700	
アスファルト処分費		t	0.00	300.		
コンクリート処分費		t	0.00	300.		
砂・土処分費		t	0.00	1,200.		
4の計					740	
直接工事費計	（2＋3）				88,321	
5．交通誘導警備員費						
交通誘導警備員費B		人	1.00	14,670.	14,670	
5の計					14,670	

交差点名　青森市　油川中学校前

設計金額内訳　10月2%A

品　名	規　格	単位	数 量	単　価	金　額	交通誘導警備員数
1．機器						
1の計						
2．工事材料						
立ち上がり配管材料　(硬質ビニル)	54Φ端子箱用	式	1.00	860.	860	
2の計					860	
3．工事費						
歩行者用灯器（設置）		灯	1.00	16,064.	16,064	-
歩行者用灯器（撤去・再使用）		灯	1.00	16,064.	16,064	-
歩行者用灯器２台目以降（設置）		灯	1.00	11,244.	11,244	-
歩行者用灯器２台目以降（撤去・再使用）		灯	1.00	11,244.	11,244	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（設置）	22Φ歩行者用灯器用	式	1.00	3,005.	3,005	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（撤去・再使用）	22Φ歩行者用灯器用	式	1.00	3,005.	3,005	-
端子箱　端末処理含む（設置）	12P	個	1.00	13,214.	13,214	-
端子箱　端末処理含む（撤去・再使用）	12P	個	1.00	13,214.	13,214	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（設置）	54Φ端子箱用	式	1.00	1,088.	1,088	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（設置）	CVV線・R線	m	10.00	1,425.	14,250	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・再使用）	CVV線・R線	m	10.00	1,425.	14,250	-
架空配線ｹｰﾌﾞﾙ（設置）	SVV-SS・ｼｰﾙﾄﾞ線・R　(連動線、情報収集用感知器を除く)	径間	1.00	46,249.	46,249	0.44
架空配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・再使用）	SVV-SS・ｼｰﾙﾄﾞ線・R　(連動線、情報収集用感知器を除く)	径間	1.00	46,249.	46,249	0.44
架線金具材料・やり出し金具材料（設置）		式	1.00	3,697.	3,697	-
架線金具材料・やり出し金具材料（撤去・再使用）		式	1.00	3,697.	3,697	-
3の計					216,534	0.88
4．処分費						
金属くず処分費		t	0.00	4,000.		
廃プラスチック処分費		t	0.01	70,000.	700	
アスファルト処分費		t	0.00	300.		
コンクリート処分費		t	0.00	300.		
砂・土処分費		t	0.00	1,200.		
4の計					700	
直接工事費計	(2＋3)				217,394	
5．交通誘導警備員費						

設計金額内訳

10月2%A

品　名	規　格	単位	数 量	単　価	金　額	交通誘導警備員数
交通誘導警備員費A		人	1.00	16,960.	16,960	
5の計					16,960	

交差点名　　青森市　佃中学校南側入口

設計金額内訳　　10月2%B

品　名	規　格	単位	数 量	単　価	金　額	交通誘導警備員数
1．機器						
1の計						
2．工事材料						
立ち上がり配管材料　(硬質ビニル)	22Φ歩行者用灯器用	式	1.00	1,378.	1,378	
歩行者用灯器アーム装柱金物	NTT・電力柱用	式	1.00	10,500.	10,500	
防水型端子箱（差込式）	12P	個	1.00	18,900.	18,900	
立ち上がり配管材料　(硬質ビニル)	54Φ端子箱用	式	1.00	860.	860	
信号ビニル自己支持形ケーブル	SVV-SS　2.0mm² × 4C	m	24.00	360.	8,640	
架線金具材料		式	2.00	2,680.	5,360	
2の計					45,638	
3．工事費						
歩行者用灯器（設置）		灯	1.00	16,064.	16,064	－
歩行者用灯器（撤去・再使用）		灯	1.00	16,064.	16,064	－
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（設置）	22Φ歩行者用灯器用	式	1.00	3,005.	3,005	－
端子箱　端末処理含む（設置）	12P	個	1.00	13,214.	13,214	－
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（設置）	54Φ端子箱用	式	1.00	1,088.	1,088	－
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（設置）	CVV線・R線	m	5.00	1,425.	7,125	－
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・再使用）	CVV線・R線	m	5.00	1,425.	7,125	－
架空配線ｹｰﾌﾞﾙ（設置）	SVV-SS・ｼｰﾙﾄﾞ線・R　(連動線、情報収集用感知器を除く)	径間	1.00	46,249.	46,249	0.44
架線金具材料・やり出し金具材料（設置）		式	2.00	3,697.	7,394	－
3の計					117,328	0.44
4．処分費						
金属くず処分費		t	0.01	4,000.	40	
廃プラスチック処分費		t	0.00	70,000.		
アスファルト処分費		t	0.00	300.		
コンクリート処分費		t	0.00	300.		
砂・土処分費		t	0.00	1,200.		
4の計					40	
直接工事費計	（2＋3）				162,966	
5．交通誘導警備員費						
交通誘導警備員費B		人	1.00	14,670.	14,670	

設計金額内訳

10月2%B

品　名	規　格	単位	数 量	単　価	金　額	交通誘導警備員数
5の計					14,670	

交差点名　八戸市　八太郎生活館東側

設計金額内訳　10月2%A

品　名	規　格	単位	数量	単　価	金　額	交通誘導警備員数
1．機器						
1の計						
2．工事材料						
2の計						
3．工事費						
車両感知器（撤去・再使用）	ｱｰﾑﾍｯﾄﾞ込	基	1.00	43,614.	43,614	0.05
立ち上がり配管（撤去・不使用）	19Φ、25Φ車両感知器用	式	1.00	7,254.	7,254	-
押ボタン箱（撤去・再使用）		個	4.00	3,109.	12,436	-
立ち上がり配管（撤去・不使用）	25Φ歩行者感知器用、押ﾎﾞﾀﾝ用	式	4.00	4,534.	18,136	-
端子箱　端末処理含む（撤去・再使用）	12P	個	1.00	13,214.	13,214	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（撤去・不使用）	54Φ端子箱用	式	1.00	544.	544	-
接地工事（撤去・不使用）		式	1.00	3,238.	3,238	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・不使用）	IV、TIVF、AE線、LAN	m	4.00	155.	620	-
立ち上がり配管（撤去・不使用）	19Φ接地用	式	1.00	1,191.	1,191	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・不使用）	CVV線・R線	m	35.00	725.	25,375	-
架空配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・不使用）	SVV-SS・ｼｰﾙﾄﾞ線・R　(連動線、情報収集用感知器を除く)	径間	1.00	23,137.	23,137	0.22
架線金具材料・やり出し金具材料（撤去・不使用）		式	2.00	1,848.	3,696	-
文字板（撤去・再使用）	車両感応位置用	枚	1.00	2,720.	2,720	-
文字板（撤去・再使用）	車両灯器用(既設灯器に取付)	枚	1.00	11,884.	11,884	0.22
文字板（撤去・再使用）	歩行者灯器用(押ﾎﾞﾀﾝ式等)	枚	4.00	2,720.	10,880	-
文字板（撤去・再使用）	その他　押ﾎﾞﾀﾝ箱用、連動用信号機	枚	4.00	2,720.	10,880	-
3の計					188,819	0.49
4．処分費						
金属くず処分費		t	0.01	4,000.	40	
廃プラスチック処分費		t	0.02	70,000.	1,400	
アスファルト処分費		t	0.00	300.		
コンクリート処分費		t	0.00	300.		
砂・土処分費		t	0.00	1,200.		
4の計					1,440	
直接工事費計	(2＋3)				188,819	
5．交通誘導警備員費						

設計金額内訳

10月2%A

品　名	規　格	単位	数 量	単　価	金　額	交通誘導警備員数
交通誘導警備員費A		人	1.00	16,960.	16,960	
5の計					16,960	

交差点名　　十和田市　相坂

設計金額内訳　　10月2%A

品　名	規　格	単位	数 量	単　価	金　額	交通誘導警備員数
1．機器						
1の計						
2．工事材料						
接地材料	1.5m	式	1.00	2,320.	2,320	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　5.5mm²	m	4.00	117.	468	
信号ビニル自己支持形ケーブル	SVV-SS　2.0mm² × 4C	m	162.00	360.	58,320	
2の計					61,108	
3．工事費						
車両感知器（設置）	ｱｰﾑﾍｯﾄﾞ込	基	1.00	43,614.	43,614	0.05
車両感知器（撤去・再使用）	ｱｰﾑﾍｯﾄﾞ込	基	1.00	43,614.	43,614	0.05
立ち上がり配管（設置）	19Φ、25Φ車両感知器用	式	1.00	14,509.	14,509	-
立ち上がり配管（撤去・再使用）	19Φ、25Φ車両感知器用	式	1.00	14,509.	14,509	-
端子箱　端末処理含む（設置）	12P	個	1.00	13,214.	13,214	-
端子箱　端末処理含む（撤去・再使用）	12P	個	1.00	13,214.	13,214	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（設置）	54Φ端子箱用	式	1.00	1,088.	1,088	-
立ち上がり配管　硬質ﾋﾞﾆｰﾙ（撤去・再使用）	54Φ端子箱用	式	1.00	1,088.	1,088	-
接地工事（設置）		式	1.00	6,477.	6,477	-
接地工事（撤去・不使用）		式	1.00	3,238.	3,238	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（設置）	IV、TIVF、AE線、LAN	m	4.00	310.	1,240	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・不使用）	IV、TIVF、AE線、LAN	m	4.00	155.	620	-
立ち上がり配管（設置）	19Φ接地用	式	1.00	2,357.	2,357	-
立ち上がり配管（撤去・不使用）	19Φ接地用	式	1.00	1,191.	1,191	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（設置）	CVV線・R線	m	7.00	1,425.	9,975	-
機器配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・再使用）	CVV線・R線	m	7.00	1,425.	9,975	-
架空配線ｹｰﾌﾞﾙ（設置）	SVV-SSD・ｼｰﾙﾄﾞ線・R（連動線、情報収集用感知器線	径間	3.00	33,009.	99,027	0.93
架空配線ｹｰﾌﾞﾙ（撤去・不使用）	SVV-SSD・ｼｰﾙﾄﾞ線・R（連動線、情報収集用感知器線	径間	3.00	16,504.	49,512	0.45
配線バンド（設置）		式	2.00	3,697.	7,394	-
配線バンド（撤去・再使用）		式	2.00	3,697.	7,394	-
架線金具材料・やり出し金具材料（設置）		式	1.00	3,697.	3,697	-
架線金具材料・やり出し金具材料（撤去・再使用）		式	1.00	3,697.	3,697	-
3の計					350,644	1.48
4．処分費						
金属くず処分費		t	0.00	4,000.		

設計金額内訳

10月2%A

品　名	規　格	単位	数 量	単 価	金 額	交通誘導警備員数
廃プラスチック処分費		t	0.07	70,000.	4,900	
アスファルト処分費		t	0.00	300.		
コンクリート処分費		t	0.00	300.		
砂・土処分費		t	0.00	1,200.		
4の計					4,900	
直接工事費計	(2＋3)				411,752	
5．交通誘導警備員費						
交通誘導警備員費A		人	1.48	16,960.	25,100	
5の計					25,100	