

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 債起 第101号

設計書番号 507-083-0103

青森港油川地区護岸整備工事

実施 設計書

青森市青柳地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 54 個		
	本体ブロック製作工	1 式	
設計額	62,876,000 円	(内消費税 5,716,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

# 設計内訳書 (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場							
		式	1		35,504,409		
本土工[ブロック式]							
		式	1		35,504,409		
本体ブロック製作工							
		式	1		35,504,409		
方塊ブロック製作	3.2L×3.2B×2.1H						内 1号
		個	8		6,388,295		
方塊ブロック製作	3.2L×2.2B×2.1H						内 2号
		個	8		4,672,579		
方塊ブロック製作	1.6L×3.2B×2.1H						内 3号
		個	1		452,149		
方塊ブロック製作	1.6L×2.2B×2.1H						内 4号
		個	1		313,162		
方塊ブロック製作	3.2L×3.2B×2.1H						内 5号
		個	8		6,393,247		
方塊ブロック製作	3.2L×2.2B×2.1H						内 6号
		個	8		4,704,348		
方塊ブロック製作	1.6L×3.2B×2.1H						内 7号
		個	1		456,615		
方塊ブロック製作	1.6L×2.2B×2.1H						内 8号
		個	1		322,679		
方塊ブロック製作	3.2L×3.2B×2.1H						内 9号
		個	8		6,371,990		
方塊ブロック製作	3.2L×2.2B×2.1H						内 10号
		個	8		4,660,194		

# 設計内訳書（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
方塊ブロック製作	1.6L×3.2B×2.1H	個	1		451,431		内 11号
方塊ブロック製作	1.6L×2.2B×2.1H	個	1		317,720		内 12号
直接工事費		式	1		35,504,409		
共通仮設		式	1		2,988,000		
共通仮設費		式	1		347,000		
現場環境改善費		式	1		347,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		347,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,641,000		
純工事費		式	1		38,492,409		
現場管理費		式	1		9,657,000		
工事原価		式	1		48,149,409		
一般管理費等		式	1		9,010,591		
工事価格		式	1		57,160,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 51:構造物工事 (港湾)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (港湾)		合算工事 :			
対象工事費	35,504,409	直接工事費	35,504,409	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 % または 3,000 万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		35,504,409	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		35,504,409		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		5.79%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.50%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00%		0.00%		
	率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上 1.02		7.44%		0.00%		
	計上額		2,641,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

現場環境改善費対象工事費	35,504,409	直接工事費	35,504,409	事業損失	0
非対象額計 (-)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	35,504,409	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0.98%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	0.98%		0.00%		
計上額	347,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

共通仮設費 (積上分)	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,988,000

# 現場管理費

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

単独 (追加工事) 純工事費	38,492,409	単独 (追加工事) 直接工事費	35,504,409	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,988,000
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	38,492,409	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	38,492,409		0		0
現場管理費 率 (補正前)	23.36%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.00%		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03	25.09%		0.00%		
計上額	9,657,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 一般管理費等（当初）

主工種 51:構造物工事（港湾）

工事原価	48,149,409				
純工事費	38,492,409	現場管理費	9,657,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		48,149,409	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		48,149,409		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.68%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.68%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		48,149,409		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		9,010,591			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年1月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年1月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年1月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 51:構造物工事 (港湾)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			35,504,409
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				35,504,409
	共通仮設費 (率分)	35,504,409	7.44	2,641,000
現場環境改善費対象工事費				35,504,409
	現場環境改善費 (率分)	35,504,409	0.98	347,000
現場管理費対象純工事費				38,492,409
	現場管理費	38,492,409	25.09	9,657,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				48,149,409
	一般管理費等	48,149,409	18.68	9,010,591
	業務委託費			0
工事価格				57,160,000
消費税等相当額				5,716,000
工事費計				62,876,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	方塊ブロック製作	3.2L×3.2B×2.1H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフィング敷設 DH142010	無し	m2	82	626	51,332		単 1号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊、本体方塊	m2	215	2,368	509,120		単 2号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	32	3,634	116,288		単 3号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊	kg	755	91	68,705		単 4号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊	m2	236	5,184	1,223,424		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊、ポンプ車打設、50m3以上(標準)	m3	174	25,399	4,419,426		単 6号 03-04-02 管理費区分：0
合計					6,388,295		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	方塊ブロック製作	3. 2L×2. 2B×2. 1H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフィング敷設	無し						単 1号 03-04-02
DH142010		m2	56	626	35,056		管理費区分：0
鋼製枠組足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊						単 2号 03-04-02
DH142020		m2	181	2,368	428,608		管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク							単 7号 03-04-02
DH142070		本	32	2,126	68,032		管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 8号 03-04-02
DH142080		kg	445	103	45,835		管理費区分：0
鋼製型枠組立組外	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 5号 03-04-02
DH142090		m2	202	5,184	1,047,168		管理費区分：0
コンクリート打設	本体方塊, ポンプ車打設, 50m3以上(標準)						単 6号 03-04-02
DH142100		m3	120	25,399	3,047,880		管理費区分：0
合計					4,672,579		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	方塊ブロック製作	1. 6L×3. 2B×2. 1H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設 DH142010	無し	m2	5	626	3,130		単 1号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊	m2	20	2,368	47,360		単 2号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	2	2,463	4,926		単 9号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	32	103	3,296		単 8号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	22	5,184	114,048		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ポンプ車打設, 50m3以上(標準)	m3	11	25,399	279,389		単 6号 03-04-02 管理費区分：0
合計					452,149		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	方塊ブロック製作	1. 6L×2. 2B×2. 1H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設 DH142010	無し	m2	4	626	2,504		単 1号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊、本体方塊	m2	16	2,368	37,888		単 2号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	2	2,034	4,068		単 10号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	27	103	2,781		単 8号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	17	5,184	88,128		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊、ポンプ車打設、50m3以上(標準)	m3	7	25,399	177,793		単 6号 03-04-02 管理費区分：0
合計					313,162		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	方塊ブロック製作	3. 2L×3. 2B×2. 1H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設 DH142010	無し	m2	68	626	42,568		単 1号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊、本体方塊	m2	215	2,368	509,120		単 2号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	32	3,557	113,824		単 11号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	739	91	67,249		単 4号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	259	5,184	1,342,656		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊、ポンプ車打設、50m3以上(標準)	m3	170	25,399	4,317,830		単 6号 03-04-02 管理費区分：0
合計					6,393,247		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号		方塊ブロック製作		3.2L×2.2B×2.1H			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設 DH142010	無し	m2	42	626	26,292		単 1号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊、本体方塊	m2	181	2,368	428,608		単 2号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	32	2,080	66,560		単 12号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊	kg	435	103	44,805		単 8号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊	m2	225	5,184	1,166,400		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊、ポンプ車打設、50m3以上(標準)	m3	117	25,399	2,971,683		単 6号 03-04-02 管理費区分：0
合計					4,704,348		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	方塊ブロック製作	1. 6L×3. 2B×2. 1H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設 DH142010	無し	m2	4	626	2,504		単 1号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊	m2	20	2,368	47,360		単 2号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	2	2,417	4,834		単 13号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	32	103	3,296		単 8号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	23	5,184	119,232		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ポンプ車打設, 50m3以上(標準)	m3	11	25,399	279,389		単 6号 03-04-02 管理費区分：0
合計					456,615		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	方塊ブロック製作	1. 6L×2. 2B×2. 1H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設 DH142010	無し	m2	3	626	1,878		単 1号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊、本体方塊	m2	16	2,368	37,888		単 2号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	2	1,973	3,946		単 14号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	26	103	2,678		単 8号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	19	5,184	98,496		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊、ポンプ車打設、50m3以上(標準)	m3	7	25,399	177,793		単 6号 03-04-02 管理費区分：0
合計					322,679		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	方塊ブロック製作	3. 2L×3. 2B×2. 1H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフィング敷設	無し						単 1号 03-04-02
DH142010		m2	68	626	42,568		管理費区分：0
鋼製枠組足場架払	陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊、本体方塊						単 2号 03-04-02
DH142020		m2	215	2,368	509,120		管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク							単 11号 03-04-02
DH142070		本	32	3,557	113,824		管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊						単 4号 03-04-02
DH142080		kg	739	91	67,249		管理費区分：0
鋼製型枠組立組外	本体方塊、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊						単 5号 03-04-02
DH142090		m2	250	5,184	1,296,000		管理費区分：0
コンクリート打設	本体方塊、ポンプ車打設、50m3以上(標準)						単 6号 03-04-02
DH142100		m3	171	25,399	4,343,229		管理費区分：0
合計					6,371,990		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	方塊ブロック製作	3. 2L×2. 2B×2. 1H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設 DH142010	無し	m2	42	626	26,292		単 1号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊、本体方塊	m2	181	2,368	428,608		単 2号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	32	2,126	68,032		単 7号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	445	103	45,835		単 8号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	216	5,184	1,119,744		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊、ポンプ車打設、50m3以上(標準)	m3	117	25,399	2,971,683		単 6号 03-04-02 管理費区分：0
合計					4,660,194		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	方塊ブロック製作	1. 6L×3. 2B×2. 1H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフィング敷設 DH142010	無し	m2	4	626	2,504		単 1号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊、本体方塊	m2	20	2,368	47,360		単 2号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	2	2,417	4,834		単 13号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	32	103	3,296		単 8号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	22	5,184	114,048		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊、ポンプ車打設、50m3以上(標準)	m3	11	25,399	279,389		単 6号 03-04-02 管理費区分：0
合計					451,431		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	方塊ブロック製作	1. 6L×2. 2B×2. 1H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設 DH142010	無し	m2	3	626	1,878		単 1号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊	m2	16	2,368	37,888		単 2号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	2	2,034	4,068		単 10号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	27	103	2,781		単 8号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	18	5,184	93,312		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ポンプ車打設, 50m3以上(標準)	m3	7	25,399	177,793		単 6号 03-04-02 管理費区分：0
合計					317,720		

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 DH142010	ルーフینگ <sup>®</sup> 敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ルーフینگ <sup>®</sup> 敷設							
	Q300101010		m2	100	626	62,600	管理費区分：0	
	合計					62,600		
	単価					626	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH142020	鋼製枠組足場架払	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊	単位	m2	単位数量	100	単価	2,368
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製枠組足場架払(方塊製作) クレーン抜き							
	Q300402010		m2	100	2,222	222,200	管理費区分：0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊							単 15号 07-01-28
	DHT20850		日	0.3	48,800	14,640	管理費区分：0	
	合計					236,840		
	単価					2,368	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
							1	3,634
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼 SS400 φ38 L=2650mm								
	ZZ99*00900001		本	1	3,634	3,634	管理費区分：0	
合計						3,634		
単価						3,634	円/本	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DH142080	吊鉄筋・吊ハ-組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	金額	単価	摘要
							1,000	91
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ハ-組立 鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き								
	Q300601020		kg	1,000	87	87,000	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊								単 15号 07-01-28
	DHT20850		日	0.1	48,800	4,880	管理費区分：0	
合計						91,880		
単価						91	円/kg	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 DH142090	鋼製型枠組立組外	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	5,184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き	Q300702010	m2	100	4,794	479,400	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊	DHT20850	日	0.8	48,800	39,040	単 15号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					518,440		
	単価					5,184	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 DH142100	コンクリート打設	本体方塊, ホンポン車打設, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	25,399
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C<=65%	Z230210175	m3	10.1	20,300	205,030	管理費区分: 0	
	コンクリート打設(方塊製作) ホンポン車 単価補正1.000(FC0)	Q300802010	m3	10	4,896	48,960	管理費区分: 0	
	合計					253,990		
	単価					25,399	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
							1	2,126
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2200mm		ZZ99*00900002	本	1	2,126	2,126	管理費区分：0	
合計						2,126		
単価						2,126	円/本	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DH142080	吊鉄筋・吊ハ-組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き,陸上クレーン, ラフテレーンクレーン,(油圧伸縮シブ型)16t吊	単位	kg	単位数量	金額	単価	摘要
							1,000	103
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ハ-組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き		Q300601010	kg	1,000	99	99,000	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)16t吊		DHT20850	日	0.1	48,800	4,880	単 15号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						103,880		
単価						103	円/kg	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価	金額		
	一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2550mm	ZZ99*00900003	本	1	2,463	2,463		管理費区分：0
	合計					2,463		
	単価					2,463		円/本

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価	金額		
	一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2100mm	ZZ99*00900004	本	1	2,034	2,034		管理費区分：0
	合計					2,034		
	単価					2,034		円/本

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-		単位	本	単位数量	1	単価	3,557
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼 SS400 φ38 L=2600mm		ZZ99*00900005	本	1	3,557	3,557	管理費区分：0	
合計						3,557		
単価						3,557	円/本	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-		単位	本	単位数量	1	単価	2,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2150mm		ZZ99*00900006	本	1	2,080	2,080	管理費区分：0	
合計						2,080		
単価						2,080	円/本	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-		単位	本	単位数量	1	単価	2,417
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2500mm		ZZ99*00900007	本	1	2,417	2,417	管理費区分：0	
合計						2,417		
単価						2,417	円/本	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-		単位	本	単位数量	1	単価	1,973
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2050mm		ZZ99*00900008	本	1	1,973	1,973	管理費区分：0	
合計						1,973		
単価						1,973	円/本	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L301010250	日	1	48,800	48,800	管理費区分:0	
合計						48,800		
単価						48,800	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	青森港油川地区護岸整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*00900001	一般構造用丸鋼	SS400 φ 38 L=2650mm	本	3,634	2025	1	確定
ZZ99*00900002	一般構造用丸鋼	SS400 φ 32 L=2200mm	本	2,126	2025	1	確定
ZZ99*00900003	一般構造用丸鋼	SS400 φ 32 L=2550mm	本	2,463	2025	1	確定
ZZ99*00900004	一般構造用丸鋼	SS400 φ 32 L=2100mm	本	2,034	2025	1	確定
ZZ99*00900005	一般構造用丸鋼	SS400 φ 38 L=2600mm	本	3,557	2025	1	確定
ZZ99*00900006	一般構造用丸鋼	SS400 φ 32 L=2150mm	本	2,080	2025	1	確定
ZZ99*00900007	一般構造用丸鋼	SS400 φ 32 L=2500mm	本	2,417	2025	1	確定
ZZ99*00900008	一般構造用丸鋼	SS400 φ 32 L=2050mm	本	1,973	2025	1	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1		35,504,409	
本体工[ブロック式] (0002)	式	1		35,504,409	
本体ブロック製作工 (0003)	式	1		35,504,409	工種 51:構造物工事(港湾)
方塊ブロック製作 (0004)	個	8		6,388,295	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設	m2	82	626	51,332	DH142010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 下地材料の有無		無し			
鋼製枠組足場架払	m2	215	2,368	509,120	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
J05 ブロック種類		本体方塊			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
吊鉄筋・吊ハ	本	32	3,634	116,288	係数ランク 1 単価補正 DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	755	91	68,705	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定		鉄筋径38mm~50mm未満	クレーン抜き		
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	236	5,184	1,223,424	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フック種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	174	25,399	4,419,426	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フック種類		本体方塊			
J02 施工方式		ポンプ車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
青森港油川地区護岸整備工事	港湾整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
方塊ブロック製作 (0005)	個	8		4,672,579	単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ルーフینگ敷設	m2	56	626	35,056	DH142010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 下地材料の有無		無し			
鋼製枠組足場架払	m2	181	2,368	428,608	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
J05 ブロック種類		本体方塊			
吊鉄筋・吊バー	本	32	2,126	68,032	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ <sup>ク</sup> 組立	kg	445	103	45,835	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ <sup>ク</sup> 組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮シ <sup>ク</sup> 型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	202	5,184	1,047,168	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フ <sup>ク</sup> ロック種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮シ <sup>ク</sup> 型)16t吊			
コンクリート打設	m3	120	25,399	3,047,880	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フ <sup>ク</sup> ロック種類		本体方塊			
J02 施工方式		ポン <sup>ク</sup> 車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			
方塊フ <sup>ク</sup> ロック製作 (0006)	個	1		452,149	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ルーフینگ <sup>®</sup> 敷設	m2	5	626	3,130	豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
J01 下地材料の有無		無し			DH142010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製枠組足場架払	m2	20	2,368	47,360	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジ <sup>®</sup> 型)16t吊			
J05 ブ <sup>®</sup> ロック種類		本体方塊			
吊鉄筋・吊ハ <sup>®</sup> ー	本	2	2,463	4,926	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ <sup>®</sup> ー組立	kg	32	103	3,296	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 吊鉄筋・吊ハ <sup>®</sup> ー組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジ <sup>®</sup> 型)16t吊			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
鋼製型枠組立組外	m2	22	5,184	114,048	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 方塊の種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	11	25,399	279,389	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 方塊の種類		本体方塊			
J02 施工方式		ポンプ車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			
方塊方塊製作 (0007)	個	1		313,162	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設	m2	4	626	2,504	DH142010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 下地材料の有無		無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製枠組足場架払	m2	16	2,368	37,888	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
J05 ﾌﾞﾛｯｸ種類		本体方塊			
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ	本	2	2,034	4,068	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	kg	27	103	2,781	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	17	5,184	88,128	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 ﾌﾞﾛｯｸ種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設	m3	7	25,399	177,793	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フック種類		本体方塊			
J02 施工方式		ポンプ車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			
方塊ブロック製作 (0008)	個	8		6,393,247	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設	m2	68	626	42,568	DH142010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 下地材料の有無		無し			
鋼製枠組足場架払	m2	215	2,368	509,120	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 フロック種類		本体方塊			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ	本	32	3,557	113,824	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	739	91	67,249	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定		鉄筋径38mm~50mm未満	クレーン抜き		
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジグ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	259	5,184	1,342,656	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フロック種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジグ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	170	25,399	4,317,830	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 フロック種類		本体方塊			
J02 施工方式		ポンプ車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
方塊ブロック製作 (0009)	個	8		4,704,348	係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設	m2	42	626	26,292	DH142010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 下地材料の有無		無し			
鋼製枠組足場架払	m2	181	2,368	428,608	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
J05 ブロック種類		本体方塊			
吊鉄筋・吊バー	本	32	2,080	66,560	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
吊鉄筋・吊ハーク組立	kg	435	103	44,805	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハーク組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			DH142080
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			管理費区分 0
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			歩 2026.01 単 2026.01
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			単価地区 青森市(旧青森市)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製型枠組立組外	m2	225	5,184	1,166,400	DH142090
J01 フォック種類		本体方塊			管理費区分 0
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.01 単 2026.01
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設	m3	117	25,399	2,971,683	DH142100
J01 フォック種類		本体方塊			管理費区分 0
J02 施工方式		ポンプ車打設			歩 2026.01 単 2026.01
J07 施工規模		50m3以上(標準)			単価地区 青森市(旧青森市)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
方塊フォック製作 (0010)	個	1		456,615	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ルーフینگ敷設	m2	4	626	2,504	DH142010
J01 下地材料の有無		無し			管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製枠組足場架払	m2	20	2,368	47,360	DH142020
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			管理費区分 0
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			歩 2026.01 単 2026.01
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 ブロック種類		本体方塊			労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
吊鉄筋・吊ハ	本	2	2,417	4,834	DH142070
					管理費区分 0
					歩 2026.01 単 2026.01
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	32	103	3,296	DH142080
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			管理費区分 0
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.01 単 2026.01
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			単価地区 青森市(旧青森市)
					労務補正 1.000 00-00

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製型枠組立組外	m2	23	5,184	119,232	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ﾌﾞﾛｯｸ種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	11	25,399	279,389	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ﾌﾞﾛｯｸ種類		本体方塊			
J02 施工方式		ポンﾌﾟ車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 (0011)	個	1		322,679	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ﾙｰﾌﾞｲﾝｸﾞ敷設	m2	3	626	1,878	DH142010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 下地材料の有無		無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製枠組足場架払	m2	16	2,368	37,888	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーンの種類 J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレンクレーンの規格 J05 ブロック種類					陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊 本体方塊
吊鉄筋・吊ハ	本	2	1,973	3,946	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	26	103	2,678	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格					鉄筋径38mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊
鋼製型枠組立組外	m2	19	5,184	98,496	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 ブロック種類 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種					本体方塊 陸上クレーン ラフテレンクレーン

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設	m3	7	25,399	177,793	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロック種類		本体方塊			
J02 施工方式		ポンプ車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			
方塊ブロック製作 (0012)	個	8		6,371,990	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設	m2	68	626	42,568	DH142010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 下地材料の有無		無し			
鋼製枠組足場架払	m2	215	2,368	509,120	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 ラフテレンクレーンの規格 J05 ブロック種類		(油圧伸縮シブ型)16t吊 本体方塊			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ	本	32	3,557	113,824	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	739	91	67,249	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		鉄筋径38mm~50mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	250	5,184	1,296,000	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロック種類 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		本体方塊 陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	171	25,399	4,343,229	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 ブロック種類 J02 施工方式 J07 施工規模		本体方塊 ポンプ車打設 50m3以上(標準)			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
方塊ブロック製作 (0013)	個	8		4,660,194	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設	m2	42	626	26,292	DH142010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 下地材料の有無		無し			
鋼製枠組足場架払	m2	181	2,368	428,608	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
J05 ブロック種類		本体方塊			
吊鉄筋・吊ハケ	本	32	2,126	68,032	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハール組立	kg	445	103	45,835	DH142080
					管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハール組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	216	5,184	1,119,744	DH142090
					管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フォック種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	117	25,399	2,971,683	DH142100
					管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フォック種類		本体方塊			
J02 施工方式		ポンプ車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			
方塊フォック製作 (0014)	個	1		451,431	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
青森港油川地区護岸整備工事	港湾整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ルーフینگ敷設	m2	4	626	2,504	DH142010 管理費区分 0
J01 下地材料の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製枠組足場架払	m2	20	2,368	47,360	DH142020 管理費区分 0
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			歩 2026.01 単 2026.01
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
J05 ブロック種類		本体方塊			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハーク	本	2	2,417	4,834	DH142070 管理費区分 0
					歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハーク組立	kg	32	103	3,296	DH142080 管理費区分 0
J01 吊鉄筋・吊ハーク組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			歩 2026.01 単 2026.01
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			単価地区 青森市(旧青森市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額			
青森港油川地区護岸整備工事	港湾整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製型枠組立組外	m2	22	5,184	114,048	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ﾌﾞﾛｯｸ種類 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		本体方塊 陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	11	25,399	279,389	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ﾌﾞﾛｯｸ種類 J02 施工方式 J07 施工規模		本体方塊 ポンﾌﾟ車打設 50m3以上(標準)			
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 (0015)	個	1		317,720	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ﾙｰﾌﾞｲﾝｸﾞ敷設	m2	3	626	1,878	DH142010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01
J01 下地材料の有無		無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製枠組足場架払	m2	16	2,368	37,888	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
J05 ブロック種類		本体方塊			
吊鉄筋・吊ハーク	本	2	2,034	4,068	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハーク組立	kg	27	103	2,781	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハーク組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	18	5,184	93,312	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 ブロック種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジャブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設	m3	7	25,399	177,793	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フック種類 J02 施工方式 J07 施工規模		本体方塊 ポンプ車打設 50m3以上(標準)			
直接工事費 (0016)	式	1		35,504,409	
共通仮設 (0017)	式	1		2,988,000	
共通仮設費 (0018)	式	1		347,000	
現場環境改善費 (0019)	式	1		347,000	
現場環境改善費 (率計上) (0020)	式	1		347,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0021)	式	1		2,641,000	
主たる工種 施工地域等補正 海上輸送に要する補正 週休2日補正	51:構造物工事(港湾) 重要港湾・地方港湾(1) 補正なし 4週8休以上		1.50% 1.00 1.02		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0022)	式	1		38,492,409	
現場管理費 (0023)	式	1		9,657,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 週休2日補正	重要港湾・地方港湾(1) 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 4週8休以上		1.00%   1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.03		
工事原価 (0024)	式	1		48,149,409	
一般管理費等 (0025)	式	1		9,010,591	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0026)	式	1		57,160,000	
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1		5,716,000	
工事費計 (0028)	式	1		62,876,000	