

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 債起 第102号

設計書番号 507-083-0106

青森港油川地区護岸整備工事

実施 設計書

青森市大字油川地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 81 個			
	本体ブロック製作工	1		式
	設計額	98,087,000 円		(内消費税 8,917,000 円)
請負額			変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場							
		式	1		58,216,945		
本土工[ブロック式]							
		式	1		58,216,945		
本体ブロック製作工							
		式	1		58,216,945		
方塊ブロック製作	2.8L×2.9B×1.8H						内 1号
		個	24		15,438,031		
方塊ブロック製作	2.8L×2.9B×2.0H						内 2号
		個	23		16,611,579		
方塊ブロック製作	1.4L×3.8B×2.0H						内 3号
		個	2		1,040,207		
方塊ブロック製作	1.4L×2.9B×2.0H						内 4号
		個	2		811,324		
方塊ブロック製作	2.8L×3.8B×2.0H						内 5号
		個	6		5,482,751		
方塊ブロック製作	2.8L×2.9B×2.0H						内 6号
		個	24		17,233,953		
マット運搬							内 7号
		式	1		1,599,100		
直接工事費							
		式	1		58,216,945		
共通仮設							
		式	1		3,994,000		
共通仮設費							
		式	1		424,000		

# 設計内訳書（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1		424,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		424,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,570,000		
純工事費		式	1		62,210,945		
現場管理費		式	1		13,530,000		
工事原価		式	1		75,740,945		
一般管理費等		式	1		13,429,055		
工事価格		式	1		89,170,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,917,000		
工事費計		式	1		98,087,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 51:構造物工事 (港湾)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (港湾)		合算工事 :			
対象工事費	58,216,945	直接工事費	58,216,945	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			7,718,800				
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			7,718,800	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 % または 3,000 万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		50,498,145	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		50,498,145		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		5.43%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.50%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上 1.02		7.07%		0.00%		
	計上額		3,570,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

現場環境改善費対象工事費	58,216,945	直接工事費	58,216,945	事業損失	0
非対象額計 (-)	7,718,800				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	7,718,800	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	50,498,145	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0.84%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	0.84%		0.00%		
計上額	424,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

共通仮設費 (積上分)	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,994,000

# 現場管理費

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

単独 (追加工事) 純工事費	62,210,945	単独 (追加工事) 直接工事費	58,216,945	単独 (追加工事) 共通仮設費	3,994,000
非対象額計 (-)		7,718,800			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		7,718,800	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		54,492,145	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		54,492,145		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.11%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.00%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		24.83%		0.00%	
計上額		13,530,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 51:構造物工事（港湾）

工事原価	75,740,945				
純工事費	62,210,945	現場管理費	13,530,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		75,740,945	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		75,740,945		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		17.70%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		17.70%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		75,740,945		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		13,429,055			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年1月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年1月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年1月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			58,216,945
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				58,216,945
	共通仮設費 (率分)	50,498,145	7.07	3,570,000
現場環境改善費対象工事費				58,216,945
	現場環境改善費 (率分)	50,498,145	0.84	424,000
現場管理費対象純工事費				62,210,945
	現場管理費	54,492,145	24.83	13,530,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				75,740,945
	一般管理費等	75,740,945	17.70	13,429,055
	業務委託費			0
工事価格				89,170,000
消費税等相当額				8,917,000
工事費計				98,087,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	方塊ブロック製作	2.8L×2.9B×1.8H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット敷設		式	1		3,127,452		単 1号 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー DH142070		本	96	2,172	208,512		単 2号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	1,363	103	140,389		単 3号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	573	5,184	2,970,432		単 4号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ホンポン車打設, 50m3以上(標準)	m3	354	25,399	8,991,246		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
合計					15,438,031		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	方塊ブロック製作	2.8L×2.9B×2.0H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット敷設		式	1		2,256,354		単 6号 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊	m2	524	2,368	1,240,832		単 7号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	92	2,218	204,056		単 8号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	1,334	103	137,402		単 3号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	656	5,184	3,400,704		単 4号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ポンプ車打設, 50m3以上(標準)	m3	369	25,399	9,372,231		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
合計					16,611,579		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	方塊ブロック製作	1. 4L×3. 8B×2. 0H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット敷設		式	1		142,096		単 9号 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊	m2	42	2,368	99,456		単 7号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	4	2,463	9,852		単 10号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	64	103	6,592		単 3号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	48	5,184	248,832		単 4号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ポンプ車打設, 50m3以上(標準)	m3	21	25,399	533,379		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
合計					1,040,207		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	方塊ブロック製作	1. 4L×2. 9B×2. 0H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット敷設		式	1		102,796		単 11号 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊	m2	34	2,368	80,512		単 7号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	4	2,126	8,504		単 12号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	56	103	5,768		単 3号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	40	5,184	207,360		単 4号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ポンプ車打設, 50m3以上(標準)	m3	16	25,399	406,384		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
合計					811,324		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	方塊ブロック製作	2.8L×3.8B×2.0H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット敷設		式	1		779,988		単 13号 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊、本体方塊	m2	158	2,368	374,144		単 7号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー DH142070		本	24	3,634	87,216		単 14号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立 DH142080	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊	kg	566	91	51,506		単 15号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊	m2	186	5,184	964,224		単 4号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊、ポンプ車打設、50m3以上(標準)	m3	127	25,399	3,225,673		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
合計					5,482,751		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	方塊ブロック製作	2.8L×2.9B×2.0H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット敷設		式	1		2,347,052		単 16号 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊	m2	547	2,368	1,295,296		単 7号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH142070		本	96	2,218	212,928		単 8号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	1,392	103	143,376		単 3号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	657	5,184	3,405,888		単 4号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ポンプ車打設, 50m3以上(標準)	m3	387	25,399	9,829,413		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
合計					17,233,953		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	マツト運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マツト運搬費 基本運賃料金(20t車、750kmまで) ZZ99*01*01004		台	5	319,820	1,599,100		管理費区分：0
合計					1,599,100		



## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2250mm	ZZ99*00900001	本	1	2,172	2,172		管理費区分：0
合計						2,172		
単価						2,172		円/本

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 DH142080	吊鉄筋・吊ハ-組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊鉄筋・吊ハ-組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き	Q300601010	kg	1,000	99	99,000		管理費区分：0
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 16t吊	DHT20850	日	0.1	48,800	4,880		単 18号 07-01-28 管理費区分：0
合計						103,880		
単価						103		円/kg

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DH142090	鋼製型枠組立組外	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	5,184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き		m2	100	4,794	479,400	管理費区分: 0	
	Q300702010						単 18号 07-01-28	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊		日	0.8	48,800	39,040	管理費区分: 0	
	DHT20850							
	合計					518,440		
	単価					5,184	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 DH142100	コンクリート打設	本体方塊, ポンプ車打設, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	25,399
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C<=65%		m3	10.1	20,300	205,030	管理費区分: 0	
	Z230210175							
	コンクリート打設(方塊製作) ポンプ車 単価補正1.000(FC0)		m3	10	4,896	48,960	管理費区分: 0	
	Q300802010							
	合計					253,990		
	単価					25,399	円/m3	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH142020	鋼製枠組足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 本体方塊	単位	m2	単位数量	100	単価	2,368
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製枠組足場架払(方塊製作) クレーン抜き		m2	100	2,222	222,200	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	0.3	48,800	14,640	単 18号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					236,840		
	単価					2,368	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DH142070	吊鉄筋・吊バー		単位	本	単位数量	1	単価	2,218
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2300mm		本	1	2,218	2,218	管理費区分: 0	
	合計					2,218		
	単価					2,218	円/本	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DH142070	吊鉄筋・吊ハケ		単位	本	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2550mm		ZZ99*00900003	本	1	2,463	2,463	管理費区分：0	
合計						2,463		
単価						2,463	円/本	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DH142070	吊鉄筋・吊ハケ		単位	本	単位数量	1	単価	2,126
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2200mm		ZZ99*00900004	本	1	2,126	2,126	管理費区分：0	
合計						2,126		
単価						2,126	円/本	



## 2次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 14号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-		単位	本	単位数量	1	単価	3,634
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼 SS400 φ38 L=2650mm		ZZ99*00900005	本	1	3,634	3,634	管理費区分：0	
合計						3,634		
単価						3,634	円/本	

## 2次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 15号 DH142080	吊鉄筋・吊ハ-組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	91
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ハ-組立 鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き		Q300601020	kg	1,000	87	87,000	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		DHT20850	日	0.1	48,800	4,880	単 18号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						91,880		
単価						91	円/kg	



# 3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	アスファルトマット敷設		単位	枚	単位数量	24	単価	6,049
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフアレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	DHT20850	日	1	48,800	48,800	単 18号 07-01-28 管理費区分:0	
	特殊作業員	R0101	人	1	29,990	29,990	管理費区分:0	
	普通作業員	R0102	人	3	22,130	66,390	管理費区分:0	
	合計					145,180		
	単価					6,049	円/枚	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L301010250	日	1	48,800	48,800	管理費区分:0	
合計						48,800		
単価						48,800	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	青森港油川地区護岸整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*00900001	一般構造用丸鋼	SS400 φ32 L=2250mm	本	2,172	2025	1	確定
ZZ99*00900002	一般構造用丸鋼	SS400 φ32 L=2300mm	本	2,218	2025	1	確定
ZZ99*00900003	一般構造用丸鋼	SS400 φ32 L=2550mm	本	2,463	2025	1	確定
ZZ99*00900004	一般構造用丸鋼	SS400 φ32 L=2200mm	本	2,126	2025	1	確定
ZZ99*00900005	一般構造用丸鋼	SS400 φ38 L=2650mm	本	3,634	2025	1	確定
ZZ99*01*01001	摩擦増大用アスファルトマット	NK#70-10 t=8cm	m2	14,600	2025	1	確定
ZZ99*01*01002	摩擦増大用アスファルトマット	NK#70-10 t=5cm	m2	13,000	2025	1	確定
ZZ99*01*01003	水平吊り金具損料		m2	100	2025	1	確定
ZZ99*01*01004	マット運搬費	基本運賃料金(20t車、750kmまで)	台	319,820	2025	1	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1		58,216,945		
本体工[ブロック式] (0002)	式	1		58,216,945		
本体ブロック製作工 (0003)	式	1		58,216,945	工種 51:構造物工事(港湾)	
方塊ブロック製作 (0004)	個	24		15,438,031	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
摩擦増大マット敷設	式	1		3,127,452	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
摩擦増大用アスファルトマット NK#70-10 t=8cm	m2	193	14,600	2,817,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			港湾整備	
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水平吊り金具損料	m2	193	100	19,300	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
アスファルトマット敷設	枚	48	6,049	290,352	オプション入力 単位数量 24 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1	48,800	48,800	DHT20850 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1	29,990	29,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	人	3	22,130	66,390	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
吊鉄筋・吊ハ	本	96	2,172	208,512	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	1,363	103	140,389	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定			鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	573	5,184	2,970,432	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 フック種類			本体方塊			
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ジブ型)16t吊			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設	m3	354	25,399	8,991,246	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フック種類		本体方塊			
J02 施工方式		ポンプ車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			
方塊フック製作 (0005)	個	23		16,611,579	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
摩擦増大マット敷設	式	1		2,256,354	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
摩擦増大用アスファルトマット NK#70-10 t=5cm	m2	151	13,000	1,963,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 5 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
水平吊り金具損料	m2	151	100	15,100	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット敷設	枚	46	6,049	278,254	オプション入力 単位数量 24 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1	48,800	48,800	DHT20850 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	29,990	29,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市)	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	3	22,130	66,390	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製枠組足場架払	m2	524	2,368	1,240,832	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーンの種類 J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレンクレーンの規格 J05 ブロック種類		陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊 本体方塊			
吊鉄筋・吊ハーク	本	92	2,218	204,056	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハーク組立	kg	1,334	103	137,402	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 吊鉄筋・吊ハーク組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種		鉄筋径38mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフテレンクレーン			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製型枠組立組外	m2	656	5,184	3,400,704	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ﾌﾞﾛｯｸ種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	369	25,399	9,372,231	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ﾌﾞﾛｯｸ種類		本体方塊			
J02 施工方式		ポンﾌﾟ車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 (0006)	個	2		1,040,207	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
摩擦増大マット敷設	式	1		142,096	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			港湾整備	
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
摩擦増大用アスファルトマット NK#70-10 t=5cm	m2	9	13,000	117,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 5 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水平吊り金具損料	m2	9	100	900	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
アスファルトマット敷設	枚	4	6,049	24,196	オプション入力 単位数量 24 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ラフレールクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1	48,800	48,800	DHT20850 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
青森港油川地区護岸整備工事	港湾整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1	29,990	29,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	3	22,130	66,390	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製枠組足場架払	m2	42	2,368	99,456	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーンの種類 J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレンクレーンの規格 J05 ブロック種類		陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジャブ型)16t吊 本体方塊			
吊鉄筋・吊ハネ	本	4	2,463	9,852	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハール組立	kg	64	103	6,592	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハール組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	48	5,184	248,832	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フォームの種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	21	25,399	533,379	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フォームの種類		本体方塊			
J02 施工方式		ポンプ車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			
方塊フォーム製作 (0007)	個	2		811,324	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
摩擦増大マット敷設	式	1		102,796	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
摩擦増大用アスファルトマット NK#70-10 t=5cm	m2	6	13,000	78,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 5 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
水平吊り金具損料	m2	6	100	600	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット敷設	枚	4	6,049	24,196	オプション入力 単位数 24 枚 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)16t吊	日	1	48,800	48,800	DHT20850 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1	29,990	29,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	3	22,130	66,390	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製枠組足場架払	m2	34	2,368	80,512	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレーンクレーンの規格 J05 ブロック種類		ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊 本体方塊			単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
吊鉄筋・吊ハ	本	4	2,126	8,504	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	56	103	5,768	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格		鉄筋径38mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊			単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
鋼製型枠組立組外	m2	40	5,184	207,360	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 ブロック種類 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格		本体方塊 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊			単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート打設	m3	16	25,399	406,384	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市)	
J01 ブロック種類 J02 施工方式		本体方塊 ポンプ車打設				

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 施工規模		50m3以上(標準)			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
方塊ブロック製作 (0008)	個	6		5,482,751	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
摩擦増大マット敷設	式	1		779,988	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
摩擦増大用アスファルトマット NK#70-10 t=5cm	m2	54	13,000	702,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 5 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水平吊り金具損料	m2	54	100	5,400	ZZ99*01*01003 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット敷設	枚	12	6,049	72,588	オプション入力 単位数量 24 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1	48,800	48,800	DHT20850 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	29,990	29,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	3	22,130	66,390	R0102 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製枠組足場架払	m2	158	2,368	374,144	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
J05 ブロック種類		本体方塊			
吊鉄筋・吊ハ	本	24	3,634	87,216	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	566	91	51,506	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定		鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	186	5,184	964,224	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01
J01 ブロック種類		本体方塊			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊			単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設	m3	127	25,399	3,225,673	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロック種類 J02 施工方式 J07 施工規模		本体方塊 ポンプ車打設 50m3以上(標準)			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
方塊ブロック製作 (0009)	個	24		17,233,953	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
摩擦増大マット敷設	式	1		2,347,052	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
摩擦増大用アスファルトマット					ZZ99*01*01002

# 入力データリスト (本01)

工事名					事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
NK#70-10 t=5cm	m2	157	13,000	2,041,000	管理費区分 5 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
水平吊り金具損料	m2	157	100	15,700	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット敷設	枚	48	6,049	290,352	オプション入力 単位数量 24 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1	48,800	48,800	DHT20850 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101	

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	人	1	29,990	29,990	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	3	22,130	66,390	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
鋼製枠組足場架払	m2	547	2,368	1,295,296	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 クレーンの種類		陸上クレーン				
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊				
J05 ブロック種類		本体方塊				
吊鉄筋・吊ハ	本	96	2,218	212,928	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	1,392	103	143,376	DH142080 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 吊鉄筋・吊ハッチ組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			歩 2026.01 単 2026.01
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			労務補正 1.000 00-00
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼製型枠組立組外	m2	657	5,184	3,405,888	DH142090 管理費区分 0
J01 フック種類		本体方塊			歩 2026.01 単 2026.01
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			労務補正 1.000 00-00
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設	m3	387	25,399	9,829,413	DH142100 管理費区分 0
J01 フック種類		本体方塊			歩 2026.01 単 2026.01
J02 施工方式		ポンプ車打設			単価地区 青森市(旧青森市)
J07 施工規模		50m3以上(標準)			労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
マット運搬 (0010)	式	1		1,599,100	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0
					歩 2026.01 単 2026.01
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
マット運搬費					ZZ99*01*01004

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
基本運賃料金(20t車、750kmまで)	台	5	319,820	1,599,100	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0011)	式	1		58,216,945	
共通仮設 (0012)	式	1		3,994,000	
共通仮設費 (0013)	式	1		424,000	
現場環境改善費 (0014)	式	1		424,000	
現場環境改善費 (率計上) (0015)	式	1		424,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0016)	式	1		3,570,000	
	主たる工種	51:構造物工事(港湾)			
	施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)	1.50%		
	海上輸送に要する補正	補正なし	1.00		
	週休2日補正	4週8休以上	1.02		
純工事費 (0017)	式	1		62,210,945	
現場管理費 (0018)	式	1		13,530,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)		1.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0019)	式	1		75,740,945	
一般管理費等 (0020)	式	1		13,429,055	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0021)	式	1		89,170,000	
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1		8,917,000	
工事費計 (0023)	式	1		98,087,000	