

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 債起 第104号

設計書番号 507-083-0105

青森港油川地区護岸整備工事

実施 設計書

青森市青柳地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 56 個		
	本体ブロック製作工	1 式	
	設計額	73,480,000 円 (内消費税 6,680,000 円)	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場							
		式	1		43,054,178		
本土工[ブロック式]							
		式	1		43,054,178		
本体ブロック製作工							
		式	1		43,054,178		
方塊ブロック製作	2.8L×3.0B×1.8H						内 1号
		個	16		10,140,511		
方塊ブロック製作	1.4L×2.8B×1.8H						内 2号
		個	4		1,316,405		
方塊ブロック製作	1.4L×3.0B×1.8H						内 3号
		個	2		717,054		
方塊ブロック製作	2.8L×4.3B×1.8H						内 4号
		個	34		29,920,748		
マット運搬							内 5号
		式	1		959,460		
直接工事費							
		式	1		43,054,178		
共通仮設							
		式	1		3,138,000		
共通仮設費							
		式	1		358,000		
現場環境改善費							
		式	1		358,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		358,000		

設計内訳書（本01）

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		2,780,000		
純工事費		式	1		46,192,178		
現場管理費		式	1		10,249,000		
工事原価		式	1		56,441,178		
一般管理費等		式	1		10,358,822		
工事価格		式	1		66,800,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,680,000		
工事費計		式	1		73,480,000		

共通仮設費内訳

主工種 51:構造物工事(港湾)

主たる工種		単独(追加工事): 構造物工事(港湾)		合算工事:			
対象工事費	43,054,178	直接工事費	43,054,178	準備費(処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独(追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計(-)			5,278,000				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2,7			0	(工場原価)			
管理費区分5			5,278,000	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費(+)			0				
無償貸付機械評価額(+)			0				
共通仮設費対象額	単独(追加工事)		37,776,178	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		37,776,178		0		0
共通仮設費(率分)	率(補正前)		5.72%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.50%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率(補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		7.36%		0.00%		
	計上額		2,780,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

現場環境改善費対象工事費	43,054,178	直接工事費	43,054,178	事業損失	0
非対象額計 (-)	5,278,000				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	5,278,000	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	37,776,178	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0.95%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	0.95%		0.00%		
計上額	358,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

共通仮設費 (積上分)	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,138,000

現場管理費

主工種 51:構造物工事(港湾)

単独(追加工事)純工事費	46,192,178	単独(追加工事)直接工事費	43,054,178	単独(追加工事)共通仮設費	3,138,000
非対象額計(-)		5,278,000			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		5,278,000	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独(追加工事)		40,914,178	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		40,914,178		0	0
現場管理費 率(補正前)		23.32%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.00%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率(補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		25.05%		0.00%	
計上額		10,249,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 51:構造物工事（港湾）

工事原価	56,441,178				
純工事費	46,192,178	現場管理費	10,249,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		56,441,178	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		56,441,178		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.33%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.33%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		56,441,178		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		10,358,822			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年1月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年1月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年1月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 51:構造物工事 (港湾)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			43,054,178
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				43,054,178
	共通仮設費 (率分)	37,776,178	7.36	2,780,000
現場環境改善費対象工事費				43,054,178
	現場環境改善費 (率分)	37,776,178	0.95	358,000
現場管理費対象純工事費				46,192,178
	現場管理費	40,914,178	25.05	10,249,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				56,441,178
	一般管理費等	56,441,178	18.33	10,358,822
	業務委託費			0
工事価格				66,800,000
消費税等相当額				6,680,000
工事費計				73,480,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	方塊ブロック製作	2.8L×3.0B×1.8H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット敷設		式	1		1,403,852		単 1号 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー DH142070		本	64	2,126	136,064		単 2号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	890	103	91,670		単 3号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	490	5,184	2,540,160		単 4号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ホンポン車打設, 50m3以上(標準)	m3	235	25,399	5,968,765		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
合計					10,140,511		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	方塊ブロック製作	1. 4L×2. 8B×1. 8H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット敷設		式	1		205,592		単 6号 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー DH142070		本	8	1,973	15,784		単 7号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	103	103	10,609		単 3号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油 圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	72	5,184	373,248		単 4号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ホンポン車打設, 50m3以上(標 準)	m3	28	25,399	711,172		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
合計					1,316,405		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	方塊ブロック製作	1. 4L×3.0B×1.8H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット敷設		式	1		101,794		単 8号 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー DH142070		本	8	2,034	16,272		単 9号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立 DH142080	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	53	103	5,459		単 3号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油 圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	41	5,184	212,544		単 4号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊, ホンポン車打設, 50m3以上(標 準)	m3	15	25,399	380,985		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
合計					717,054		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	方塊ブロック製作	2. 8L×4. 3B×1. 8H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦増大マット敷設		式	1		4,599,398		単 10号 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー DH142070		本	136	3,634	494,224		単 11号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立 DH142080	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮シブ型) 16t吊	kg	3,210	91	292,110		単 12号 03-04-02 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH142090	本体方塊、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	1,166	5,184	6,044,544		単 4号 03-04-02 管理費区分：0
コンクリート打設 DH142100	本体方塊、ポンプ車打設、50m3以上(標準)	m3	728	25,399	18,490,472		単 5号 03-04-02 管理費区分：0
合計					29,920,748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	マツト運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マツト運搬費 基本運賃料金(20t車、750kmまで) ZZ99*01*01003		台	3	319,820	959,460		管理費区分:0
合計					959,460		

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2200mm	ZZ99*00900001	本	1	2,126	2,126		管理費区分：0
合計						2,126		
単価						2,126		円/本

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 DH142080	吊鉄筋・吊ハ-組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊鉄筋・吊ハ-組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き	Q300601010	kg	1,000	99	99,000		管理費区分：0
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 16t吊	DHT20850	日	0.1	48,800	4,880		単 14号 07-01-28 管理費区分：0
合計						103,880		
単価						103		円/kg

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DH142090	鋼製型枠組立組外	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	5,184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き		m2	100	4,794	479,400	管理費区分: 0	
	Q300702010						単 14号 07-01-28	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊		日	0.8	48,800	39,040	管理費区分: 0	
	DHT20850							
	合計					518,440		
	単価					5,184	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 DH142100	コンクリート打設	本体方塊, ホンポン車打設, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	25,399
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C<=65%		m3	10.1	20,300	205,030	管理費区分: 0	
	Z230210175							
	コンクリート打設(方塊製作) ホンポン車 単価補正1.000(FC0)		m3	10	4,896	48,960	管理費区分: 0	
	Q300802010							
	合計					253,990		
	単価					25,399	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-		単位	本	単位数量	1	単価	1,973
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2050mm		ZZ99*00900002	本	1	1,973	1,973	管理費区分：0	
合計						1,973		
単価						1,973	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DH142070	吊鉄筋・吊ハケ		単位	本	単位数量	1	単価	2,034
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼 SS400 φ32 L=2100mm		ZZ99*00900003	本	1	2,034	2,034	管理費区分：0	
合計						2,034		
単価						2,034	円/本	

2次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 11号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-		単位	本	単位数量	1	単価	3,634
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般構造用丸鋼 SS400 φ38 L=2650mm		ZZ99*00900004	本	1	3,634	3,634	管理費区分：0	
合計						3,634		
単価						3,634	円/本	

2次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 12号 DH142080	吊鉄筋・吊ハ-組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	91
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ハ-組立 鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き		Q300601020	kg	1,000	87	87,000	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		DHT20850	日	0.1	48,800	4,880	単 14号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						91,880		
単価						91	円/kg	

3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	アスファルトマット敷設		単位	枚	単位数量	24	単価	6,049
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフアレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	DHT20850	日	1	48,800	48,800	単 14号 07-01-28 管理費区分:0	
	特殊作業員	R0101	人	1	29,990	29,990	管理費区分:0	
	普通作業員	R0102	人	3	22,130	66,390	管理費区分:0	
	合計					145,180		
	単価					6,049	円/枚	

3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L301010250	日	1	48,800	48,800	管理費区分:0	
合計						48,800		
単価						48,800	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	アスファルトマット敷設		単位	枚	単位数量	24	単価	6,049
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフアレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	DHT20850	日	1	48,800	48,800	単 14号 07-01-28 管理費区分:0	
	特殊作業員	R0101	人	1	29,990	29,990	管理費区分:0	
	普通作業員	R0102	人	3	22,130	66,390	管理費区分:0	
	合計					145,180		
	単価					6,049	円/枚	

登 録 単 価

工事名	青森港油川地区護岸整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*00900001	一般構造用丸鋼	SS400 φ32 L=2200mm	本	2,126	2025	1	確定
ZZ99*00900002	一般構造用丸鋼	SS400 φ32 L=2050mm	本	1,973	2025	1	確定
ZZ99*00900003	一般構造用丸鋼	SS400 φ32 L=2100mm	本	2,034	2025	1	確定
ZZ99*00900004	一般構造用丸鋼	SS400 φ38 L=2650mm	本	3,634	2025	1	確定
ZZ99*01*01001	摩擦増大用アスファルトマット	NK70-10 t=5cm	m2	13,000	2025	1	確定
ZZ99*01*01002	水平吊り金具損料		m2	100	2025	1	確定
ZZ99*01*01003	マット運搬費	基本運賃料金(20t車、750kmまで)	台	319,820	2025	1	確定

入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1		43,054,178		
本体工[ブロック式] (0002)	式	1		43,054,178		
本体ブロック製作工 (0003)	式	1		43,054,178	工種 51:構造物工事(港湾)	
方塊ブロック製作 (0004)	個	16		10,140,511	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
摩擦増大マット敷設	式	1		1,403,852	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
摩擦増大用アスファルトマット NK70-10 t=5cm	m2	85	13,000	1,105,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
水平吊り金具損料	m2	85	100	8,500	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット敷設	枚	48	6,049	290,352	オプション入力 単位数量 24 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1	48,800	48,800	DHT20850 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	29,990	29,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	3	22,130	66,390	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ	本	64	2,126	136,064	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	890	103	91,670	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定					鉄筋径38mm未満クレーン抜き
J02 クレーン機種の選定					陸上クレーン
J03 陸上クレーンの機種					ラフテレーンクレーン
J04 ラフテレーンクレーンの規格					(油圧伸縮ジブ型)16t吊
鋼製型枠組立組外	m2	490	5,184	2,540,160	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フック種類					本体方塊
J02 クレーン機種の選定					陸上クレーン
J03 陸上クレーンの機種					ラフテレーンクレーン
J04 ラフテレーンクレーンの規格					(油圧伸縮ジブ型)16t吊

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設	m3	235	25,399	5,968,765	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フック種類		本体方塊			
J02 施工方式		ポンプ車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			
方塊ブロック製作 (0005)	個	4		1,316,405	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
摩擦増大マット敷設	式	1		205,592	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
摩擦増大用アスファルトマット NK70-10 t=5cm	m2	12	13,000	156,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
水平吊り金具損料	m2	12	100	1,200	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット敷設	枚	8	6,049	48,392	オプション入力 単位数量 24 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1	48,800	48,800	DHT20850 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	29,990	29,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	3	22,130	66,390	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ	本	8	1,973	15,784	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	103	103	10,609	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	72	5,184	373,248	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 ブロック種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			

入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 ラフレックレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート打設	m3	28	25,399	711,172	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 フロック種類		本体方塊				
J02 施工方式		ポンプ車打設				
J07 施工規模		50m3以上(標準)				
方塊フロック製作 (0006)	個	2		717,054	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
摩擦増大マット敷設	式	1		101,794	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
摩擦増大用アスファルトマット NK70-10 t=5cm	m2	5	13,000	65,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.01 単 2026.01	

入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
水平吊り金具損料	m2	5	100	500	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット敷設	枚	6	6,049	36,294	オプション入力 単位数量 24 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1	48,800	48,800	DHT20850 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	29,990	29,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	3	22,130	66,390	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ	本	8	2,034	16,272	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	53	103	5,459	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格		鉄筋径38mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	41	5,184	212,544	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市)
J01 フック種類 J02 クレーン機種の選定		本体方塊 陸上クレーン			

入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設	m3	15	25,399	380,985	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ﾌﾞﾛｯｸ種類 J02 施工方式 J07 施工規模		本体方塊 ポンﾌﾞ車打設 50m3以上(標準)			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
方塊ﾌﾞﾛｯｸ製作 (0007)	個	34		29,920,748	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
摩擦増大マット敷設	式	1		4,599,398	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
摩擦増大用ｱｽﾌﾞﾙﾄﾞﾏｯﾄ NK70-10 t=5cm	m2	304	13,000	3,952,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 5

入力データリスト (本01)

工事名	青森港油川地区護岸整備工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
水平吊り金具損料	m2	304	100	30,400	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトマット敷設	枚	102	6,049	616,998	オプション入力 単位数量 24 枚 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1	48,800	48,800	DHT20850 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	29,990	29,990	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
青森港油川地区護岸整備工事	港湾整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	3	22,130	66,390	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ	本	136	3,634	494,224	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	3,210	91	292,110	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定					鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き
J02 クレーン機種の選定					陸上クレーン
J03 陸上クレーンの機種					ラフテレーンクレーン
J04 ラフテレーンクレーンの規格					(油圧伸縮ジブ型)16t吊
鋼製型枠組立組外	m2	1,166	5,184	6,044,544	DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01
J01 ブロック種類					本体方塊

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊			単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設	m3	728	25,399	18,490,472	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロック種類 J02 施工方式 J07 施工規模		本体方塊 ポンプ車打設 50m3以上(標準)			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
マット運搬 (0008)	式	1		959,460	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
マット運搬費 基本運賃料金(20t車、750kmまで)	台	3	319,820	959,460	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0009)	式	1		43,054,178	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0010)	式	1		3,138,000	
共通仮設費 (0011)	式	1		358,000	
現場環境改善費 (0012)	式	1		358,000	
現場環境改善費 (率計上) (0013)	式	1		358,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0014)	式	1		2,780,000	
	主たる工種	51:構造物工事 (港湾)			
	施工地域等補正	重要港湾・地方港湾 (1)	1.50%		
	海上輸送に要する補正	補正なし	1.00		
	週休2日補正	4週8休以上	1.02		
純工事費 (0015)	式	1		46,192,178	
現場管理費 (0016)	式	1		10,249,000	
	施工地域等補正	重要港湾・地方港湾 (1)	1.00%		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	自動設定	0.00%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	週休2日補正	4週8休以上	1.03		
工事原価					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			港湾整備	
青森港油川地区護岸整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0017)	式	1		56,441,178	
一般管理費等 (0018)	式	1		10,358,822	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0019)	式	1		66,800,000	
消費税額及び地方消費税額 (0020)	式	1		6,680,000	
工事費計 (0021)	式	1		73,480,000	