

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 承激特 第1-7号

設計書番号 507-070-0249

中村川激甚災害対策特別緊急工事

実施 設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町地内

工期 170日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



# 設計内訳書 (本01)

工事項名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量		単価	金額	数量・金額増減
河川維持								
水道管移設工			式	1		6,896,863		
配水管等移設			式	1		6,648,783		
仮設管布設工		レシタル管φ200	式	1		6,648,783		内 1号
既設管撤去工			式	1		6,068,918		内 2号
仮設工			式	1		579,865		
交通管理工			式	1		248,080		
交通誘導警備員			式	1		248,080		内 3号
直接工事費			人日	16		248,080		
共通仮設			式	1		6,896,863		
共通仮設費			式	1		804,000		
現場環境改善費			式	1		115,000		
現場環境改善費 (率計上)			式	1		115,000		
			式	1		115,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川維持工事				合算工事:			
対象工事費	6, 896, 863	直接工事費	6, 896, 863	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	10, 810	その他直工扱い共仮積上額	0		
非対象額計 ( - )	0			現工事	0	合算工事	0
管理費区分1				(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7				(工場原価)			
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9				(間接費非対象額)			
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3, 000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額	6, 896, 863	単独 (追加工事)	6, 896, 863	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	6, 886, 053		0		0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	8. 25%		0. 00%		0. 00%
		施工地域等補正	1. 2		0. 00%		0. 00
		除雪工事補正	1. 00		0. 00		0. 00
		ICT施工補正	1. 0		0. 00		0. 00
		率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1. 01	10. 00%		0. 00%		
		計上額	689, 000		0		0
						調整工事計上額	0



# 共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					804,000





# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年1月				
歩掛適用年月	2026年1月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年1月				1
単価地域	鯡ヶ沢町				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2				1.2
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 2	1.1
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.12%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				6,896,863
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		6,896,863	10.00	6,896,863
現場環境改善費対象工事費		6,886,053	1.68	6,896,863
現場管理費対象純工事費		7,700,863	41.95	7,700,863
現場管理費				3,230,000
工期延長等に伴う現場維持費				0
桁等購入費				0
工事原価計		10,930,863	21.88	10,930,863
一般管理費等				2,389,137
業務委託費				0
工事価格				13,320,000
消費税等相当額				1,332,000
工事費計				14,652,000



# 一式当り内訳書

内 2号		既設管撤去工					単価使用年月 2026.01 歩掛適用年月 2026.01 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
労務費			式	1		98,403		単 5号 管理費区分：0	
土工費			式	1		481,462		単 6号 管理費区分：0	
	合計					579,865			

# 一式当り内訳書

内 3号		交通誘導警備員					単価使用年月 2026.01 歩掛適用年月 2026.01 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A	WB010211		人日	8	16,630	133,040		単 7号 02-04-04 管理費区分：0	
交通誘導警備員B	WB010212		人日	8	14,380	115,040		単 8号 02-04-04 管理費区分：0	
	合計					248,080			

# 2次単価表

単 1号	資材費	名称・規格	条件	単位	式 数量	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
							2026.01	3,601,420
							2026.01	
							1.000-00000	0.0 0
							1	
								摘要
ポールバルブ G50A(排泥部) U*S		ZZ99*01*01048		個	1	5,300	5,300	管理費区分:0
接続短管 G50A(排泥部) S*社		ZZ99*01*01049		個	1	2,650	2,650	管理費区分:0
直管 G200A 4m U*S		ZZ99*01*01050		個	8	29,900	239,200	管理費区分:0
直管 G200A 2m U*S		ZZ99*01*01051		個	1	14,900	14,900	管理費区分:0
直管 G200A 1m U*S		ZZ99*01*01052		個	2	7,470	14,940	管理費区分:0
直管 G200A 0.5m U*S		ZZ99*01*01053		個	3	7,470	22,410	管理費区分:0
直管 G200A 0.3m U*S		ZZ99*01*01054		個	4	7,470	29,880	管理費区分:0
撤去用直管 G200A 0.3m U*S		ZZ99*01*01055		個	2	7,470	14,940	管理費区分:0
フレキ管 G200A 1.6m U*S		ZZ99*01*01056		個	3	44,800	134,400	管理費区分:0
エルボ G200A 90度 U*S		ZZ99*01*01057		個	2	14,900	29,800	管理費区分:0
エルボ G200A 45度 U*S		ZZ99*01*01058		個	2	14,900	29,800	管理費区分:0
チーズ G200A(排泥用) 200*50U		ZZ99*01*01059		個	1	14,900	14,900	管理費区分:0

# 2次単価表

単 1号	資材費	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	
								1	3,601,420
							単価使用年月	2026.01	
							歩掛適用年月	2026.01	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
							単位	数量	摘要
							単位	金額	摘要
チーz		ZZ99*01*01060		個	1	14,900	14,900	管理費区分:0	
バルブ		ZZ99*01*01061		個	2	29,900	59,800	管理費区分:0	
接続短管		ZZ99*01*01062		個	2	14,900	29,800	管理費区分:0	
接続短管		ZZ99*01*01063		個	1	14,900	14,900	管理費区分:0	
接続短管		ZZ99*01*01064		個	1	14,900	14,900	管理費区分:0	
レンタル管運搬費		ZZ99*01*01065		式	1		118,000	管理費区分:0	
不排水割字管 DIP用 1/2"付フランジ φ200*φ200		ZZ99*01*01066		基	2	479,000	958,000	管理費区分:0	
不排水仕切弁 DIP用 φ200*φ200		ZZ99*01*01017		基	2	919,000	1,838,000	管理費区分:0	
合計								3,601,420	

# 2次単価表

単 2号		材料費	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	単価使用年月	
								金額	単価
								2026.01	2026.01
								歩掛適用年月	2026.01
								労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
								1	407,000
								金額	摘要
仕切弁管 座台共 除雪対応型 H=650-980			ZZ99*01*02001		基	4	101,000	404,000	管理費区分:0
バルブBOX 仮設用バルブ用 ヘッドφ125			ZZ99*01*02007		個	3	1,000	3,000	管理費区分:0
合計								407,000	



## 2次単価表

単 4号	土工費	名称・規格	条件	単位	式 数量	単位数量	単価使用年月			
							単価	金額	2026.01	2026.01
							1		1.000-00000 0.0 0	
舗装版切断			舗装版, 15cm以下, 全ての費用	単位	式 数量	金額	摘要			
	CB430510			m	60	718	43,080	管理費区分: 0	03-01-05	
		舗装厚0cm超え10cm以下						単 10号		
		管路掘削ハックホフ掘削積込 クローブ型・山積0.28m3(平積0.2m3)		m2	32	495	15,840	管理費区分: 0		
		管路埋戻(機械埋戻・ハックホフ) 機械投入+締固め 山積0.28m3		m3	36	2,704	97,344	管理費区分: 0		
		砂 路盤用		m3	15	3,949	59,235	管理費区分: 0		
	Z230300005			m3	18	3,000	54,000	管理費区分: 0		
		土砂等運搬	小規模, ハックホフ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下					管理費区分: 0	02-01-02	
	CB210110			m3	36	1,581	56,916	管理費区分: 0		
		構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 13号 06-01-04		
	WB824010			m3	0.1	8,652	865	管理費区分: 0		
		殻運搬	舗装版破砕, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用					管理費区分: 0	02-02-07	
	CB227010			m3	1.6	3,322	5,315	管理費区分: 0		
		殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用					管理費区分: 0	02-02-07	
	CB227010			m3	0.1	1,511	151	管理費区分: 0		
		処分費 (As殻)		t	3.76	1,000	3,760	管理費区分: T		
	ZZ99*01*04001			t	0.2	1,000	200	管理費区分: T		
		処分費 (Co殻無筋)						管理費区分: 0	03-03-02	
	ZZ99*01*04004		350mm, 2層施工, 再生クワッチャテン RC-40, 全ての費用	m2	32	2,266	72,512	管理費区分: 0		
	CB410030									

# 2次単価表

単 4号	土工費	名称・規格	条件	単位	式 数量	単位数量	単価	
							金額	811,172
		上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 190mm, 2層施工, 全ての費用	m <sup>2</sup>	67	2,111	141,437	03-03-02 管理費区分: 0
		表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下, 30mm, 各種(2.30 以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m <sup>2</sup>	67	1,581	105,927	03-03-03 管理費区分: 0
		軽量鋼矢板設置・撤去		m	5	3,839	19,195	04-04-02 管理費区分: 0
		軽量鋼矢板油圧圧入工 (油圧式杭圧入引抜機)	圧入長 2m以下, 標準(1.0)	枚	20	3,943	78,860	単 14号 10-01-04 管理費区分: 0
		軽量鋼矢板油圧引抜工 (油圧式杭圧入引抜機)	引抜長 2m以下, 標準(1.0)	枚	20	2,706	54,120	単 15号 10-01-04 管理費区分: 0
		軽量鋼矢板整備費 1、2、3型		t	0.42	5,750	2,415	管理費区分: 0
		合計					811,172	



# 2次単価表

単 6号	土工費	名称・規格	条件	単位	式 数量	単位数量	単価使用年月			
							単価	金額	2026.01	2026.01
							1		1.000-00000 0.0 0	
舗装版切断		舗装版		摘要		03-01-05				
CB430510	舗装版厚0cm超え10cm以下	舗装版	15cm以下, 全ての費用	m	65	718	46,670	管理費区分: 0	単 10号	
	管路掘削ハックル掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)			m2	20	495	9,900	管理費区分: 0	単 11号	
	管路埋戻(機械埋戻・ハックル) 機械投入+締固め 山積0.28m3			m3	29	2,704	78,416	管理費区分: 0	単 12号	
	土砂等運搬			m3	20	3,949	78,980	管理費区分: 0		
CB210110			小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下	m3	29	1,581	45,849	管理費区分: 0	02-01-02	
CB227010			舗装版破砕, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1	3,322	3,322	管理費区分: 0	02-02-07	
ZZ99*01*04001				t	2.35	1,000	2,350	管理費区分: T		
CB410030			350mm, 2層施工, 再生クワジャレン RC-40, 全ての費用	m2	20	2,266	45,320	管理費区分: 0	03-03-02	
CB410040			粒度調整砕石 M-40, 190mm, 2層施工, 全ての費用	m2	20	2,111	42,220	管理費区分: 0	03-03-02	
CB410260			1.4m以上3.0m以下, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライコート PK-3, 全ての費用	m2	20	1,581	31,620	管理費区分: 0	03-03-03	
CB440480				m	3	3,839	11,517	管理費区分: 0	04-04-02	
DGD10330			圧入長 3m以下, 標準(1.0)	枚	12	4,083	48,996	管理費区分: 0	単 18号 10-01-04	



## 2次単価表

単 7号 WB010211	交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	単価使用年月		
							1	単価	
							金額	摘要	
	交通誘導警備員A			人	1	16,630	16,630	16,630	管理費区分：0
	合計					16,630	16,630		
	単価					16,630	16,630	円/人日	

単 8号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	単価使用年月		
							1	単価	
							金額	摘要	
	交通誘導警備員B			人	1	14,380	14,380	14,380	管理費区分：0
	合計					14,380	14,380		
	単価					14,380	14,380	円/人日	

## 2次単価表





# 3次単価表

単 11号	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月		摘要
						単価	金額	
						2026.01	2026.01	
	管路掘削ハックホフ掘削積込 カーブ型・山積0.28m3(平積0.2m3)					100	単価	2,704
土木一般世話役								
普通作業員	R0125		人	1.9	33,860	64,334	管理費区分:0	
	R0102		人	5	22,130	110,650	管理費区分:0	
ハックホフ[カーブ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	DGD10032		時間	11.1	8,591	95,360	単 21号 10-01-01 管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)			式	1		56	管理費区分:0	
	ZS3000004							
	合計				270,400			
	単価					2,704	円/m3	

# 3次単価表

単 12号	管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3		単位	m3	単位数量	単価使用年月		
	名称・規格	条件				2026.01		
						歩掛適用年月	2026.01	
		労務調整係数		100	単価	3,949		
				金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5	33,860	84,650	管理費区分:0	
普通作業員	R0125		人	6.8	22,130	150,484	管理費区分:0	
バックホ[パワー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	R0102		時間	7.6	8,591	65,291	単 21号 10-01-01 管理費区分:0	
クハ°及びドラマ(賃料) 質量60-80kg	DGD10032		日	3	31,480	94,440	単 22号 管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		35	管理費区分:0	
合計						394,900		
単価						3,949	円/m3	



# 3次単価表

単 14号 DGD10330		名称・規格	圧入長 2m以下, 標準(1.0)	単位	枚	単位数量	単価		摘要
軽量鋼矢板油圧圧入工 (油圧式杭圧入引抜機)							10	単価	
土木一般世話役		条件		単位	数量	金額			
	R0125			人	0.169	33,860	5,722	管理費区分: 0	
	R0101			人	0.169	29,990	5,068	管理費区分: 0	
	R0106			人	0.169	30,600	5,171	管理費区分: 0	
	DGD10380			日	0.169	90,020	15,213	単 23号 10-01-04 管理費区分: 0	
	L001130004			日	0.169	48,800	8,247	管理費区分: 0	
	ZS3000004			式	1		9	管理費区分: 0	
	合計						39,430		
	単価						3,943	円/枚	

単価使用年月 2026.01  
 歩掛適用年月 2026.01  
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

# 3次単価表

単 15号 DGD10340		引抜長 2m以下, 標準(1.0)		単位	枚	単位数量	単価使用年月		
		名称・規格					2026.01	2026.01	
		条件					10	単価	
土木一般世話役				人	0.116	33,860	金額	2,706	摘要
	R0125			人	0.116	3,927			管理費区分: 0
特殊作業員	R0101			人	0.116	29,990			管理費区分: 0
とび工	R0106			人	0.116	30,600			管理費区分: 0
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット 294kN/392kN	DGD10380			日	0.116	90,020			単 23号 10-01-04 管理費区分: 0
アフレックレン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 単価補正1.000 諸雑費(まるめ)	L001130004			日	0.116	48,800			管理費区分: 0
	ZS3000004			式	1	4			管理費区分: 0
合計						27,060			
単価						2,706			円/枚

# 3次単価表

単 16号		名称・規格		条件	単位	口 数量	単位数量	単価使用年月	
		名称・規格						2026.01	2026.01
		名称・規格						歩掛適用年月	歩掛調整係数
		鑄鉄管切断工 200mm エンジンカッター			人	0.05	29,990	1	4,600
特殊作業員		R0101							摘要 [ ] [ ]
普通作業員		R0102			人	0.09	22,130	1,499	管理費区分: 0 [ ] [ ]
鑄鉄管切断機		ZZ99*01*03003			日	0.05	981	1,991	管理費区分: 0 [ ] [ ]
諸雑費(率)		ZS7210100	30%		式	1		49	管理費区分: 0 [ ] [ ]
合計								1,061	管理費区分: 0
単価								4,600	円/口
								4,600	

# 3次単価表

単 17号		撤去管吊上げ積込み 管径200mm		単価使用年月		2026.01					
		名称・規格		条件		歩掛適用年月		2026.01			
				単位		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
配管工		単位		m		単位数量		金額		摘要	
普通作業員		R0136		人	0.06	25,500	1,530	管理費区分：0			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t		R0102		人	0.096	22,130	2,124	管理費区分：0		単 24号 10-01-06	
諸雑費(まるめ)		DGD10562		時間	0.846	8,777	7,425	管理費区分：0			
		ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0			
合計							11,080				
単価							1,108	円/m			

# 3次単価表

単 18号 DGD10330		名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月		
軽量鋼矢板油圧圧入工 (油圧式杭圧入引抜機)							2026.01	2026.01	
土木一般世話役		R0125		人	0.175	33,860	10	歩掛適用年月	4,083
特殊作業員								2026.01	
とび工		R0101		人	0.175	29,990	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット 294kN/392kN		R0106		人	0.175	30,600	金額	摘要	
アフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 単価補正1.000 諸雑費(まるめ)		DGD10380		日	0.175	90,020	管理費区分:0	管理費区分:0	
合計		L001130004		日	0.175	48,800	管理費区分:0	管理費区分:0	
単価		ZS3000004		式	1	9	管理費区分:0	管理費区分:0	
						40,830			
						4,083		円/枚	

# 3次単価表

単 19号 DGD10340		名称・規格	引抜長 3m以下, 標準(1.0)	単位	枚	単位数量	単価	
軽量鋼矢板油圧引抜工 (油圧式杭圧入引抜機)							金額	摘要
土木一般世役								
	R0125			人	0.122	33,860	4,130	管理費区分: 0
特殊作業員	R0101			人	0.122	29,990	3,658	管理費区分: 0
とび工	R0106			人	0.122	30,600	3,733	管理費区分: 0
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット 294kN/392kN	DGD10380			日	0.122	90,020	10,982	単 23号 10-01-04 管理費区分: 0
アフレックレン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 単価補正1.000 諸雑費(まるめ)	L001130004			日	0.122	48,800	5,953	管理費区分: 0
	ZS3000004			式	1		4	管理費区分: 0
合計							28,460	
単価							2,846	円/枚

単価使用年月 2026.01  
 歩掛適用年月 2026.01  
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0







# 4次単価表

単 23号 DGD10380		単価使用年月		2026.01			
		歩掛適用年月		2026.01			
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
名称・規格		単位	日	単位数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式ユニット 294kN/392kN		単位	数量	単価			
軽油							
Z006702002		L	34	140		4,760	管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(第1次) 軽量鋼矢板用 圧入294kN		供用日	1.45	58,800		85,260	管理費区分：0
合計						90,020	
単価						90,020	円/日

# 4次単価表

単 24号 DGD10562		名称・規格		条件		単位		単価使用年月		2026.01	
								歩掛適用年月		2026.01	
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単位		時間		単位数量		金額		単価		8,777	
単位		数量		単価		金額		摘要			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t		R0114				人	0.17	33,560	5,705	管理費区分:0	
軽油		Z006702002				L	5.3	140	742	管理費区分:0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		M000302013				時間	1	2,330	2,330	管理費区分:0	
合計									8,777		
単価									8,777	円/時間	

# 登 録 単 価

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000001	アスファルト混合物	(5) 再生密粒度As (20F)	t	14,600	2025	1	確定
ZZ99*01*01017	不排水仕切弁 DIP用	φ 200*φ 200	基	919,000	2025	1	確定
ZZ99*01*01048	ボールバルブ	G50A (排泥部) U*S	個	5,300	2025	1	確定
ZZ99*01*01049	接続短管	G50A (排泥部) S*ソ	個	2,650	2025	1	確定
ZZ99*01*01050	直管	G200A 4m U*S	個	29,900	2025	1	確定
ZZ99*01*01051	直管	G200A 2m U*S	個	14,900	2025	1	確定
ZZ99*01*01052	直管	G200A 1m U*S	個	7,470	2025	1	確定
ZZ99*01*01053	直管	G200A 0.5m U*S	個	7,470	2025	1	確定
ZZ99*01*01054	直管	G200A 0.3m U*S	個	7,470	2025	1	確定
ZZ99*01*01055	撤去用直管	G200A 0.3m U*S	個	7,470	2025	1	確定
ZZ99*01*01056	フレキ管	G200A 1.6m U*S	個	44,800	2025	1	確定
ZZ99*01*01057	エルボ	G200A 90度 U*S	個	14,900	2025	1	確定
ZZ99*01*01058	エルボ	G200A 45度 U*S	個	14,900	2025	1	確定
ZZ99*01*01059	チーズ	G200A (排泥用) 200*50U	個	14,900	2025	1	確定
ZZ99*01*01060	チーズ	G200A 200*200U	個	14,900	2025	1	確定
ZZ99*01*01061	バルブ	G200A バックワイ U*S	個	29,900	2025	1	確定
ZZ99*01*01062	接続短管	G200A (フランジ) S*F (止水)	個	14,900	2025	1	確定

# 登 録 単 価

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01063	接続短管	G200A U*U	個	14,900	2025	1	確定
ZZ99*01*01064	接続短管	G200A S*キヤップ	個	14,900	2025	1	確定
ZZ99*01*01065	レンタル管運搬費	往復	式	118,000	2025	1	確定
ZZ99*01*01066	不断水割字管 DIP用 バルブ付フランジ	φ200*φ200	基	479,000	2025	1	確定
ZZ99*01*02001	仕切弁管	座台共 除雪対応型 H=650-980	基	101,000	2025	1	確定
ZZ99*01*02007	バルブBOX	仮設用バルブ用 ヘッドφ125	個	1,000	2025	1	確定
ZZ99*01*03002	不断水仕切弁設置工(ストップ)	DIP用 φ200	箇所	377,000	2025	1	確定
ZZ99*01*03003	铸铁管切断機		日	981	2025	1	確定
ZZ99*01*03007	ステンレス鋼管布設工	G50A(排泥部)	m	326	2025	1	確定
ZZ99*01*03008	ステンレス鋼管布設工	G200A	m	905	2025	1	確定
ZZ99*01*03009	グロージョイント継手工	G50A(排泥部)	箇所	186	2025	1	確定
ZZ99*01*03010	グロージョイント継手工	G200A(排泥部)	箇所	905	2025	1	確定
ZZ99*01*03011	仮設バルブ設置工	G50A(排泥部)	基	1,360	2025	1	確定
ZZ99*01*03012	仮設バルブ設置工	G200A(排泥部)	基	6,030	2025	1	確定
ZZ99*01*03013	撤去工		式	43,900	2025	1	確定
ZZ99*01*03014	不断水連絡工 フランジ	DIP用 φ200*φ200	箇所	180,000	2025	1	確定
ZZ99*01*04001	処分費 (As殻)		t	1,000	2025	1	確定



# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事		事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
河川維持 (0001)	式	1		6,896,863	オープン入力
水道管移設工 (0002)	式	1		6,648,783	オープン入力
配水管等移設 (0003)	式	1		6,648,783	工種 14:河川維持工事
仮設管布設工 (0004)	式	1		6,068,918	オープン入力 第0001号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
資材費	式	1		3,601,420	オープン入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボールバルブ G50A(排泥部) U*S	個	1	5,300	5,300	ZZ99*01*01048 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事		事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
接続短管 G50A(排泥部) S*ネ <sup>ソ</sup>	個	1	2,650	2,650	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*01049 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直管 G200A 4m U*S	個	8	29,900	239,200	ZZ99*01*01050 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直管 G200A 2m U*S	個	1	14,900	14,900	ZZ99*01*01051 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直管 G200A 1m U*S	個	2	7,470	14,940	ZZ99*01*01052 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事		事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
直管 G200A 0.5m U*S	個	3	7,470	22,410	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 ZZ99*01*01053 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
直管 G200A 0.3m U*S	個	4	7,470	29,880	ZZ99*01*01054 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
撤去用直管 G200A 0.3m U*S	個	2	7,470	14,940	ZZ99*01*01055 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
フレキシ管 G200A 1.6m U*S	個	3	44,800	134,400	ZZ99*01*01056 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
エルボ G200A 90度 U*S	個	2	14,900	29,800	単価補正 ZZ99*01*01057 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
エルボ G200A 45度 U*S	個	2	14,900	29,800	ZZ99*01*01058 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
チーゾ G200A(排泥用) 200*50U	個	1	14,900	14,900	ZZ99*01*01059 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
チーゾ G200A 200*200U	個	1	14,900	14,900	ZZ99*01*01060 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
バルブ G200A バ*ダイヤ U*S	個	2	29,900	59,800	ZZ99*01*01061 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
接続短管 G200A (フレンジ) S*F(止水)	個	2	14,900	29,800	ZZ99*01*01062 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
接続短管 G200A U*U	個	1	14,900	14,900	ZZ99*01*01063 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
接続短管 G200A S*キヤップ	個	1	14,900	14,900	ZZ99*01*01064 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
レンタル管運搬費					ZZ99*01*01065

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事	事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
金額 前回/今回	摘要			
往復	式	1	118,000	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
不斷水割字管 DIP用 バルブ付フレンジ φ200*φ200	基	2	479,000	ZZ99*01*01066 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
不斷水仕切弁 DIP用 φ200*φ200	基	2	919,000	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
材料費	式	1	407,000	オプショントラ入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仕切弁筐	ZZ99*01*02001			

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事	事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		
金額 前回/今回	摘要				
座台共 除雪対応型 H=650-980	基	4	101,000	404,000	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
バルブBOX 仮設用バルブ用 ヘッドφ125	個	3	1,000	3,000	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
労務費	式	1		1,249,326	オプショントラ入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
ステンレス鋼管布設工 G50A(排泥部)	m	0.2	326	65	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
ステンレス鋼管布設工					ZZ99*01*03008

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事		事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
G200A	47.8	905	43,259	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
グロージョイント継手工 G50A(排泥部)	2	186	372	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
グロージョイント継手工 G200A(排泥部)	34	905	30,770	ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設バルブ設置工 G50A(排泥部)	1	1,360	1,360	ZZ99*01*03011 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設バルブ設置工 G200A(排泥部)	2	6,030	12,060	ZZ99*01*03012 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事		事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
撤去工	式	1		43,900	歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
					ZZ99*01*03013 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
不断水連絡工 フランジ DIP用 φ200*φ200	箇所	2	180,000	360,000	ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
不断水仕切弁設置工(ストップ)	箇所	2	377,000	754,000	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
ねじ式弁管設置 A・B形(2号) 底版使用	箇所	4	885	3,540	オプシヨン入力 単位数 1 箇所 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	人	0.04	22,130	885	歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
土工費	式	1		811,172	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正 オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
舗装版切断	m	60	718	43,080	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正 J01 舗装版種別 J02 7スアット舗装版厚 J05 費用の内訳 7スアット舗装版 15cm以下 全ての費用	
ハック材舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	32	495	15,840	オプション入力 単位数 100 m2	

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事		事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.35	33,860	11,851	R0125 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.52	22,130	11,507	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	2.76	9,499	26,217	DGD10035 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		5	ZS3000004 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事		事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
管路掘削バックホウ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	36	2,704	97,344	歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.9	33,860	64,334	オープン入力 単位数 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	5	22,130	110,650	R0125 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	11.1	8,591	95,360	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
諸雑費(まるめ)	式	1		56	歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
					ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
管路埋戻(機械埋戻・バック材) 機械投入+締固め 山積0.28m3	m3	15	3,949	59,235	オプション入力 単位数 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
土木一般世話役	人	2.5	33,860	84,650	R0125 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
普通作業員	人	6.8	22,130	150,484	R0102 管理費区分 0		



# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事	事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
タバ <sup>※</sup> 及びビン 質量60～80kg K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	日	1.38 有り 補正しない	533
		735	歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
			L301040030 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1	0
			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1	35
			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
砂 路盤用	m3	18	3,000
		54,000	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土砂等運搬						
J01 土砂等発生現場	36	m <sup>3</sup>	1,581	56,916	単価地区 鯉ヶ沢町	
J02 積込機種・規格	小規模				労調係数 1.000 00-00 0	
J03 土質	バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )				豪雪割増 0% 係数ランク 1	
J04 DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	無し				単価補正	
	2.5km以下				CB210110 1334.5	
構造物とりこわし						
J01 構造物区分	0.1	m <sup>3</sup>	8,652	865	管理費区分 0	
J02 工法区分	無筋構造物				歩 2026.01 単 2026.01	
J03 時間的制約の有無	機械施工				単価地区 鯉ヶ沢町	
J04 夜間作業の有無	無し				労調係数 1.000 00-00 0	
J05 低騒音・低振動対策	無し				豪雪割増 0% 係数ランク 1	
	不要				潮間割増 0% 係数ランク 1	
殻運搬						
J01 殻発生作業	1.6	m <sup>3</sup>	3,322	5,315	管理費区分 0	
J02 積込工法区分	舗装版破砕				歩 2026.01 単 2026.01	
J03 DID区間の有無	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				単価地区 鯉ヶ沢町	
J07 運搬距離(km)(DID区間無)	無し				労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用				豪雪割増 0% 係数ランク 1	
殻運搬						
J01 殻発生作業	0.1	m <sup>3</sup>	1,511	151	管理費区分 0	
J02 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				歩 2026.01 単 2026.01	
	機械積込				単価地区 鯉ヶ沢町	

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	無し 5.7km以下 全ての費用				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 (As殻)	3.76	t	1,000	3,760	ZZ99*01*04001 管理費区分 T 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 (Co殻無筋)	0.2	t	1,000	200	ZZ99*01*04004 管理費区分 T 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下層路盤(車道・路肩部)	32 350mm	m <sup>2</sup>	2,266	72,512	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	再生クアジャラン RC-40 全ての費用					
上層路盤(車道・路肩部)	67	m <sup>2</sup>	2,111	141,437	CB410040 1074.3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分	粒度調整砕石 M-40 190mm					

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J09 費用の内訳		全ての費用				
表層(車道・路肩部)						
J01 平均幅員	m2	67	1,581	105,927		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		1.4m以上3.0m以下				
J05 材料		30mm				
J06 瀝青材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J07 費用の内訳		プライコト PK-3				
		全ての費用				
軽量鋼矢板設置・撤去						
	m	5	3,839	19,195		
軽量鋼矢板油圧圧入工 (油圧式杭圧入引抜機)						
J01 圧入長区分	枚	20	3,943	78,860		
J02 77フレックソレン質料補正		圧入長 2m以下 標準(1.0)				
軽量鋼矢板油圧引抜工 (油圧式杭圧入引抜機)						
J01 引抜長区分	枚	20	2,706	54,120		
J02 77フレックソレン質料補正		引抜長 2m以下 標準(1.0)				

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事	事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
軽量鋼矢板整備費 1、2、3型	t	0.42	5,750
		2,415	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			L102110010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
既設管撤去工 (0005)	式	1	579,865
			オプシヨン入力 第0002号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
労務費	式	1	98,403
			オプシヨン入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鑄鉄管切断工 200mm エンジンカッター	口	8	36,800
			オプシヨン入力 単位数 1 口 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事	事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
単位			摘要
特殊作業員	人	29,990	1,499
諸雑費1: 対象			
普通作業員	人	22,130	1,991
諸雑費1: 対象			
鑄鉄管切断機	日	981	49
諸雑費1: 対象			
諸雑費(率)	式	1	1,061
諸雑費1 諸雑費率=30.000%			

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
撤去管吊上げ積込み 管径200mm	m	32.4	1,108	35,899	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オブション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.06	25,500	1,530	R0136 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.096	22,130	2,124	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t	時間	0.846	8,777	7,425	DGD10562 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費(まるめ)	式	1	1	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 J01 トラック機種	t	0.9 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	10,550 9,495	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品及び支給品運搬 J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無	t	0.9 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下	13,010 11,709	CB010410 11798.0 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費(金くず)	t	0.9	5,000 4,500	ZZ99*01*04003 管理費区分 T 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土工費	式	1		481,462	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
舗装版切断	m	65	718	46,670	オプシヨン入力 単位数 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		718 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	20	495	9,900	オプシヨン入力 単位数 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	人	0.35	33,860	11,851	R0125 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 単価地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	人	0.52	22,130	11,507	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ[クレー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	2.76	9,499	26,217	DGD10035 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		5	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
管路掘削バックホウ掘削積込 クレー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	29	2,704	78,416	オプション入力 単位数 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土木一般世話役	人	1.9	33,860	64,334	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	5	22,130	110,650	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	11.1	8,591	95,360	DGD10032 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		56	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分		河川維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	管路埋戻(機械埋戻・バック材) 機械投入+締め 山積0.28m3	m3	20	3,949	78,980	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
	土木一般世話役	人	2.5	33,860	84,650	オプショナル入力 単位数 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
	普通作業員	人	6.8	22,130	150,484	R0125 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
	バック材[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.6	8,591	65,291	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事	事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
		金額 前回/今回	摘要
タンク及びドラム(賃料) 質量60~80kg	日	3	31,480
		94,440	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オブション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1	29,990
		29,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	L	5	151
		755	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンク及びドラム 質量60~80kg	日	1.38 有り 補正しない	533
		735	L301040030 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		735	K01 長期割引の有無 K03 夜間割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1		0	豪雪割増 潮間割増 単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
諸雑費(まるめ)	式	1		35	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
土砂等運搬	m3	29	1,581	45,849	CB210110 1334.5 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下			
土砂等運搬 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無)	m3	1	3,322	3,322	CB227010 2923.5 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
J13 費用の内訳						
処分費 (As殻)	2.35	1,000	2,350	t	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*04001 管理費区分 T 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J13 全ての費用						
下層路盤(車道・路肩部)	20	2,266	45,320	m2	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)	350mm					
J02 施工区分	2層施工					
J03 材料	再生グラッサン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					
上層路盤(車道・路肩部)						
J01 材料	20	2,111	42,220	m2	CB410040 1074.3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J06 全仕上り厚(実数入力)	190mm					
J07 施工区分	2層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					
表層(車道・路肩部)						
J01 平均幅員	20	1,581	31,620	m2	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	1.4m以上3.0m以下					
J05 材料	30mm					
J06 瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
J07 費用の内訳	プライコート PK-3 全ての費用					

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事	事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
単位			摘要
軽量鋼矢板設置・撤去	3	3,839	11,517
単価補正 CB440480 3823.7 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
軽量鋼矢板油圧圧入工 (油圧式杭圧入引抜機)	12	4,083	48,996
J01 圧入長区分 J02 圧入長 3m以下 標準(1.0)			
単価補正 DGD10330 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
軽量鋼矢板油圧引抜工 (油圧式杭圧入引抜機)	12	2,846	34,152
J01 引抜長区分 J02 引抜長 3m以下 標準(1.0)			
単価補正 DGD10340 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
軽量鋼矢板整備費 1、2、3型	0.374	5,750	2,150
単価補正 L102110010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事	事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
仮設工 (0006)	式 1		248,080
交通管理工 (0007)	式 1		248,080
交通誘導警備員 (0008)	人日 16		248,080
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費			
交通誘導警備員A	人日 8	16,630	133,040
交通誘導警備員B	人日 8	14,380	115,040
直接工事費 (0009)	式 1		6,896,863

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設 (0010)	式	1		804,000	
共通仮設費 (0011)	式	1		115,000	
現場環境改善費 (0012)	式	1		115,000	
現場環境改善費 (率計上) (0013)	式	1		115,000	
共通仮設費 (率計上) (0014)	式	1		689,000	
純工事費 (0015)	式	1		7,700,863	
現場管理費 (0016)	式	1		3,230,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	中村川激甚災害対策特別緊急工事				事業区分	河川維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		
工事原価 (0017)	週休2日補正	式	1	1.02	10,930,863	
一般管理費等 (0018)	前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	式	1	1.00 1.00 0.04%	2,389,137	
工事価格 (0019)		式	1		13,320,000	
消費税額及び地方消費税額 (0020)		式	1		1,332,000	
工事費計 (0021)		式	1		14,652,000	