	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　債　第4250号

設計書番号　　507-020-0350

中南県土整備事務所管内橋梁維持工事

実施　設計書

弘前市大字高田外　地内

２０２７年０３月２５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　483　橋		
	橋梁調査工　1　式		
	橋梁清掃工　1　式		
	緊急措置工　1　式		
	追跡調査工　1　式		
	橋梁補修工　1　式		
設計額	51,722,000　円　（内消費税　4,702,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		19,247,216		
橋梁調査工		式	1		3,815,217		
日常点検		式	1		3,815,217		
日常点検		橋	483		3,815,217		内　1号
橋梁清掃工		式	1		11,651,575		
清掃工		式	1		11,651,575		
路面清掃		km	14		2,082,206		内　2号
伸縮装置・排水桝・支承清掃		橋	19		9,569,369		内　3号
緊急措置工		式	1		71,764		
上部工補修工		式	1		71,764		
穴埋工		袋	7		71,764		内　4号
追跡調査工		式	1		2,260,010		
追跡調査工		式	1		2,260,010		

設計内訳書（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
追跡調査(春・秋)							内　5号
		橋	19		2,260,010		
橋梁補修工							
		式	1		363,300		
橋梁補修工							
		式	1		363,300		
断面修復工（左官工法）							内　6号
		構造物	1		363,300		
仮設工							
		式	1		1,085,350		
交通管理工							
		式	1		1,085,350		
交通誘導警備員							内　7号
		人日	70		1,085,350		
直接工事費							
		式	1		19,247,216		
共通仮設							
		式	1		4,863,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		4,863,000		
純工事費							
		式	1		24,110,216		
現場管理費							
		式	1		15,360,000		
工事原価							
		式	1		39,470,216		

設計内訳書（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		7,549,784		
工事価格		式	1		47,020,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,702,000		
工事費計		式	1		51,722,000		

共通仮設費内訳

主工種　12:橋梁保全工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　橋梁保全工事

合算工事：

対象工事費	19,247,216	直接工事費	19,247,216	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		19,247,216	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		19,247,216		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		18.05%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位)(交)		25.27%		0.00%		
	計上額		4,863,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　4,863,000

現場管理費

主工種　12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	24,110,216	単独（追加工事）直接工事費	19,247,216	単独（追加工事）共通仮設費	4,863,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	24,110,216	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	24,110,216		0		0

現場管理費	率（補正前）	51.65%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2	0.00%	
	施工時期補正	0.48%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位)(交) 1.02	63.71%	0.00%	
	計上額	15,360,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　12:橋梁保全工事

工事原価	39,470,216				
純工事費	24,110,216	現場管理費	15,360,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	39,470,216	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	39,470,216		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.11%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.11%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	39,470,216		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,549,784				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年1月		
歩掛適用年月	2026年1月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年1月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	12:橋梁保全工事		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)(交)		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)(交)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			19,247,216
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,247,216
	共通仮設費（率分）	19,247,216	25.27	4,863,000
現場管理費対象純工事費				24,110,216
	現場管理費	24,110,216	63.71	15,360,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				39,470,216
	一般管理費等	39,470,216	19.11	7,549,784
	業務委託費			0
工事価格				47,020,000
消費税等相当額				4,702,000
工事費計				51,722,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	日常点検

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
日常点検		橋	483	7,899	3,815,217		単　1号 管理費区分：0
合計					3,815,217		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	路面清掃

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面清掃工（橋長15m以上）		km	4.2	454,020	1,906,884		単　2号 管理費区分：0
路面清掃(路肩部･人力) CB432510	少ない	km	9.8	17,890	175,322		04-03-15 管理費区分：0
合計					2,082,206		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	伸縮装置・排水桝・支承清掃

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮装置清掃工		m	280.7	4,116	1,155,361		単　3号 管理費区分：0
橋梁排水管清掃工		m	1,695.9	4,373	7,416,170		単　4号 管理費区分：0
排水桝清掃		基	70	1,891	132,370		単　5号 管理費区分：0
支承清掃		基	58	5,296	307,168		単　6号 管理費区分：0
橋梁点検車（オペレーターを含む） BT-100クラス ZZ99*01*01006		日	3	186,100	558,300		管理費区分：0
合計					9,569,369		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	穴埋工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
穴埋工		袋	7	10,252	71,764		単　7号 管理費区分：0
合計					71,764		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	追跡調査(春・秋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
追跡調査（橋梁点検車使用）		橋	8	226,690	1,813,520		単　8号 管理費区分：0
追跡調査（目視）		橋	11	40,590	446,490		単　9号 管理費区分：0
合計					2,260,010		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	断面修復工（左官工法）

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法) WB229210	有り,0.1m3未満,0.05m3	構造物	1	363,300	363,300		単　10号 02-02-09 管理費区分：0
合計					363,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	35	16,630	582,050		単　11号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	35	14,380	503,300		単　12号 02-04-04 管理費区分：0
合計					1,085,350		

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	日常点検		単位	橋	単位数量	100	単価	7,899

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	16	22,130	354,080	管理費区分：0
軽作業員 R0103		人	16	18,460	295,360	管理費区分：0
連絡車（ライトバン）運転費		日	24	5,854	140,496	単　13号 管理費区分：0
合計					789,936	
単価					7,899	円／橋

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	路面清掃工（橋長15m以上）		単位	km	単位数量	1	単価	454,020

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	3	33,860	101,580	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	9	22,130	199,170	管理費区分：0
運転手(一般) R0115		人	3	29,890	89,670	管理費区分：0
トラック（賃料＋燃料費） 1.5t積 ZZ99*01*01001		台	3	5,560	16,680	管理費区分：0
高圧洗浄機（賃料＋燃料費） ホース20m込 ZZ99*01*01002		台	3	11,800	35,400	管理費区分：0
発動発電機（賃料＋燃料費） 2.5kvA ZZ99*01*01003		台	3	2,240	6,720	管理費区分：0
ポンプ（賃料） 2インチ　ホース10m込 ZZ99*01*01004		台	3	600	1,800	管理費区分：0
タンク（賃料） 500リットル ZZ99*01*01005		台	3	1,000	3,000	管理費区分：0
合計					454,020	
単価					454,020	円／km

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	伸縮装置清掃工		単位	m	単位数量	100	単価	4,116

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	3	33,860	101,580	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	9	22,130	199,170	管理費区分：0
トラック（賃料＋燃料費） 1.5t積 ZZ99*01*01001		台	1	5,560	5,560	管理費区分：0
高圧洗浄機（賃料＋燃料費） ホース20m込 ZZ99*01*01002		台	1	11,800	11,800	管理費区分：0
発動発電機（賃料＋燃料費） 2.5kvA ZZ99*01*01003		台	1	2,240	2,240	管理費区分：0
ポンプ（賃料） 2インチ　ホース10m込 ZZ99*01*01004		台	1	600	600	管理費区分：0
タンク（賃料） 500リットル ZZ99*01*01005		台	1	1,000	1,000	管理費区分：0
運転手(一般) R0115		人	3	29,890	89,670	管理費区分：0
合計					411,620	
単価					4,116	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	橋梁排水管清掃工		単位	m	単位数量	100	単価	4,373

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	3	33,860	101,580	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	9	22,130	199,170	管理費区分：0
運転手(一般) R0115		人	3	29,890	89,670	管理費区分：0
高圧洗浄機（賃料＋燃料費） ホース20m込 ZZ99*01*01002		台	3	11,800	35,400	管理費区分：0
発動発電機（賃料＋燃料費） 2.5kvA ZZ99*01*01003		台	3	2,240	6,720	管理費区分：0
ポンプ（賃料） 2インチ　ホース10m込 ZZ99*01*01004		台	3	600	1,800	管理費区分：0
タンク（賃料） 500リットル ZZ99*01*01005		台	3	1,000	3,000	管理費区分：0
合計					437,340	
単価					4,373	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	排水桝清掃		単位	基	単位数量	400	単価	1,891

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	5	33,860	169,300	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	15	22,130	331,950	管理費区分：0
運転手(一般) R0115		人	5	29,890	149,450	管理費区分：0
トラック（賃料＋燃料費） 1.5t積 ZZ99*01*01001		台	5	5,560	27,800	管理費区分：0
高圧洗浄機（賃料＋燃料費） ホース20m込 ZZ99*01*01002		台	5	11,800	59,000	管理費区分：0
発動発電機（賃料＋燃料費） 2.5kvA ZZ99*01*01003		台	5	2,240	11,200	管理費区分：0
ポンプ（賃料） 2インチ　ホース10m込 ZZ99*01*01004		台	5	600	3,000	管理費区分：0
タンク（賃料） 500リットル ZZ99*01*01005		台	5	1,000	5,000	管理費区分：0
合計					756,700	
単価					1,891	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	支承清掃		単位	基	単位数量	200	単価	5,296

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	7	33,860	237,020	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	21	22,130	464,730	管理費区分：0
運転手(一般) R0115		人	7	29,890	209,230	管理費区分：0
トラック（賃料＋燃料費） 1.5t積 ZZ99*01*01001		台	7	5,560	38,920	管理費区分：0
高圧洗浄機（賃料＋燃料費） ホース20m込 ZZ99*01*01002		台	7	11,800	82,600	管理費区分：0
発動発電機（賃料＋燃料費） 2.5kvA ZZ99*01*01003		台	7	2,240	15,680	管理費区分：0
ポンプ（賃料） 2インチ　ホース10m込 ZZ99*01*01004		台	7	600	4,200	管理費区分：0
タンク（賃料） 500リットル ZZ99*01*01005		台	7	1,000	7,000	管理費区分：0
合計					1,059,380	
単価					5,296	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	穴埋工		単位	袋	単位数量	50	単価	10,252

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材補修工		t	1	512,600	512,600	単　14号 管理費区分：0
合計					512,600	
単価					10,252	円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	追跡調査（橋梁点検車使用）		単位	橋	単位数量	1	単価	226,690

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	1	22,130	22,130	管理費区分：0
軽作業員 R0103		人	1	18,460	18,460	管理費区分：0
橋梁点検車（オペレーターを含む） BT-100クラス ZZ99*01*01006		日	1	186,100	186,100	管理費区分：0
合計					226,690	
単価					226,690	円／橋

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	追跡調査（目視）		単位	橋	単位数量	1	単価	40,590

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	1	22,130	22,130	管理費区分：0
軽作業員 R0103		人	1	18,460	18,460	管理費区分：0
合計					40,590	
単価					40,590	円／橋

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り,0.1m3未満,0.05m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	363,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	2.8	33,860	94,808	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	5.3	29,990	158,947	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	2.8	22,130	61,964	管理費区分：0
材料費 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ						
Y000800003004		m3	0.059	380,000	22,420	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	8%	式	1		25,161	管理費区分：0
合計					363,300	
単価					363,300	円／構造物

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16,630

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	16,630	16,630	管理費区分：0
合計					16,630	
単価					16,630	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	14,380	14,380	管理費区分：0
合計					14,380	
単価					14,380	円／人日

３次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	連絡車（ライトバン）運転費		単位	日	単位数量	1	単価	5,854

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ Z006704001		L	20.8	151	3,140	管理費区分：0
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L MT40010001		時間	8	193	1,544	管理費区分：0
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L ML40010001		日	1	1,170	1,170	管理費区分：0
合計					5,854	
単価					5,854	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	常温合材補修工		単位	t	単位数量	1	単価	512,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	3.3	33,860	111,738	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　]
R0101		人	3.3	29,990	98,967	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4.9	22,130	108,437	管理費区分：0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 常温合材（全天候型）						[ ][1　] 20kg/袋
Y001102000001		袋	50	3,200	160,000	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	7%	式	1		33,458	管理費区分：0
合計					512,600	
単価					512,600	円／t

登　録　単　価

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000800003004	材料費	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	m3	380,000	2025	1	確定 Z231214005
Y001102000001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	常温合材（全天候型）	袋	3,200	2025	1	確定
ZZ99*01*01001	トラック（賃料＋燃料費）	1.5t積	台	5,560	2025	1	確定
ZZ99*01*01002	高圧洗浄機（賃料＋燃料費）	ホース20m込	台	11,800	2025	1	確定
ZZ99*01*01003	発動発電機（賃料＋燃料費）	2.5kvA	台	2,240	2025	1	確定
ZZ99*01*01004	ポンプ（賃料）	2インチ　ホース10m込	台	600	2025	1	確定
ZZ99*01*01005	タンク（賃料）	500リットル	台	1,000	2025	1	確定
ZZ99*01*01006	橋梁点検車（オペレーターを含む）	BT-100クラス	日	186,100	2025	1	確定

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		19,247,216	
橋梁調査工 (0002)	式	1		3,815,217	オプション入力
日常点検 (0003)	式	1		3,815,217	オプション入力 工種　12:橋梁保全工事
日常点検 (0004)	橋	483		3,815,217	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　橋 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)(交)
日常点検	橋	483	7,899	3,815,217	オプション入力 単位数量　100　橋 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	16	22,130	354,080	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽作業員	人	16	18,460	295,360	R0103 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
連絡車（ライトバン）運転費	日	24	5,854	140,496	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	20.8	151	3,140	Z006704001 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L	時間	8	193	1,544	MT40010001 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K07　異常補正		補正無し			豪雪割増
K09　基礎価格補正		補正対象外			潮間割増　0%　係数ランク　1
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 1.5L	日	1	1,170	1,170	ML40010001 管理費区分　0
K01　機械使用条件		持込			歩　2026.01　単　2026.01
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　弘前市(旧弘前市)
K04　供用日当り運転時間		標準			労調係数　1.000　00-00 0
K07　異常補正		補正無し			豪雪割増　B地区
K09　基礎価格補正		補正対象外			潮間割増　0%　係数ランク　1
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
橋梁清掃工 (0005)	式	1		11,651,575	オプション入力
清掃工 (0006)	式	1		11,651,575	オプション入力 工種　12:橋梁保全工事
路面清掃 (0007)	km	14		2,082,206	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　km 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)(交)
路面清掃工（橋長15m以上）	km	4.2	454,020	1,906,884	オプション入力 単位数量　1　km 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	3	33,860	101,580	R0125 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	9	22,130	199,170	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	人	3	29,890	89,670	R0115 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
トラック（賃料＋燃料費） 1.5t積	台	3	5,560	16,680	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
高圧洗浄機（賃料＋燃料費） ホース20m込	台	3	11,800	35,400	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発動発電機（賃料＋燃料費） 2.5kvA	台	3	2,240	6,720	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ポンプ（賃料） 2インチ　ホース10m込	台	3	600	1,800	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
タンク（賃料） 500リットル	台	3	1,000	3,000	ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路面清掃(路肩部･人力)	km	9.8	17,890	175,322	CB432510　20523.0 管理費区分　0
J01　塵埃量		少ない			歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	99.005		17,703	R0102 管理費区分　0
標準構成比			99.01		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.99		177	管理費区分　0
諸雑費	%	0.005		10	管理費区分　0
伸縮装置・排水桝・支承清掃 (0008)	橋	19		9,569,369	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　橋 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)(交)

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伸縮装置清掃工	m	280.7	4,116	1,155,361	オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	3	33,860	101,580	R0125 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	9	22,130	199,170	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
トラック（賃料＋燃料費） 1.5t積	台	1	5,560	5,560	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
高圧洗浄機（賃料＋燃料費） ホース20m込	台	1	11,800	11,800	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
発動発電機（賃料＋燃料費） 2.5kvA	台	1	2,240	2,240	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ポンプ（賃料） 2インチ　ホース10m込	台	1	600	600	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
タンク（賃料） 500リットル	台	1	1,000	1,000	ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
運転手(一般)					R0115

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	3	29,890	89,670	管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
橋梁排水管清掃工	m	1,695.9	4,373	7,416,170	オプション入力 単位数量　　100　　m 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	3	33,860	101,580	R0125 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	9	22,130	199,170	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
運転手(一般)					R0115

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	3	29,890	89,670	管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
高圧洗浄機（賃料＋燃料費） ホース20m込	台	3	11,800	35,400	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
発動発電機（賃料＋燃料費） 2.5kvA	台	3	2,240	6,720	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ポンプ（賃料） 2インチ　ホース10m込	台	3	600	1,800	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
タンク（賃料） 500リットル	台	3	1,000	3,000	ZZ99*01*01005 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
排水桝清掃	基	70	1,891	132,370	オプション入力 単位数量　　400　　基 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	5	33,860	169,300	R0125 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	15	22,130	331,950	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
運転手(一般)	人	5	29,890	149,450	R0115 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
トラック（賃料＋燃料費） 1.5t積	台	5	5,560	27,800	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
高圧洗浄機（賃料＋燃料費） ホース20m込	台	5	11,800	59,000	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
発動発電機（賃料＋燃料費） 2.5kvA	台	5	2,240	11,200	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ポンプ（賃料） 2インチ　ホース10m込	台	5	600	3,000	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
タンク（賃料） 500リットル	台	5	1,000	5,000	ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
支承清掃	基	58	5,296	307,168	オプション入力 単位数量　200　基 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	7	33,860	237,020	R0125 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	21	22,130	464,730	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	人	7	29,890	209,230	R0115 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
トラック（賃料＋燃料費） 1.5t積	台	7	5,560	38,920	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
高圧洗浄機（賃料＋燃料費） ホース20m込	台	7	11,800	82,600	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発動発電機（賃料＋燃料費） 2.5kvA	台	7	2,240	15,680	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ポンプ（賃料） 2インチ　ホース10m込	台	7	600	4,200	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
タンク（賃料） 500リットル	台	7	1,000	7,000	ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
橋梁点検車（オペレーターを含む） BT-100クラス	日	3	186,100	558,300	ZZ99*01*01006 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
緊急措置工 (0009)	式	1		71,764	オプション入力
上部工補修工 (0010)	式	1		71,764	オプション入力 工種　12:橋梁保全工事

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
穴埋工 (0011)	袋	7		71,764	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　袋 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)(交)
穴埋工	袋	7	10,252	71,764	オプション入力 単位数量　50　袋 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
常温合材補修工	t	1	512,600	512,600	オプション入力 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	3.3	33,860	111,738	R0125 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市)
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	人	3.3	29,990	98,967	R0101 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4.9	22,130	108,437	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 常温合材（全天候型）	袋	50	3,200	160,000	Y001102000001 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		33,458	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1　諸雑費率＝7.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
追跡調査工 (0012)	式	1		2,260,010	オプション入力
追跡調査工 (0013)	式	1		2,260,010	オプション入力 工種　12:橋梁保全工事
追跡調査(春・秋) (0014)	橋	19		2,260,010	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　橋 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)(交)
追跡調査（橋梁点検車使用）	橋	8	226,690	1,813,520	オプション入力 単位数量　1　橋 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽作業員	人	1	18,460	18,460	R0103 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
橋梁点検車（オペレーターを含む） BT-100クラス	日	1	186,100	186,100	ZZ99*01*01006 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
追跡調査（目視）	橋	11	40,590	446,490	オプション入力 単位数量　1　橋 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	1	22,130	22,130	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽作業員	人	1	18,460	18,460	R0103 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
橋梁補修工 (0015)	式	1		363,300	オプション入力
橋梁補修工 (0016)	式	1		363,300	オプション入力 工種　12:橋梁保全工事
断面修復工（左官工法） (0017)	構造物	1		363,300	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　構造物 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)(交)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	363,300	363,300	WB229210 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無		有り			
J02　1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.05m3			

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
仮設工 (0018)	式	1		1,085,350	オプション入力
交通管理工 (0019)	式	1		1,085,350	オプション入力 工種　99:
交通誘導警備員 (0020)	人日	70		1,085,350	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)(交)
交通誘導警備員A	人日	35	16,630	582,050	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	35	14,380	503,300	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
直接工事費 (0021)	式	1		19,247,216	
共通仮設 (0022)	式	1		4,863,000	
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1		4,863,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)(交)		1.00		
純工事費 (0024)	式	1		24,110,216	
現場管理費 (0025)	式	1		15,360,000	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－１		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)(交)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1		39,470,216	
一般管理費等 (0027)	式	1		7,549,784	

入力データリスト（本01）

工事名	中南県土整備事務所管内橋梁維持工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1		47,020,000	
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1		4,702,000	
工事費計 (0030)	式	1		51,722,000	