





# 設計内訳書 (本01)

工事名		藤島川河床整理工事				河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
河川土工		式	1		5,557,421		
掘削工		式	1		5,166,891		
掘削	土質:土砂,施工方法:オン/オフ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	式	1		619,020		内 1号
残土処理工		m3	1,700		619,020		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式	1		4,547,871		内 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,700		241,110		内 3号
仮設工		m3	1,710		4,306,761		
工事用道路工		式	1		390,530		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1		390,530		内 4号
直接工事費		m2	450		390,530		
共通仮設		式	1		5,557,421		
共通仮設費		式	1		1,571,852		
		式	1		868,852		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	藤島川河床整理工事				河川改修 河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
運搬費					金額		
仮設材運搬費		式	1		771,852		
現場環境改善費		t	78.6		771,852		内 5号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		97,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		97,000		
純工事費		式	1		703,000		
現場管理費		式	1		7,129,273		
工事原価		式	1		3,191,000		
一般管理費等		式	1		10,320,273		
工事価格		式	1		2,269,727		
消費税額及び地方消費税額		式	1		12,590,000		
工事費計		式	1		1,259,000		
		式	1		13,849,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事				合算工事:			
対象工事費	5,557,421	直接工事費	5,557,421	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	その他直工扱い共仮積上額	0		
非対象額計 (-)	0			現工事	0	合算工事	0
管理費区分1				(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7				(工場原価)			
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9				(間接費非対象額)			
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額	5,557,421			現工事	0	合算工事	0
単独 (追加工事)	5,557,421				0		0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)							
共通仮設費 (率分)					0.00%		0.00%
率 (補正前)	12.53%				0.00%		0.00
施工地域等補正	1.0				0.00		0.00
除雪工事補正	1.00				0.00		0.00
ICT施工補正	1.0				0.00		0.00
率 (補正後)	12.66%	週休2日 週休2日 (月単位)	1.01		0.00%		0
計上額	703,000				0		0
						調整工事計上額	0



# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	771, 852			
運搬費	771, 852			
安全費	0			
管繕費	0			

準備費	0
役務費	0
現場環境改善費	0

事業損失防止施設費	0
技術管理費	0

共通仮設費計

1, 571, 852



# 一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	10,320,273				
純工事費	7,129,273				
工場製作原価	0	現場管理費	3,191,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	10,320,273	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)	10,320,273		0		0
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	22.01%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	22.01%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	10,320,273		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,269,727				
業務委託料	0				

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年1月				
歩掛適用年月	2026年1月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年1月				1
単価地域区	十和田市(旧十和田市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	週休2日(月単位)				
					1.01

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.00%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,557,421
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費	共通仮設費 (率分)	5,557,421	12.66	5,557,421
	運搬費			703,000
				771,852
現場環境改善費対象工事費	現場環境改善費 (率分)	5,557,421	1.76	5,557,421
				97,000
現場管理費対象純工事費	現場管理費	7,129,273	44.76	7,129,273
	工期延長等に伴う現場維持費			3,191,000
	桁等購入費			0
				0
工事原価計				10,320,273
	一般管理費等	10,320,273	22.01	2,269,727
	業務委託費			0
工事価格				12,590,000
消費税等相当額				1,259,000
工事費計				13,849,000

# 一式当り内訳書

内 1号		掘削		土質:土砂,施工方法:オーブソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満			2026.01	
							2026.01	
							1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削	土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1,710	362	619,020		02-01-02 管理費区分:0	
合計					619,020			

# 一式当り内訳書

内 2号		整地		作業区分:残土受入れ地での処理			2026.01	
							2026.01	
							1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,710	141	241,110		02-01-02 管理費区分:0	
合計					241,110			

# 一式当り内訳書

内 3号		土砂等運搬					単価使用年月	2026.01
		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					歩掛適用年月	2026.01
		労務調整係数					1.000-00000	0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬	標準,パツクリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下	m3	1,707	2,523	4,306,761		02-01-02 管理費区分:0	
合計					4,306,761			

# 一式当り内訳書

内 4号		敷鉄板					単価使用年月	2026.01
		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去					歩掛適用年月	2026.01
		労務調整係数					1.000-00000	0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 1号 02-05-16	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無し,30日,無 有	m2	450	441	198,450		管理費区分:0	
	WB253630	枚	49	3,920	192,080		単 2号 02-05-16 管理費区分:0	
合計					390,530			

# 一式当り内訳書

内 5号		仮設材運搬費				単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州・九州, 5.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 有, 0円/t	t	78.6	3,410	268,026		単 3号 01-02-02 管理費区分: 0
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 有, 0円/t	t	78.6	3,410	268,026		単 3号 01-02-02 管理費区分: 0
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	78.6	3,000	235,800		単 4号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					771,852		

# 2次単価表

単 1号 WB253610		敷設板設置・撤去		設置・撤去		単位	m2	単位数量	単価	金額	単価	摘要
名称・規格		条件		単位	数量	単価						
土木一般世話役		R0125		人	0.295	33,860		9,988				管理費区分:0 [ ] [1]
とび工		R0106		人	0.295	30,600		9,027				管理費区分:0 [ ] [1]
普通作業員		R0102		人	0.295	22,130		6,528				管理費区分:0 [ ] [1]
バックホウ(クローラ型)運転		WK250590		日	0.295	61,570		18,163				単 5号 02-05-16 [ ] [1] 管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	1%	式	1			434				管理費区分:0 [1] [ ]
合計										44,140		
単価										441		円/m2

単価使用年月 2026.01  
 歩掛適用年月 2026.01  
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

## 2次単価表

単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
			22×1,524×6,096(mm), 無, 30日, 無, 有			1	2026.01	3,920
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	L002413001	供用日数:30日	枚	1	2,820	2026.01	管理費区分:0
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	Z006754002		枚	1	1,100	2026.01	管理費区分:0
	合計					3,920		
	単価							円/枚

単 3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
			北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5, 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 有, 0円/t			1	2026.01	3,410
	基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000	Z006810101		t	1	3,410	2026.01	管理費区分:0
	仮設材の運賃料金 その他諸料金	Y007420102		t	1	0	2026.01	管理費区分:0
	合計					3,410		
	単価							円/t

## 2次単価表

# 2次単価表

仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位数量		金額		単価			
								2026.01		2026.01	
								1.000-00000 0.0 0 0		摘要	
単 4号 WB010030	名称・規格	条件	単位	t	数量	単位	金額	1	3,000		
積込み、取卸し費(仮設材等)											
	Z006800001		t	2	1,500			3,000	管理費区分:0		
合計								3,000			
単価								3,000	円/t		



# 入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
河川修繕 (0001)	式 1		5,557,421		
河川土工 (0002)	式 1		5,166,891		
掘削工 (0003)	式 1		619,020	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3 1,700		619,020	第0001号内訳書 単位数数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削				CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残土処理工 (0005)	式 1		4,547,871	工種 01:河川工事	
整地 (0006) (P)	m3 1,700		241,110	第0002号内訳書 単位数数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01	
Q01	作業区分			残土受入れ地での処理	

# 入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河床整理工事			事業区分
	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q02 敷均し費	整地			
CB210610	127.07			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地				
J01 作業区分	1,710	141	241,110	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
第0003号内訳書				
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	1,710	4,306,761	単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場	標準			
Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
Q03 運搬費	土砂等運搬			
J01 土砂等発生現場	標準			
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無	無し			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)	15.5km以下			
土砂等運搬	m3	1,707	4,306,761	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設工 (0008)	式	1	390,530	単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
工事用道路工 (0009)	1		390,530	工種 99:	
敷鉄板 (0010)	450		390,530	第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	450	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料	198,450	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板賃料	49	3,920	192,080	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板の種類 不足分弁償金の有無 供用日数(日)(実数入力) 継続工事の有無 整備費の有無	無 30日 無 有	22×1,524×6,096(mm)			
J01 敷鉄板の種類					
J02 不足分弁償金の有無					
J04 供用日数(日)(実数入力)					
J05 継続工事の有無					
J07 整備費の有無					
直接工事費 (0011)	1		5,557,421		
共通仮設 (0012)	1		1,571,852		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分			河川改修
藤島川河床整理工事		数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位				
共通仮設費 (0013)	式	1		868,852	
運搬費 (0014)	式	1		771,852	
仮設材運搬費 (0015)	t	78.6		771,852	工種 99: 第0005号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	78.6	3,410	268,026	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
Q01 仮設材運搬費					
Q01 仮設材運搬費					
Q02 仮設材積込・取卸費					
J01 発注機関区分					
J02 片道運搬距離(実数入力)					
J04 製品長区分					
J05 運搬割増率					
J06 運搬割増率(実数入力)					
J07 その他の諸料金の有無					
J08 その他の諸料金(実数入力)					
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	78.6	3,410	268,026	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分					
J02 片道運搬距離(実数入力)					
J04 製品長区分					
J05 運搬割増率					
J06 運搬割増率(実数入力)					
J07 その他の諸料金の有無					

# 入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J08 その他の諸料金(実数入力) 0円/t					
仮設材等の積込み取卸し費		t	78.6 積込み、取卸し(往復分)	235,800	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
J01 作業区分					
現場環境改善費 (0016)		式	1	97,000	
現場環境改善費 (率計上) (0017)		式	1	97,000	
市街地以外					
共通仮設費 (率計上) (0018)		式	1	703,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正					
純工事費 (0019)		式	1	7,129,273	
01:河川工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日(月単位) 1.01					
現場管理費 (0020)		式	1	3,191,000	
施工地域等補正 工期日数 0日間 冬期日数 0日間 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正					
補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 4級地 1.20% 任意設定 0.00% 補正なし 0.00%					

# 入力データリスト (本01)

工事名	藤島川河床整理工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	0.00% 1.0 1.02				
工事原価 (0021)	式	1		10,320,273		
一般管理費等 (0022)	式	1		2,269,727		
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0023)	式	1		12,590,000		
消費税額及び地方消費税額 (0024)	式	1		1,259,000		
工事費計 (0025)	式	1		13,849,000		