



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営基幹水利施設ストックマネジメント事業

下長2期

下長2期ストマネ第6号工事

三農水(整工)第52号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 下長2期
工事名	下長2期ストマネ第6号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			7,040,000	
2 ・工事原価			6,546,000	
3 純工事費			4,723,000	
4 ・ ・直接工事費			4,000,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	3,766,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	234,000	
7 ・ ・間接工事費			2,546,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			723,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
4,000,000 × ((15.150*1.000)*1.000*1.040*1.000)	15.760	%	630,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			93,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
3,998,000 × (2.350)	2.350	%	93,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			1,823,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
4,723,000 × ((35.610*1.000)*1.000*1.050*1.000+1.200+0.000-0.000)	38.590	%	1,823,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
6,546,000 × (22.990*1.000 + 0.04)=1,507,000	23.030	%	1,502,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-1,008,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 下長2期
 工事名 下長2期ストマネ第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m3	35,810	35,810	S単 7号
	合計				35,810	
	単価				35,810	
*** B単 - 2号 ***						
000002	殻運搬・処理 無筋Co		ton		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	0.400	m3	1,994	798	S単 11号
S02123	Co殻 無筋	1.000	ton	1,500	1,500	S単 5号
	合計				2,298	
	単価				2,298	
*** B単 - 3号 ***						
000003	編鋼板撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00002	編鋼板撤去工 縦桁、横桁等含	1.000	式	2,184,192	2,184,192	T単 1号
	合計				2,184,192	
	単価				2,184,192	
*** B単 - 4号 ***						
000004	鋼材運搬処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	撤去鋼材輸送費 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 10号
	合計				4,910	
	単価				4,910	
*** B単 - 5号 ***						
000005	遮水シート PVC製、t=1mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S06008	合成ゴムシート布設 1.0mm	1.000	m ²	4,346	4,346	S単 9号
	合計				4,346	
	単価				4,346	
*** B単 - 6号 ***						
000006	被りコンクリート		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%	0.500	m3	42,640	21,320	S単 12号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,有り,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.028	ton	202,440	5,668	S単 8号
	合計				26,988	
	単価				26,988	
*** B単 - 7号 ***						
BA0804	下層路盤(歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,クラッシュ C-20	1.000	m ²	1,317	1,317	S単 13号

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 下長2期
工事名	下長2期ストマネ第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	35,557		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 溶接工 溶接工		人	31,273		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,241		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,101		歩A・単A
S02123	*** S単 - 5号 *** Co殻 Co殻 無筋		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 6号 *** スクラップ スクラップ H1		ton	-35,500		歩A・単A
S02721	*** S単 - 7号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m3	35,810		歩A・単A
S03701	*** S単 - 8号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,有り,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	202,440		歩A・単A
S06008	*** S単 - 9号 *** 合成ゴムシート布設 合成ゴムシート布設 1.0mm		m ²	4,346		歩A・単A
S19003	*** S単 - 10号 *** 撤去鋼材輸送費 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 11号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,		m3	1,994		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 12号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8-25(20)(普 通) W/C55%		m3	42,640		歩A・単A
SA0833	*** S単 - 13号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,クワッション C-20		m ²	1,317		歩A・単A
SA0833	*** S単 - 14号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 75mm,1層施工,砕石,あり,クワッション C-20		m ²	1,180		歩A・単A
SA0833	*** S単 - 15号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 95mm,1層施工,砕石,あり,クワッション C-20		m ²	1,290		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 16号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 130mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-25		m ²	1,605		歩A・単A
SA0846	*** S単 - 17号 *** SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m以上,50mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ゾライムコート 各種,あり,密粒度アス (20F)		m ²	2,154		歩A・単A
SA0876	*** S単 - 18号 *** SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置,A種(150/170×200×600),無し,無し,-,-,		m	4,969		歩A・単A
SQ1015	*** S単 - 19号 *** 除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.290m ,168m ² ,70m ² ,48日,71日		工事	23,241		歩A・単A

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 下長2期				
工事名	下長2期ストマネ第6号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,557	35,557	
	合計				35,557	算出数量 1.000 人
	単価				35,557	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	溶接工		人		1,000	歩A 当たり算出
	溶接工			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01011	溶接工	1.000	人	31,273	31,273	
	合計				31,273	算出数量 1.000 人
	単価				31,273	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,241	23,241	
	合計				23,241	算出数量 1.000 人
	単価				23,241	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,101	15,101	
	合計				15,101	算出数量 1.000 人
	単価				15,101	
*** S単 - 5号 ***						
S02123	Co殻		ton		1,000	歩A 当たり算出
	Co殻 無筋			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 無筋 1,500円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96003	Co殻 無筋	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 下長2期
工事名	下長2期ストマネ第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,500	
	*** S単 - 6号 ***					
S02123	スクラップ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ H1			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96004		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格	H1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	-35,500円		夜間制約作業時間:0.0		
P96004	スクラップ H1	1.000	ton	-35,500	-35,500	
	合 計				-35,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-35,500	
	*** S単 - 7号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	人力		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	35,810	35,810	
	合 計				35,810	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		35,810	
	*** S単 - 8号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,有り,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)径区分	D13		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	有り				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.440	ton	68,340	98,410	
	合 計				202,440	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		202,440	
	*** S単 - 9号 ***					
S06008	合成ゴムシート布設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	合成ゴムシート布設 1.0mm			冬期補正:5% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)シート厚	1.0mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26001	合成ゴムシート(遮水シート) 厚1.0mm	110.000	m ²	2,695	296,450	
Y00004	雑材料費	0.190		296,450	56,326	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	35,557	17,779	
R01002	特殊作業員	1.000	人	31,487	31,487	
R01003	普通作業員	1.400	人	23,241	32,537	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 下長2期				
工事名	下長2期ストマネ第6号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				434,579	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		4,346	
	*** S単 - 10号 ***					
S19003	撤去鋼材輸送費		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		4,910	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単価		m ³		1,994	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-8-25(20)(普通) W/C55%			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭) - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C55%				
	単価		m ³		42,640	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,クマツツァン C-20			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 下長2期				
工事名	下長2期ストマネ第6号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 あり クラッシュ C-20				
	単 価		m ²		1,317	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 75mm,1層施工,砕石,あり,クラッシュ C-20			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	単 価		m ²		1,180	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 95mm,1層施工,砕石,あり,クラッシュ C-20			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	単 価		m ²		1,290	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 130mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-25			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	単 価		m ²		1,605	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m以上,50mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり, 密粒度ｱｽｺﾞ(20F)			冬期補正:5% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上 50mm アスファルト混合物 (2.20t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 あり 密粒度ｱｽｺﾞ(20F)				

