

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 債 第7192号

設計書番号 507-060-0651

国道279号外交通安全対策(区画線)工事

実施 設計書

むつ市大字奥内外
～むつ市大字奥内外

工期 140日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	区画線工	1 式	
設計額	14,883,000 円 (内消費税 1,353,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号外交通安全対策(区画線)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕								
		式	1		5,600,940			
区画線工								
		式	1		5,166,800			
区画線工(道路管理者用)								
		式	1		4,451,600			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し							内 1号
		m	300		171,900			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し							内 2号
		m	300		246,300			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し							内 3号
		m	100		78,800			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温							内 4号 外側線等
		m	12,800		1,689,600			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温							内 5号 中央線等
		m	15,000		2,265,000			
区画線工(交通管理者用)	小学校工区(第1田名部、第2田名部、第3田名部、茗生)							
		式	1		715,200			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し							内 6号 停止線
		m	400		229,200			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し							内 7号 横断歩道
		m	400		328,400			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し							内 8号 ゼブラマーク等
		m	200		157,600			
仮設工								
		式	1		434,140			

設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号外交通安全対策(区画線)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		434,140		
交通誘導警備員		人日	28		434,140		内 9号
直接工事費		式	1		5,600,940		
共通仮設		式	1		1,315,000		
共通仮設費(率計上)		式	1		1,315,000		
純工事費		式	1		6,915,940		
現場管理費		式	1		4,188,000		
工事原価		式	1		11,103,940		
一般管理費等		式	1		2,426,060		
工事価格		式	1		13,530,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,353,000		
工事費計		式	1		14,883,000		

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路維持工事				合算工事：			
対象工事費	5,600,940	直接工事費	5,600,940	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		5,600,940	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		5,600,940		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		16.61%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		23.48%		0.00%		
	計上額		1,315,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,315,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	6,915,940	単独（追加工事）直接工事費	5,600,940	単独（追加工事）共通仮設費	1,315,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		6,915,940	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		6,915,940		0	0
現場管理費 率（補正前）		49.48%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		60.57%		0.00%	
計上額		4,188,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	11,103,940				
純工事費	6,915,940	現場管理費	4,188,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		11,103,940	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		11,103,940		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.85%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.85%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		11,103,940		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,426,060			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年1月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年1月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年1月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,600,940
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,600,940
	共通仮設費 (率分)	5,600,940	23.48	1,315,000
現場管理費対象純工事費				6,915,940
	現場管理費	6,915,940	60.57	4,188,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,103,940
	一般管理費等	11,103,940	21.85	2,426,060
	業務委託費			0
工事価格				13,530,000
消費税等相当額				1,353,000
工事費計				14,883,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 30cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	300	573	171,900		単 1号 03-03-06 管理費区分:0
合計					171,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ゼブラ 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	300	821	246,300		単 2号 03-03-06 管理費区分:0
合計					246,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	100	788	78,800		単 3号 03-03-06 管理費区分:0
合計					78,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	ハット式区画線	施工方法区分:ハット式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ハット式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	12,800	132	1,689,600		単 4号 03-03-06 管理費区分:0
合計					1,689,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	へい式区画線	施工方法区分:へい式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,へい式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	15,000	151	2,265,000		単 5号 03-03-06 管理費区分:0
合計					2,265,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 30cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	400	573	229,200		単 1号 03-03-06 管理費区分:0
合計					229,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ゼブラ 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	400	821	328,400		単 2号 03-03-06 管理費区分:0	
合計					328,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	200	788	157,600		単 3号 03-03-06 管理費区分:0	
合計					157,600			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	交通誘導警備員							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A							単 6号 02-04-04	
WB010211		人日	14	16,630	232,820		管理費区分：0	
交通誘導警備員B							単 7号 02-04-04	
WB010212		人日	14	14,380	201,320		管理費区分：0	
合計					434,140			

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	573
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	573
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036019	m	1,000	336.6	336,600	管理費区分: 0 [] [2]	
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	780	235	183,300	管理費区分: 0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	50	180	9,000	管理費区分: 0 [] [1]	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	50	485	24,250	管理費区分: 0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	65	140	9,100	管理費区分: 0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		11,250	管理費区分: 0 [1] []	
	合計					573,500		
	単価					573	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	821
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821210	区画線設置(溶融式) 昼間豪雪有 セアラ45cm 制約無し 単価補正1.000(FP3)	Q001036070	m	1,000	467.16	467,160		[] [2] 管理費区分: 0
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	1,170	235	274,950		[] [1] 管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	75	180	13,500		[] [1] 管理費区分: 0
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	75	485	36,375		[] [1] 管理費区分: 0
	軽油	Z006702002	L	89	140	12,460		[] [1] 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		16,855		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					821,300		
	単価					821	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	788
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	788
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036076	m	1,200	528.36	634,032		[] [2] 管理費区分: 0
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	468	235	109,980		[] [1] 管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	30	180	5,400		[] [1] 管理費区分: 0
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	30	485	14,550		[] [1] 管理費区分: 0
	軽油	Z006702002	L	120	140	16,800		[] [1] 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		7,238		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					788,000		
	単価					788	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660	管理費区分:0 [] [2]	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	33	140	4,620	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,300	管理費区分:0 [1] []	
	合計					132,600		
	単価					132	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	102	102,000	[] [2] 管理費区分:0	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	[] [1] 管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	[] [1] 管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	40	140	5,600	[] [1] 管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,380	[1] [] 管理費区分:0	
	合計					151,000		
	単価					151	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB010211	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		16,630	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	16,630	16,630		管理費区分：0
合計						16,630		
単価						16,630		円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB010212	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		14,380	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B								
	R0804		人	1	14,380	14,380		管理費区分：0
合計						14,380		
単価						14,380		円/人日

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号外交通安全対策(区画線)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		5,600,940		
区画線工 (0002)	式	1		5,166,800		
区画線工(道路管理者用) (0003)	式	1		4,451,600	オプション入力 工種 13:道路維持工事	
溶融式区画線 (0004)	m	300		171,900	第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工方法区分	溶融式手動			
		Q02 規格・仕様区分	実線 30cm			
		Q03 塗布厚	厚1.0mm			
		Q04 排水性舗装	無し			
		Q05 区画線設置費	区画線設置			
区画線設置	m	300	573	171,900	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 夜間作業の有無	無し			
		J02 施工方法区分	溶融式手動			
		J03 豪雪補正の有無	有り			
		J04 規格・仕様区分	実線 30cm			
		J05 時間的制約の有無	無し			
		J06 塗布厚	1.0mm			
		J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し			
		J08 未供用区間の場合の補正	無し			
		J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%			
		J11 塗料区分	白			
		J12 プライマー規格	アスファルト舗装			
		J13 費用の内訳	全ての費用			
溶融式区画線					第0002号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号外交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0005)	m	300		246,300	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	300	821	246,300	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0006)	m	100		78,800	第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	100	788	78,800	WB821210 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号外交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0007)	m	12,800		1,689,600	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	12,800	132	1,689,600	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線					

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号外交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0008)	m	15,000		2,265,000	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	15,000	151	2,265,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線工(交通管理者用) (0009)	式	1		715,200	オプション入力 工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0010)	m	400		229,200	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		実線 30cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	400	573	229,200	WB821210 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号外交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 施工方法区分		熔融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 30cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 熔融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
熔融式区画線 (0011)	m	400		328,400	
Q01 施工方法区分		熔融式手動			歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	400	821	328,400	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 施工方法区分		熔融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 熔融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道279号外交通安全対策(区画線)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		アスファルト舗装 全ての費用			
溶融式区画線 (0012)	m	200		157,600	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm 無し 区画線設置			
区画線設置	m	200	788	157,600	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
仮設工 (0013)	式	1		434,140	
交通管理工 (0014)	式	1		434,140	工種 99:
交通誘導警備員 (0015)	人日	28		434,140	第0009号内訳書 単位数量 1 人日

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号外交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
-----					管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員A				
交通誘導警備員A	人日	14	16,630	232,820	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	14	14,380	201,320	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0016)	式	1		5,600,940	
共通仮設 (0017)	式	1		1,315,000	
共通仮設費(率計上) (0018)	式	1		1,315,000	

主たる工種 施工地域等補正	13:道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1 1.4				

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号外交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0019)	式	1		6,915,940	
現場管理費 (0020)	式	1		4,188,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0021)	式	1		11,103,940	
一般管理費等 (0022)	式	1		2,426,060	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0023)	式	1		13,530,000	
消費税額及び地方消費税額 (0024)	式	1		1,353,000	
工事費計 (0025)	式	1		14,883,000	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号外交通安全対策(区画線)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	