

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 債 第7191号

設計書番号 507-060-0650

国道338号外交通安全対策(区画線)工事

実施 設計書

下北郡佐井村大字佐井外
～下北郡佐井村大字佐井外

工期 135日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	区画線工	1 式	
	設計額	14,927,000 円 (内消費税 1,357,000 円)	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号外交通安全対策(区画線)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		5,621,740		
区画線工							
		式	1		5,187,600		
区画線工							
		式	1		5,187,600		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 1号
		m	200		114,600		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 2号
		m	200		164,200		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 3号
		m	100		78,800		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 4号 外側線等
		m	16,000		2,112,000		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温						内 5号 中央線等
		m	18,000		2,718,000		
仮設工							
		式	1		434,140		
交通管理工							
		式	1		434,140		
交通誘導警備員							内 6号
		人日	28		434,140		
直接工事費							
		式	1		5,621,740		
共通仮設							
		式	1		1,318,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道338号外交通安全対策(区画線)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)							
		式	1		1,318,000		
純工事費							
		式	1		6,939,740		
現場管理費							
		式	1		4,201,000		
工事原価							
		式	1		11,140,740		
一般管理費等							
		式	1		2,429,260		
工事価格							
		式	1		13,570,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,357,000		
工事費計							
		式	1		14,927,000		

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事：		
対象工事費	5,621,740	直接工事費	5,621,740	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	5,621,740	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	5,621,740		0	0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	16.59%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.4		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	23.46%		0.00%	
	計上額	1,318,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,318,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	6,939,740	単独（追加工事）直接工事費	5,621,740	単独（追加工事）共通仮設費	1,318,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		6,939,740	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		6,939,740		0	0
現場管理費 率（補正前）		49.46%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		60.54%		0.00%	
計上額		4,201,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	11,140,740				
純工事費	6,939,740	現場管理費	4,201,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		11,140,740	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		11,140,740		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.84%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.84%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		11,140,740		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,429,260			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年1月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年1月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年1月		
単 価 地 区	佐井村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,621,740
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,621,740
	共通仮設費 (率分)	5,621,740	23.46	1,318,000
現場管理費対象純工事費				6,939,740
	現場管理費	6,939,740	60.54	4,201,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,140,740
	一般管理費等	11,140,740	21.84	2,429,260
	業務委託費			0
工事価格				13,570,000
消費税等相当額				1,357,000
工事費計				14,927,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 30cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	200	573	114,600		単 1号 03-03-06 管理費区分:0	
合計					114,600			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ゼブラ 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	200	821	164,200		単 2号 03-03-06 管理費区分:0	
合計					164,200			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	100	788	78,800		単 3号 03-03-06 管理費区分:0
合計					78,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	ハット式区画線	施工方法区分:ハット式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ハット式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	16,000	132	2,112,000		単 4号 03-03-06 管理費区分:0
合計					2,112,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	^°イソ式区画線		施工方法区分:^°イソ式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し, ^°イソ式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	18,000	151	2,718,000		単 5号 03-03-06 管理費区分: 0	
合計					2,718,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	交通誘導警備員							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A WB010211		人日	14	16,630	232,820		単 6号 02-04-04 管理費区分: 0	
交通誘導警備員B WB010212		人日	14	14,380	201,320		単 7号 02-04-04 管理費区分: 0	
合計					434,140			

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	573
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	573
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036019	m	1,000	336.6	336,600	管理費区分: 0	
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	780	235	183,300	管理費区分: 0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	50	180	9,000	管理費区分: 0	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	50	485	24,250	管理費区分: 0	
	軽油	Z006702002	L	65	140	9,100	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		11,250	管理費区分: 0	
	合計					573,500		
	単価					573	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	821
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821210	区画線設置(溶融式) 昼間豪雪有 セアラ45cm 制約無し 単価補正1.000(FP3)	Q001036070	m	1,000	467.16	467,160		[] [2] 管理費区分: 0
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	1,170	235	274,950		[] [1] 管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	75	180	13,500		[] [1] 管理費区分: 0
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	75	485	36,375		[] [1] 管理費区分: 0
	軽油	Z006702002	L	89	140	12,460		[] [1] 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		16,855		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					821,300		
	単価					821	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	788
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	788
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036076	m	1,200	528.36	634,032	管理費区分: 0 [] [2]	
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	468	235	109,980	管理費区分: 0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	30	180	5,400	管理費区分: 0 [] [1]	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	30	485	14,550	管理費区分: 0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	120	140	16,800	管理費区分: 0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		7,238	管理費区分: 0 [1] []	
	合計					788,000		
	単価					788	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660	管理費区分:0 [] [2]	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	33	140	4,620	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,300	管理費区分:0 [1] []	
	合計					132,600		
	単価					132	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	102	102,000	[] [2] 管理費区分:0	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	[] [1] 管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	[] [1] 管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	40	140	5,600	[] [1] 管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,380	[1] [] 管理費区分:0	
	合計					151,000		
	単価					151	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB010211	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		16,630	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	16,630	16,630	管理費区分：0	
合計						16,630		
単価						16,630	円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB010212	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
					1		14,380	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
	R0804		人	1	14,380	14,380	管理費区分：0	
合計						14,380		
単価						14,380	円/人日	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号外交通安全対策(区画線)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		5,621,740		
区画線工 (0002)	式	1		5,187,600		
区画線工 (0003)	式	1		5,187,600	工種 13:道路維持工事	
溶融式区画線 (0004)	m	200		114,600	第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		溶融式手動				
Q02 規格・仕様区分		実線 30cm				
Q03 塗布厚		厚1.0mm				
Q04 排水性舗装		無し				
Q05 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	200	573	114,600	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 30cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
溶融式区画線					第0002号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号外交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0005)	m	200		164,200	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			

区画線設置	m	200	821	164,200	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			

溶融式区画線 (0006)	m	100		78,800	第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

Q01 施工方法区分		溶融式手動			
Q02 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
Q03 塗布厚		厚1.0mm			
Q04 排水性舗装		無し			
Q05 区画線設置費		区画線設置			

区画線設置	m	100	788	78,800	WB821210 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号外交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0007)	m	16,000		2,112,000	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	16,000	132	2,112,000	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線					

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号外交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕																																																						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																																																						
(0008)	m	18,000		2,718,000	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)																																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Q01 施工方法区分</td> <td style="width: 35%;">ペイント式 溶剤型</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Q02 規格・仕様区分</td> <td>破線 15cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Q03 塗料規格</td> <td>常温</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Q04 区画線設置費</td> <td>区画線設置</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Q01 施工方法区分	ペイント式 溶剤型					Q02 規格・仕様区分	破線 15cm					Q03 塗料規格	常温					Q04 区画線設置費	区画線設置																																		
Q01 施工方法区分	ペイント式 溶剤型																																																										
Q02 規格・仕様区分	破線 15cm																																																										
Q03 塗料規格	常温																																																										
Q04 区画線設置費	区画線設置																																																										
区画線設置	m	18,000	151	2,718,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">J01 夜間作業の有無</td> <td style="width: 35%;">無し</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>J02 施工方法区分</td> <td>ペイント式溶剤型</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J03 豪雪補正の有無</td> <td>有り</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04 規格・仕様区分</td> <td>破線 15cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05 時間的制約の有無</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J08 未供用区間の場合の補正</td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J10 ペイント式塗料規格</td> <td>常温</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J11 塗料区分</td> <td>白</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J13 費用の内訳</td> <td>全ての費用</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						J01 夜間作業の有無	無し					J02 施工方法区分	ペイント式溶剤型					J03 豪雪補正の有無	有り					J04 規格・仕様区分	破線 15cm					J05 時間的制約の有無	無し					J08 未供用区間の場合の補正	無し					J10 ペイント式塗料規格	常温					J11 塗料区分	白					J13 費用の内訳	全ての費用				
J01 夜間作業の有無	無し																																																										
J02 施工方法区分	ペイント式溶剤型																																																										
J03 豪雪補正の有無	有り																																																										
J04 規格・仕様区分	破線 15cm																																																										
J05 時間的制約の有無	無し																																																										
J08 未供用区間の場合の補正	無し																																																										
J10 ペイント式塗料規格	常温																																																										
J11 塗料区分	白																																																										
J13 費用の内訳	全ての費用																																																										
仮設工 (0009)	式	1		434,140																																																							
交通管理工 (0010)	式	1		434,140	工種 99:																																																						
交通誘導警備員 (0011)	人日	28		434,140	第0006号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1																																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Q01 交通誘導警備員費</td> <td style="width: 35%;">交通誘導警備員A</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>						Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員A																																																				
Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員A																																																										

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号外交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員A	人日	14	16,630	232,820	週休2日補正 週休2日(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	14	14,380	201,320	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0012)	式	1		5,621,740	
共通仮設 (0013)	式	1		1,318,000	
共通仮設費(率計上) (0014)	式	1		1,318,000	
	主たる工種	13:道路維持工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1		1.4	
	除雪工事補正	未使用		1.00	
	ICT施工補正	補正なし		1.0	
	週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01	
純工事費 (0015)	式	1		6,939,740	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号外交通安全対策(区画線)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場管理費 (0016)	式	1		4,201,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0017)	式	1		11,140,740	
一般管理費等 (0018)	式	1		2,429,260	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0019)	式	1		13,570,000	
消費税額及び地方消費税額 (0020)	式	1		1,357,000	
工事費計 (0021)	式	1		14,927,000	