

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承急 第14-2号

設計書番号 507-030-0497

八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

工 期 2 1 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	法面工		
	1 式		
設計額	44,209,000 円 (内消費税 4,019,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策								
		式	1		19,066,327			
法面工								
		式	1		13,559,346			
法枠工								
		式	1		13,559,346			
鉄筋挿入工								内 1号
		式	1		13,559,346			
階段工								
		式	1		3,194,132			
作業土工								
		式	1		670,454			
床掘り								内 2号
		m3	55		511,225			
埋戻し								内 3号
		m3	23		159,229			
残土処理工								
		式	1		572,724			
人力積込								内 4号
		m3	36		111,564			
土砂等運搬								内 5号
		m3	36		430,920			
残土受入料								内 6号
		m3	36		30,240			
階段工								
		式	1		1,950,954			

設計内訳書（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打ち階段								内 7号
		m3	19		1,950,954			
仮設工								
		式	1		2,312,849			
工事用道路工								
		式	1		2,226,569			
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去						内 8号
			m2	991		2,226,569		
交通管理工								
		式	1		86,280			
交通誘導警備員								内 9号
		人日	6		86,280			
直接工事費								
		式	1		19,066,327			
共通仮設								
		式	1		4,934,112			
共通仮設費								
		式	1		2,267,112			
運搬費								
		式	1		1,685,112			
仮設材運搬費								内 10号
		t	172		1,685,112			
現場環境改善費								
		式	1		582,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		582,000			

設計内訳書（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,667,000			
純工事費								
		式	1		24,000,439			
現場管理費								
		式	1		9,640,000			
工事原価								
		式	1		33,640,439			
一般管理費等								
		式	1		6,549,561			
工事価格								
		式	1		40,190,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4,019,000			
工事費計								
		式	1		44,209,000			

#

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	1,685,112				
運搬費	1,685,112	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,934,112

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	24,000,439	単独（追加工事）直接工事費	19,066,327	単独（追加工事）共通仮設費	4,934,112
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	24,000,439	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	23,970,199		0		0
現場管理費 率（補正前）	35.80%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	40.17%		0.00%		
計上額	9,640,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	33,640,439				
純工事費	24,000,439	現場管理費	9,640,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,640,439	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,610,199		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.45%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.45%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	33,640,439		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,549,561				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３		1. 2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休２日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,066,327
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,066,327
	共通仮設費 (率分)	19,066,327	13.99	2,667,000
	運搬費			1,685,112
現場環境改善費対象工事費				19,066,327
	現場環境改善費 (率分)	19,036,087	3.06	582,000
現場管理費対象純工事費				24,000,439
	現場管理費	24,000,439	40.17	9,640,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,640,439
	一般管理費等	33,640,439	19.45	6,549,561
	業務委託費			0
工事価格				40,190,000
消費税等相当額				4,019,000
工事費計				44,209,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鉄筋挿入工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工 200m以上							単 1号
		本	143	74, 806	10, 697, 258		管理費区分：0
鉄筋挿入工の仮設足場工							単 2号 06-02-14
WB813130		空m3	534	4, 822	2, 574, 948		管理費区分：0
削孔機械の上下移動							単 3号 06-02-14
WB813120		回	14	20, 510	287, 140		管理費区分：0
合計					13, 559, 346		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 現場制約あり						02-01-03
CB210030		m3	55	9, 295	511, 225		管理費区分：0
合計					511, 225		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り						02-01-03
CB210410		m3	23	6, 923	159, 229		管理費区分 : 0
合計					159, 229		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	人力積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力積込	土砂						02-01-02
CB210830		m3	36	3, 099	111, 564		管理費区分 : 0
合計					111, 564		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 27. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	36	11, 970	430, 920		管理費区分 : 0
合計					430, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	残土受入料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	36	840	30, 240		管理費区分 : T
合計					30, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	場所打ち階段						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,	m3	19	29, 170	554, 230		02-03-01 階段本体 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	95	10, 890	1, 034, 550		02-02-06 階段本体 管理費区分：0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,	m3	8	29, 170	233, 360		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	11	5, 646	62, 106		02-02-06 均しコンクリート 管理費区分：0
溶接金網 径6. 0×100×100 Z001450010001		m2	68	720	48, 960		管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	3	5, 916	17, 748		02-02-18 管理費区分：0
合計					1, 950, 954		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分: 設置・撤去							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		WB253610	設置・撤去							単 4号 02-05-16
					m2	990. 8	439	434, 961		管理費区分 : 0
敷鉄板賃料		WB253630	22×1, 524×3, 048(mm), 無, 165日, 無, 有							単 5号 02-05-16 215日-準備30日-後片 付け20日 管理費区分 : 0
					枚	214	8, 372	1, 791, 608		
合計							2, 226, 569			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B								単 6号 02-04-04 管理費区分：0
WB010212			人日	6	14,380	86,280		
合計						86,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 7号 01-02-02
		t	171. 6	3, 410	585, 156		管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 7号 01-02-02
		t	171. 6	3, 410	585, 156		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 8号 01-02-02
		t	171. 6	3, 000	514, 800		管理費区分 : 0
合計					1, 685, 112		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	鉄筋挿入工 200m以上		単位	本	単位数量	100	単価	74, 806
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工	WB813110	II 削孔に要する重機の搬入困難, 5m /箇所, 65mm/箇所, 5. 24m/箇所, 標準(0. 4), 200m以上(標準), 無					単 9号 06-02-14	
			m	500	11, 770	5, 885, 000	管理費区分 : 0	
鋼材材料							単 10号	
			セット	100	15, 027	1, 502, 700	管理費区分 : 0	
グラウト注入打設工							単 11号	
			m3	1. 66	56, 015	92, 984	管理費区分 : 0	
合計								
						7, 480, 684		
単価							円/本	
						74, 806		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 02	
						歩掛適用年月		2026. 02	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	4, 822	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去 Q001445001							管理費区分：0		
			空m3	1	4, 822. 75	4, 822			
合 計									
						4, 822			
単 価							円／空m3		
						4, 822			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 02	
						歩掛適用年月		2026. 02	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB813120	削孔機械の上下移動			単位	回	単位数量	1	単価	20, 510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動 Q001443001							管理費区分：0		
			回	1	20, 503	20, 503			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		7			
合計							20, 510		
単価							円／回 20, 510		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	439
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	33, 860	9, 988	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	30, 600	9, 027	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 130	6, 528	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 12号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	60, 850	17, 950	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		427	管理費区分：0	
合計						43, 920		
単価						439	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 02			
						歩掛適用年月		2026. 02			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 5号 WB253630		敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 165日, 無, 有		単位	枚	単位数量	1	単価	8, 372
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001				供用日数:165日						管理費区分：0	
						枚	1	7, 602	7, 602		
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001										管理費区分：0	
						枚	1	770	770		
合計									8, 372		
単価									8, 372	円／枚	

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 02	
						歩掛適用年月		2026. 02	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	单価	14, 380	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		R0804					管理費区分：0		
			人	1	14, 380	14, 380			
合計							14, 380		
单価							円／人日		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 02	
						歩掛適用年月		2026. 02	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5. 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101					管理費区分：0		
			t	1	3, 410	3, 410			
合 計							円／t		
						3, 410			
単 価									
						3, 410			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 02		
						歩掛適用年月		2026. 02		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 8号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
積込み、取卸し費(仮設材等)										
Z006800001					t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合 計								3, 000		
単 価								3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB813110	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 5m /箇所, 65mm/箇所, 5. 24m/箇所, 標準 (0. 4), 200m以上 (標準), 無	単位	m	単位数量	1	単価	11, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 (ロックボルト工) 現場条件II 単価補正1. 000 (FP3)		Q001449006	m	1	11, 766. 5	11, 766	管理費区分 : 0	
材料費 別途計上		Y000800001002	m	1. 048	0	0	管理費区分 : 0	
グラウト材 別途計上		Y000231000002	m3	0. 005	0	0	管理費区分 : 0	
材料費 別途計上		Y000800009002	組	0. 2	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						11, 770		
単価						11, 770	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鋼材材料		単位	セツト	単位数量	1	単価	15, 027
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼ロックボルト (D19 SD345 めっき付) D19×3000 ZZ99*01*03010							管理費区分：0	
			本	1	3, 870	3, 870		
異形棒鋼ロックボルト (D19 SD345 めっき付) D19×2240 ZZ99*01*03011							管理費区分：0	
			本	1	2, 890	2, 890		
カップラー D19用 めっき付 ZZ99*01*03012							管理費区分：0	
			個	1	770	770		
スぺーサー D19用 ZZ99*01*03013							管理費区分：0	
			個	3	500	1, 500		
ナット D19用 ZZ99*01*03014							管理費区分：0	
			個	1	560	560		
UF0キャップ ZZ99*01*03015							管理費区分：0	
			組	1	5, 100	5, 100		
防錆材 (ヘルコート) ZZ99*01*03016							管理費区分：0	
			本	0. 15	1, 900	285		
先端キャップ D19用 ZZ99*01*03017							管理費区分：0	
			個	1	52	52		
合計						15, 027		
単価						15, 027	円／セツト	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ｸﾞﾗウト注入打設工		単位	m3	単位数量	1	単価	56, 015
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗウト注入材料							単 13号 管理費区分 : 0	
			m3	1. 4	40, 011	56, 015		
合計						56, 015		
単価						56, 015	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	134	15, 946	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						60, 850		
単価						60, 850	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	グラウト注入材料		単位	m3	単位数量	1	単価	40,011
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入 Z002002006							管理費区分：0	
			t	1.23	25,600	31,488		
高性能減水剤 シーセムFLC400 ZZ99*01*03018							管理費区分：0	
			L	12.3	693	8,523		
合計						40,011		
単価						40,011	円／m3	

登 録 単 価

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事						
コード	名 称	規 格	単 位	単 価	年 度	月	備 考
Y000231000002	ｸﾞﾗウト材	別途計上	m3	0	2025	2	確定
Y000800001002	材料費	別途計上	m	0	2025	2	確定
Y000800009002	材料費	別途計上	組	0	2025	2	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土	m3	840	2025	2	確定
Z001450010001	溶接金網	径6.0×100×100	m2	720	2025	2	確定
ZZ99*01*03010	異形棒鋼ロックボルト (D19 SD345 めっき付)	D19×3000	本	3,870	2025	2	確定
ZZ99*01*03011	異形棒鋼ロックボルト (D19 SD345 めっき付)	D19×2240	本	2,890	2025	2	確定
ZZ99*01*03012	カップラー	D19用 めっき付	個	770	2025	2	確定
ZZ99*01*03013	スパーサー	D19用	個	500	2025	2	確定
ZZ99*01*03014	ナット	D19用	個	560	2025	2	確定
ZZ99*01*03015	UF0キャップ		組	5,100	2025	2	確定
ZZ99*01*03016	防錆材 (ヘルコート)		本	1,900	2025	2	確定
ZZ99*01*03017	先端キャップ	D19用	個	52	2025	2	確定
ZZ99*01*03018	高性能減水剤	シーカセムFLC400	L	693	2025	2	確定

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
斜面对策 (0001)	式	1		19,066,327		
法面工 (0002)	式	1		13,559,346		
法枠工 (0003)	式	1		13,559,346	工種 07:砂防・地すべり等工事	
鉄筋挿入工 (0004)	式	1		13,559,346	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋挿入工 200m以上	本	143	74,806	10,697,258	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋挿入工	m	500	11,770	5,885,000	WB813110 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 現場条件		II 削孔に要する重機の搬入困難			歩 2026.02 単 2026.02	
J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力)		5m/箇所			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 削孔径(実数入力)		65mm/箇所			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力) J07 割増材補正係数 J10 施工規模 J11 時間的制約を受ける場合の補正		5.24m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼材材料	セット	100	15,027	1,502,700	オプション入力 単位数量 1 セット 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異形棒鋼ロックボルト (D19 SD345 めっき付) D19×3000	本	1	3,870	3,870	ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異形棒鋼ロックボルト (D19 SD345 めっき付) D19×2240	本	1	2,890	2,890	ZZ99*01*03011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
カップラー D19用 めっき付	個	1	770	770	ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スベーク D19用	個	3	500	1,500	ZZ99*01*03013 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ナット D19用	個	1	560	560	ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
UF0キャップ	組	1	5,100	5,100	ZZ99*01*03015 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防錆材（ヘルコート）	本	0.15	1,900	285	ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
先端キャップ D19用		個	1	52	52	ZZ99*01*03017 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
グラウト注入打設工		m3	1.66	56,015	92,984	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
グラウト注入材料		m3	1.4	40,011	56,015	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		t	1.23	25,600	31,488	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
高性能減水剤 シーカセムFLC400	L	12.3	693	8,523	ZZ99*01*03018	
					管理費区分	0
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	534	4,822	2,574,948	WB813130	
					管理費区分	0
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
削孔機械の上下移動	回	14	20,510	287,140	WB813120	
					管理費区分	0
					歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
階段工 (0005)	式	1		3,194,132	オプション入力	
作業土工 (0006)	式	1		670,454	オプション入力	
					工種 07:砂防・地すべり等工事	

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0007)		m3	55		511,225	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	55	9,295	511,225	CB210030 10668.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			現場制約あり			
埋戻し (0008)		m3	23		159,229	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	23	6,923	159,229	CB210410 7754.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市)
J01 施工方法			現場制約あり			
J02 土質			土砂			

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 締固めの有無			有り			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土処理工 (0009)		式	1		572,724	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
人力積込 (0010)		m3	36		111,564	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力積込		m3	36	3,099	111,564	CB210830 3556.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質等区分			土砂			
土砂等運搬 (0011)		m3	36		430,920	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
土砂等運搬		m3	36	11,970	430,920	CB210110 9967.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 土砂等発生現場			現場制約あり						
J02 積込機種・規格			人力						
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無			無し						
J17 運搬距離(km)(DID区間無)			27.5km以下						
残土受入料 (0012)		m3	36		30,240	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
残土等処分		m3	36	840	30,240	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
階段工 (0013)		式	1		1,950,954	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事			
場所打ち階段 (0014)		m3	19		1,950,954	オプション入力 第0007号内訳書			

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	19	29,170	554,230	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満				
J05 養生工の種類		一般養生				
J06 圧送管延長距離区分		延長無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	95	10,890	1,034,550	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
コンクリート	m3	8	29,170	233,360	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満				
J05 養生工の種類		一般養生				
J06 圧送管延長距離区分		延長無し				

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳	全ての費用					
型枠	m2	11	5,646	62,106	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
溶接金網 径6.0×100×100	m2	68	720	48,960	Z001450010001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
目地板	m2	3	5,916	17,748	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
仮設工 (0015)	式	1		2,312,849		
工事用道路工 (0016)	式	1		2,226,569	工種 99:	
敷鉄板 (0017)	m2	991		2,226,569	第0008号内訳書 単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去		m2	990.8	439	434,961	WB253610	
J01 作業区分			設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板賃料		枚	214	8,372	1,791,608	WB253630	
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×3,048(mm)			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 不足分弁償金の有無			無				
J04 供用日数(日)(実数入力)			165日				
J05 継続工事の有無			無				
J07 整備費の有無			有				
交通管理工 (0018)		式	1		86,280	工種 99:	
交通誘導警備員 (0019)		人日	6		86,280	第0009号内訳書	
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B			単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員B	人日	6	14,380	86,280	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0020)	式	1		19,066,327		
共通仮設 (0021)	式	1		4,934,112		
共通仮設費 (0022)	式	1		2,267,112		
運搬費 (0023)	式	1		1,685,112	工種 99:	
仮設材運搬費 (0024)	t	172		1,685,112	第0010号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費			仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	171.6	3,410	585,156	WB010020 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.02	単 2026.02		
J02 片道運搬距離(実数入力)			5.1km			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
J04 製品長区分			12m以内			労調係数	1.000 00-00 0		
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	171.6	3,410	585,156	WB010020			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分	0		
J02 片道運搬距離(実数入力)			5.1km			歩 2026.02	単 2026.02		
J04 製品長区分			12m以内			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			労調係数	1.000 00-00 0		
J06 運搬割増率(実数入力)			0			豪雪割増			
J07 その他の諸料金の有無			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	171.6	3,000	514,800	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			管理費区分	0		
						歩 2026.02	単 2026.02		
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場環境改善費 (0025)		式	1		582,000				
現場環境改善費（率計上） (0026)		式	1		582,000				
市街地補正		市街地							
共通仮設費（率計上） (0027)		式	1		2,667,000				
主たる工種		07:砂防・地すべり等工事							
施工地域等補正		市街地（DID補正）	（1）－3	1.2					
除雪工事補正		未使用		1.00					

入力データリスト（本01）

工事名	八太郎区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0028)	式	1		24,000,439	
現場管理費 (0029)	式	1		9,640,000	
施工地域等補正	市街地(DID補正)	(1) - 3	1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0030)	式	1		33,640,439	
一般管理費等 (0031)	式	1		6,549,561	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0032)	式	1		40,190,000	
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1		4,019,000	
工事費計 (0034)	式	1		44,209,000	