	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　承交安　第7-2号

設計書番号　　507-020-0348

弘前環状線交通安全施設整備工事

実施　設計書

弘前市大字　撫牛子

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　131.7　m		
	道路土工 1　式		
	排水構造物工 1　式		
	舗装工 1　式		
	縁石工 1　式		
設計額	63,041,000　円　（内消費税　5,731,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		14,345,405		
道路土工		式	1		2,180,565		
掘削工		式	1		184,620		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	500		184,620		内　1号
路体盛土工		式	1		6,570		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	1		6,570		内　2号
残土処理工		式	1		1,989,375		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	630		1,576,875		内　3号
建設発生土受入料金		m3	630		412,500		内　4号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		901,560		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		901,560		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅:0.6m,内高:0.6m	m	13		901,560		内　5号
排水構造物工		式	1		8,883,706		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		577,126		
床掘り	土質:土砂	m3	260		71,002		内　6号
基面整正		m2	170		75,582		内　7号
埋戻し	土質:土砂	m3	130		430,542		内　8号
側溝工		式	1		6,407,945		
自由勾配側溝	側溝規格:[US9-B-B400-H400～H1100]	m	203		3,675,564		内　9号
自由勾配側溝	側溝規格:[US9-B-B600-H900～H1000]	m	24		638,736		内　10号
勾配調整コンクリート	18-8-40高炉	m3	10		194,155		内　11号
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　投雪口用　車道400用・歩道400用・歩道600用	枚	23		1,424,520		内　12号
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用・B600用	枚	90		474,970		内　13号
管渠工		式	1		30,390		
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:直管,管径:50～150mm	m	10		30,390		内　14号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,868,245		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,法面作業補正:無し	箇所	3		693,000		内 15号
蓋版	B1000-L1000 T-25	枚	1		220,000		内 16号
蓋版	B1400-L1000 T-25	枚	2		608,000		内 17号
角落し		式	1		134,000		内 18号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	桝規格:RHM	箇所	5		213,245		内 19号
構造物撤去工		式	1		2,379,574		
構造物取壊し工		式	1		1,536,639		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	56		634,500		内 20号
舗装版切断		m	14		10,339		内 21号
舗装版破砕	15cn以下	m2	770		493,038		内 22号
予備破砕	15cn以下	m2	630		398,762		内 23号
運搬処理工		式	1		842,935		
積込(ルーズ)		m3	70		18,147		内 24号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬							内　25号
		m3	70		174,087		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						内　26号
		m3	35		50,895		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						内　27号
		m3	21		38,616		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						内　28号
		m3	84		227,640		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						内　29号
		m3	35		82,500		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						内　30号
		m3	21		79,950		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						内　31号
		m3	153		171,100		
舗装							
		式	1		15,990,631		
舗装工							
		式	1		11,528,838		
アスファルト舗装工	【NO.4+18.91～NO.13】						
		式	1		10,687,348		
路上路盤再生工	ｔ＝30ｃｍ						内　32号
		m2	580		2,832,444		
置換工	RC-40　ｔ＝56ｃｍ						内　33号
		m2	465		838,551		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40　ｔ＝56ｃｍ						内　34号
		m2	465		1,486,487		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	M-40　ｔ＝12ｃｍ	m2	413		447,603		内　35号
基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20)　ｔ＝6ｃｍ	m2	994		2,333,966		内　36号
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As改質Ⅱ型(20F)　ｔ＝5ｃｍ	m2	994		2,748,297		内　37号
アスファルト舗装工	【歩道部】	式	1		523,317		
下層路盤(歩道部)	RC-40　ｔ＝15ｃｍ	m2	119		156,789		内　38号
上層路盤(歩道部)	C-20　ｔ＝10ｃｍ	m2	119		155,247		内　39号
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)　ｔ＝3ｃｍ	m2	130		211,281		内　40号
アスファルト舗装工	【進入路・歩道乗入部】	式	1		318,173		
下層路盤(歩道部)	RC-40　ｔ＝25ｃｍ	m2	66		162,567		内　41号
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)　ｔ＝5ｃｍ	m2	66		155,606		内　42号
縁石工		式	1		1,028,819		
縁石工		式	1		1,028,819		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F	m	74		700,804		内　43号

設計内訳書（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:歩車道境界ブロック(車両乗入部)	m	26		239,062		内　44号 乗入部
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:歩車道境界ブロック(横断歩道部)	m	10		88,953		内　45号 横断歩道部
区画線工		式	1		111,724		
区画線工		式	1		111,724		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	120		37,950		内　46号 車線境界線
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	12		10,098		内　47号 導流表示・停止線
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	31		24,506		内　48号 矢印
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	270		35,244		内　49号 外側線
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m	30		3,926		内　50号 中央線
道路付属施設工		式	1		98,560		
道路付属物工		式	1		98,560		
視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射　φ100以下,施工区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),施工規模:10本以上30本未満	本	7		98,560		内　51号
仮設工		式	1		3,222,690		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		3,222,690		
交通誘導警備員		人日	213		3,222,690		内　52号
直接工事費		式	1		30,336,036		
共通仮設		式	1		5,347,000		
共通仮設費		式	1		991,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費		台	1		142,000		内　53号
現場環境改善費		式	1		849,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		849,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		4,356,000		
純工事費		式	1		35,683,036		
現場管理費		式	1		12,599,000		
工事原価		式	1		48,282,036		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		9,027,964		
工事価格		式	1		57,310,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,731,000		
工事費計		式	1		63,041,000		

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路改良工事

合算工事：

対象工事費	30,336,036	直接工事費	30,336,036	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	333,550	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		30,336,036	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		30,002,486		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.94%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.3		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		14.36%		0.00%		
	計上額		4,356,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	30,336,036	直接工事費	30,336,036		
非対象額計（－）	333,550				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	333,550	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	30,002,486	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.83%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地				
率（補正後）	2.83%		0.00%		
計上額	849,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	142,000				
運搬費	142,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　5,347,000

現場管理費

主工種　04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	35,683,036	単独（追加工事）直接工事費	30,336,036	単独（追加工事）共通仮設費	5,347,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	35,683,036	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	35,349,486		0		0

現場管理費	率（補正前）	31.36%		0.00%	
	施工地域等補正	1.1		0.00%	
	施工時期補正	0.12%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	35.31%		0.00%	
	計上額	12,599,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　04:道路改良工事

工事原価	48,282,036				
純工事費	35,683,036	現場管理費	12,599,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	48,282,036	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	47,948,486		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.67%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.67%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	48,282,036		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	9,027,964
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年1月		
歩掛適用年月	2026年1月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年1月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.3
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.12%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　04:道路改良工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			30,336,036
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				30,336,036
	共通仮設費（率分）	30,336,036	14.36	4,356,000
	運搬費			142,000
現場環境改善費対象工事費				30,336,036
	現場環境改善費（率分）	30,002,486	2.83	849,000
現場管理費対象純工事費				35,683,036
	現場管理費	35,683,036	35.31	12,599,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				48,282,036
	一般管理費等	48,282,036	18.67	9,027,964
	業務委託費			0
工事価格				57,310,000
消費税等相当額				5,731,000
工事費計				63,041,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	510	362	184,620		02-01-02 管理費区分：0
合計					184,620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	1.1	5,973	6,570		02-01-02 管理費区分：0
合計					6,570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下	m3	625	2,523	1,576,875		02-01-02 管理費区分：0
合計					1,576,875		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	建設発生土受入料金		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m2以上 ZZ99*01*03001		m3	625	660	412,500		管理費区分：0
合計					412,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅:0.6m,内高:0.6m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,2.0m/個,0<B<=1.25　0<H<=1.25,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,全ての費用	m	13.2	68,300	901,560		02-02-05 管理費区分：0
合計					901,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	262	271	71,002		02-01-03 管理費区分：0
合計					71,002		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	基面整正		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	171	442	75,582		管理費区分：0
合計					75,582		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	埋戻し	土質:土砂

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	134	3,213	430,542		管理費区分：0
合計					430,542		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	自由勾配側溝	側溝規格:[US9-B-B400-H400～H1100]	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	54	13,670	738,180		単　1号 01-10-01 400*400*2000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	17	14,620	248,540		単　2号 01-10-01 400*500*2000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	21	15,070	316,470		単　3号 01-10-01 400*600*2000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	37.1	17,340	643,314		単　4号 01-10-01 400*700*2000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	12	18,690	224,280		単　5号 01-10-01 400*800*2000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	6.4	20,540	131,456		単　6号 01-10-01 400*900*2000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	14	23,140	323,960		単　7号 01-10-01 400*1000*2000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.34m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	41.2	25,470	1,049,364		単　8号 01-10-01 400*1100*2000 管理費区分：0
合計					3,675,564		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	自由勾配側溝	側溝規格:[US9-B-B600-H900～H1000]	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.85m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	16	25,780	412,480		単　9号 01-10-01 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	7.9	28,640	226,256		単　10号 01-10-01 管理費区分：0
合計					638,736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	勾配調整コンクリート	18-8-40高炉	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240		m3	10.3	18,850	194,155		管理費区分：0
合計					194,155		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　投雪口用　車道400用・歩道400用・歩道600用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	11	62,640	689,040		単　11号 01-10-01 車道400用 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	10	58,440	584,400		単　12号 01-10-01 歩道400用 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	75,540	151,080		単　13号 01-10-01 歩道600用 管理費区分：0
合計					1,424,520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用・B600用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	80	4,883	390,640		単　14号 01-10-01 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	10	8,433	84,330		単　15号 01-10-01 管理費区分：0
合計					474,970		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:直管,管径:50～150mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付,直管,50～150mm,全ての費用	m	9.5	3,199	30,390		02-02-05 管理費区分：0
合計					30,390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,法面作業補正:無し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,1.44m3を超え1.52m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般養生・特殊養生(練	箇所	1	208,400	208,400		02-02-10 管理費区分：0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,1.70m3を超え1.80m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,一般養生・特殊養生(練	箇所	2	242,300	484,600		02-02-10 管理費区分：0
合計					693,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	蓋版	B1000-L1000 T-25	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	220,000	220,000		単　16号 01-10-01 6号 管理費区分：0
合計					220,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	蓋版	B1400-L1000　T-25	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	299,000	299,000		単　17号 01-10-01 5-1号 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	309,000	309,000		単　18号 01-10-01 5-2号 管理費区分：0
合計					608,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	角落し		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
角落し SUS304 ZZ99*01*01001		式	1		134,000		管理費区分：0
合計					134,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	桝規格:RHM	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 CB222800	据付,200kgを超え400kg以下,有り,全ての費用	基	5	6,649	33,245		02-02-05 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) CB222810		基	5	36,000	180,000		02-02-05 管理費区分：0
合計					213,245		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	56.4	11,250	634,500		単　19号 06-01-04 管理費区分：0
合計					634,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	舗装版切断		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	14.4	718	10,339		03-01-05 管理費区分：0
合計					10,339		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	舗装版破砕	15cn以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	774	637	493,038		03-01-05 管理費区分：0
合計					493,038		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	予備破砕	15cn以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	626	637	398,762		03-01-05 管理費区分：0
合計					398,762		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	積込(ルーズ)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	69	263	18,147		管理費区分：0
合計					18,147		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,14.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	69	2,523	174,087		管理費区分：0
合計					174,087		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,全ての費用	m3	35.1	1,450	50,895		02-02-07 管理費区分：0
合計					50,895		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,3.3km以下,全ての費用	m3	21.3	1,813	38,616		02-02-07 管理費区分：0
合計					38,616		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,9.0km以下,全ての費用	m3	84	2,710	227,640		02-02-07 管理費区分：0
合計					227,640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	82.5	1,000	82,500		単　20号 01-02-02 管理費区分：T
合計					82,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　21号 01-02-02
WB020052		t	53.3	1,500	79,950		管理費区分：T
合計					79,950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　22号 01-02-02
WB020052		t	342.2	500	171,100		管理費区分：T
合計					171,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	路上路盤再生工	t＝30ｃｍ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工 WB430710	20cmを超え40cm以下,1606.5kg/100m2,有,2920.05L/100m2,無	m2	580.3	4,881	2,832,444		単　23号 04-03-05 管理費区分：0
合計					2,832,444		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	置換工	RC-40　t＝56ｃｍ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520	2.5m以上4.0m未満	m3	174.4	998	174,051		02-01-02 管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	221.5	3,000	664,500		管理費区分：0
合計					838,551		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40　ｔ＝56ｃｍ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	560mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	465.4	3,194	1,486,487		03-03-02 管理費区分：0
合計					1,486,487		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40　ｔ＝12ｃｍ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,全ての費用	m2	413.3	1,083	447,603		03-03-02 管理費区分：0
合計					447,603		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20)　ｔ＝6ｃｍ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道･路肩部) CB410240	3.0m超,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	993.6	2,349	2,333,966		03-03-03 管理費区分：0
合計					2,333,966		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　37号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As改質Ⅱ型(20F)　ｔ＝5ｃｍ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	993.6	2,766	2,748,297		03-03-03 管理費区分：0
合計					2,748,297		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　38号	下層路盤(歩道部)	RC-40　ｔ＝15ｃｍ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	118.6	1,322	156,789		03-03-02 管理費区分：0
合計					156,789		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　39号	上層路盤(歩道部)	C-20　ｔ＝10ｃｍ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	100mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	118.6	1,309	155,247		03-03-02 管理費区分：0
合計					155,247		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　40号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)　ｔ＝3ｃｍ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	129.7	1,629	211,281		03-03-03 管理費区分：0
合計					211,281		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　41号	下層路盤(歩道部)	RC-40　ｔ＝25ｃｍ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	66.3	2,452	162,567		03-03-02 管理費区分：0
合計					162,567		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　42号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)　ｔ＝5ｃｍ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上,50mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	66.3	2,347	155,606		03-03-03 管理費区分：0
合計					155,606		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　43号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満),0.5個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り	m	73.8	9,496	700,804		03-03-07 管理費区分：0
合計					700,804		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　44号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:歩車道境界ブロック(車両乗入部)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.67個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り	m	25.8	9,266	239,062		03-03-07 管理費区分：0
合計					239,062		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　45号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:歩車道境界ブロック(横断歩道部)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.67個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り	m	9.6	9,266	88,953		03-03-07 管理費区分：0
合計					88,953		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　46号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	115	330	37,950		単　24号 03-03-06 管理費区分：0
合計					37,950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　47号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	12.3	821	10,098		単　25号 03-03-06 管理費区分：0
合計					10,098		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　48号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	31.1	788	24,506		単　26号 03-03-06 管理費区分：0
合計					24,506		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　49号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	267	132	35,244		単　27号 03-03-06 管理費区分：0
合計					35,244		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　50号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	26	151	3,926		単　28号 03-03-06 管理費区分：0
合計					3,926		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　51号	視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射　φ100以下,施工区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),施工規模:10本以上30本未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 WB812320	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材料費,両面反射反射径φ100下反射体1個,標準,10本以上30本未満,無,無	本	7	14,080	98,560		単　29号 06-02-09 管理費区分：0
合計					98,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　52号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	71	16,630	1,180,730		単　30号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	142	14,380	2,041,960		単　31号 02-04-04 管理費区分：0
合計					3,222,690		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　53号	建設機械運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)D0.6mW2.0m,4.8km,無,無	台	2	71,000	142,000		単　32号 01-02-02 往復 管理費区分：0
合計					142,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	13,670

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,415.8	64,158	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000 Z231024230		個	5	12,800	64,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329	19,150	6,300	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,000	2,160	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		82	管理費区分：0
合計					136,700	
単価					13,670	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14,620

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,415.8	64,158	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000 Z231024235		個	5	14,700	73,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329	19,150	6,300	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,000	2,160	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		82	管理費区分：0
合計					146,200	
単価					14,620	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	15,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,415.8	64,158	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000 Z231024240		個	5	15,600	78,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329	19,150	6,300	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,000	2,160	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		82	管理費区分：0
合計					150,700	
単価					15,070	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	17,340

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,415.8	64,158	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000 Z231024245		個	5	20,100	100,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.339	19,150	6,491	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,000	2,160	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		91	管理費区分：0
合計					173,400	
単価					17,340	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	18,690

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,415.8	64,158	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000 Z231024250		個	5	22,800	114,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.339	19,150	6,491	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,000	2,160	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		91	管理費区分：0
合計					186,900	
単価					18,690	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	20,540

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,415.8	64,158	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×900×2000 Z231024255		個	5	26,400	132,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.35	19,150	6,702	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84	3,000	2,520	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		20	管理費区分：0
合計					205,400	
単価					20,540	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	23,140

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,415.8	64,158	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×1000×2000 Z231024260		個	5	31,600	158,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.35	19,150	6,702	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84	3,000	2,520	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		20	管理費区分：0
合計					231,400	
単価					23,140	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.34m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	25,470

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×1100×2000 Z231024265		個	5	32,500	162,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.36	19,150	6,894	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84	3,000	2,520	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		24	管理費区分：0
合計					254,700	
単価					25,470	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.85m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	25,780

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 600×900×2000 Z231024340		個	5	30,900	154,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.901	19,150	17,254	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.08	3,000	3,240	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		44	管理費区分：0
合計					257,800	
単価					25,780	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	28,640

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 600×1000×2000 Z231024345		個	5	36,500	182,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.933	19,150	17,866	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.08	3,000	3,240	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		32	管理費区分：0
合計					286,400	
単価					28,640	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	62,640

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(投雪用) 車道400用 1m(2枚開) 雪切網付 Z230155005		組	100	61,700	6,170,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		772	管理費区分：0
合計					6,264,000	
単価					62,640	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	58,440

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(投雪用) 歩道400用 1m(2枚開) 雪切網付 Z230155040		組	100	57,500	5,750,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		772	管理費区分：0
合計					5,844,000	
単価					58,440	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	75,540

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(投雪用) 歩道600用 1m(2枚開) 雪切網付 Z230155050		組	100	74,600	7,460,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		772	管理費区分：0
合計					7,554,000	
単価					75,540	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	4,883

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 縦断用蓋　400用　432*100*1000 Y000301000001		枚	100	3,950	395,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		72	管理費区分：0
合計					488,300	
単価					4,883	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	8,433

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 縦断用蓋　600用　652*130*1000 Y000301000002		枚	100	7,500	750,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		72	管理費区分：0
合計					843,300	
単価					8,433	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	220,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 ます蓋用グレーチング 1000*1000　T-25 Y000301000003		枚	100	219,000	21,900,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					22,000,000	
単価					220,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	299,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 ます蓋用グレーチング 1400*1000　T-25 Y000301000008		枚	100	298,000	29,800,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					29,900,000	
単価					299,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	309,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 ます蓋用グレーチング 1400*1000　T-25 Y000301000007		枚	100	308,000	30,800,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					30,900,000	
単価					309,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11,250

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1	11,248.47	11,248	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					11,250	
単価					11,250	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋Co塊 Y007600001001		t	100	1,000	100,000	管理費区分：T
合計					100,000	
単価					1,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001002		t	100	1,500	150,000	管理費区分：T
合計					150,000	
単価					1,500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As塊 Y007600001003		t	100	500	50,000	管理費区分：T
合計					50,000	
単価					500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WB430710	路上路盤再生工	20cmを超え40cm以下,1606.5kg/100m2,有,2920.05L/100m2,無	単位	m2	単位数量	100	単価	4,881

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.127	33,860	4,300	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.506	22,130	11,197	[ ][1] 管理費区分：0
添加剤 セメント(普通ポルトランド)　バラ Y001240000001		kg	1,606.5	20	32,130	管理費区分：0
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 MN-1 ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ用 Z231053010		L	2,920.05	132	385,446	管理費区分：0
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ運転 WK430180		日	0.127	259,900	33,007	単　33号 04-03-05　[ ][1] 管理費区分：0
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ運転 WK430190		日	0.127	64,720	8,219	単　34号 04-03-05　[ ][1] 管理費区分：0
ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転 WK430210		日	0.127	46,050	5,848	単　35号 04-03-05　[ ][1] 管理費区分：0
振動ﾛｰﾗ運転 WK430220		日	0.127	52,170	6,625	単　36号 04-03-05　[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%	式	1		1,328	[1][ ] 管理費区分：0
合計					488,100	
単価					4,881	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,実線 15cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	330

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001036013		m	1,000	211.14	211,140	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	390	235	91,650	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	25	180	4,500	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	25	485	12,125	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	40	140	5,600	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		5,685	[1][ ] 管理費区分：0
合計					330,700	
単価					330	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	821

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001036070		m	1,000	467.16	467,160	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	1,170	235	274,950	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	75	180	13,500	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	75	485	36,375	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	89	140	12,460	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		16,855	[1][ ] 管理費区分：0
合計					821,300	
単価					821	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	788

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印･記号･文字 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001036076		m	1,200	528.36	634,032	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	468	235	109,980	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	30	180	5,400	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	30	485	14,550	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	120	140	16,800	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		7,238	[1][ ] 管理費区分：0
合計					788,000	
単価					788	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037010		m	1,000	84.66	84,660	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	140	4,620	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,300	[1][ ] 管理費区分：0
合計					132,600	
単価					132	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	151

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037013		m	1,000	102	102,000	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	40	140	5,600	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,380	[1][ ] 管理費区分：0
合計					151,000	
単価					151	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材料費,両面反射反射径φ100下反射体1個,標準,10本以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	14,080

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 両面　φ100以下反射体数1　穿孔無 単価補正1.100(FP3)　Q001312004		本	1	14,076.37	14,076	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					14,080	
単価					14,080	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16,630

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	16,630	16,630	管理費区分：0
合計					16,630	
単価					16,630	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	14,380	14,380	管理費区分：0
合計					14,380	
単価					14,380	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)D0.6mW2.0m,4.8km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	71,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001		台	1	71,000	71,000	管理費区分：0
合計					71,000	
単価					71,000	円／台

3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号 WK430180	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ運転		単位	日	単位数量	1	単価	259,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	135	140	18,900	管理費区分：0
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ[路盤再生用] 処理深さ0.4×幅2.0m M000702015	機械条件:供用　持込	供用日	1.22	170,000	207,400	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		40	管理費区分：0
合計					259,900	
単価					259,900	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号 WK430190	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ運転		単位	日	単位数量	1	単価	64,720

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	46	140	6,440	管理費区分：0
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第1次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m M000701009	機械条件:供用　持込	供用日	1.48	16,700	24,716	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0
合計					64,720	
単価					64,720	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号 WK430210	ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転		単位	日	単位数量	1	単価	46,050

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	31	140	4,340	管理費区分：0
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t L001060003		日	1.62	5,030	8,148	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					46,050	
単価					46,050	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号 WK430220	振動ﾛｰﾗ運転		単位	日	単位数量	1	単価	52,170

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	44	140	6,160	管理費区分：0
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量6～7.5t L001070006		日	1.75	7,110	12,442	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					52,170	
単価					52,170	円／日

登　録　単　価

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000301000001	側溝蓋	縦断用蓋　400用　432*100*1000	枚	3,950	2025	1	確定
Y000301000002	側溝蓋	縦断用蓋　600用　652*130*1000	枚	7,500	2025	1	確定
Y000301000003	側溝蓋	ます蓋用グレーチング 1000*1000　T-25	枚	219,000	2025	1	確定 3枚割り
Y000301000007	側溝蓋	ます蓋用グレーチング 1400*1000　T-25	枚	308,000	2025	1	確定 4枚割り
Y000301000008	側溝蓋	ます蓋用グレーチング 1400*1000　T-25	枚	298,000	2025	1	確定 3枚割り
Y001240000001	添加剤	セメント(普通ポルトランド)　バラ	kg	20	2025	1	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co塊	t	1,000	2025	1	確定
Y007600001002	処分費	鉄筋Co塊	t	1,500	2025	1	確定
Y007600001003	処分費	As塊	t	500	2025	1	確定
ZZ99*01*01001	角落し	SUS304	式	134,000	2025	1	確定 左右1組　アンカー共
ZZ99*01*03001	建設発生土受入料金	コーン指数200KN/m2以上	m3	660	2025	1	確定

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		m3		500		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	式		1		
路体盛土工		m3		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式		1		
建設発生土受入料金		m3		630		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅:0.6m,内高:0.6m	m		13		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	式		1		
基面整正		式		1		
埋戻し	土質:土砂	式		1		
側溝工		式		1		
自由勾配側溝	側溝規格:[US9-B-B400-H400～H1100]	m		203		
自由勾配側溝	側溝規格:[US9-B-B600-H900～H1000]	m		24		
勾配調整コンクリート	18-8-40高炉	m3		10		
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　投雪口用　車道400用・歩道400用・歩道600用	枚		23		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用・B600用	枚		90		
管渠工		式		1		
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:直管,管径:50～150mm	m		10		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式		1		
現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,法面作業補正:無し	箇所		3		
蓋版	B1000-L1000 T-25	枚		1		
蓋版	B1400-L1000 T-25	枚		2		
角落し		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	桝規格:RHM	箇所		5		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		56		
舗装版切断		m		14		
舗装版破砕	15cn以下	m2		770		
予備破砕	15cn以下	m2		630		
運搬処理工		式		1		
積込(ルーズ)		m3		70		
土砂等運搬		m3		70		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		35		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		21		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		84		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		35		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		21		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		153		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工	【NO.4+18.91～NO.13】	式		1		
路上路盤再生工	ｔ＝30ｃｍ	m2		580		
置換工	RC-40　ｔ＝56ｃｍ	m2		465		
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40　ｔ＝56ｃｍ	m2		465		
上層路盤(車道・路肩部)	M-40　ｔ＝12ｃｍ	m2		413		
基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20)　ｔ＝6ｃｍ	m2		994		
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As改質Ⅱ型(20F)　ｔ＝5ｃｍ	m2		994		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装工	【歩道部】	式		1		
下層路盤(歩道部)	RC-40　ｔ＝15ｃｍ	m2		119		
上層路盤(歩道部)	C-20　ｔ＝10ｃｍ	m2		119		
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)　ｔ＝3ｃｍ	m2		130		
アスファルト舗装工	【進入路・歩道乗入部】	式		1		
下層路盤(歩道部)	RC-40　ｔ＝25ｃｍ	m2		66		
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)　ｔ＝5ｃｍ	m2		66		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:HB-F	m		74		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:歩車道境界ブロック(車両乗入部)	m		26		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:歩車道境界ブロック(横断歩道部)	m		10		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		120		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		12		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		31		
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m		270		
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温	m		30		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射 φ100以下,施工区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),施工規模:10本以上30本未満	本		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		14,345,405	
道路土工 (0002)	式	1		2,180,565	
掘削工 (0003)	式	1		184,620	工種　04:道路改良工事
掘削 (0004)(P)	m3	500		184,620	第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土質		土砂			
Q02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
Q03　押土		無し			
Q04　障害		無し			
Q05　施工数量		5,000m3未満			
Q06　掘削費		掘削			
掘削	m3	510	362	184,620	CB210100　331.59 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.775		151.5	M000202090 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	%	40.231		145.9	R0114 管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	17.965		65.15	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.029		0.15	管理費区分　0
路体盛土工 (0005)	式	1		6,570	工種　04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006)(P)	m3	1		6,570	第0002号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.01　単　2026.01
Q02　敷均し･締固め費		路体(築堤)盛土			単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土					CB210510　6722.7

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	1.1	5,973	6,570	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070002
運転質量0.8～1.1t	%	0.757		45.22	管理費区分　0
標準構成比			0.66		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			1,560		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,590		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	88.94		5,312	管理費区分　0
標準構成比			90.7		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.031		599.1	管理費区分　0
標準構成比			8.41		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.263		15.68	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.23		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.009		1	管理費区分　0
残土処理工					
(0007)	式	1		1,989,375	工種　04:道路改良工事
土砂等運搬					第0003号内訳書
(0008)(P)	m3	630		1,576,875	単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
Q01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.01　単　2026.01
Q02　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
Q03　運搬費		土砂等運搬			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬					CB210110　2217.4
	m3	625	2,523	1,576,875	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.01　単　2026.01
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		有り			豪雪割増
J06　運搬距離(km)(DID区間有)		14.0km以下			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	41.697		1,052	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			20,847		単価地区　　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	44.987		1,135	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.274		334.9	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.042		1.1	管理費区分　0
建設発生土受入料金					オプション入力
(0009)	m3	630		412,500	第0004号内訳書
					単位数量　1　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.01　単　2026.01
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m2以上	m3	625	660	412,500	ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (0010)	式	1		901,560	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (0011)	式	1		901,560	工種　04:道路改良工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (0012)(P)	m	13		901,560	第0005号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ種別		ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ			
Q02　内幅		0.6m			
Q03　内高		0.6m			
Q04　鉄筋費		計上しない			
Q05　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置費		ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ			
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	13.2	68,300	901,560	CB222880　64826.0 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　製品長		2.0m/個			
J03　内空幅･内空高(m)		0<B<=1.25　0<H<=1.25			
J04　基礎材種別		基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
J05　PC鋼材による縦締め		無し			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
J08　費用の内訳		全ての費用			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130006

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
25t吊	%	3.068		2,095	管理費区分　0
標準構成比			2.69		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			43,600		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			52,400		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	3.798		2,594	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	3.886		2,654	管理費区分　0
標準構成比			4.7		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.477		1,692	管理費区分　0
標準構成比			2.39		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.192		1,497	管理費区分　0
標準構成比			2.18		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(労務)	%	10.616		7,250	管理費区分　0
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T-25) 600×600×2000 土被り0.2～3m 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	73.957 	 73.21 94,900 101,000	50,509 	Z231100010 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.006		9	管理費区分　0
排水構造物工 (0013)	式	1		8,883,706	
作業土工 (0014)	式	1		577,126	工種　04:道路改良工事
床掘り (0015)(P)	m3	260		71,002	第0006号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　土質 Q02　掘削費		土砂 床掘り			歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
床掘り	m3	262	271	71,002	CB210030　244.12 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.01　単　2026.01

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　施工方法		標準			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　土留方式の種類		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.264		60.52	管理費区分　0
標準構成比			22.47		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	56.174		152.7	管理費区分　0
標準構成比			53.87		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	21.554		58.59	管理費区分　0
標準構成比			23.66		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		0.09	管理費区分　0
基面整正					第0007号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)(P)	m2	170		75,582	単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　基面整正費		基面整正			歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
基面整正	m2	171	442	75,582	CB210080　508.0 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	99.977		442.5	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
諸雑費	%	0.023		0.1	管理費区分　0
埋戻し					第0008号内訳書
(0017)(P)	m3	130		430,542	単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
Q03　土質		土砂			
Q04　埋戻し費		埋戻し			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	134	3,213	430,542	CB210410　3339.7 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.701		279.5	M000202123 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			8.37		
標準単価			18,200		
地区単価			18,200		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	%	0.682		21.92	L001180001 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.58		
標準単価			471		
地区単価			533		
普通作業員	%	48.222		1,549	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			53.26		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	28.005		899.6	R0101 管理費区分　0
標準構成比			25.42		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	10.647		342	R0114 管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	2.869		92.15	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.846		27.17	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.83		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			151		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.028		1.66	管理費区分　0
側溝工 (0018)	式	1		6,407,945	工種　04:道路改良工事
自由勾配側溝 (0019)	m	203		3,675,564	第0009号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　側溝規格		[US9-B-B400-H400～H1100]			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
Q02　自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	54	13,670	738,180	WB821420 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝	m	17	14,620	248,540	WB821420 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.01　単　2026.01
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	21	15,070	316,470	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.01　単　2026.01
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	37.1	17,340	643,314	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.01　単　2026.01
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝	m	12	18,690	224,280	WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝	m	6.4	20,540	131,456	WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.33m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝	m	14	23,140	323,960	WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.33m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420 管理費区分 0
	m	41.2	25,470	1,049,364	歩 2026.01 単 2026.01
J01 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			労調係数 1.000 00-00 0
J03 時間的制約の有無		無し			豪雪割増
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			潮間割増 0% 係数ランク 1
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.34m3/10m			単価補正
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝 (0020)					第0010号内訳書
	m	24		638,736	単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 側溝規格		[US9-B-B600-H900～H1000]			歩 2026.01 単 2026.01
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休２日補正 週休２日(月単位)
自由勾配側溝					WB821420 管理費区分 0
	m	16	25,780	412,480	歩 2026.01 単 2026.01
J01 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			労調係数 1.000 00-00 0
J03 時間的制約の有無		無し			豪雪割増
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			潮間割増 0% 係数ランク 1
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.85m3/10m			単価補正
J06 基礎砕石施工の有無		有り			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	7.9	28,640	226,256	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.88m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0m3/10m			
勾配調整コンクリート					オプション入力
(0021)	m3	10		194,155	第0011号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.01 単 2026.01
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休２日補正 週休２日(月単位)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)					Z230210240
18-8-40 W/C<=60%	m3	10.3	18,850	194,155	管理費区分 0
					歩 2026.01 単 2026.01
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
側溝蓋 (0022)	枚	23		1,424,520	第0012号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　蓋種類		蓋版(各種)			
Q03　蓋版設置費		蓋版			
Q03　蓋版設置費		蓋版			
Q03　蓋版設置費		蓋版			
蓋版	枚	11	62,640	689,040	WB821430 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	10	58,440	584,400	WB821430 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	2	75,540	151,080	WB821430 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
側溝蓋 (0023)	枚	90		474,970	第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			歩 2026.01 単 2026.01
Q03 蓋版設置費		蓋版			単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q03 蓋版設置費		蓋版			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休２日補正 週休２日(月単位)
蓋版	枚	80	4,883	390,640	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.01 単 2026.01
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	10	8,433	84,330	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.01 単 2026.01
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
管渠工 (0024)	式	1		30,390	工種 04:道路改良工事
暗渠排水管 (0025)(P)	m	10		30,390	第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 作業区分		据付			歩 2026.01 単 2026.01

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02　管種別		直管			単価地区　弘前市(旧弘前市)
Q03　管径		50～150mm			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　暗渠排水管設置費		暗渠排水管			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
暗渠排水管					CB222770　837.85
	m	9.5	3,199	30,390	管理費区分　0
J01　作業区分		据付			歩　2026.01　単　2026.01
J02　管種別		直管			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　呼び径		50～150mm			労調係数　1.000　00-00 0
J05　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.304		265.6	管理費区分　0
標準構成比			36.39		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.23		135.3	管理費区分　0
標準構成比			14.79		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)					Z005002008
VP-150	%	87.444		2,797	管理費区分　0
標準構成比			48.82		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			405		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			2,770		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.022		1.1	管理費区分　0
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (0026)	式	1		1,868,245	工種　04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0027)(P)	箇所	3		693,000	第0015号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　集水桝･街渠桝種類		現場打材			
Q02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
Q03　法面作業補正		無し			
Q04　集水桝設置費		現場打ち集水桝･街渠桝(本体)			
Q04　集水桝設置費		現場打ち集水桝･街渠桝(本体)			
Q05　集水桝鉄筋費		計上しない			
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	1	208,400	208,400	CB222950　197980.0 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		1.44m3を超え1.52m3以下			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.93		1,937	L001010004 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			0.9		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.063		131	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.052		107.7	管理費区分　0
型わく工					R0133
	%	37.841		78,844	管理費区分　0
標準構成比			33.56		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	17.46		36,378	管理費区分　0
標準構成比			21.09		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.205		19,180	管理費区分　0
標準構成比			8.87		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.96		6,168	管理費区分　0
標準構成比			2.94		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	16.171		33,694	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	14.548		30,311	管理費区分　0
標準構成比			15.79		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.491		1,024	管理費区分　0
標準構成比			0.51		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.277		576.7	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.002		48.6	管理費区分　0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	2	242,300	484,600	CB222950　230280.0 管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			歩　2026.01　単　2026.01
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		1.70m3を超え1.80m3以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			労調係数　1.000　00-00 0
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.951		2,303	管理費区分　0
標準構成比			0.92		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			9,840		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.063		152.4	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)	%	0.052		125.3	管理費区分　0
型わく工	%	37.64		91,188	R0133 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			33.37		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	17.408		42,173	管理費区分　0
標準構成比			21.02		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.199		22,285	管理費区分　0
標準構成比			8.86		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.002		7,272	管理費区分　0
標準構成比			2.98		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	16.134		39,087	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	14.792		35,837	管理費区分 0
標準構成比			16.05		歩 2026.01 単 2026.01
標準単価			19,750		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,150		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.492		1,191	管理費区分 0
標準構成比			0.51		歩 2026.01 単 2026.01
標準単価			138		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.268		648.4	管理費区分 0
諸雑費					
	%	-0.001		37.9	管理費区分 0
蓋版					オプション入力
(0028)	枚	1		220,000	第0016号内訳書
					単位数量 1 枚
					管理費区分 0
					歩 2026.01 単 2026.01
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休２日補正 週休２日(月単位)
蓋版					WB821430

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	1	220,000	220,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.01　単　2026.01
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版 (0029)	枚	2		608,000	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
蓋版					WB821430
	枚	1	299,000	299,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.01　単　2026.01
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	1	309,000	309,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.01　単　2026.01
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
角落し (0030)	式	1		134,000	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
角落し SUS304	式	1		134,000	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (0031)(P)	箇所	5		213,245	第0019号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　作業区分		据付			
Q02　製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			
Q03　桝規格		RHM			
Q04　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝設置費		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝			
Q05　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝材料費		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	5	6,649	33,245	CB222800　6206.8 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　作業区分		据付			
J02　製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			
J03　基礎砕石の有無		有り			
J04　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010008
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	9.725		646.6	管理費区分　0
標準構成比			9.81		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			5,810		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,170		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	2.328		154.8	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	40.412		2,687	管理費区分　0
標準構成比			37.29		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.306		884.7	管理費区分　0
標準構成比			16.36		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.175		676.5	管理費区分　0
標準構成比			9.98		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	4.5		299.2	管理費区分　0
標準構成比			4.55		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	16.409		1,091	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	2.518		167.4	管理費区分　0
標準構成比			2.66		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.606		40.29	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.021		1.51	管理費区分　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)					CB222810　1.0
	基	5	36,000	180,000	管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
路面排水桝 400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付き	%	100		36,000	Z231042005 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			1		
地区単価			36,000		
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
構造物撤去工 (0032)	式	1		2,379,574	
構造物取壊し工 (0033)	式	1		1,536,639	工種　99:
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0034)	m3	56		634,500	第0020号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　構造物区分		無筋構造物			
Q02　工法区分		機械施工			
Q03　取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	56.4	11,250	634,500	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01
J01　構造物区分		無筋構造物			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　工法区分		機械施工			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05　低騒音･低振動対策		必要			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
舗装版切断					オプション入力
(0035)	m	14		10,339	第0021号内訳書
					単位数量　1　m
					管理費区分　0
					歩　2026.01　単　2026.01
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版切断					CB430510　700.44
	m	14.4	718	10,339	管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2026.01　単　2026.01
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	9.978		71.72	管理費区分　0
標準構成比			10.24		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			13,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			13,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　A地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	4.687		33.69	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					R0101
	%	20.604		148.1	管理費区分　0
標準構成比			19.96		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.579		83.23	管理費区分　0
標準構成比			10.88		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.572		54.43	管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	18.67		134.2	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	%	22.871		164.4	管理費区分　0
標準構成比			22.39		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			68,200		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			71,500		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.684		19.29	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			151		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	1.338		9.62	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.22	管理費区分　0
舗装版破砕 (0036)	m2	770		493,038	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版破砕	m2	774	637	493,038	CB430310　612.24 管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2026.01　単　2026.01
J02　障害等の有無		無し			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　騒音振動対策		必要			労調係数　1.000　00-00 0
J04　舗装版厚		15cm以下			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06　積込作業の有無		有り			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07　費用の内訳		全ての費用			単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)					M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	21.456		136.7	管理費区分　0
標準構成比			21.16		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			17,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			18,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.541		60.79	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			6,460		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	31.516		200.8	管理費区分　0
標準構成比			28.25		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.718		132	管理費区分　0
標準構成比			24.76		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	%	11.313		72.08	R0125 管理費区分　0
標準構成比			10.78		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	5.42		34.53	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			5.56		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.036		0.3	管理費区分　0
予備破砕 (0037)	m2	630		398,762	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
舗装版破砕	m2	626	637	398,762	CB430310　612.24 管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2026.01　単　2026.01

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　障害等の有無		無し			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　騒音振動対策		必要			労調係数　1.000　00-00 0
J04　舗装版厚		15cm以下			豪雪割増
J06　積込作業の有無		有り			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07　費用の内訳		全ての費用			単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)					M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	21.456		136.7	管理費区分　0
標準構成比			21.16		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			17,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			18,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.541		60.79	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			6,460		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	31.516		200.8	管理費区分　0
標準構成比			28.25		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.718		132	管理費区分　0
標準構成比			24.76		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.313		72.08	管理費区分　0
標準構成比			10.78		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	5.42		34.53	管理費区分　0
標準構成比			5.56		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.036		0.3	管理費区分　0
運搬処理工 (0038)	式	1		842,935	工種　99:
積込(ルーズ) (0039)	m3	70		18,147	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	69	263	18,147	CB210020　240.9 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　作業内容		土量50,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	41.291		108.7	管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			42.39		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		
運転手(特殊)					R0114
	%	41.139		108.3	管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			38.74		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
軽油					Z006702002
	%	17.515		46.11	管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			18.87		
標準単価			138		
地区単価			140		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.055		0.19	管理費区分　0
土砂等運搬 (0040)	m3	70		174,087	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	69	2,523	174,087	CB210110　2217.4 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		有り			
J06　運搬距離(km)(DID区間有)		14.0km以下			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	41.697		1,052	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.987		1,135	R0115 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			40.44		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.274		334.9	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.042		1.1	管理費区分　0
殻運搬					第0026号内訳書
(0041)(P)	m3	35		50,895	単位数量　1　m3
					管理費区分　0
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			歩　2026.01　単　2026.01
Q02　殻運搬費		殻運搬			単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬					CB227010　1263.9
	m3	35.1	1,450	50,895	管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.01　単　2026.01
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		3.3km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	37.761		547.4	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			20,847		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.488		717.4	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.741		184.7	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.01		0.5	管理費区分　0
殻運搬					第0027号内訳書
(0042)(P)	m3	21		38,616	単位数量　1　m3
					管理費区分　0
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			歩　2026.01　単　2026.01
Q02　殻運搬費		殻運搬			単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	21.3	1,813	38,616	CB227010　1579.9 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		有り			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		3.3km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	37.757		684.2	管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115
	%	49.49		896.8	管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		
軽油					Z006702002
	%	12.742		230.9	管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			14.41		
標準単価			138		
地区単価			140		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.011		1.1	管理費区分　0
殻運搬 (0043)(P)	m3	84		227,640	第0028号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　殻種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			歩　2026.01　単　2026.01
Q02　殻運搬費		殻運搬			単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	84	2,710	227,640	CB227010　2385.0 管理費区分　0
J01　殻発生作業		舗装版破砕			歩　2026.01　単　2026.01
J02　積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J06　運搬距離(km)(DID区間有)		9.0km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	41.188		1,116	M000301005 管理費区分　0
標準構成比			44.05		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			20,847		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	%	44.436		1,204	R0115 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			39.87		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.357		389	管理費区分　0
標準構成比			16.08		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.019		1	管理費区分　0
殻処分					第0029号内訳書
(0044)	m3	35		82,500	単位数量　1　m3
					管理費区分　T
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			歩　2026.01　単　2026.01
Q02　処分費		処分費(t)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)					WB020052
	t	82.5	1,000	82,500	管理費区分　T
					歩　2026.01　単　2026.01
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
殻処分 (0045)	m3	21		79,950	第0030号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　T 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			
Q02　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	53.3	1,500	79,950	WB020052 管理費区分　T 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
殻処分 (0046)	m3	153		171,100	第0031号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　T 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			
Q02　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	342.2	500	171,100	WB020052 管理費区分　T 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
舗装 (0047)	式	1		15,990,631	
舗装工 (0048)	式	1		11,528,838	
アスファルト舗装工 (0049)	式	1		10,687,348	オプション入力 工種　04:道路改良工事
路上路盤再生工 (0050)	m2	580		2,832,444	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
路上路盤再生工	m2	580.3	4,881	2,832,444	WB430710 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　混合深さ		20cmを超え40cm以下			
J02　添加剤使用数量(実数入力)		1606.5kg/100m2			
J03　混合用乳剤の有無		有			
J04　混合用乳剤使用数量(実数入力)		2920.05L/100m2			
J05　養生工の有無		無			
置換工 (0051)	m2	465		838,551	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
路床盛土	m3	174.4	998	174,051	CB210520　901.19 管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	7.471		74.58	管理費区分　0
標準構成比			7.65		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			3,540		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					L001010011
山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.037		70.25	管理費区分　0
標準構成比			7.62		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			5,650		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,780		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	71.12		710	管理費区分　0
標準構成比			67.85		歩　2026.01　単　2026.01

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	6.645		66.34	管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	7.72		77.07	管理費区分　0
標準構成比			8.43		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		0.16	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	m3	221.5	3,000	664,500	管理費区分　0
					歩　2026.01　単　2026.01
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
下層路盤(車道・路肩部)					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0052)	m2	465		1,486,487	第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	465.4	3,194	1,486,487	CB410030 4188.6 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		560mm			
J02 施工区分		3層施工			
J03 材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]					M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.8		153.3	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.66		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.641		20.48	管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.45		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.652		20.83	管理費区分　0
標準構成比			0.45		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.975		31.15	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.377		363.3	管理費区分　0
標準構成比			7.47		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.108		99.26	管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.376		107.8	管理費区分　0
標準構成比			2.43		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.851		91.04	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.316		105.9	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	66.825		2,134	管理費区分　0
標準構成比			76.15		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			2,510,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.849		59.06	管理費区分　0
標準構成比			1.39		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.195		6.22	管理費区分　0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.035		1.66	管理費区分　0
上層路盤(車道・路肩部) (0053)	m2	413		447,603	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(車道･路肩部)	m2	413.3	1,083	447,603	CB410040　637.83 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　材料		粒度調整砕石 M-40			
J06　全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07　施工区分		1層施工			
J09　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用］ 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.709		50.96	M000701021 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	%	0.64		6.93	L001050002 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			1		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.645		6.98	L001060004 管理費区分　0
標準構成比			0.99		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.955		10.33	管理費区分　0
運転手(特殊)	%	11.163		120.8	R0114 管理費区分　0
標準構成比			16.31		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	3.065		33.17	R0102 管理費区分　0
標準構成比			5.97		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	3.322		35.95	R0101 管理費区分　0
標準構成比			5.32		歩　2026.01　単　2026.01

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.813		30.44	管理費区分　0
標準構成比			4.37		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.255		35.22	管理費区分　0
粒度調整砕石					Z002124003
M-40	%	66.968		724.7	管理費区分　0
標準構成比			47.84		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			240,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,750		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.811		19.6	管理費区分　0
標準構成比			3.03		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.649		7.02	管理費区分　0
諸雑費	%	0.005		0.9	管理費区分　0
基層(車道・路肩部) (0054)	m2	994		2,333,966	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
基層(車道･路肩部)	m2	993.6	2,349	2,333,966	CB410240　1532.1 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平均幅員		3.0m超			
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		60mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
J07　費用の内訳		全ての費用			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.717		16.85	L001210002 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			1.04		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.117		2.75	L001060004 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.16		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.113		2.66	管理費区分　0
標準構成比			0.16		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.188		4.42	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	2.455		57.66	管理費区分　0
標準構成比			4.32		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	1.84		43.23	管理費区分　0
標準構成比			2.43		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					R0101
	%	1.659		38.96	管理費区分　0
標準構成比			2.4		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	0.619		14.55	管理費区分　0
標準構成比			0.87		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.312		30.82	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051035
(1) 再生粗粒度As(20)	%	84.169		1,977	管理費区分　0
標準構成比			77.19		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			470,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			13,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	6.275		147.4	管理費区分　0
標準構成比			8.47		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			103		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	0.384		9.01	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.58		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.116		2.72	管理費区分　0
諸雑費	%	0.036		0.97	管理費区分　0
表層(車道・路肩部) (0055)	m2	994		2,748,297	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	993.6	2,766	2,748,297	CB410260　1723.2 管理費区分　0
J01　平均幅員		3.0m超			歩　2026.01　単　2026.01
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.606		16.76	管理費区分　0
標準構成比			0.92		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			29,500		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			31,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.098		2.7	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.095		2.62	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.159		4.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	2.085		57.65	管理費区分　0
標準構成比			3.84		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	1.563		43.22	R0114 管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	1.406		38.89	R0101 管理費区分　0
標準構成比			2.13		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	0.524		14.49	R0125 管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	1.116		30.85	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231050020
(5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	90.088		2,491	管理費区分　0
標準構成比			84.7		歩　2026.01　単　2026.01

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			580,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,800		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	1.819		50.3	管理費区分　0
標準構成比			2.57		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.322		8.91	管理費区分　0
標準構成比			0.51		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.105		2.9	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.014		1.3	管理費区分　0
アスファルト舗装工					オプション入力
(0056)	式	1		523,317	工種　04:道路改良工事
下層路盤(歩道部)					オプション入力
(0057)	m2	119		156,789	第0038号内訳書
					単位数量　1　m2

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	118.6	1,322	156,789	CB410031　857.31 管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.072		27.39	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.249		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)					
	%	0.16		2.11	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	20.349		269	R0114 管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	10.886		143.9	R0101 管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	8.866		117.2	R0102 管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.214		121.8	R0125 管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.46		32.52	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	43.21		571.2	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			120,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.309		17.3	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)	%	0.203		2.68	管理費区分　0
諸雑費	%	0.022		0.39	管理費区分　0
上層路盤(歩道部) (0058)	m2	119		155,247	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(歩道部)					CB410041　920.81
	m2	118.6	1,309	155,247	管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		100mm			歩　2026.01　単　2026.01
J02　施工区分		1層施工			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　材料		路盤材(各種)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.09		27.35	管理費区分　0
標準構成比			2.78		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			5,680		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.263		16.53	管理費区分　0
標準構成比			1.66		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.166		2.17	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	20.556		269	管理費区分　0
標準構成比			25.16		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.997		143.9	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.956		117.2	管理費区分　0
標準構成比			14.61		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.3		121.7	管理費区分　0
標準構成比			12.11		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.49		32.58	管理費区分　0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002120001
C-20	%	42.687		558.6	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			23.44		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			170,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,400		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.321		17.28	管理費区分　0
標準構成比			1.85		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.156		2.04	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.018		0.65	管理費区分　0
表層(歩道部)					オプション入力
(0059)	m2	130		211,281	第0040号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.01　単　2026.01
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261　1440.5
	m2	129.7	1,629	211,281	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m以上			歩　2026.01　単　2026.01

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]					M001003018
舗装幅1.4～3.0m	%	1.857		30.24	管理費区分　0
標準構成比			1.97		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			15,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			16,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	0.373		6.07	管理費区分　0
標準構成比			0.39		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.264		4.3	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	7.226		117.7	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	5.867		95.56	管理費区分　0
標準構成比			6.26		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	4.365		71.09	管理費区分　0
標準構成比			4.25		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.202		35.87	管理費区分　0
標準構成比			2.28		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.359		38.42	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051020
(7) 再生細粒度As(13F)	%	66		1,075	管理費区分　0
標準構成比			63.1		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			384,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			15,150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	9.037		147.2	管理費区分　0
標準構成比			9		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			103		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.349		5.69	管理費区分　0
標準構成比			0.39		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.041		0.67	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.06		1.19	管理費区分　0
アスファルト舗装工					オプション入力
(0060)	式	1		318,173	工種　04:道路改良工事
下層路盤(歩道部)					オプション入力
(0061)	m2	66		162,567	第0041号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.01　単　2026.01
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	66.3	2,452	162,567	CB410031　1790.8 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.232		54.73	管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.86		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.343		32.93	管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			1.7		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.172		4.22	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	21.938		537.9	管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01
標準構成比			25.87		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.738		287.8	管理費区分　0
標準構成比			15.17		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	9.564		234.5	管理費区分　0
標準構成比			15.03		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.939		243.7	管理費区分　0
標準構成比			12.46		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.654		65.08	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
RC-40	%	38.836		952.2	管理費区分　0
標準構成比			21.27		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			300,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.415		34.69	管理費区分　0
標準構成比			1.91		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.156		3.83	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		0.42	管理費区分　0
表層(歩道部)					オプション入力
(0062)	m2	66		155,606	第0042号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.01　単　2026.01
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261　1440.5
	m2	66.3	2,347	155,606	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　平均幅員		1.4m以上			歩　2026.01　単　2026.01
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]					M001003018
舗装幅1.4～3.0m	%	1.289		30.24	管理費区分　0
標準構成比			1.97		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			15,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			16,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	0.259		6.07	管理費区分　0
標準構成比			0.39		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.183		4.3	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	5.016		117.7	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					R0101
	%	4.073		95.56	管理費区分　0
標準構成比			6.26		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	3.03		71.09	管理費区分　0
標準構成比			4.25		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	1.529		35.87	管理費区分　0
標準構成比			2.28		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.637		38.42	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051020
(7) 再生細粒度As(13F)	%	76.415		1,793	管理費区分　0
標準構成比			63.1		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			384,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			15,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	6.273		147.2	Z004130002 管理費区分　0
標準構成比			9		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	0.242		5.69	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.39		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.046		1.07	管理費区分　0
諸雑費	%	0.008		0.79	管理費区分　0
縁石工 (0063)	式	1		1,028,819	
縁石工 (0064)	式	1		1,028,819	工種　13:道路維持工事
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0065)(P)	m	74		700,804	第0043号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 ﾌﾞﾛｯｸ規格			各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)		歩　2026.01　単　2026.01
Q03 ﾌﾞﾛｯｸ規格			HB-F		単価地区　弘前市(旧弘前市)
Q04 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ費			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422510　9335.0
	m	73.8	9,496	700,804	管理費区分　0
J01 作業区分			設置		歩　2026.01　単　2026.01
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格			各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)		単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量			0.5個/m		労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎砕石規格			再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪割増
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)		潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 養生工の有無			有り		単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付					L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	1.649		156.6	管理費区分　0
標準構成比			1.59		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			7,080		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			7,470		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.315		29.87	管理費区分　0
標準構成比			0.29		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.028		1,332	管理費区分　0
標準構成比			16.38		歩　2026.01　単　2026.01

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	9.741		924.9	管理費区分　0
標準構成比			8.35		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.783		834	管理費区分　0
標準構成比			8.18		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.553		717.2	管理費区分　0
標準構成比			7.25		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	10.669		1,013	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z231060040

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
両面 180/240×300×2000(C)	%	36.06		3,424	管理費区分 0
標準構成比			36.58		歩 2026.01 単 2026.01
標準単価			3,420		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,860		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	8.626		819.1	管理費区分 0
標準構成比			9.05		歩 2026.01 単 2026.01
標準単価			19,750		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,150		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.007		95.64	管理費区分 0
標準構成比			1.01		歩 2026.01 単 2026.01
標準単価			138		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	1.548		147	管理費区分 0
標準構成比			0.63		歩 2026.01 単 2026.01
標準単価			1,200		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.021		2.69	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0066)(P)	m	26		239,062	第0044号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下､50kg未満)			
Q03 ﾌﾞﾛｯｸ規格		歩車道境界ブロック(車両乗入部)			
Q04 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ費		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	25.8	9,266	239,062	CB422510 7679.2 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下､50kg未満)			
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.67個/m			
J04 基礎砕石規格		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)			
J06 養生工の有無		有り			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.293		27.11	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.32		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	18.379		1,703	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			25.46		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.174		1,128	管理費区分　0
標準構成比			13.45		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.486		971.6	管理費区分　0
標準構成比			11.94		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	9.982		924.9	管理費区分　0
標準構成比			10.15		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			30,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	5.144		476.6	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(車両乗入部)					Z231060005
片面 198/210×150×600	%	34.115		3,161	管理費区分　0
標準構成比			21.91		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			1,680		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,890		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	7.738		717	Z230210245 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			9.63		
標準単価			19,750		
地区単価			19,150		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	1.429		132.4	Z002122003 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.69		
標準単価			1,200		
地区単価			3,000		
軽油	%	0.252		23.37	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.3		
標準単価			138		
地区単価			140		
諸雑費	%	0.008		1.02	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0067)(P)	m	10		88,953	第0045号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下､50kg未満)			歩　2026.01　単　2026.01
Q03 ﾌﾞﾛｯｸ規格		歩車道境界ブロック(横断歩道部)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
Q04 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ費		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422510　7679.2
	m	9.6	9,266	88,953	管理費区分　0
J01 作業区分		設置			歩　2026.01　単　2026.01
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下､50kg未満)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.67個/m			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎砕石規格		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			豪雪割増
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 養生工の有無		有り			単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.293		27.11	管理費区分　0
標準構成比			0.32		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	18.379		1,703	管理費区分　0
標準構成比			25.46		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.174		1,128	管理費区分　0
標準構成比			13.45		歩　2026.01　単　2026.01

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.486		971.6	管理費区分　0
標準構成比			11.94		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	9.982		924.9	管理費区分　0
標準構成比			10.15		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	5.144		476.6	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(横断歩道部)					Z231060010
片面 198/210×120×600	%	34.115		3,161	管理費区分　0
標準構成比			21.91		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			1,680		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
18-8-40 W/C<=60%	%	7.738		717	管理費区分　0
標準構成比			9.63		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	1.429		132.4	管理費区分　0
標準構成比			0.69		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			1,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.252		23.37	管理費区分　0
標準構成比			0.3		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			140		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		1.02	管理費区分　0
区画線工					
(0068)	式	1		111,724	
区画線工					工種　13:道路維持工事
(0069)	式	1		111,724	
溶融式区画線					第0046号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0070)	m	120		37,950	単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分		溶融式手動			歩 2026.01 単 2026.01
Q02 規格･仕様区分		実線 15cm			単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q03 塗布厚		厚1.0mm			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 排水性舗装		無し			豪雪割増
Q05 区画線設置費		区画線設置			潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
区画線設置	m	115	330	37,950	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格･仕様区分		実線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0071)	m	12		10,098	第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分		溶融式手動			歩 2026.01 単 2026.01
Q02 規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q03 塗布厚		厚1.0mm			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 排水性舗装		無し			豪雪割増
Q05 区画線設置費		区画線設置			潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
区画線設置	m	12.3	821	10,098	WB821210 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.01　単　2026.01
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
溶融式区画線 (0072)	m	31		24,506	第0048号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0
Q01 施工方法区分		溶融式手動			歩　2026.01　単　2026.01
Q02 規格･仕様区分		矢印･記号･文字 15cm換算			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
Q03 塗布厚		厚1.0mm			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04 排水性舗装		無し			豪雪割増
Q05 区画線設置費		区画線設置			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
区画線設置	m	31.1	788	24,506	WB821210 管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.01　単　2026.01
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		矢印･記号･文字 15cm換算			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0073)	m	270		35,244	第0049号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型			歩 2026.01 単 2026.01
Q02 規格･仕様区分		実線 15cm			単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q03 塗料規格		常温			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 区画線設置費		区画線設置			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
区画線設置	m	267	132	35,244	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.01 単 2026.01
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格･仕様区分		実線 15cm			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J05 時間的制約の有無		無し			単価補正
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0074)	m	30		3,926	第0050号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型			歩 2026.01 単 2026.01
Q02 規格･仕様区分		破線 15cm			単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q03 塗料規格		常温			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 区画線設置費		区画線設置			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
区画線設置	m	26	151	3,926	WB821210 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.01　単　2026.01
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		破線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0075)	式	1		98,560	
道路付属物工 (0076)	式	1		98,560	工種　13:道路維持工事
視線誘導標 (0077)	本	7		98,560	第0051号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0
Q01 視線誘導標規格		両面反射　φ100以下			歩　2026.01　単　2026.01
Q02 施工区分		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
Q03 施工規模		10本以上30本未満			労調係数　1.000　00-00 0
Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	本	7	14,080	98,560	WB812320 管理費区分　0
J01 施工区分		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)			歩　2026.01　単　2026.01
J02 材料費区分		手間+材料費			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 規格･仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			労調係数　1.000　00-00 0
J04 加算額		標準			豪雪割増
J05 施工規模		10本以上30本未満			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 夜間作業の補正		無			単価補正
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0078)	式	1		3,222,690	
交通管理工 (0079)	式	1		3,222,690	工種　99:
交通誘導警備員 (0080)	人日	213		3,222,690	第0052号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　交通誘導警備員費 Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	71	16,630	1,180,730	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	142	14,380	2,041,960	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0081)	式	1		30,336,036	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0082)	式	1		5,347,000	
共通仮設費 (0083)	式	1		991,000	
運搬費 (0084)	式	1		142,000	工種　99:
建設機械運搬費 (0085)	台	1		142,000	第0053号内訳書 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　運搬区分		ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)D0.6mW2.0m			
J02　片道運搬距離(実数入力)		4.8km			
J03　その他の諸料金の有無		無			
J05　運搬中の賃料(損料)の有無		無			
現場環境改善費 (0086)	式	1		849,000	
現場環境改善費（率計上） (0087)	式	1		849,000	
市街地補正	市街地				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費（率計上）					
(0088)	式	1		4,356,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費					
(0089)	式	1		35,683,036	
現場管理費					
(0090)	式	1		12,599,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価					
(0091)	式	1		48,282,036	
一般管理費等					
(0092)	式	1		9,027,964	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					
(0093)	式	1		57,310,000	
消費税額及び地方消費税額					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前環状線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0094)	式	1		5,731,000	
工事費計 (0095)	式	1		63,041,000	