

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補総河 第43-6号

設計書番号 507-040-0372

宮野沢川総合流域防災(国土強靱化)工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町大字中里地内

工 期 1 9 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 674.3 m		
	河川土工	1	式
	堤防補強工	1	式
	法面植生工	1	式
設計額	28,908,000 円 (内消費税 2,628,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	宮野沢川総合流域防災(国土強靱化) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		14,094,078		
河川土工							
		式	1		578,081		
掘削工							
		式	1		270,936		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	106		38,054		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	106		216,982		
残土処分費							内 3号
		m3	106		15,900		
盛土工							
		式	1		189,162		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 4号
		m3	20		125,412		
土材料							内 5号
		m3	20		63,750		
法面整形工							
		式	1		117,983		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 6号
		m2	130		117,983		
堤防補強工							
		式	1		13,180,209		
天端保護工							
		式	1		13,180,209		

設計内訳書（本01）

工事名	宮野沢川総合流域防災(国土強靱化) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤							内 7号
		m2	606		608, 628		
表層							内 8号
		m2	1, 821		4, 216, 509		
堤防用法肩ブロック							内 9号
		m	442		8, 355, 072		
法覆護岸工							
		式	1		335, 788		
植生工							
		式	1		335, 788		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満						内 10号
		m2	130		335, 788		
直接工事費							
		式	1		14, 094, 078		
共通仮設							
		式	1		1, 722, 000		
共通仮設費							
		式	1		205, 000		
現場環境改善費							
		式	1		205, 000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		205, 000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1, 517, 000		
純工事費							
		式	1		15, 816, 078		

設計内訳書（本01）

工事名	宮野沢川総合流域防災(国土強靱化) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		6,011,000		
工事原価							
		式	1		21,827,078		
一般管理費等							
		式	1		4,452,922		
工事価格							
		式	1		26,280,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,628,000		
工事費計							
		式	1		28,908,000		

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事				合算工事：			
対象工事費	14,094,078	直接工事費	14,094,078	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く 共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	14,094,078 14,094,078		現工事	0 0	合算工事	0 0
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	10.66% 1.0 1.00 1.0 10.77%			0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%		0.00% 0.00 0.00
	計上額	1,517,000			0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費		14, 094, 078	直接工事費	14, 094, 078	
非対象額計（－）		0			
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）		
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分 T		0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	14, 094, 078	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1. 46%		0. 00%	0. 00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1. 46%		0. 00%	
	計上額	205, 000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,722,000

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	15,816,078	単独（追加工事）直接工事費	14,094,078	単独（追加工事）共通仮設費	1,722,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	15,816,078	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	15,816,078		0		0
現場管理費 率（補正前）	37.26%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	38.01%		0.00%		
計上額	6,011,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	21,827,078				
純工事費	15,816,078	現場管理費	6,011,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	21,827,078	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	21,827,078		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.39%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.39%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	21,827,078		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,452,922				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	中泊町(旧中里町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			14,094,078
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				14,094,078
	共通仮設費 (率分)	14,094,078	10.77	1,517,000
現場環境改善費対象工事費				14,094,078
	現場環境改善費 (率分)	14,094,078	1.46	205,000
現場管理費対象純工事費				15,816,078
	現場管理費	15,816,078	38.01	6,011,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				21,827,078
	一般管理費等	21,827,078	20.39	4,452,922
	業務委託費			0
工事価格				26,280,000
消費税等相当額				2,628,000
工事費計				28,908,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満 CB210100						02-01-02
			m3	106	359	38,054		管理費区分:0
合計						38,054		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	106	2,047	216,982		管理費区分:0
合計						216,982		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	残土受け入れ価格						
	ZZ99*01*01001		m3	106	150	15, 900	管理費区分：0
	合計					15, 900	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体(築堤)盛土	2. 5m未満					02-01-02
	CB210510		m3	21	5, 972	125, 412	管理費区分：0
	合計					125, 412	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルーズ 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	25	2, 550	63, 750		管理費区分 : 0
合計					63, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	127	929	117, 983		02-02-01 管理費区分 : 0
合計					117, 983		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	上層路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(再生クラッシュラン), 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	605. 6	1, 005	608, 628		管理費区分 : 0
合計					608, 628		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(ガラス入再生密粒度アスコン(20F)), プラ						03-03-03
CB410260	ムコト PK-3, 全ての費用	m2	1, 820. 6	2, 316	4, 216, 509		管理費区分 : 0
合計					4, 216, 509		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	堤防用法肩ブロック						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し						03-03-07
CB422510		m	441. 6	18, 920	8, 355, 072		管理費区分：0
合計					8, 355, 072		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	張芝	芝種類: 張芝工, 施工規模: 100m2以上300m2未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工, 100m2以上300m2未満, 無						単 1号 06-02-04
WB810870		m2	127	2, 644	335, 788		管理費区分：0
合計					335, 788		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2以上300m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 644
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 400 (FP3)		Q001416001	m2	1	2, 644. 18	2, 644	管理費区分 : 0	
合計						2, 644		
単価						2, 644	円/m2	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		14,094,078		
河川土工 (0002)	式	1		578,081		
掘削工 (0003)	式	1		270,936	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	106		38,054	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	106	359	38,054	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満	
土砂等運搬 (0005) (P)	m3	106		216,982	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					Q01 土砂等発生現場 標準 Q02 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) Q03 運搬費 土砂等運搬	

入力データリスト (本01)

工事名	宮野沢川総合流域防災(国土強靱化) 工事					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)			
土砂等運搬		m3	106	2, 047	216, 982	CB210110 1808. 9 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 土砂等発生現場			標準			オプション入力			
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)			第0003号内訳書			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位数量 1 m3			
J04 DID区間の有無			無し			管理費区分 0			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			11. 5km以下			歩 2026. 02 単 2026. 02			
残土処分費 (0006)		m3	106		15, 900	単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)			
残土受け入れ価格		m3	106	150	15, 900	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
盛土工 (0007)		式	1		189, 162	工種 01:河川工事			
路体(築堤)盛土 (0008) (P)		m3	20		125, 412	第0004号内訳書 単位数量 1 m3			

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 施工幅員 Q02 敷均し・締固め費		2.5m未満 路体(築堤)盛土			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	21	5,972	125,412	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
土材料 (0009)	m3	20		63,750	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	25	2,550	63,750	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形工 (0010)	式	1		117,983	工種 01:河川工事
法面整形(切土部) (0011) (P)	m2	130		117,983	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 現場制約		無し			
Q02 土質		ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			
Q03 法面整形費		法面整形			
法面整形	m2	127	929	117,983	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
堤防補強工 (0012)	式	1		13,180,209	オプション入力
天端保護工 (0013)	式	1		13,180,209	オプション入力 工種 01:河川工事
上層路盤 (0014)	m2	606		608,628	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m2	605.6	1,005	608,628	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		路盤材(再生クラッシュラン)				
J06 全仕上り厚(実数入力)		150mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				
表層 (0015)	m2	1,821		4,216,509	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)					CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m2	1,820.6	2,316	4,216,509		
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(ガラス入再生密粒度アスコン(20F))				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
堤防用法肩ブロック (0016)	m	442		8,355,072	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	441.6	18,920	8,355,072	CB422510 6293.0 管理費区分 0	
J01 作業区分		設置			歩 2026.02 単 2026.02	
J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			単価地区 中泊町(旧中里町)	
J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量		0.5個/m			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎碎石規格		無し			豪雪割増	
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
法覆護岸工 (0017)	式	1		335,788	単価補正	
植生工 (0018)	式	1		335,788	工種 01:河川工事	
張芝 (0019)	m2	130		335,788	第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	
Q01 芝種類		張芝工			歩 2026.02 単 2026.02	
Q02 施工規模		100m2以上300m2未満			単価地区 中泊町(旧中里町)	
Q03 張芝費		人力施工による植生工			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人力施工による植生工	m2	127	2,644	335,788	WB810870 管理費区分 0	
J01 工種区分		張芝工			歩 2026.02 単 2026.02	
J02 施工規模		100m2以上300m2未満			単価地区 中泊町(旧中里町)	

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0020)	式	1		14,094,078		
共通仮設 (0021)	式	1		1,722,000		
共通仮設費 (0022)	式	1		205,000		
現場環境改善費 (0023)	式	1		205,000		
現場環境改善費（率計上） (0024)	式	1		205,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0025)	式	1		1,517,000		
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01				
純工事費 (0026)	式	1		15,816,078		
現場管理費 (0027)	式	1		6,011,000		
施工地域等補正 工期日数	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間	1.0				

入力データリスト（本01）

工事名	宮野沢川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0028)	式	1		21,827,078	
一般管理費等 (0029)	式	1		4,452,922	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0030)	式	1		26,280,000	
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1		2,628,000	
工事費計 (0032)	式	1		28,908,000	