

| | 総括主査 | 調 査 | | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | |

工事番号 交債急 第4号

設計書番号 507-060-0597

大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

下北郡佐井村大字佐井 地内

工 期 2 5 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

| | | | |
|------|--------------------|--------------|----------------|
| 工事概要 | 施工延長 L = 20 m | | |
| | 吹付砕工 | 1,170 | m ² |
| | 排水構造物工 | 1 | 式 |
| | 防護柵工 | 1 | 式 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 設計額 | 99,704,000 円 (内消費税 | 9,064,000 円) | 変更による 増減額 |
| 請負額 | | | 変更による 増減額 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|---------------------------|----|-------|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 斜面对策 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 51,677,652 | | |
| 砂防土工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,255,786 | | |
| 掘削工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 67,928 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:片切掘削 | | | | | | 内 1号 |
| | | m3 | 60 | | 67,928 | | |
| 法面整形工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,086,930 | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | | | | 内 2号 |
| | | m2 | 1,170 | | 1,086,930 | | |
| 残土処理工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 100,928 | | |
| 整地 | 作業区分:残土受入れ地での処理 | | | | | | 内 3号 |
| | | m3 | 80 | | 10,564 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | | 内 4号 |
| | | m3 | 80 | | 90,364 | | |
| 法面工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 46,069,767 | | |
| 法枠工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 34,027,717 | | |
| 吹付枠工 | | | | | | | 内 5号 |
| | | m2 | 1,170 | | 34,027,717 | | |
| 鉄筋挿入 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 12,042,050 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|---------------------|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 鉄筋挿入工 | | | | | | | 内 6号 |
| | | 式 | 1 | | 12,042,050 | | |
| 排水構造物工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 958,500 | | |
| 側溝工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 533,785 | | |
| プレキャストU型側溝 | | | | | | | 内 7号 |
| | | m | 40 | | 522,109 | | |
| 間詰コンクリート | | | | | | | 内 8号 |
| | | m3 | 1 | | 11,676 | | |
| 集水柵工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 67,640 | | |
| 現場打ち集水柵 | | | | | | | 内 9号 |
| | | 箇所 | 1 | | 67,640 | | |
| 縦排水工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 357,075 | | |
| 縦排水工 | | | | | | | 内 10号 |
| | | 箇所 | 1 | | 357,075 | | |
| 防護柵工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,893,533 | | |
| 人家保全柵工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 2,345,193 | | |
| 作業土工 | | | | | | | 内 11号 |
| | | 式 | 1 | | 114,038 | | |
| 小型擁壁 | | | | | | | 内 12号 |
| | | m3 | 13 | | 1,411,855 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|---------------------|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 人家保全柵 | | m | 20 | | 819,300 | | 内 13号 |
| 転落（横断）防止柵工 | | 式 | 1 | | 548,340 | | |
| 転落防止柵工基礎 | | m | 20 | | 287,970 | | 内 14号 |
| 転落防止柵設置 | | m | 20 | | 260,370 | | 内 15号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 190,026 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 121,762 | | |
| 舗装版切断 | | m | 20 | | 14,340 | | 内 16号 |
| 舗装撤去 | | m2 | 15 | | 9,525 | | 内 17号 |
| 側溝撤去 | | m3 | 5 | | 97,897 | | 内 18号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 68,264 | | |
| 殻運搬 | | m3 | 5 | | 17,864 | | 内 19号 |
| 処分費 | | 式 | 1 | | 50,400 | | 内 20号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 74,155 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| アスファルト舗装工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 74,155 | | |
| 表層工 | | | | | | | 内 21号 |
| | | m2 | 10 | | 39,600 | | |
| 上層路盤工 | | | | | | | 内 22号 |
| | | m2 | 10 | | 10,050 | | |
| 下層路盤工 | | | | | | | 内 23号 |
| | | m2 | 10 | | 19,260 | | |
| 凍上抑制層 | | | | | | | 内 24号 |
| | | m3 | 1 | | 5,245 | | |
| 斜面对策付属物設置工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 44,600 | | |
| 銘板工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 44,600 | | |
| 急傾斜地事業銘板 | | | | | | | 内 25号 |
| | | 箇所 | 1 | | 44,600 | | |
| 仮設工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 191,285 | | |
| 工事用道路工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 191,285 | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去 | | | | | | 内 26号 |
| | | m2 | 79 | | 191,285 | | |
| 直接工事費 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 51,677,652 | | |
| 共通仮設 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,184,917 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 斜面对策 | |
|---------------|---------------------|----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,312,917 | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 145,840 | | |
| 仮設材運搬費 | | t | 13.6 | | 145,840 | | 内 27号 |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 1,589,077 | | |
| 支障木伐採 | | 式 | 1 | | 444,990 | | 内 28号 |
| 木根等処分費 | | 式 | 1 | | 1,144,087 | | 内 29号 |
| 現場環境改善費 | | 式 | 1 | | 578,000 | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 578,000 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 4,872,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 58,862,569 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 18,153,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 77,015,569 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 13,624,431 | | |

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------|------------|-----------------------------|-----------|---------|-------|
| 主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事 | | | 合算工事： | | | | |
| 対象工事費 | 52,727,652 | 直接工事費 | 51,677,652 | 準備費（処分費用） | 1,050,000 | 事業損失 | 0 |
| | | | | その他直工扱い共仮積上額 | 0 | | |
| 対象工事費に含まれる全処分費額 | | 単独（追加工事） | 1,100,400 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| 非対象額計（－） | | | 0 | | | | |
| 管理費区分1 | | | 0 | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) | | | |
| 管理費区分2, 7 | | | 0 | (工場原価) | | | |
| 管理費区分5 | | | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | | | |
| 管理費区分9 | | | 0 | (間接費非対象額) | | | |
| 管理費区分T | | | 0 | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | | | |
| 対象額 支給品費（＋） | | | 0 | | | | |
| 無償貸付機械評価額（＋） | | | 0 | | | | |
| 共通仮設費対象額 | 単独（追加工事） | | 52,727,652 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| | 全処分費等を除く共通仮設費対象額 | | 51,627,252 | | 0 | | 0 |
| | (調整工事入力で使用) | | | | | | |
| 共通仮設費（率分） | 率（補正前） | | 9.06% | | 0.00% | | 0.00% |
| | 施工地域等補正 | | 1.0 | | 0.00% | | |
| | 除雪工事補正 | | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | ICT施工補正 | | 1.0 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 率（補正後） 週休2日 完全週休2日(土日) | 1.02 | 9.24% | | 0.00% | | |
| | 計上額 | | 4,872,000 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 調整工事計上額 | 0 |

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

| | | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 現場環境改善費対象工事費 | 51,677,652 | 直接工事費 | 51,677,652 | |
| 非対象額計（－） | 50,400 | | | |
| 管理費区分1 | 0 | （橋梁、PC桁、ポンプ等購入費） | | |
| 管理費区分2, 7 | 0 | （工場原価） | | |
| 管理費区分5 | 0 | （一般管理費等のみ対象額） | | |
| 管理費区分9 | 0 | （間接費非対象額） | | |
| 管理費区分T | 50,400 | （直接工事費に含まれる処分費等） | | |
| 対象額 支給品費（＋） | 0 | | | |
| 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | | | |
| 現場環境改善費対象額（P i） | | | | |
| 単独（追加工事） | 51,627,252 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 現場環境改善費 | | | | |
| 率（補正前） | 1.12% | | 0.00% | 0.00% |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | | |
| 率（補正後） | 1.12% | | 0.00% | |
| 計上額 | 578,000 | | 0 | 0 |
| | | | | 調整工事計上額 0 |

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 1,734,917 | | | | |
| 運搬費 | 145,840 | 準備費 | 1,589,077 | 事業損失防止施設費 | 0 |
| 安全費 | 0 | 役務費 | 0 | 技術管理費 | 0 |
| 営繕費 | 0 | 現場環境改善費 | 0 | | |
| 共通仮設費計 | | | | | 7,184,917 |

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費 | 58,862,569 | 単独（追加工事）直接工事費 | 51,677,652 | 単独（追加工事）共通仮設費 | 7,184,917 |
| 非対象額計（－） | | 0 | | | |
| 管理費区分2,7 | | 0 | (工場原価) | | |
| 管理費区分5 | | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | | |
| 管理費区分9 | | 0 | (間接費非対象額) | | |
| 管理費区分T | | 0 | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | | |
| 対象額 支給品費 (+) | | 0 | | | |
| 支給品で扱う桁等購入費 (+) | | 0 | | | |
| 無償貸付機械評価額 (+) | | 0 | | | |
| 現場管理費対象純工事費 | | | | | |
| 単独（追加工事） | 58,862,569 | 現工事 | 0 | 合算工事 | 0 |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用) | 57,762,169 | | 0 | | 0 |
| 現場管理費 率（補正前） | | 29.70% | | 0.00% | 0.00% |
| 施工地域等補正 | | 1.0 | | 0.00% | |
| 施工時期補正 | | 0.24% | | 0.00% | |
| 緊急工事補正 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 砂防・地滑り補正 | | 0.00% | | 0.00% | |
| ICT施工補正 | | 1.0 | | | |
| 率（補正後） 週休2日 完全週休2日(土日) 1.03 | | 30.84% | | 0.00% | |
| 計上額 | | 18,153,000 | | 0 | 0 |
| | | | | 調整工事計上額 | 0 |

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

| | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 工事原価 | 77,015,569 | | | | |
| 純工事費 | 58,862,569 | 現場管理費 | 18,153,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 |
| 工場製作原価 | 0 | | | | |
| 非対象額計（－） | | 0 | | | |
| 管理費区分9 | | 0 | (支給品を除く間接費非対象額) | | |
| 管理費区分T | | 0 | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | | |
| 一般管理費等対象工事原価 | | | | | |
| 単独（追加工事） | | 77,015,569 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 全処分費等を除く | | 75,915,169 | | 0 | 0 |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） | | | | | |
| 率（補正前） | | | | | |
| 単独（追加工事） | | 17.66% | 現工事 | 0.00% | 合算工事 0.00% |
| 前払金支出割合による補正係数 | | 1.00 | | 0.00 | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数 | | 1.00 | | 0.00 | 0.00000000 |
| 率（補正後） | | 17.66% | | 0.00% | 0.00% |
| （当初一般管理費対象額） | | 77,015,569 | | 0 | |
| 契約保証に係る補正值 | | 0.04% | | 0.00% | |
| 一般管理費等 | | 13,624,431 | | | |
| 業務委託料 | | 0 | | | |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月 | 2026年2月 | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 | 2026年2月 | 係 数 ラ ン ク | 1 |
| 基 準 適 用 年 月 | 2026年2月 | | |
| 単 価 地 区 | 佐井村 | | |
| 豪 雪 割 増 | B地区 | | |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0% | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | |
| 市 街 地 補 正 | 市街地以外 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | |
| 主 たる 工 種 | 07:砂防・地すべり等工事 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | | 1.0 |
| 除 雪 工 事 補 正 | 未使用 | | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | | 1.0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 完全週休2日(土日) | | 1.02 |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | |
|--------------|--------------------------------|-------|
| 現場管理費 | | |
| 施工地域等補正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0 |
| 工期日数 | 0日間 | |
| 冬期日数 | 0日間 | |
| 積雪寒冷地区分 | 4級地 | 1.20% |
| 施工時期補正 | 任意設定 | 0.24% |
| 緊急工事補正 | 補正なし | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | 0.00% |
| ICT施工補正 | 補正なし | 1.0 |
| 週休2日補正 | 完全週休2日(土日) | 1.03 |
| 工期延長日数 | 0日間 | |
| 一般管理費 | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | 0.04% |

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

| 費目 | 工種 | 対象額 (円) | 補正後率 (%) | 計上額 (円) |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
| | 直接工事費 | | | 51,677,652 |
| | 準備費に含まれる処分費 | | | 1,050,000 |
| | 事業損失防止施設費 | | | 0 |
| | 仮設費 | | | 0 |
| | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 | | | 0 |
| 共通仮設費対象工事費 | | | | 52,727,652 |
| | 共通仮設費 (率分) | 52,727,652 | 9.24 | 4,872,000 |
| | 運搬費 | | | 145,840 |
| | 準備費 | | | 1,589,077 |
| 現場環境改善費対象工事費 | | | | 51,677,652 |
| | 現場環境改善費 (率分) | 51,627,252 | 1.12 | 578,000 |
| 現場管理費対象純工事費 | | | | 58,862,569 |
| | 現場管理費 | 58,862,569 | 30.84 | 18,153,000 |
| | 工期延長等に伴う現場維持費 | | | 0 |
| | 桁等購入費 | | | 0 |
| 工事原価計 | | | | 77,015,569 |
| | 一般管理費等 | 77,015,569 | 17.66 | 13,624,431 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| 工事価格 | | | | 90,640,000 |
| 消費税等相当額 | | | | 9,064,000 |
| 工事費計 | | | | 99,704,000 |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:片切掘削 | | | | | |
|-------|----------|-----------------|----|-------|--------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 掘削 | 土砂,片切掘削 | | | | | | 02-01-02 |
| | CB210100 | m3 | 56 | 1,213 | 67,928 | | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 67,928 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 法面整形(切土部) | 現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | | | |
|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|-----|-----------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 法面整形 | 切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用 | | | | | | 02-02-01 |
| | CB220010 | m2 | 1,170 | 929 | 1,086,930 | | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 1,086,930 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号 | 整地 | 作業区分:残土受入れ地での処理 | | | | | |
|-------|------------|-----------------|----|-----|--------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | | | | | | 02-01-02 |
| | CB210610 | m3 | 76 | 139 | 10,564 | | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 10,564 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|----|-------|--------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 | | | | | | 02-01-02 |
| | CB210110 | m3 | 76 | 1,189 | 90,364 | | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 90,364 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号 | 吹付砕工 | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------|----|---------|--------|------------|---------|---------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| ﾌｽ張工[市場単価] | 1000m2以上(標準), 無, 無 | | | | | | 単 1号 06-02-04 | |
| WB811120 | | m2 | 1,194 | 2,248 | 2,684,112 | | 管理費区分: 0 | |
| 吹付砕工[市場単価] | 梁断面 300×300, 500m以上(標準), 無 | | | | | | 単 2号 06-02-04 | |
| WB811110 | | m | 1,204.7 | 21,670 | 26,105,849 | | 管理費区分: 0 | |
| 水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価] | | | | | | | 単 3号 06-02-04 | |
| WB811130 | | m3 | 22 | 73,530 | 1,617,660 | | 管理費区分: 0 | |
| 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000 m2未満, 無, 無, 有 | | | | | | 単 4号 06-02-04 | |
| WB810830 | | m2 | 662.9 | 5,461 | 3,620,096 | | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | 34,027,717 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 6号 | | 鉄筋挿入工 | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|------------|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 鉄筋挿入工 WB813110 | II 削孔に要する重機の搬入困難, 4.6m/箇所, 65mm/箇所, 5m/箇所, 標準(0.4), 200m以上(標準), 無 | m | 552 | 16,340 | 9,019,680 | | 単 5号 06-02-14 管理費区分: 0 |
| 鉄筋挿入工の仮設足場工 WB813130 | | 空m3 | 580 | 4,822 | 2,796,760 | | 単 6号 06-02-14 管理費区分: 0 |
| 削孔機械の上下移動 WB813120 | | 回 | 11 | 20,510 | 225,610 | | 単 7号 06-02-14 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 12,042,050 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 7号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|------|----------------|-----------------------------------------------------|----|------|--------|---------|---------|---------------------------|
| | プレキャストU型側溝 | | | | | | | |
| | U型側溝 | | m | 19.8 | 8,192 | 162,201 | | 単 8号 管理費区分：0 |
| | U型側溝 | | m | 20 | 11,557 | 231,140 | | 単 9号 管理費区分：0 |
| | 蓋版 WB821430 | 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し | 枚 | 2 | 18,790 | 37,580 | | 単 10号 01-10-01 管理費区分：0 |
| | 蓋版 WB821430 | 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し | 枚 | 36 | 2,533 | 91,188 | | 単 11号 01-10-01 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 522,109 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 8号 | 間詰コンクリート | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----|--------|--------|---------|----------------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| コンクリート CB240010 | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.4 | 29,190 | 11,676 | | 02-03-01 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | 11,676 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 9号 | 現場打ち集水桝 | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------|----------------------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950 | 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0.24m3を 超え0.26m3以下, バックホ(クレーン機能付))打設, 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 49,350 | 49,350 | | 02-02-10 管理費区分: 0 | |
| 蓋版 WB821430 | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以 下, 無し, 無し | 枚 | 1 | 18,290 | 18,290 | | 単 12号 01-10-01 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | 67,640 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 10号 | 縦排水工 | | | | | | | |
|----------|---------------------|----|------|--------|---------|---------|----------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| モルタル吹付工 | 10cm, 100m2未満, 無, 無 | | | | | | 単 13号 06-02-04 | |
| WB810810 | | m2 | 24.3 | 13,250 | 321,975 | | 管理費区分: 0 | |
| 縦排水工流末部 | | | | | | | 単 14号 | |
| | | 箇所 | 1 | 35,100 | 35,100 | | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | 357,075 | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 11号 | 作業土工 | | | | | | | |
|----------|----------------------|----|----|-------|---------|---------|----------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 床掘り | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | | | | | | 02-01-03 | |
| CB210030 | | m3 | 32 | 2,319 | 74,208 | | 管理費区分: 0 | |
| 埋戻し | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | | | | | | 02-01-03 | |
| CB210410 | | m3 | 10 | 3,983 | 39,830 | | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | 114,038 | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 12号 | 小型擁壁 | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|---------|-----------|---------|----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 小型擁壁 CB226311 | 0.8m以上1.0m以下, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生・特殊 養生(練炭) | m3 | 13 | 101,900 | 1,324,700 | | 02-02-04 管理費区分: 0 |
| コンクリート CB240010 | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 2.1 | 29,190 | 61,299 | | 02-03-01 管理費区分: 0 |
| 裏込碎石 CB221120 | 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用 | m3 | 2.9 | 8,916 | 25,856 | | 02-02-02 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 1,411,855 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 13号 | 人家保全柵 | | | | | | |
|---------|-------|----|----|--------|---------|---------|-------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 人家保全柵設置 | | m | 20 | 40,965 | 819,300 | | 単 15号 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 819,300 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 14号 | 転落防止柵工基礎 | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----|------|--------|---------|---------|----------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | CB240010 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用 | | | | | | 02-03-01 |
| | | m3 | 1 | 35,810 | 35,810 | | 管理費区分: 0 |
| 型枠 | CB240210 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | | | | | | 02-02-06 |
| | | m2 | 4 | 10,890 | 43,560 | | 管理費区分: 0 |
| コンクリート | CB240010 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用 | | | | | | 02-03-01 |
| | | m3 | 3 | 32,270 | 96,810 | | 管理費区分: 0 |
| 型枠 | CB240210 一般型枠, 均しコンクリート | | | | | | 02-02-06 |
| | | m2 | 19.8 | 5,646 | 111,790 | | 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 287,970 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|----|------|--------|---------|---------|----------------------------|
| 内 15号 | 転落防止柵設置 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760 | コンクリート建込,ヒール式・パネル式, 2m, 100m未満, 無 | m | 19.8 | 13,150 | 260,370 | | 単 16号 06-02-03 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 260,370 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------------------------|----|----|-----|--------|---------|----------------------|
| 内 16号 | 舗装版切断 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 舗装版切断 CB430510 | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | m | 20 | 717 | 14,340 | | 03-01-05 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 14,340 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 17号 | 舗装撤去 | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----|----|-----|-------|---------|---------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装版破碎 CB430310 | アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下, 有り,全ての費用 | m2 | 15 | 635 | 9,525 | | 03-01-05 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 9,525 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 18号 | 側溝撤去 | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----|-----|--------|--------|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 構造物とりこわし WB824010 | 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必 要 | m3 | 4.6 | 19,570 | 90,022 | | 単 17号 06-01-04 管理費区分:0 |
| 構造物とりこわし WB824010 | 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必 要 | m3 | 0.7 | 11,250 | 7,875 | | 単 18号 06-01-04 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | 97,897 | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 19号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|-------|-------|------------------------------------------------|----|-----|-------|--------|---------|----------------------|
| | 殻運搬 | 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 13.5km以下, 全ての費用 | m3 | 0.8 | 3,301 | 2,640 | | 02-02-07 管理費区分: 0 |
| | 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, 全ての費用 | m3 | 4.6 | 2,944 | 13,542 | | 02-02-07 管理費区分: 0 |
| | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, 全ての費用 | m3 | 0.7 | 2,403 | 1,682 | | 02-02-07 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 17,864 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 20号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|------|-------|--------|---------|-------------------------------------|
| | 処分費(t) | | t | 1.8 | 3,000 | 5,400 | | 単 19号 01-02-02 As殻 管理費区分: 0 |
| | 処分費(t) | | t | 11.4 | 3,500 | 39,900 | | 単 20号 01-02-02 鉄筋Co殻 管理費区分: 0 |
| | 処分費(t) | | t | 1.7 | 3,000 | 5,100 | | 単 21号 01-02-02 無筋Co殻 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 50,400 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 21号 | 表層工 | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|-------|--------|---------|----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) CB410260 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 密粒度アスコン(13F), フライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 10 | 3,960 | 39,600 | | 03-03-03 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 39,600 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 22号 | 上層路盤工 | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----|----|-------|--------|---------|----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 上層路盤(車道・路肩部) CB410040 | 路盤材(碎石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用 | m2 | 10 | 1,005 | 10,050 | | 03-03-02 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 10,050 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|----|----|-------|--------|---------|----------------------|
| 内 23号 | 下層路盤工 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 下層路盤(車道・路肩部) CB410030 | 300mm, 2層施工, 再生クランチャー RC-40, 全ての費用 | m2 | 10 | 1,926 | 19,260 | | 03-03-02 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 19,260 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|-----|--------|-------|---------|-------------------|
| 内 24号 | 凍上抑制層 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 凍上抑制層 | | m3 | 0.5 | 10,490 | 5,245 | | 単 22号 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 5,245 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 25号 | 急傾斜地事業銘板 | | | | | | | |
|------------------------------|------------|----|----|--------|--------|---------|---------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm | Z231332015 | 枚 | 1 | 44,600 | 44,600 | | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | 44,600 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 26号 | 敷鉄板 | | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分: 設置・撤去 | | | | | |
|----------|-------------------------------|----|----------------------------------------|-------|---------|---------|---------------------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去 | m2 | 79 | 439 | 34,681 | | 単 23号 02-05-16 管理費区分：0 | |
| 敷鉄板賃料 | 22×1,524×3,048(mm),無,201日,無,有 | 枚 | 17 | 9,212 | 156,604 | | 単 24号 02-05-16 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | 191,285 | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 27号 | 仮設材運搬費 | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|---------|----------------------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 28.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t | 13.63 | 3,850 | 52,475 | | 単 25号 01-02-02 管理費区分: 0 | |
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 28.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t | 13.63 | 3,850 | 52,475 | | 単 25号 01-02-02 管理費区分: 0 | |
| 仮設材等の積込み取卸し費 WB010030 | 積込み、取卸し(往復分) | t | 13.63 | 3,000 | 40,890 | | 単 26号 01-02-02 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | 145,840 | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 28号 | 支障木伐採 | | | | | | | |
|----------------------|-------|----|-----|-------|---------|---------|-------------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 支障木伐採(20cm未満) | | 本 | 100 | 901 | 90,100 | | 単 27号 管理費区分: 0 | |
| 支障木伐採(20cm以上~30cm未満) | | 本 | 40 | 1,733 | 69,320 | | 単 28号 管理費区分: 0 | |
| 支障木伐採(30cm以上~60cm未満) | | 本 | 30 | 9,519 | 285,570 | | 単 29号 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | 444,990 | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 29号 | | 木根等処分費 | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------|---------|----------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下 | | | | | | 02-01-02 | |
| CB210110 | | m3 | 37.5 | 2,509 | 94,087 | | 管理費区分:0 | |
| 処分費(t) | | | | | | | 単 30号 01-02-02 | |
| WB020052 | | t | 30 | 35,000 | 1,050,000 | | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | 1,144,087 | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 WB811120 | ヲ張工[市場単価] | 1000m2以上(標準),無,無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 2,248 |
|------------------|----------------|------------------|----|-----|----------|---------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ヲ張工 | | | | | | | | |
| | 単価補正1.000(FP3) | Q001434001 | m2 | 100 | 2,247.25 | 224,725 | 管理費区分:0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| | | ZS3000004 | 式 | 1 | | 75 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 224,800 | | |
| 単価 | | | | | | 2,248 | 円/m2 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 WB811110 | 吹付砕工[市場単価] | 梁断面 300×300,500m以上(標準), 無 | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | 21,670 |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----|-----|----------|-----------|---------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吹付砕工(モルタル・コンクリート) | | | | | | | | |
| | 梁断面 300×300 単価補正1.000(FP3) | Q001440003 | m | 100 | 21,664.5 | 2,166,450 | 管理費区分:0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | | | |
| | | ZS3000004 | 式 | 1 | | 550 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 2,167,000 | | |
| 単価 | | | | | | 21,670 | 円/m | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 WB811130 | 水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価] | 条件 | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | 73,530 |
|------------------|--------------------------------------------|----|----|-----|--------|-----------|---------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート Q001436001 | | m3 | 100 | 73,528 | 7,352,800 | 管理費区分：0 | |
| | 諸雑費(まるめ) ZS3000004 | | 式 | 1 | | 200 | 管理費区分：0 | |
| | 合計 | | | | | 7,353,000 | | |
| | 単価 | | | | | 73,530 | 円/m3 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 WB810830 | 機械播種施工による植生工 | 植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000 m2未満, 無, 無, 有 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 5,461 |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|----------|-------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 法面工(植生基材吹付) 厚5cm 単価補正0.880(FP3) Q001408003 | | m2 | 1 | 5,461.67 | 5,461 | 管理費区分：0 | |
| | 合計 | | | | | 5,461 | | |
| | 単価 | | | | | 5,461 | 円/m2 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 WB813110 | 鉄筋挿入工 | II 削孔に要する重機の搬入困難, 4.6m/箇所, 65mm/箇所, 5m/箇所, 標準(0.4), 200m以上(標準), 無 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 16,340 |
|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|---------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II 単価補正1.000(FP3) | Q001449006 | m | 1 | 11,766.5 | 11,766 | 管理費区分:0 | |
| | 材料費 異形棒鋼ロックボルト SD345 D25 | Y000800001002 | m | 1.087 | 2,290 | 2,489 | 管理費区分:0 | |
| | グラウト用混和剤 | Z002060001 | kg | 0.005 | 2,500 | 12 | 管理費区分:0 | |
| | 材料費 頭部処理材 | Y000800009001 | 組 | 0.217 | 9,530 | 2,068 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | ZS3000004 | 式 | 1 | | 5 | 管理費区分:0 | |
| | 合計 | | | | | 16,340 | | |
| | 単価 | | | | | 16,340 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | U型側溝 | 条件 | 単位 | m | 単位数量 | 金額 | 単価 | 11,557 |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|----|-----|--------|---------|---------------------------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | U型側溝 | 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,無し | m | 10 | 8,969 | 89,690 | 単 32号 01-10-01 管理費区分:0 | |
| | WB821410 | | | | | | | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用 | m3 | 0.5 | 29,190 | 14,595 | 02-03-01 管理費区分:0 | |
| | CB240010 | | | | | | | |
| | 型枠 | 一般型枠,均しコンクリート | m2 | 2 | 5,646 | 11,292 | 02-02-06 管理費区分:0 | |
| | CB240210 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 115,577 | | |
| | 単価 | | | | | 11,557 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 WB821430 | 蓋版 | 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し, 無し | 単位 | 枚 | 単位数量 | 100 | 単価 | 2,533 |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-----|--------|---------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3) | Q001367002 | 枚 | 100 | 932.28 | 93,228 | 管理費区分:0 | |
| | 道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50 | Z002324006 | 枚 | 100 | 1,600 | 160,000 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | ZS3000004 | 式 | 1 | | 72 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 253,300 | | |
| 単価 | | | | | | 2,533 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---------|---------------------|----|----|----------|--------|----------|--------|
| 単 13号 WB810810 | モルタル吹付工 | 10cm, 100m2未満, 無, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 13,250 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1.500(FP3) | | Q001400006 | m2 | 1 | 13,241.1 | 13,241 | 管理費区分: 0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | 式 | 1 | | 9 | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | | 13,250 | | |
| 単価 | | | | | | 13,250 | 円/m2 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------|----|----|-------|--------|----------|--------|
| 単 14号 | 縦排水工流末部 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | 35,100 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 跳水防止蓋 GRC-W590-t10 | | ZZ99*01*01003 | 枚 | 3 | 7,500 | 22,500 | 管理費区分: 0 | |
| オールアンカー M12 SC1280 | | ZZ99*01*01004 | 本 | 18 | 700 | 12,600 | 管理費区分: 0 | |
| 合計 | | | | | | 35,100 | | |
| 単価 | | | | | | 35,100 | 円/箇所 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 人家保全柵設置 | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | 40,965 |
|-------|----------------------------------------------|----|----|------|--------|-----------|---------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500 Z231330010 | | m | 100 | 35,800 | 3,580,000 | 管理費区分：0 | |
| | 土木一般世話役 R0125 | | 人 | 3.1 | 33,860 | 104,966 | 管理費区分：0 | |
| | 普通作業員 R0102 | | 人 | 18.6 | 22,130 | 411,618 | 管理費区分：0 | |
| | 合計 | | | | | 4,096,584 | | |
| | 単価 | | | | | 40,965 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 WB810760 | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 2m, 100m 未満, 無 | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | 13,150 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|----------|-----------|---------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1.958(FP3) Q001156004 | | m | 100 | 2,346.66 | 234,666 | 管理費区分:0 | |
| | 防護柵(P種) 転落防止柵 Y001191000001 | | m | 100 | 10,800 | 1,080,000 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(まるめ) ZS3000004 | | 式 | 1 | | 334 | 管理費区分:0 | |
| | 合計 | | | | | 1,315,000 | | |
| | 単価 | | | | | 13,150 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|---------------------|----|----|-----------|--------|---------|--------|
| 単 17号 WB824010 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 19,570 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3) | | Q001611007 | m3 | 1 | 19,562.28 | 19,562 | 管理費区分:0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | 式 | 1 | | 8 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 19,570 | | |
| 単価 | | | | | | 19,570 | 円/m3 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|---------------------|----|----|-----------|--------|---------|--------|
| 単 18号 WB824010 | 構造物とりこわし | 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 11,250 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3) | | Q001611001 | m3 | 1 | 11,248.47 | 11,248 | 管理費区分:0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | 式 | 1 | | 2 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 11,250 | | |
| 単価 | | | | | | 11,250 | 円/m3 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 WB020052 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | 3,000 |
|-------------------|--------|---------------|----|-----|-------|---------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 As殻 | | Y007600001001 | t | 100 | 3,000 | 300,000 | 管理費区分:T | |
| 合計 | | | | | | 300,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 WB020052 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | 3,500 |
|-------------------|--------|---------------|----|-----|-------|---------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 Co殻(有筋) | | Y007600001002 | t | 100 | 3,500 | 350,000 | 管理費区分:T | |
| 合計 | | | | | | 350,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,500 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 WB020052 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | 3,000 |
|-------------------|--------|---------------|----|-----|-------|---------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 Co殻(無筋) | | Y007600001004 | t | 100 | 3,000 | 300,000 | 管理費区分:T | |
| 合計 | | | | | | 300,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 凍上抑制層 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 10,490 |
|----------|-------|------------|----|------|-------|--------|----------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路床盛土 | | 2.5m未満 | | | | | 02-01-02 | |
| CB210520 | | | m3 | 1 | 6,080 | 6,080 | 管理費区分:0 | |
| 砂 路盤用 | | Z230300005 | m3 | 1.26 | 3,500 | 4,410 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 10,490 | | |
| 単価 | | | | | | 10,490 | 円/m3 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 WB253610 | 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | 439 |
|-------------------|---------------|-------|----|-------|--------|--------|----|-------------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | | | | | | [] [1] |
| | R0125 | | 人 | 0.295 | 33,860 | 9,988 | | 管理費区分：0 |
| | とび工 | | | | | | | [] [1] |
| | R0106 | | 人 | 0.295 | 30,600 | 9,027 | | 管理費区分：0 |
| | 普通作業員 | | | | | | | [] [1] |
| | R0102 | | 人 | 0.295 | 22,130 | 6,528 | | 管理費区分：0 |
| | パッホホ(クローラ型)運転 | | | | | | | 単 33号 02-05-16 [] [1] |
| | WK250590 | | 日 | 0.295 | 60,850 | 17,950 | | 管理費区分：0 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | | | | | | [1] [] |
| | ZS8000004 | 1% | 式 | 1 | | 427 | | 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 43,920 | | |
| | 単価 | | | | | 439 | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 WB253630 | 敷鉄板賃料 | 22×1,524×3,048(mm),無,201日,無,有 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | 9,212 |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001 | 供用日数:201日 | 枚 | 1 | 8,442 | 8,442 | 管理費区分:0 | |
| | 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001 | | 枚 | 1 | 770 | 770 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 9,212 | | |
| 単価 | | | | | | 9,212 | 円/枚 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号 WB010020 | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州,28.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,850 |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000 Z006810103 | | t | 1 | 3,850 | 3,850 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 3,850 | | |
| 単価 | | | | | | 3,850 | 円/t | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
|-------------------|--------------|--------------|----|----|-------|-------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込み、取卸し費(仮設材等) | | | | | | | | |
| | Z006800001 | | t | 2 | 1,500 | 3,000 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 3,000 | | |
| 単価 | | | | | | 3,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号 | 支障木伐採(20cm未満) | | 単位 | 本 | 単位数量 | 10 | 単価 | 901 |
|-------|---------------|----|----|------|--------|-------|---------|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | R0104 | | 人 | 0.1 | 24,280 | 2,428 | 管理費区分：0 | |
| | R0102 | | 人 | 0.21 | 22,130 | 4,647 | 管理費区分：0 | |
| | M002035004 | | 日 | 0.09 | 1,130 | 101 | 管理費区分：0 | |
| | DGD32330 | | 日 | 0.05 | 36,850 | 1,842 | 管理費区分：0 | |
| | 合計 | | | | | 9,018 | | |
| | 単価 | | | | | 901 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号 | 支障木伐採(30cm以上~60cm未満) | | 単位 | 本 | 単位数量 | 10 | 単価 | 9,519 |
|-------|----------------------|----|----|------|--------|--------|---------------------------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | R0104 | | 人 | 0.7 | 24,280 | 16,996 | 管理費区分:0 | |
| | R0102 | | 人 | 1.35 | 22,130 | 29,875 | 管理費区分:0 | |
| | M002035004 | | 日 | 0.37 | 1,130 | 418 | 管理費区分:0 | |
| | DGD32330 | | 日 | 1.3 | 36,850 | 47,905 | 単 34号 32-01-02 管理費区分:0 | |
| | 合計 | | | | | 95,194 | | |
| | 単価 | | | | | 9,519 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 30号 WB020052 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | 35,000 |
|-------------------|--------|---------------|----|-----|--------|-----------|---------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 木くず | | Y007600001003 | t | 100 | 35,000 | 3,500,000 | 管理費区分：T | |
| 合計 | | | | | | 3,500,000 | | |
| 単価 | | | | | | 35,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 WB821410 | U型側溝 | 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | 5,604 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|----------|--------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.870 (FP3) Q001365003 | | m | 10 | 3,668.51 | 36,685 | 管理費区分:0 | |
| | 側溝 コンクリート側溝 1種 300B 300×300×1000 Y000300000002 | | 個 | 5 | 3,870 | 19,350 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(まるめ) ZS3000004 | | 式 | 1 | | 5 | 管理費区分:0 | |
| | 合計 | | | | | 56,040 | | |
| | 単価 | | | | | 5,604 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 WB821410 | U型側溝 | 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,300A 300×300× 2000,無し,無し,無し | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | 8,969 |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|----------|--------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.870 (FP3) | Q001365003 | m | 10 | 3,668.51 | 36,685 | 管理費区分:0 | |
| | 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000 | Z002308010 | 個 | 5 | 10,600 | 53,000 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | ZS3000004 | 式 | 1 | | 5 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 89,690 | | |
| 単価 | | | | | | 8,969 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 33号 WK250590 | ハックホウ(クローラ)運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 60,850 |
|-------------------|---------------------------------------------------|----|----|------|--------|--------|---------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | | | | | | |
| | R0114 | | 人 | 1 | 33,560 | 33,560 | 管理費区分:0 | |
| | 軽油 | | | | | | | |
| | Z006702002 | | L | 119 | 134 | 15,946 | 管理費区分:0 | |
| | ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | | | | | | |
| | L001010004 | | 日 | 1.06 | 10,700 | 11,342 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 2 | 管理費区分:0 | |
| | 合計 | | | | | 60,850 | | |
| | 単価 | | | | | 60,850 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02 |
| 歩掛適用年月 | 2026.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 34号 DGD32330 | トラック運転 2t積 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 36,850 |
|-------------------|------------------|------------|-----|-----|--------|--------|---------|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(一般) | | | | | | | |
| | R0115 | | 人 | 1 | 29,890 | 29,890 | 管理費区分:0 | |
| | 軽油 | | | | | | | |
| | Z006702002 | | L | 18 | 134 | 2,412 | 管理費区分:0 | |
| | トラック[普通型] 2t積 | 機械条件:供用 持込 | | | | | | |
| | M000302002 | | 供用日 | 1.1 | 4,130 | 4,543 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | | | | | | |
| | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 5 | 管理費区分:0 | |
| | 合計 | | | | | 36,850 | | |
| | 単価 | | | | | 36,850 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

登 録 単 価

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | | | | |
|---------------|---------------------|-------------------------------|----|--------|------|---|------------------|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 年度 | 月 | 備考 |
| Y000300000002 | 側溝 | コンクリート側溝 1種 300B 300×300×1000 | 個 | 3,870 | 2025 | 2 | 確定 Z231023015 |
| Y000800001002 | 材料費 | 異形棒鋼ロックボルト SD345 D25 | m | 2,290 | 2025 | 2 | 確定 |
| Y000800009001 | 材料費 | 頭部処理材 | 組 | 9,530 | 2025 | 2 | 確定 |
| Y001191000001 | 防護柵(P種) | 転落防止柵 | m | 10,800 | 2025 | 2 | 確定 |
| Y007600001001 | 処分費 | As殻 | t | 3,000 | 2025 | 2 | 確定 |
| Y007600001002 | 処分費 | Co殻(有筋) | t | 3,500 | 2025 | 2 | 確定 |
| Y007600001003 | 処分費 | 木くず | t | 35,000 | 2025 | 2 | 確定 |
| Y007600001004 | 処分費 | Co殻(無筋) | t | 3,000 | 2025 | 2 | 確定 |
| Z004100006001 | アスファルト混合物 | 密粒度アスコン(13F) | t | 20,000 | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*01003 | 跳水防止蓋 | GRC-W590-t10 | 枚 | 7,500 | 2025 | 2 | 確定 |
| ZZ99*01*01004 | ホールアンカー | M12 SC1280 | 本 | 700 | 2025 | 2 | 確定 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 斜面对策 (0001) | 式 | 1 | | | |
| 砂防土工 (0002) | 式 | 1 | | | |
| 掘削工 (0003) | 式 | 1 | | | |
| 掘削 (0004) (P) | m3 | 60 | | | 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 掘削 | m3 | 56 | | | CB210100 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| | J01 土質 | 土砂 | | | |
| | J02 施工方法 | 片切掘削 | | | |
| 法面整形工 (0005) | 式 | 1 | | | |
| 法面整形(切土部) (0006) (P) | m2 | 1,170 | | | 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 法面整形 | m2 | 1,170 | | | CB220010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| | J01 整形箇所 | | 切土部 | | |
| | J03 現場制約の有無 | | 無し | | |
| | J04 土質 | | 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 | | |
| | J05 費用の内訳 | | 全ての費用 | | |
| 残土処理工 (0007) | 式 | 1 | | | |
| 整地 (0008) (P) | m3 | 80 | | | 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 整地 | m3 | 76 | | | CB210610 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| | J01 作業区分 | | 残土受け入れ地での処理 | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 土砂等運搬 (0009) (P) | m3 | 80 | | | 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 土砂等運搬 | m3 | 76 | | | CB210110 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 土砂等発生現場 | | 標準 | | | |
| J02 積込機種・規格 | | バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) | | | |
| J03 土質 | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | |
| J04 DID区間の有無 | | 無し | | | |
| J05 運搬距離(km)(DID区間無) | | 5.5km以下 | | | |
| 法面工 (0010) | 式 | 1 | | | |
| 法枠工 (0011) | 式 | 1 | | | |
| 吹付枠工 (0012) | m2 | 1,170 | | | オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 事業区分 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | 砂防・地すべり対策 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 |
| 金額 前回／今回 | | | |
| 摘要 | | | |
| ヲス張工[市場単価] | m2 | 1,194 | |
| J01 施工規模 | | 1000m2以上(標準) | |
| J02 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | |
| J03 法面清掃必要としない場合の補正 | | 無 | |
| WB811120 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | | | |
| 吹付枠工[市場単価] | m | 1,204.7 | |
| J01 規格・仕様 | | 梁断面 300×300 | |
| J02 施工規模 | | 500m以上(標準) | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | |
| WB811110 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | | | |
| 水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価] | m3 | 22 | |
| WB811130 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | | | |
| 機械播種施工による植生工 | m2 | 662.9 | |
| J01 工種区分 | | 植生基材吹付工 | |
| J02 吹付厚 | | 5cm | |
| J03 施工規模 | | 500m2以上1000m2未満 | |
| J04 時間制約を受ける場合の補正 | | 無 | |
| J05 法面垂直高による補正 | | 無 | |
| J06 枠内吹付の場合の補正 | | 有 | |
| WB810830 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | | | |
| 鉄筋挿入 | | | |
| オプション入力 | | | |

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | 砂防・地すべり対策 | |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| (0013) | 式 | 1 | | | |
| 鉄筋挿入工 (0014) | 式 | 1 | | | オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 鉄筋挿入工 | m | 552 | | | WB813110 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 現場条件 | | II 削孔に要する重機の搬入困難 | | | |
| J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力) | | 4.6m/箇所 | | | |
| J04 削孔径(実数入力) | | 65mm/箇所 | | | |
| J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力) | | 5m/箇所 | | | |
| J07 グラウト材補正係数 | | 標準(0.4) | | | |
| J10 施工規模 | | 200m以上(標準) | | | |
| J11 時間的制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| 鉄筋挿入工の仮設足場工 | 空m3 | 580 | | | WB813130 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 削孔機械の上下移動 | 回 | 11 | | | WB813120 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 排水構造物工 (0015) | 式 | 1 | | | 単価補正 オプション入力 |
| 側溝工 (0016) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| プレキャストU型側溝 (0017) | m | 40 | | | オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| U型側溝 | m | 19.8 | | | 週休2日補正 完全週休2日(土日) オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| U型側溝 | m | 10 | | | 単価補正 WB821410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 |
| | J01 作業区分 | | 据付け | | |
| | J02 L=1000・L=4000の使用の有無 | | 無し | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J03 夜間作業の有無 | | 無し | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J04 U型側溝の種類 | | 側溝(各種) | | | 単価補正 |
| J06 U型側溝の規格・仕様 | | L=2000mm | | | |
| J07 U型側溝の質量 | | 1000kg/個以下 | | | |
| J08 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J09 施工箇所における補正 | | 無し | | | |
| J10 基礎碎石施工の有無 | | 無し | | | |
| コンクリート | m3 | 0.5 | | | |
| J01 構造物種別 | | 無筋・鉄筋構造物 | | | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| J02 打設工法 | | 人力打設 | | | 単価地区 佐井村 |
| J03 コンクリート規格 | | 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J05 養生工の種類 | | 一般養生 | | | 単価補正 |
| J07 現場内小運搬の有無 | | 無し | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 型枠 | m2 | 2 | | | CB240210 管理費区分 0 |
| J01 型枠の種類 | | 一般型枠 | | | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| J02 構造物の種類 | | 均しコンクリート | | | 単価地区 佐井村 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| U型側溝 | m | 20 | | | オプション入力 |
| | | | | | 単位数量 10 m |
| | | | | | 管理費区分 0 |
| | | | | | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| | | | | | 単価地区 佐井村 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| U型側溝 | | | | | WB821410 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | m | 10 | | | 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 据付け | | | |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 | | 無し | | | |
| J03 夜間作業の有無 | | 無し | | | |
| J04 U型側溝の種類 | | 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 | | | |
| J05 U型側溝の規格 | | 300A 300×300×2000 | | | |
| J08 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J09 施工箇所における補正 | | 無し | | | |
| J10 基礎碎石施工の有無 | | 無し | | | |
| コンクリート | m3 | 0.5 | | | CB240010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 構造物種別 | | 無筋・鉄筋構造物 | | | |
| J02 打設工法 | | 人力打設 | | | |
| J03 コンクリート規格 | | 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 | | | |
| J05 養生工の種類 | | 一般養生 | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | | 無し | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 型枠 | m2 | 2 | | | CB240210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 型枠の種類 | | 一般型枠 | | | |
| J02 構造物の種類 | | 均しコンクリート | | | |
| 蓋版 | 枚 | 2 | | | WB821430 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 据付け | | | |
| J02 夜間作業の有無 | | 無し | | | |
| J03 蓋版の種類 | | 蓋版(各種) | | | |
| J05 規格・仕様区分 | | 40kg/枚以下 | | | |
| J06 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J07 施工箇所における補正 | | 無し | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 蓋版 | 枚 | 36 | | | WB821430 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 作業区分 | | 据付け | | | |
| J02 夜間作業の有無 | | 無し | | | |
| J03 蓋版の種類 | | 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 | | | |
| J04 蓋版の規格 | | 300 41.2×9.5×50 | | | |
| J06 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J07 施工箇所における補正 | | 無し | | | 単価補正 |
| 間詰コンクリート (0018) | m3 | 1 | | | オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| コンクリート | m3 | 0.4 | | | CB240010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 構造物種別 | | 無筋・鉄筋構造物 | | | |
| J02 打設工法 | | 人力打設 | | | |
| J03 コンクリート規格 | | 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 | | | |
| J05 養生工の種類 | | 一般養生 | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | | 無し | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 集水柵工 (0019) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 現場打ち集水柵 (0020) | 箇所 | 1 | | | オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | 箇所 | 1 | | | CB222950 管理費区分 0 |
| J01 コンクリート規格 | | 土木(2)・港湾(5) | 18-8-40 | | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| J02 1箇所当りコンクリート使用量 | | | 0.24m3を超え0.26m3以下 | | 単価地区 佐井村 |
| J03 コンクリート打設工法 | | | バックホ(クレーン機能付)打設 | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J04 養生工の種類 | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | | 単価補正 |
| 蓋版 | 枚 | 1 | | | WB821430 管理費区分 0 |
| J01 作業区分 | | | 据付け | | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| J02 夜間作業の有無 | | | 無し | | 単価地区 佐井村 |
| J03 蓋版の種類 | | | 蓋版(各種) | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J05 規格・仕様区分 | | | 40kg/枚以下 | | 単価補正 |
| J06 時間的制約の有無 | | | 無し | | |
| J07 施工箇所における補正 | | | 無し | | |
| 縦排水工 (0021) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 縦排水工 (0022) | 箇所 | 1 | | | オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| モルタル吹付工 | m2 | 24.3 | | | WB810810 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 吹付厚 | | 10cm | | | 単価補正 |
| J02 施工規模 | | 100m2未満 | | | |
| J03 時間制約を受ける場合の補正 | | 無 | | | |
| J04 枠内吹付の場合の補正 | | 無 | | | |
| 縦排水工流末部 | 箇所 | 1 | | | オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 跳水防止蓋 GRC-W590-t10 | 枚 | 3 | | | ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| ホールアンカー M12 SC1280 | 本 | 18 | | | ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 事業区分 | | | 砂防・地すべり対策 | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 防護柵工 (0023) | 式 | 1 | | | 単価補正 オプション入力 |
| 人家保全柵工 (0024) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 作業土工 (0025) | 式 | 1 | | | オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 床掘り | m3 | 32 | | | 週休2日補正 完全週休2日(土日) CB210030 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J01 土質 | 土砂 | | | |
| | J02 施工方法 | 上記以外(小規模) | | | |
| | J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | |
| 埋戻し | m3 | 10 | | | 単価補正 CB210410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J01 施工方法 | 上記以外(小規模) | | | |
| | J02 土質 | 土砂 | | | |
| | J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 小型擁壁 (0026) | m3 | 13 | | | 単価補正 オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 小型擁壁 | m3 | 13 | | | CB226311 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | J01 擁壁平均高さ 0.8m以上1.0m以下 J02 コンクリート規格 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 J03 基礎砕石の有無 無し J04 均しコンクリートの有無 有り J05 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) |
| コンクリート | m3 | 2.1 | | | 単価補正 CB240010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | J01 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 J02 打設工法 人力打設 J03 コンクリート規格 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 J05 養生工の種類 一般養生 J07 現場内小運搬の有無 無し J13 費用の内訳 全ての費用 |
| 裏込砕石 | m3 | 2.9 | | | 単価補正 CB221120 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | J01 砕石の種類 再生クワッチャン 40~0 J02 費用の内訳 全ての費用 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 人家保全柵 (0027) | m | 20 | | | 単価補正 オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 人家保全柵設置 | m | 20 | | | オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500 | m | 100 | | | Z231330010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 3.1 | | | R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 普通作業員 | 人 | 18.6 | | | 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 転落（横断）防止柵工 (0028) | 式 | 1 | | | 単価補正 オプション入力 |
| 転落防止柵工基礎 (0029) | m | 20 | | | オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| コンクリート | m3 | 1 | | | 週休2日補正 完全週休2日(土日) CB240010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J01 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | |
| | J02 打設工法 | バックホリ(クレーン機能付)打設 | | | |
| | J03 コンクリート規格 | 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 | | | |
| | J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | |
| | J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | |
| | | | | | 単価補正 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 型枠 | m2 | 4 | | | CB240210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 型枠の種類 | | | 一般型枠 | | |
| J02 構造物の種類 | | | 鉄筋・無筋構造物 | | |
| コンクリート | m3 | 3 | | | CB240010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 構造物種別 | | | 無筋・鉄筋構造物 | | |
| J02 打設工法 | | | 人力打設 | | |
| J03 コンクリート規格 | | | 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 | | |
| J05 養生工の種類 | | | 一般養生 | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | | | 有り | | |
| J13 費用の内訳 | | | 全ての費用 | | |
| 型枠 | m2 | 19.8 | | | CB240210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 型枠の種類 | | | 一般型枠 | | |
| J02 構造物の種類 | | | 均しコンクリート | | |
| 転落防止柵設置 (0030) | m | 20 | | | オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | 砂防・地すべり対策 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 |
| | | | 金額 前回/今回 |
| | | | 摘要 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | | m |
| | | | 19.8 |
| J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正 | | | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無 |
| | | | 1 |
| 構造物撤去工 (0031) | | | 式 |
| 構造物取壊し工 (0032) | | | 式 |
| 舗装版切断 (0033) | | | m |
| | | | 20 |
| 舗装版切断 | | | m |
| | | | 20 |
| J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳 | | | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 舗装撤去 (0034) | m2 | 15 | | | オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 舗装版破碎 | m2 | 15 | | | CB430310 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 舗装版種別 | | アスファルト舗装版 | | | |
| J02 障害等の有無 | | 無し | | | |
| J03 騒音振動対策 | | 必要 | | | |
| J04 舗装版厚 | | 15cm以下 | | | |
| J06 積込作業の有無 | | 有り | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 側溝撤去 (0035) | m3 | 5 | | | オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 構造物とりこわし | m3 | 4.6 | | | WB824010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 構造物区分 | | 鉄筋構造物 | | | |
| J02 工法区分 | | 機械施工 | | | |
| J03 時間的制約の有無 | | 無し | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| J04 夜間作業の有無 | | 無し | | | 単価補正 |
| J05 低騒音・低振動対策 | | 必要 | | | |
| 構造物とりこわし | m3 | 0.7 | | | WB824010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 構造物区分 | | 無筋構造物 | | | 単価補正 |
| J02 工法区分 | | 機械施工 | | | |
| J03 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J04 夜間作業の有無 | | 無し | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | | 必要 | | | |
| 運搬処理工 (0036) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 殻運搬 (0037) | m3 | 5 | | | オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 殻運搬 | m3 | 0.8 | | | 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| J01 殻発生作業 | | 舗装版破碎 | | | 単価補正 |
| J02 積込工法区分 | | 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 | | | |
| J03 DID区間の有無 | | 無し | | | |
| J05 運搬距離(km)(DID区間無) | | 13.5km以下 | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 殻運搬 | | | | | CB227010 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | m3 | 4.6 | | | 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 殻発生作業 | | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし | | 単価補正 CB227010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J02 積込工法区分 | | | 機械積込 | | |
| J03 DID区間の有無 | | | 無し | | |
| J04 運搬距離(km)(DID区間有無) | | | 14.4km以下 | | |
| J13 費用の内訳 | | | 全ての費用 | | |
| 殻運搬 | m3 | 0.7 | | | 単価補正 CB227010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 殻発生作業 | | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし | | 単価補正 オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J02 積込工法区分 | | | 機械積込 | | |
| J03 DID区間の有無 | | | 無し | | |
| J04 運搬距離(km)(DID区間有無) | | | 14.4km以下 | | |
| J13 費用の内訳 | | | 全ての費用 | | |
| 処分費 (0038) | 式 | 1 | | | 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 処分費(t) | t | 1.8 | | | WB020052 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 処分費(t) | t | 11.4 | | | WB020052 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 処分費(t) | t | 1.7 | | | WB020052 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 舗装工 (0039) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| アスファルト舗装工 (0040) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 表層工 (0041) | m2 | 10 | | | オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 表層(車道・路肩部) | | | | | CB410260 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | m2 | 10 | | | 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 平均幅員 | | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | 50mm | | | |
| J05 材料 | | 密粒度アスコン(13F) | | | |
| J06 瀝青材料種類 | | プライムコート PK-3 | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 上層路盤工 (0042) | m2 | 10 | | | オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 上層路盤(車道・路肩部) | m2 | 10 | | | CB410040 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 材料 | | 路盤材(砕石各種) | | | |
| J06 全仕上り厚(実数入力) | | 100mm | | | |
| J07 施工区分 | | 1層施工 | | | |
| J09 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 下層路盤工 (0043) | m2 | 10 | | | オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 下層路盤(車道・路肩部) | m2 | 10 | | | CB410030 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 全仕上り厚(実数入力) | | 300mm | | | 単価補正 |
| J02 施工区分 | | 2層施工 | | | |
| J03 材料 | | 再生クワッシュラン RC-40 | | | |
| J04 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 凍上抑制層 (0044) | m3 | 1 | | | オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 凍上抑制層 | m3 | 0.5 | | | オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 路床盛土 | m3 | 1 | | | CB210520 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 |
| J01 施工幅員 | | 2.5m未満 | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 砂 路盤用 | m3 | 1.26 | | | Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 斜面对策付属物設置工 (0045) | 式 | 1 | | | |
| 銘板工 (0046) | 式 | 1 | | | オプション入力 |
| 急傾斜地事業銘板 (0047) | 箇所 | 1 | | | オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm | 枚 | 1 | | | Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 仮設工 (0048) | 式 | 1 | | | 単価補正 |
| 工事用道路工 (0049) | 式 | 1 | | | |
| 敷鉄板 (0050) | m2 | 79 | | | 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | Q01 鋼材規格 | 22×1,524×3,048(mm) | | | 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| | Q02 作業区分 | 設置・撤去 | | | |
| | Q03 敷鉄板設置・撤去費 | 敷鉄板設置・撤去 | | | |
| | Q04 敷鉄板賃料等 | 敷鉄板賃料 | | | |
| 敷鉄板設置・撤去 | m2 | 79 | | | WB253610 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J01 作業区分 | 設置・撤去 | | | 単価補正 |
| 敷鉄板賃料 | 枚 | 17 | | | WB253630 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J01 敷鉄板の種類 | 22×1,524×3,048(mm) | | | |
| | J02 不足分弁償金の有無 | 無 | | | |
| | J04 供用日数(日)(実数入力) | 201日 | | | |
| | J05 継続工事の有無 | 無 | | | |
| | J07 整備費の有無 | 有 | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-------------------------------|----|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 直接工事費 (0051) | 式 | 1 | | | 単価補正 |
| 共通仮設 (0052) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 (0053) | 式 | 1 | | | |
| 運搬費 (0054) | 式 | 1 | | | |
| 仮設材運搬費 (0055) | t | 13.6 | | | 第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t | 13.63 | | | WB010020 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 発注機関区分 | | | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 | | |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | | | 28.9km | | |
| J04 製品長区分 | | | 12m以内 | | |
| J05 運搬割増率 | | | 各種(実数入力) | | |
| J06 運搬割増率(実数入力) | | | 0 | | |
| J07 その他の諸料金の有無 | | | 無 | | 単価補正 |
| 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t | 13.63 | | | WB010020 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 |
| J01 発注機関区分 | | | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト (本01)

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | | 28.9km | | | 単価地区 佐井村 |
| J04 製品長区分 | | 12m以内 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J05 運搬割増率 | | 各種(実数入力) | | | |
| J06 運搬割増率(実数入力) | | 0 | | | |
| J07 その他の諸料金の有無 | | 無 | | | 単価補正 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | t | 13.63 | | | WB010030 管理費区分 0 |
| J01 作業区分 | | 積込み、取卸し(往復分) | | | 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 準備費 (0056) | 式 | 1 | | | |
| 支障木伐採 (0057) | 式 | 1 | | | オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 支障木伐採(20cm未満) | 本 | 100 | | | オプション入力 単位数 10 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 造園工 | 人 | 0.1 | | | 単価補正 R0104 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 普通作業員 | 人 | 0.21 | | | 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L | 日 | 0.09 | | | 単価補正 M002035004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正 | | 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し | | | 単価補正 |
| トラック運転 2t積 | 日 | 0.05 | | | 単価補正 DGD32330 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| 支障木伐採(20cm以上～30cm未満) | 本 | 40 | | | オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 造園工 | 人 | 0.18 | | | R0104 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 普通作業員 | 人 | 0.33 | | | R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L | 日 | 0.12 | | | M002035004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| K01 機械使用条件 | | 持込 | | | |
| K02 岩石割増 | | 岩石工の割増対象にしない | | | |
| K04 供用日当り運転日数 | | 標準 | | | |
| K07 異常補正 | | 補正無し | | | |
| K09 基礎価格補正 | | 補正対象外 | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| K10 北海道・沖縄輸送補正 | | 補正無し | | 単価補正 | |
| トラック運転 2t積 | 日 | 0.15 | | | DGD32330 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 支障木伐採(30cm以上～60cm未満) | 本 | 30 | | | オプション入力 単位数 10 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 造園工 | 人 | 0.7 | | | R0104 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 普通作業員 | 人 | 1.35 | | | R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L | 日 | 0.37 | | | M002035004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| K01 機械使用条件 | | 持込 | | | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| K02 岩石割増 | | 岩石工の割増対象にしない | | | 単価地区 佐井村 |
| K04 供用日当り運転日数 | | 標準 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| K07 異常補正 | | 補正無し | | | |
| K09 基礎価格補正 | | 補正対象外 | | | |
| K10 北海道・沖縄輸送補正 | | 補正無し | | | 単価補正 |
| トラック運転 2t積 | 日 | 1.3 | | | DGD32330 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 単価補正 |
| 木根等処分費 (0058) | 式 | 1 | | | オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 完全週休2日(土日) |
| 土砂等運搬 | m3 | 37.5 | | | CB210110 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 土砂等発生現場 | | 標準 | | | 歩 2026.02 単 2026.02 |
| J02 積込機種・規格 | | バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) | | | 単価地区 佐井村 |
| J03 土質 | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J04 DID区間の有無 | | 無し | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J05 運搬距離(km) (DID区間無) | | 15.5km以下 | | | 単価補正 |
| 処分費(t) | t | 30 | | | WB020052 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 現場環境改善費 (0059) | 式 | 1 | | | 単価補正 |
| 現場環境改善費（率計上） (0060) | 式 | 1 | | | |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） (0061) | 式 | 1 | | | |
| 主たる工種 | 07:砂防・地すべり等工事 | | | | |
| 施工地域等補正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0 | | | |
| 除雪工事補正 | 未使用 | | 1.00 | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 完全週休2日(土日) | | 1.02 | | |
| 純工事費 (0062) | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 (0063) | 式 | 1 | | | |
| 施工地域等補正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0 | | | |
| 工期日数 | 0日間 | | | | |
| 冬期日数 | 0日間 | | | | |
| 積雪寒冷地区分 | 4級地 | | 1.20% | | |
| 施工時期補正 | 任意設定 | | 0.24% | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 大佐井川目1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | | | 事業区分 | 砂防・地すべり対策 |
|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 緊急工事補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 完全週休2日(土日) | | 1.03 | | |
| 工事原価 (0064) | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 (0065) | 式 | 1 | | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |
| 工事価格 (0066) | 式 | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0067) | 式 | 1 | | | |
| 工事費計 (0068) | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |