	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　承補通　第1-3-1号

設計書番号　　507-020-0354

北久渡寺南沢通常砂防工事

実施　設計書

弘前市大字坂元地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 1　式		
設計額	36,872,000　円　（内消費税　3,352,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		17,922,293		
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		17,909,819		
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		17,909,819		
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40	m3	549		12,597,255		内　1号
水抜暗渠	φ600	m	7		199,224		内　2号
目地板	瀝青質t=10mm	m2	9		52,060		内　3号
型枠	残存型枠	m2	320		5,061,280		内　4号
仮設工		式	1		12,474		
仮水路工		式	1		12,474		
暗渠排水管		m	22		12,474		内　5号
直接工事費		式	1		17,922,293		
共通仮設		式	1		2,369,000		
共通仮設費		式	1		249,000		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1		249,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		249,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,120,000		
純工事費		式	1		20,291,293		
現場管理費		式	1		7,672,000		
工事原価		式	1		27,963,293		
一般管理費等		式	1		5,556,707		
工事価格		式	1		33,520,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,352,000		
工事費計		式	1		36,872,000		

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　砂防・地すべり等工事

合算工事：

対象工事費	17,922,293	直接工事費	17,922,293	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		17,922,293	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		17,922,293		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.71%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		11.83%		0.00%		
	計上額		2,120,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	17,922,293	直接工事費	17,922,293		
非対象額計（－）	0				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	17,922,293	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.39%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.39%		0.00%		
計上額	249,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	2,369,000

現場管理費

主工種　07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	20,291,293	単独（追加工事）直接工事費	17,922,293	単独（追加工事）共通仮設費	2,369,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	20,291,293	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	20,291,293		0	0

現場管理費	率（補正前）	37.07%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.00%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	37.81%	0.00%	
	計上額	7,672,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

工事原価	27,963,293				
純工事費	20,291,293	現場管理費	7,672,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0		
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）	

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	27,963,293	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	27,963,293		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.85%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.85%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	27,963,293		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,556,707				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年1月		
歩掛適用年月	2026年1月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年1月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			17,922,293
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,922,293
	共通仮設費（率分）	17,922,293	11.83	2,120,000
現場環境改善費対象工事費				17,922,293
	現場環境改善費（率分）	17,922,293	1.39	249,000
現場管理費対象純工事費				20,291,293
	現場管理費	20,291,293	37.81	7,672,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				27,963,293
	一般管理費等	27,963,293	19.85	5,556,707
	業務委託費			0
工事価格				33,520,000
消費税等相当額				3,352,000
工事費計				36,872,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 WB330440	80m3/日以上140m3/日未満,無,土木(5) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	m3	548.9	22,950	12,597,255		単　1号 03-03-02 管理費区分：0
合計					12,597,255		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	水抜暗渠	φ600	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾋｭｰﾑ管(B形管) CB222860	据付,600mm,無し,外圧管1種,全ての費用	m	7.2	27,670	199,224		02-02-05 管理費区分：0
合計					199,224		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	目地板	瀝青質t=10mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	8.8	5,916	52,060		02-02-18 管理費区分：0
合計					52,060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	型枠	残存型枠	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠 WB330850	残存型枠,無し,標準	m2	232	13,270	3,078,640		単　2号 03-03-02 ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ(ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ) 管理費区分：0
残存型枠及び残存化粧型枠 WB330850	残存化粧型枠,無し,標準	m2	88	22,530	1,982,640		単　3号 03-03-02 ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾒｰｸ 割石40 管理費区分：0
合計					5,061,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	暗渠排水管

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付,波状管,200～400mm,不要,全ての費用	m	22	378	8,316		02-02-05 管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	撤去,波状管,200～400mm	m	22	189	4,158		02-02-05 管理費区分：0
合計					12,474		

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB330440	一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	80m3/日以上140m3/日未満,無,土木(5) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	単位	m3	単位数量	100	単価	22,950

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.4	33,860	47,404	[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	2.9	29,990	86,971	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.8	22,130	84,094	[ ][1] 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60% Z230210040		m3	104	19,000	1,976,000	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	1.1	52,400	57,640	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	20%	式	1		42,891	[1][ ] 管理費区分：0
合計					2,295,000	
単価					22,950	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠,無し,標準	単位	m2	単位数量	100	単価	13,270

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.6	33,860	54,176	[ ][1　] 管理費区分：0
型わく工 R0133		人	5	35,600	178,000	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.2	22,130	70,816	[ ][1　] 管理費区分：0
溶接工 R0113		人	2.7	29,780	80,406	[ ][1　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	1.7	52,400	89,080	管理費区分：0
型枠 残存型枠(組立部材含む) ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ Y000385000001		m2	106	7,381	782,386	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	19%	式	1		72,136	[1][　] 管理費区分：0
合計					1,327,000	
単価					13,270	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB330850	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠,無し,標準	単位	m2	単位数量	100	単価	22,530

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.1	33,860	71,106	[ ][1　] 管理費区分：0
型わく工 R0133		人	5.1	35,600	181,560	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.5	22,130	77,455	[ ][1　] 管理費区分：0
溶接工 R0113		人	2.7	29,780	80,406	[ ][1　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	1.9	52,400	99,560	管理費区分：0
型枠 残存化粧型枠(組立部材含む) 割石40 Y000385000003		m2	106	15,746	1,669,076	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	18%	式	1		73,837	[1][　] 管理費区分：0
合計					2,253,000	
単価					22,530	円／m2

登　録　単　価

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000385000001	型枠	残存型枠(組立部材含む) ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ	m2	7,381	2025	1	確定
Y000385000003	型枠	残存化粧型枠(組立部材含む) 割石40	m2	15,746	2025	1	確定
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ400 再利用	m	0	2025	1	確定

入力データリスト（本01）

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1		17,922,293	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 (0002)	式	1		17,909,819	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工 (0003)	式	1		17,909,819	工種　07:砂防・地すべり等工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0004)	m3	549		12,597,255	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	m3	548.9	22,950	12,597,255	WB330440 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		80m3/日以上140m3/日未満			
J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無		無			
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格		土木(5) 高炉 18-5-40			
J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無		無			
J05　養生方法		一般養生			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			
水抜暗渠 (0005)	m	7		199,224	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	m	7.2	27,670	199,224	CB222860　25665.0 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　管径		600mm			
J03　固定基礎		無し			
J05　規格		外圧管1種			
J10　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	1.891		523.1	L001010013 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			1.95		
標準単価			7,050		
地区単価			7,370		
その他(機械)	%	0.242		67.07	管理費区分　0
普通作業員	%	8.792		2,432	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			10.88		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
運転手(特殊)	%	6.063		1,677	R0114 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			5.63		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	3.666		1,014	管理費区分　0
標準構成比			3.62		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.163		598.3	管理費区分　0
標準構成比			2.2		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.687		743.3	管理費区分　0
ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形					Z002500009
600×50×2430	%	73.104		20,221	管理費区分　0
標準構成比			71.12		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			44,500		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			49,300		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	1.214		335.8	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			1.29		
標準単価			138		
地区単価			140		
その他(材料)	%	0.164		45.42	管理費区分　0
諸雑費	%	0.014		13.01	管理費区分　0
目地板 (0006)	m2	9		52,060	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
目地板	m2	8.8	5,916	52,060	CB224710　4077.3 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　1工事当り使用量		30m2未満			
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	28.434		1,682	管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.587		744.6	管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.205		12.11	管理費区分　0
瀝青質目地板					Z004150001
厚10㎜	%	58.761		3,476	管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.01　単　2026.01
標準単価			1,190		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.013		1.29	管理費区分　0
型枠					オプション入力
(0007)	m2	320		5,061,280	第0004号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	232	13,270	3,078,640	WB330850 管理費区分　0
J01　型枠材種別		残存型枠			歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		無し			
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準			
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	88	22,530	1,982,640	WB330850 管理費区分　0
J01　型枠材種別		残存化粧型枠			歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		無し			
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準			
仮設工 (0008)	式	1		12,474	
仮水路工 (0009)	式	1		12,474	工種　99:
暗渠排水管 (0010)	m	22		12,474	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01

入力データリスト（本01）

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
暗渠排水管	m	22	378	8,316	CB222770　4564.6 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　管種別		波状管			
J03　呼び径		200～400mm			
J04　継手材料費		不要			
J05　費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	64.28		243.3	R0102 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			6.12		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	35.693		135.1	R0125 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.71		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ400　再利用	%	0		0	Y001664000001 管理費区分　0 歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市)
標準構成比			91.17		
標準単価			4,120		

入力データリスト（本01）

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			0		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.027		0.2	管理費区分　0
暗渠排水管	m	22	189	4,158	CB222770　201.7 管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J02　管種別		波状管			
J03　呼び径		200～400mm			
普通作業員	%	64.245		121.7	R0102 管理費区分　0
標準構成比			69.27		歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	35.739		67.7	R0125 管理費区分　0
標準構成比			30.73		歩　2026.01　単　2026.01 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0011)	式	1		17,922,293	
共通仮設 (0012)	式	1		2,369,000	
共通仮設費 (0013)	式	1		249,000	
現場環境改善費 (0014)	式	1		249,000	
現場環境改善費（率計上） (0015)	式	1		249,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1		2,120,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0017)	式	1		20,291,293	
現場管理費 (0018)	式	1		7,672,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		

入力データリスト（本01）

工事名	北久渡寺南沢通常砂防工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0019)		式	1		27,963,293	
一般管理費等 (0020)		式	1		5,556,707	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0021)		式	1		33,520,000	
消費税額及び地方消費税額 (0022)		式	1		3,352,000	
工事費計 (0023)		式	1		36,872,000	