

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 7水環 第1106-1号

設計書番号 507-140-0083

青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町大字風合瀬 地先  
～西津軽郡深浦町大字風合瀬 地先

工期 210日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工面積 A = 0.49 ha		
	着定基質	0.49	ha
	増殖場工	0.49	ha
設計額	189,530,000 円 (内消費税 17,230,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質		式	1		102,516,445		
増殖場工		式	1		100,963,632		
着定基質製作工		式	1		50,834,000		
組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t、生コンクリート(高炉B) 21-8-25(20) W/C≤55%	個	140		50,834,000		内 1号
組立着定基質組立工		式	1		20,963,880		
組立着定基質組立		個	140		20,963,880		内 2号
着定基質設置工		式	1		29,165,752		
着定基質設置		個	140		29,165,752		内 3号
仮設工		式	1		1,552,813		
仮設工		式	1		1,552,813		
敷鉄板		式	1		1,552,813		内 4号
直接工事費		式	1		102,516,445		
共通仮設		式	1		17,728,230		

# 設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		12,726,230		
回航・えい航費		式	1		9,835,020		
回航	起重機船(旋回)鋼D200t吊(青森漁港～深浦港)	式	1		9,835,020		内 5号
運搬費		式	1		2,246,210		
仮設材等運搬	敷鉄板	式	1		2,246,210		内 6号
現場環境改善費		式	1		645,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		645,000		
共通仮設費(率計上)		式	1		5,002,000		
純工事費		式	1		120,244,675		
現場管理費		式	1		27,920,000		
工事原価		式	1		148,164,675		
一般管理費等		式	1		24,135,325		
工事価格		式	1		172,300,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事(漁港)

主たる工種		単独(追加工事): 構造物工事(漁港)		合算工事:			
対象工事費	102,516,445	直接工事費	102,516,445	準備費(処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独(追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計(-)			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費(+)			0				
無償貸付機械評価額(+)			0				
共通仮設費対象額	単独(追加工事)		102,516,445	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		102,516,445		0		0
共通仮設費(率分)	率(補正前)		4.78%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		0.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00%		0.00%		
	率(補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		4.88%		0.00%		
	計上額		5,002,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	102,516,445	直接工事費	102,516,445	事業損失	0
非対象額計 (－)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	102,516,445	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0.63%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	0.63%		0.00%		
計上額	645,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	12,081,230				
回航・えい航費	0	運搬費	2,246,210	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
回航・えい航費	9,835,020				
共通仮設費計					17,728,230

# 現場管理費

主工種 54:構造物工事(漁港)

単独(追加工事)純工事費	120,244,675	単独(追加工事)直接工事費	102,516,445	単独(追加工事)共通仮設費	17,728,230
非対象額計(-)		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費(+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独(追加工事)		120,244,675	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		120,244,675		0	0
現場管理費 率(補正前)		22.54%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.00%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率(補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		23.22%		0.00%	
計上額		27,920,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	148,164,675				
純工事費	120,244,675	現場管理費	27,920,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		148,164,675	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		148,164,675		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		16.25%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		16.25%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		148,164,675		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		24,135,325			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	4
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(3) (一般交通の影響を受けない場合)	0.00%
工期日数	180日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			102,516,445
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				102,516,445
	共通仮設費 (率分)	102,516,445	4.88	5,002,000
	運搬費			2,246,210
	回航・えい航費			9,835,020
現場環境改善費対象工事費				102,516,445
	現場環境改善費 (率分)	102,516,445	0.63	645,000
現場管理費対象純工事費				120,244,675
	現場管理費	120,244,675	23.22	27,920,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				148,164,675
	一般管理費等	148,164,675	16.25	24,135,325
	業務委託費			0
工事価格				172,300,000
消費税等相当額				17,230,000
工事費計				189,530,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t、生コンクリート(高炉B) 21-8-25(20) W/C≤55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	5.49t,直積用鋼製型枠,異形ブロック 10t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ラフトレ-ンクレーン,(油圧伸縮シ-ブ型)25t吊,ラフト	個	140	119,693	16,757,020		単 1号 03-08-02 円形セピア(上段) 管理費区分:0
異形ブロック製作 DH108010	5.44t,直積用鋼製型枠,異形ブロック 10t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ラフトレ-ンクレーン,(油圧伸縮シ-ブ型)25t吊,ラフト	個	140	121,760	17,046,400		単 2号 03-08-02 円形セピア(中段) 管理費区分:0
異形ブロック製作 DH108010	5.41t,直積用鋼製型枠,異形ブロック 10t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ラフトレ-ンクレーン,(油圧伸縮シ-ブ型)25t吊,ラフト	個	140	121,647	17,030,580		単 3号 03-08-02 円形セピア(下段) 管理費区分:0
合計					50,834,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	組立着定基質組立						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
円形セピア組立資材 3段積標準型 ZZ99*01*01001		基	140	136,000	19,040,000		管理費区分:0
コンクリート製組立着定基質部材組立 DA655000	3箇所/基	基	140	13,742	1,923,880		単 4号 03-33-01 管理費区分:0
合計					20,963,880		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質運搬仮置(陸上連携方式) DA666000	コンクリート製組立着定基質, 12.5～22.0t以下, 標準, 標準, 標準, 1個, 0.1km	個	140	14,016	1,962,240		単 5号 03-33-02 管理費区分: 0
着定基質転置 DA661000	コンクリート製組立着定基質, 12.5～22.0t以下, 標準	個	96	4,347	417,312		単 6号 03-33-02 管理費区分: 0
着定基質運搬設置(海上一連方式) DA667000	コンクリート製組立着定基質, 1個, 12.5～22.0t以下, 12.5～22.0t以下, 標準, 35個, 13km, 水深10m以上20m未満(2人	個	140	191,330	26,786,200		単 7号 03-33-02 管理費区分: 0
合計					29,165,752		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	1,171	439	514,069		単 8号 02-05-16 管理費区分: 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm), 無, 76日, 無, 有	枚	126	8,244	1,038,744		単 9号 02-05-16 管理費区分: 0
合計					1,552,813		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	回航	起重機船(旋回)鋼D200t吊(青森漁港～深浦港)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費(起重機船、鋼D200t吊) 青森漁港～深浦港(往復) ZZ99*01*01003		式	1		9,835,020		管理費区分:0
合計					9,835,020		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	仮設材等運搬	敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 39 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	403	4,070	1,640,210		単 10号 01-02-02 管理費区分:0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	202	3,000	606,000		単 11号 01-02-02 管理費区分:0
合計					2,246,210		

# 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
DH108010	異形ブロック製作	5.49t,直積用鋼製型枠,異形ブロック 10t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮シブ型)25t吊,ラフテ					10	119,693
	生コンクリート(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≤55%		m3	24.15	22,000	531,300		管理費区分:0
	直積用鋼製型枠 異形ブロック 10t未満		m2	119.2	2,240	267,008		管理費区分:0
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10		kg	288.76	109	31,474		管理費区分:0
	鉄筋加工組立 一般構造物		kg	283.1	68	19,250		管理費区分:0
	型枠工 2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.150(FC0)		m2	119.2	1,465	174,628		管理費区分:0
	コンクリート打設工 2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.150(FC0)		m3	23.91	4,105	98,150		管理費区分:0
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊		日	0.6	52,400	31,440		単 12号 07-01-28 管理費区分:0
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)35t吊		日	0.6	72,800	43,680		単 13号 07-01-28 管理費区分:0
	合計					1,196,930		
	単価					119,693		円/個

# 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
DH108010	異形ブロック製作	5.44t,直積用鋼製型枠,異形ブロック 10t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮シブ型)25t吊,ラフテ					10	121,760
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	生コンクリート(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≤55%		m3	23.86	22,000	524,920		管理費区分:0
	直積用鋼製型枠 異形ブロック 10t未満		m2	126.4	2,240	283,136		管理費区分:0
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10		kg	288.76	109	31,474		管理費区分:0
	鉄筋加工組立 一般構造物		kg	283.1	68	19,250		管理費区分:0
	型枠工 2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.150(FC0)		m2	126.4	1,465	185,176		管理費区分:0
	コンクリート打設工 2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.150(FC0)		m3	23.62	4,105	96,960		管理費区分:0
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊		日	0.63	52,400	33,012		単 12号 07-01-28 管理費区分:0
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)35t吊		日	0.6	72,800	43,680		単 13号 07-01-28 管理費区分:0
	合計					1,217,608		
	単価					121,760		円/個

# 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 DH108010	異形ブロック製作	5.41t,直積用鋼製型枠,異形ブロック 10t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮シブ型)25t吊,ラフテ	単位	個	単位数量	10	単価	121,647
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≤55% ZZ99*02500001		m3	23.76	22,000	522,720	管理費区分:0	
	直積用鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 L302050051		m2	126.8	2,240	284,032	管理費区分:0	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*00300001		kg	288.76	109	31,474	管理費区分:0	
	鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010		kg	283.1	68	19,250	管理費区分:0	
	型枠工 2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.150(FC0) Q300705020		m2	126.8	1,465	185,762	管理費区分:0	
	コンクリート打設工 2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.150(FC0) Q300806020		m3	23.52	4,105	96,549	管理費区分:0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊 DHT20870		日	0.63	52,400	33,012	単 12号 07-01-28 管理費区分:0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)35t吊 DHT20880		日	0.6	72,800	43,680	単 13号 07-01-28 管理費区分:0	
	合計					1,216,479		
	単価					121,647	円/個	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DA655000	コンクリート製組立着定基質部材組立	3箇所/基	単位	基	単位数量	10	単価	13,742
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.5	33,860	16,930	管理費区分：0	
	とび工						[ ] [1 ]	
	R0106		人	1	30,600	30,600	管理費区分：0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	1.9	22,130	42,047	管理費区分：0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊						単 12号 07-01-28 [ ] [1 ]	
	DHT20870		日	0.9	52,400	47,160	管理費区分：0	
	雑材料 全体の%						[1] [ ]	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		683	管理費区分：0	
	合計					137,420		
	単価					13,742	円/基	





## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DA667000	着定基質運搬設置(海上一連方式)	コンクリート製組立着定基質, 1個, 12.5~22.0t以下, 12.5~22.0t以下, 標準, 35個, 13km, 水深10m以上20m未満(2人)	単位	個	単位数量	15	単価	191,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560	運転1日当り, 標準, 4時間	日	1	2,005,414	2,005,414	単 16号 07-01-10 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 800PS型 DHT11300	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	日	1	409,454	409,454	単 17号 07-01-16 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊 DHT11952	運転1日当り	日	0.8	429,770	343,816	単 18号 07-01-18 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	30,600	30,600	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,130	66,390	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		14,278	[1] [ ] 管理費区分: 0	
	合計					2,869,952		
	単価					191,330	円/個	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	439
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.295	33,860	9,988	管理費区分：0	
	とび工						[ ] [1 ]	
	R0106		人	0.295	30,600	9,027	管理費区分：0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.295	22,130	6,528	管理費区分：0	
	ハックホリ(クローラ型)運転						単 19号 02-05-16 [ ] [1 ]	
	WK250590		日	0.295	60,850	17,950	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	1%	式	1		427	管理費区分：0	
	合計					43,920		
	単価					439	円/m2	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DHT20870	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1	52,400	52,400	管理費区分:0	
L301010270								
合計						52,400		
単価						52,400	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DHT20880	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊			日	1	72,800	72,800	管理費区分:0	
L301010280								
合計						72,800		
単価						72,800	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DHT20902	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	102,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊		L301010302	日	1	102,000	102,000	管理費区分:0	
合計						102,000		
単価						102,000	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DHT20540	トレー 32t積		単位	日	単位数量	1	単価	95,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	113	134	15,142	管理費区分：0	
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0	
トレー[セミ] 32t積	M302710000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.3	1,860	11,718	管理費区分：0	
トレー[セミ] 32t積	M302710000	機械条件:供用日当り損料	日	1.9	18,700	35,530	管理費区分：0	
合計						95,950		
単価						95,950	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	2,005,414
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	449	96	43,104	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1.8	33,760	60,768	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.8	33,760	60,768	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	10.8	27,030	291,924	管理費区分: 0	
	起重機船[旋回・ティーセル式] D 200t吊	機械条件: 運転時間当り損料						
	M300560000		時間	4	64,000	256,000	管理費区分: 0	
	起重機船[旋回・ティーセル式] D 200t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M300560000		日	2.55	507,000	1,292,850	管理費区分: 0	
	合計					2,005,414		
	単価					2,005,414	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 17号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1 単価 409,454
重油A	Z304010170	L	364	96	34,944	管理費区分: 0
高級船員	R0126	人	3.6	33,760	121,536	管理費区分: 0
普通船員	R0127	人	1.8	27,030	48,654	管理費区分: 0
引船[鋼製] D 800PS型	M301140000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	4	6,710	26,840 管理費区分: 0
引船[鋼製] D 800PS型	M301140000	機械条件: 供用日当り損料	日	2.55	69,600	177,480 管理費区分: 0
合計					409,454	
単価					409,454	円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 DHT11952	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	429,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010130		L	129	86	11,094	管理費区分:0	
	R3008		人	0.36	55,280	19,900	管理費区分:0	
	R0128		人	3.78	55,280	208,958	管理費区分:0	
	R0129		人	1.8	36,210	65,178	管理費区分:0	
	R0130		人	1.8	35,900	64,620	管理費区分:0	
	M301296000	機械条件:運転日当り損料	日	1	13,100	13,100	管理費区分:0	
	M301296000	機械条件:供用日当り損料	日	2.55	18,400	46,920	管理費区分:0	
	合計					429,770		
	単価					429,770	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	134	15,946	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分:0	
	合計					60,850		
	単価					60,850	円/日	



# 工事数量総括表(水産環境)

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
着定基質		式		1			
増殖場工		式		1			
着定基質製作工		式		1			
組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t、生コンクリート(高炉B) 21-8-25(20) W/C≤55%	個		140			
組立着定基質組立工		式		1			
組立着定基質組立		個		140			
着定基質設置工		式		1			
着定基質設置		個		140			
仮設工		式		1			
仮設工		式		1			
敷鉄板		式		1			

# 工事数量総括表(水産環境)

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
回航・えい航費		式		1		
回航	起重機船(旋回)鋼D200t吊(青森漁港 ～深浦港)	式		1		
運搬費		式		1		
仮設材等運搬	敷鉄板	式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費(率計上)		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(水産環境)

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 入力データリスト (水産環境)

工事名	事業区分	漁場整備			
青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
着定基質 (0001)	式	1		102,516,445	オプション入力
増殖場工 (0002)	式	1		100,963,632	オプション入力
着定基質製作工 (0003)	式	1		50,834,000	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
組立着定基質製作 (0004)	個	140		50,834,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	140	119,693	16,757,020	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
J01	ブロック実質量	5.49t			
J02	型枠の指定	直積用鋼製型枠			
J04	直積用鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t未満			
J06	ブロック1個当り型枠面積	11.92m2			
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	2.391m3			
J08	クレーンの設定方法	標準			
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレーンクレーン			
J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレーンクレーン			
J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジブ型)35t吊			
J14	鉄筋の計上数	1			
J15	鉄筋の材質	異形棒鋼			

# 入力データリスト (水産環境)

工事名		事業区分	漁場整備		
青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J16 鉄筋の指定		鉄筋(異形)			
J18 フロック1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg			
J35 吊鉄筋の計上数		0			
J40 ヘッド賃料の有無		無し			
J42 施工規模		50個以上(標準)			
J43 形式		被覆フロック製作			
J44 給熱養生の有無		無し			
異形フロック製作		個	140	121,760	17,046,400
J01 フロック実質量		5.44t			
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠			
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形フロック 10t未満			
J06 フロック1個当り型枠面積		12.64m2			
J07 フロック1個当りコンクリート設計量		2.362m3			
J08 クレーンの設定方法		標準			
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレーンクレーン			
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジブ型)35t吊			
J14 鉄筋の計上数		1			
J15 鉄筋の材質		異形棒鋼			
J16 鉄筋の指定		鉄筋(異形)			
J18 フロック1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg			
J35 吊鉄筋の計上数		0			
J40 ヘッド賃料の有無		無し			
J42 施工規模		50個以上(標準)			
J43 形式		被覆フロック製作			
J44 給熱養生の有無		無し			
異形フロック製作		個	140	121,647	17,030,580
J01 フロック実質量		5.41t			
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠			
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形フロック 10t未満			

# 入力データリスト (水産環境)

工事名	事業区分			漁場整備	
青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J06 ブロック1個当り型枠面積		12.68m2			豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		2.352m3			
J08 クレーンの設定方法		標準			
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレンクレーン			
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジブ型)35t吊			
J14 鉄筋の計上数		1			
J15 鉄筋の材質		異形棒鋼			
J16 鉄筋の指定		鉄筋(異形)			
J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET)		28.31kg			
J35 吊鉄筋の計上数		0			
J40 ヘッド賃料の有無		無し			
J42 施工規模		50個以上(標準)			
J43 形式		被覆ブロック製作			
J44 給熱養生の有無		無し			
組立着定基質組立工 (0005)	式	1		20,963,880	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
組立着定基質組立 (0006)	個	140		20,963,880	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上
円形セピア組立資材 3段積標準型	基	140	136,000	19,040,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町)

# 入力データリスト (水産環境)

工事名	事業区分	漁場整備			
青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
コンクリート製組立着定基質部材組立	基	140	13,742	1,923,880	DA655000 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
J01 締付箇所数(N)		3箇所/基			
着定基質設置工 (0007)	式	1		29,165,752	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
着定基質設置 (0008)	個	140		29,165,752	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上
着定基質運搬仮置(陸上連携方式)	個	140	14,016	1,962,240	DA666000 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質			
J02 着定基質質量(E4)		12.5~ 22.0t以下			
J04 クレーンの指定(仮置用)		標準			
J08 クレーンの指定(積込用)		標準			
J12 運搬車両の指定		標準			
J14 1台当り着定基質積載個数(n0)		1個			

# 入力データリスト (水産環境)

工事名		事業区分	漁場整備		
青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J15 往復平均運搬距離(d)		0.1km			
着定基質転置	個	96	4,347	417,312	DA661000 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質			
J02 着定基質質量(E4)		12.5～ 22.0t以下			
J04 クレーンの指定		標準			
着定基質運搬設置(海上一連方式)	個	140	191,330	26,786,200	DA667000 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質			
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個			
J03 1個当り着定基質質量(積込:E41)		12.5～ 22.0t以下			
J05 1吊当り着定基質質量(設置:E42)		12.5～ 22.0t以下			
J07 作業船等の指定		標準			
J12 起重機船等最大積込個数(N)		35個			
J13 往復平均えい航距離(d)		13km			
J14 水深による潜水方式		水深10m以上20m未満(2人潜水)			
仮設工 (0009)	式	1		1,552,813	オプション入力
仮設工 (0010)	式	1		1,552,813	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
敷鉄板 (0011)	式	1		1,552,813	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

# 入力データリスト (水産環境)

工事名		事業区分	漁場整備		
青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	1,171	439	514,069	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	126	8,244	1,038,744	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		76日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0012)	式	1		102,516,445	
共通仮設 (0013)	式	1		17,728,230	
共通仮設費 (0014)	式	1		12,726,230	
回航・えい航費 (0015)	式	1		9,835,020	オプション入力 工種 99:
回航 (0016)	式	1		9,835,020	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 式

# 入力データリスト (水産環境)

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上
回航費(起重機船、鋼D200t吊) 青森漁港～深浦港(往復)	式	1		9,835,020	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 単価補正
運搬費 (0017)	式	1		2,246,210	工種 99:
仮設材等運搬 (0018)	式	1		2,246,210	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 4 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	403	4,070	1,640,210	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労務補正 1.000 00-00
	J01	発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州		
	J02	片道運搬距離(実数入力)	39.3km		
	J04	製品長区分	12m以内		

# 入力データリスト (水産環境)

工事名		事業区分	漁場整備		
青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			係数ランク 4
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	202	3,000	606,000	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 4
					単価補正
現場環境改善費 (0019)	式	1		645,000	
現場環境改善費(率計上) (0020)	式	1		645,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0021)	式	1		5,002,000	
主たる工種	54:構造物工事(漁港)				
施工地域等補正	地方港湾(3)(一般交通の影響を受けない場合)	0.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし	1.00			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0022)	式	1		120,244,675	
現場管理費 (0023)	式	1		27,920,000	
施工地域等補正	地方港湾(3)(一般交通の影響を受けない場合)	0.00%			
工期日数	180日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	自動設定	0.00%			

# 入力データリスト (水産環境)

工事名	青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0024)	式	1		148,164,675	
一般管理費等 (0025)	式	1		24,135,325	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1		172,300,000	
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1		17,230,000	
工事費計 (0028)	式	1		189,530,000	