

令和 7年

災 害 復 旧 工 事 設 計 書

			所 長	次 長	課 長	副課長	審査者	設計者
災害年月日	令和 7年 8月29日～令和 7年 8月30日		工 事 概 要	復旧延長 L = 61.7 m				
工事番号	7災 第24号			左岸 L=61.7m				
河川路線名				矢板護岸工 61.6 m				
施工位置	東津軽郡外ヶ浜町字蟹田小国品吉地内			コンクリートブロック張工 231 m <sup>2</sup>				
工事名	蟹田川河川災害復旧工事			根固ブロック工 164 個				
	申 請	決 定	摘 要					
工事費	金 87,453千円	金 千円	内仮工事 0 円					
内未成	金 千円	金 千円						
内転属	金 千円	金 千円						
被災原因その他 令和7年8月29日から30日にかけての豪雨 25350								

## 工 事 費 総 括 表

費 目	金 額	摘 要
工事費	87,453,000	(7,950,272)
本工事費	86,240,000	別紙内訳表のとおり
附帯工事費		
測量及び試験費		
用地費及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費	1,213,000	$80,894,000 \times 0.015 = 1,213,410$
応急工事費		
計	87,453,000	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		46,043,733		
河川土工							
		式	1		4,591,665		
掘削工							
		式	1		82,929		
掘削							内 1号
		m3	230		82,929		
盛土工							
		式	1		1,003,296		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	170		1,003,296		
プレキャスト擁壁工							
		式	1		24,306		
プレキャスト擁壁	H=1.0m						内 3号
		m	6		24,306		
法面整形工							
		式	1		12,528		
法面整形(盛土部)							内 4号
		m2	30		12,528		
残土処理工							
		式	1		3,468,606		
土砂等運搬							内 5号
		m3	830		3,468,606		
法覆護岸工							
		式	1		35,084,120		

# 設計内訳書（本01）

工事名	蟹田川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1		57,416		
床掘り							内 6号
		m3	100		26,093		
埋戻し							内 7号
		m3	40		31,323		
矢板護岸工							
		式	1		14,771,085		
鋼矢板	普通鋼矢板Ⅲ型						内 8号 橋梁下部
		枚	18		4,053,840		
鋼矢板	普通鋼矢板Ⅲ型						内 9号 一般部
		枚	6		973,260		
鋼矢板	ハット型10H						内 10号
		枚	58		8,154,480		
上部コンクリート	底幅522mm、高さ500mm						内 11号
		m	62		1,589,505		
コンクリートブロック張工（河川景観に配慮）							
		式	1		8,505,148		
コンクリートブロック張工（河川景観に配慮）	SL=3.79m						内 12号
		m2	231		7,647,770		
天端コンクリート	幅1500mm						内 13号
		m3	9		627,821		
小口止工							内 14号
		箇所	2		229,557		
根固め工							
		式	1		11,673,980		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めブロック工	標準平型ブロック2.0t型						内 15号
		個	164		11,673,980		
植生工							
		式	1		76,491		
張芝	野芝						内 16号
		m2	30		76,491		
構造物撤去工							
		式	1		3,221,290		
構造物取壊し工							
		式	1		1,218,838		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 17号
		m3	114		985,462		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 18号
		m3	14		233,376		
矢板護岸撤去工							
		式	1		1,915,276		
鋼矢板引抜き	普通鋼矢板Ⅱ型						内 19号 橋梁下部
		枚	18		827,480		
鋼矢板引抜き	普通鋼矢板Ⅱ型						内 20号 一般部
		枚	136		1,087,796		
運搬処理工							
		式	1		87,176		
殻運搬	無筋Co殻						内 21号
		m3	14		64,022		
殻処分	無筋Co殻						内 22号
		m3	14		37,180		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	鉄筋Co殻						内 23号
		m3	14		94,778		
殻処分	鉄筋Co殻						内 24号
		m3	14		20,400		
現場発生品運搬	スクラップ						内 25号
		t	44		-129,204		
仮設工							
		式	1		3,146,658		
仮設土工							
		式	1		125,291		
掘削							内 26号
		m3	350		125,291		
工事用道路工							
		式	1		2,099,842		
工事用道路補修 (敷砂利)	W=3.0m (RC-40, t=10cm)						内 27号
		m	256		164,864		
工事用道路新設 (敷砂利)	W=3.0m (RC-40, t=10cm)						内 28号
		m	40		1,934,978		
土留・仮締切工							
		式	1		597,675		
仮締切工	大型土のう						内 29号
		袋	65		597,675		
水替工							
		式	1		323,850		
締切排水工	0以上120m3/h未満						内 30号
		箇所	1		323,850		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		46,043,733		
共通仮設							
		式	1		4,115,318		
共通仮設費							
		式	1		41,318		
準備費							
		式	1		41,318		
木根等処分費							内 31号
		式	1		41,318		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		4,074,000		
純工事費							
		式	1		50,159,051		
現場管理費							
		式	1		16,053,000		
工事原価							
		式	1		66,212,051		
一般管理費等							
		式	1		12,187,949		
工事価格							
		式	1		78,400,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		7,840,000		
工事費計							
		式	1		86,240,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事			合算工事：				
対象工事費	46,076,733	直接工事費	46,043,733	準備費（処分費用）	33,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	90,580	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			-1,576,200				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			-1,576,200	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		47,652,933	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		47,562,353		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		8.47%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		8.55%		0.00%		
	計上額		4,074,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	41,318				
運搬費	0	準備費	41,318	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,115,318

# 現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	50,159,051	単独（追加工事）直接工事費	46,043,733	単独（追加工事）共通仮設費	4,115,318
非対象額計（－）		-1,576,200			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-1,576,200	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		51,735,251	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		51,644,671		0	0
現場管理費	率（補正前）	29.22%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	施工時期補正	1.20%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	31.03%		0.00%	
	計上額	16,053,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	66,212,051				
純工事費	50,159,051	現場管理費	16,053,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-1,576,200			
管理費区分9		-1,576,200		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		67,788,251	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		67,697,671		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		17.94%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		17.94%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		67,788,251		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		12,187,949			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月		
歩掛適用年月	2026年2月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年2月		
単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
I C T 施工補正	補正なし		1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			46,043,733
	準備費に含まれる処分費			33,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				46,076,733
	共通仮設費 (率分)	47,652,933	8.55	4,074,000
	準備費			41,318
現場管理費対象純工事費				50,159,051
	現場管理費	51,735,251	31.03	16,053,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				66,212,051
	一般管理費等	67,788,251	17.94	12,187,949
	業務委託費			0
工事価格				78,400,000
消費税等相当額				7,840,000
工事費計				86,240,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカト, 無し, 無し, 5,000m3 未満						02-01-02
	CB210100	m3	231	359	82,929		管理費区分: 0
	合計				82,929		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02
	CB210510	m3	168	5,972	1,003,296		管理費区分: 0
	合計				1,003,296		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	プレキャスト擁壁	H=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト擁壁撤去・再設置		m	6	4,051	24,306		単 1号 管理費区分：0
合計					24,306		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	27	464	12,528		02-02-01 管理費区分：0
合計					12,528		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	834	4,159	3,468,606		02-01-02 管理費区分:0	
合計					3,468,606			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	床掘り							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	97	269	26,093		02-01-03 管理費区分:0	
合計					26,093			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ル-ス <sup>3</sup> )	土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	34	261	8,874		管理費区分: 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	7	3,207	22,449		管理費区分: 0
合計					31,323		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号		鋼矢板		普通鋼矢板Ⅲ型			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板(各種)	鋼矢板材料						単 2号 02-05-02
WB250170		枚	18	96,000	1,728,000		管理費区分：0
低空頭対応型圧入機による圧入 Ⅲ型 打込長L=6.3m 2箇所継 Nmax=20		枚	18	105,800	1,904,400		単 3号 上部障害列7工法積算 資料 管理費区分：0
低空頭対応型圧入機設置・撤去 単独圧入		回	1	144,000	144,000		単 4号 上部障害列7工法積算 資料 管理費区分：0
搬送用レール設置・撤去		m	9.6	28,900	277,440		単 5号 上部障害列7工法積算 資料 管理費区分：0
合計					4,053,840		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	鋼矢板	普通鋼矢板Ⅲ型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板(各種)	鋼矢板材料						単 2号 02-05-02
WB250170		枚	6	96,000	576,000		管理費区分:0
低空頭対応型圧入機による圧入 Ⅲ型 打込長L=6.3m 1箇所継 Nmax=20		枚	6	66,210	397,260		単 6号 上部障害列ノ工法積算 資料 管理費区分:0
合計					973,260		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	鋼矢板	ハット型10H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板(各種)	鋼矢板材料						単 7号 02-05-02
WB250170		枚	58	121,000	7,018,000		管理費区分:0
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上, 10H型, 6m以下						単 8号 02-05-02
WB251330		枚	58	17,410	1,009,780		管理費区分:0
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax<=25), 10H型, 陸上						単 9号 02-05-02
WB251380		回	1	126,700	126,700		管理費区分:0
合計					8,154,480		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	上部コンクリート	底幅522mm、高さ500mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物,パック材(クレーン機能付)打設,土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20),一般養生,全ての費用	m3	13.6	39,320	534,752		02-03-01 管理費区分:0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	97.9	9,715	951,098		02-02-06 管理費区分:0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1.3	5,916	7,690		02-02-18 管理費区分:0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.511	187,800	95,965		単 10号 02-02-06 管理費区分:0
合計					1,589,505		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	コンクリートブロック張工 (河川景観に配慮)	SL=3.79m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック張工 ブロック系突起型		m2	231.4	33,050	7,647,770		単 11号 管理費区分：0
合計					7,647,770		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	天端コンクリート	幅1500mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.8	5,916	4,732		02-02-18 管理費区分：0
現場打天端コンクリート CB226180	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生	m3	8.9	70,010	623,089		02-02-03 管理費区分：0
合計					627,821		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号		小口止工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	2.7	5,916	15,973		02-02-18 管理費区分:0		
現場打小口止コンクリート CB226190	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生	m3	2.8	76,280	213,584		02-02-03 管理費区分:0		
合計					229,557				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	根固めブロック工	標準平型ブロック2.0t型						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
消波根固めブロック製作 CB310010	2.5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.86m3を超え0.94m3以下, 7.27m2を	個	164	46,260	7,586,640		03-01-01 管理費区分:0	
鉄筋工[市場単価] WB810010	SR235 φ16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1.253	232,100	290,821		単 12号 02-02-06 管理費区分:0	
消波根固めブロック積込み CB310180	2.5t以下	個	164	2,144	351,616		03-01-01 管理費区分:0	
消波根固めブロック運搬 CB310040	2.5t以下, 積込み・据付け(層積), 4個, 2.0km以下	個	164	2,474	405,736		03-01-01 管理費区分:0	
消波根固めブロック据付け CB310070	2.5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m, 0個, 層積	個	164	3,853	631,892		03-01-01 管理費区分:0	
吸出し防止材(全面)設置 CB226140		m2	369	1,053	388,557		02-02-03 管理費区分:0	
袋詰玉石 CB322430	2t用(長期性能型), 深4m以下及び作業半径5m以内, 流用又は採取材, 全ての費用	袋	117	15,860	1,855,620		03-02-12 管理費区分:0	
基面整正 CB210080		m2	369	442	163,098		02-01-03 管理費区分:0	
合計					11,673,980			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	張芝	野芝					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	張芝工, 100m2未満, 無	m2	27	2,833	76,491		単 13号 06-02-04 管理費区分: 0
合計					76,491		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	113.9	8,652	985,462		単 14号 06-01-04 管理費区分: 0
合計					985,462		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	13.6	17,160	233,376		単 15号 06-01-04 管理費区分:0
合計					233,376		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	鋼矢板引抜き	普通鋼矢板II型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
低空頭対応型圧入機による引抜 II型 引抜長L=4.3m 1箇所切断		枚	18	29,770	535,860		単 16号 上部障害列7工法積算 資料 管理費区分:0
低空頭対応型圧入機設置・撤去 引抜		回	1	83,540	83,540		単 17号 上部障害列7工法積算 資料 管理費区分:0
搬送用レール設置・撤去		m	7.2	28,900	208,080		単 5号 上部障害列7工法積算 資料 管理費区分:0
合計					827,480		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	鋼矢板引抜き	普通鋼矢板II型							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
鋼矢板引抜き WB251370	陸上, II型, 6m以下	枚	136	7,496	1,019,456		単 18号 02-05-02 管理費区分: 0		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 WB251380	引抜き, II型, 陸上	回	1	68,340	68,340		単 19号 02-05-02 管理費区分: 0		
合計					1,087,796				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	殻運搬	無筋Co殻							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34.3km以下, 全ての費用	m3	14.4	4,446	64,022		02-02-07 管理費区分: 0		
合計					64,022				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	殻処分	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻							
	ZZ99*01*02002	t	33.8	1,100	37,180		管理費区分：T
合計					37,180		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	殻運搬	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬							
	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,58.8km以下,全ての費用	m3	13.6	6,969	94,778	02-02-07 管理費区分：0
合計					94,778		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	処分	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻	ZZ99*01*02003	t	34	600	20,400		管理費区分：T
合計					20,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	現場発生品運搬	スクラップ°					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	CB010410 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し,37.5km以下	t	44.4	21,460	952,824		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	CB010420 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	44.4	11,130	494,172		01-02-03 管理費区分：0
スクラップ へび-H2	ZZ99*01*02001	t	44.4	-35,500	-1,576,200		管理費区分：9
合計					-129,204		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オブソカト, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	349	359	125,291		02-01-02 管理費区分: 0
合計					125,291		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	工事用道路補修 (敷砂利)	W=3.0m (RC-40, t=10cm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路補修 (敷砂利) W=3.0m (RC-40, t=10cm)		m	256	644	164,864		単 20号 管理費区分: 0
合計					164,864		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	工事用道路新設 (敷砂利)	W=3.0m (RC-40, t=10cm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路新設 (敷砂利) W=3.0m (RC-40, t=10cm)		m	40	1,285	51,400		単 21号 管理費区分: 0
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m以上4.0m未満	m3	240	945	226,800		02-01-02 管理費区分: 0
土材料 CB210550		m3	319	2,950	941,050		02-01-02 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	68	8,115	551,820		単 22号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	68	1,080	73,440		単 23号 02-05-10 管理費区分: 0
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	252	359	90,468		02-01-02 管理費区分: 0
合計					1,934,978		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	仮締切工	大型土のう							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	65	8,115	527,475		単 22号 02-05-10 管理費区分: 0		
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	65	1,080	70,200		単 23号 02-05-10 管理費区分: 0		
合計					597,675				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	締切排水工	0以上120m <sup>3</sup> /h未満							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
ポンプ設置・撤去 WB252320		箇所	1	91,850	91,850		単 24号 02-05-08 管理費区分: 0		
ポンプ運転 WB252310	0以上120(m <sup>3</sup> /h)未満, 10m, 作業時排水	日	16	14,500	232,000		単 25号 02-05-08 管理費区分: 0		
合計					323,850				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号		木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
土砂等運搬 CB210110	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	2	4,159	8,318		02-01-02 管理費区分:0		
処分費 木くず(抜根材) ZZ99*01*02004		t	1.5	22,000	33,000		管理費区分:T		
合計					41,318				

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	プレキャスト擁壁撤去・再設置		単位	m		1	4,051	
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t						01-02-03 0.728t/2.0m 管理費区分：0
	CB010420		t	0.364	11,130	4,051		
	合計					4,051		
	単価					4,051	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚		1	96,000	
	鋼矢板 SY295 III型 L=8.0m							管理費区分：0
	Y000016001001		枚	1	96,000	96,000		
	合計					96,000		
	単価					96,000	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	枚	単価	金額	摘要
	低空頭対応型圧入機による圧入 Ⅲ型 打込長L=6.3m 2箇所継 Nmax=20		単位	枚	単価	10	単価 105,800
	低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜き力730kN		日	1.282	308,400	395,368	単 26号 [ ] [1] 諸雑費率対象 10/7.8 管理費区分：0
	パイルランナー運転		日	1.282	42,420	54,382	単 27号 [ ] [1] 諸雑費率対象 10/7.8 管理費区分：0
	ラフテレソクレーン運転 WK250560	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	1.282	102,000	130,764	単 28号 02-05-02 [ ] [1] 諸雑費率対象 10/7.8 管理費区分：0
	継施工費 Ⅲ型 ZZ99*01*01002		箇所	20	8,650	173,000	10×2 管理費区分：0
	土木一般世話役 R0125		人	1.282	33,860	43,408	[ ] [1] 諸雑費率対象 10/7.8×1 管理費区分：0
	特殊作業員 R0101		人	1.282	29,990	38,447	[ ] [1] 諸雑費率対象 10/7.8×1 管理費区分：0
	とび工 R0106		人	2.564	30,600	78,458	[ ] [1] 諸雑費率対象 10/7.8×2 管理費区分：0
	溶接工 R0113		人	2.564	29,780	76,355	[ ] [1] 諸雑費率対象 10/7.8×2 管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 8.4%		式	1		67,818	[1] [ ] 上記対象計の% 管理費区分：0
	合計					1,058,000	
	単価					105,800	円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	回	単価	金額	摘要
	低空頭対応型圧入機設置・撤去 単独圧入		単位	回	単価	1	単価 144,000
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜き730kN		日	0.25	308,400	77,100	単 26号 管理費区分：0
	ラフテレーンクレーン運転 WK250560	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	102,000	30,600	単 28号 02-05-02 管理費区分：0
	土木一般世話役 R0125		人	0.29	33,860	9,819	管理費区分：0
	特殊作業員 R0101		人	0.29	29,990	8,697	管理費区分：0
	とび工 R0106		人	0.58	30,600	17,748	管理費区分：0
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		36	管理費区分：0
	合計					144,000	
	単価					144,000	円/回

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	搬送用レール設置・撤去	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
					10		28,900	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜力730kN		日	0.5	308,400	154,200	単 26号 管理費区分：0	
	パイランナー運転		日	0.5	42,420	21,210	単 27号 管理費区分：0	
	ラフテレックレール運転  WK250560	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.5	102,000	51,000	単 28号 02-05-02 管理費区分：0	
	土木一般世話役  R0125		人	0.5	33,860	16,930	管理費区分：0	
	特殊作業員  R0101		人	0.5	29,990	14,995	管理費区分：0	
	とび工  R0106		人	1	30,600	30,600	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)  ZS3000004		式	1		65	管理費区分：0	
	合計					289,000		
	単価					28,900	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	枚	単価	金額	摘要
	低空頭対応型圧入機による圧入 Ⅲ型 打込長L=6.3m 1箇所継 Nmax=20		単位	枚	単位数量	10	単価 66,210
	低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜き力730kN		日	0.833	308,400	256,897	単 26号 諸雑费率対象 10/12 管理費区分：0
	パイルランナー運転		日	0.833	42,420	35,335	単 27号 諸雑费率対象 10/12 管理費区分：0
	ラフテレソクレーン運転 WK250560	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.833	102,000	84,966	単 28号 02-05-02 諸雑费率対象 10/12 管理費区分：0
	継施工費 Ⅲ型 ZZ99*01*01002		箇所	10	8,650	86,500	10×1 管理費区分：0
	土木一般世話役 R0125		人	0.833	33,860	28,205	諸雑费率対象 10/12×1 管理費区分：0
	特殊作業員 R0101		人	0.833	29,990	24,981	諸雑费率対象 10/12×1 管理費区分：0
	とび工 R0106		人	1.667	30,600	51,010	諸雑费率対象 10/12×2 管理費区分：0
	溶接工 R0113		人	1.667	29,780	49,643	諸雑费率対象 10/12×2 管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 8.4%		式	1		44,563	上記対象計の% 管理費区分：0
	合計					662,100	
	単価					66,210	円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB250170	鋼矢板(各種)	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	121,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 ハット型10H L=7.0m Y000016001002			枚	1	120,960	120,960	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		40	管理費区分: 0	
合計						121,000		
単価						121,000	円/枚	



# 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax<=25), 10H型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	126,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.29	33,860	9,819	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.29	29,990	8,697	管理費区分: 0	
	とび工							
	R0106		人	0.58	30,600	17,748	管理費区分: 0	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25), 10H型						単 29号 02-05-02
	WK250240		日	0.25	239,000	59,750	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)						単 28号 02-05-02
	WK250560		日	0.3	102,000	30,600	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		86	管理費区分: 0	
	合計					126,700		
	単価					126,700	円/回	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートブロック張工 ブロック系突起型		単位	m2	単位数量	10	単価 33,050
	平ブロック張	150kg/個以上, ,再生砕石 RC-40, 3 .0m3を超え5.0m3以下, 不要, 有り, 有 り, 5.0個を超え15.0個以下	m2	10	33,050	330,500	02-02-03 管理費区分: 0
	合計					330,500	
	単価					33,050	円/m2



## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	2,833
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1.500(FP3)		Q001416001	m2	1	2,833.05	2,833	管理費区分: 0	
合計						2,833		
単価						2,833	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)		Q001611001	m3	1	8,652.67	8,652	管理費区分: 0	
合計						8,652		
単価						8,652	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001611007	m3	1	17,159.9	17,159	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		1	管理費区分: 0	
合計						17,160		
単価						17,160	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	低空頭対応型圧入機による引抜 II型 引抜長L=4.3m 1箇所切断	単位	枚	単位数量	10	単価	29,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜力730kN		日	0.455	308,400	140,322	単 26号 [ ] [1] 諸雑费率対象 10/22 管理費区分：0
	パイランナー運転		日	0.455	42,420	19,301	単 27号 [ ] [1] 諸雑费率対象 10/22 管理費区分：0
	ラフテレソクレーン運転 WK250560	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.455	102,000	46,410	単 28号 02-05-02 [ ] [1] 諸雑费率対象 10/22 管理費区分：0
	土木一般世話役 R0125		人	0.455	33,860	15,406	諸雑费率対象 10/22×1 管理費区分：0
	特殊作業員 R0101		人	0.455	29,990	13,645	諸雑费率対象 10/22×1 管理費区分：0
	とび工 R0106		人	0.909	30,600	27,815	諸雑费率対象 10/22×2 管理費区分：0
	溶接工 R0113		人	0.455	29,780	13,549	諸雑费率対象 10/22×1 管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 7.7%		式	1		21,252	上記計の% [1] 管理費区分：0
	合計					297,700	
	単価					29,770	円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	名称・規格	条件	単位	回	単位数量	金額	単価	摘要
	低空頭対応型圧入機設置・撤去 引抜					1		83,540
	低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜力730kN		日	0.13	308,400	40,092		単 26号 管理費区分：0
	ラフテレーンクレーン運転 WK250560	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	0.19	102,000	19,380		単 28号 02-05-02 管理費区分：0
	土木一般世話役 R0125		人	0.19	33,860	6,433		管理費区分：0
	特殊作業員 R0101		人	0.19	29,990	5,698		管理費区分：0
	とび工 R0106		人	0.39	30,600	11,934		管理費区分：0
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			3	管理費区分：0
	合計					83,540		
	単価					83,540		円/回

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上, II型, 6m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	7,496
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [12 ]
	R0125		人	0.179	33,860	6,060	管理費区分: 0	
	特殊作業員							[ ] [12 ]
	R0101		人	0.179	29,990	5,368	管理費区分: 0	
	とび工							[ ] [12 ]
	R0106		人	0.357	30,600	10,924	管理費区分: 0	
	油圧式杭圧入引抜き機運転	引抜き, II型						単 30号 02-05-02 [ ] [12 ]
	WK250240		日	0.179	191,500	34,278	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)						単 28号 02-05-02 [ ] [12 ]
	WK250560		日	0.179	102,000	18,258	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	0.1%	式	1		72	管理費区分: 0	
	合計					74,960		
	単価					7,496	円/枚	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き, II型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	68,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.19	33,860	6,433	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.19	29,990	5,698	管理費区分: 0	
	とび工							
	R0106		人	0.39	30,600	11,934	管理費区分: 0	
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き, II型						単 30号 02-05-02
	WK250240		日	0.13	191,500	24,895	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)						単 28号 02-05-02
	WK250560		日	0.19	102,000	19,380	管理費区分: 0	
	合計					68,340		
	単価					68,340	円/回	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	工事用道路補修（敷砂利） W=3.0m（RC-40, t=10cm）	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	644
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	15	139	2,085	02-01-02 3.0×100×0.1×50% 管理費区分: 0	
	Z002122003		m3	15.8	3,950	62,410	15m3×1.05(河川p.2) 管理費区分: 0	
合計						64,495		
単価						644	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	工事用道路新設（敷砂利） W=3.0m（RC-40, t=10cm）	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	1,285
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	30	139	4,170	02-01-02 3.0×100×0.1 管理費区分: 0	
	Z002122003		m3	31.5	3,950	124,425	30m3×1.05(河川p.2) 管理費区分: 0	
合計						128,595		
単価						1,285	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	8,115
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.294	33,860	9,954	管理費区分: 0	
	特殊作業員							[ ] [1 ]
	R0101		人	0.294	29,990	8,817	管理費区分: 0	
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.294	22,130	6,506	管理費区分: 0	
	大型土のう 丸型 φ110×高108cm							
	Z230430005		枚	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)							
	Z231365005		m3	10	2,950	29,500	管理費区分: 0	
	バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 31号 02-05-10
	WK250500		日	0.294	51,440	15,123	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	1%	式	1		250	管理費区分: 0	
	合計					81,150		
	単価					8,115	円/袋	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.087	33,860	2,945	管理費区分: 0	
	特殊作業員							[ ] [1 ]
	R0101		人	0.087	29,990	2,609	管理費区分: 0	
	バックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 32号 02-05-10
	WK250500		日	0.087	60,050	5,224	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	0.4%	式	1		22	管理費区分: 0	
	合計					10,800		
	単価					1,080	円/袋	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	91,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	33,860	16,930	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	29,990	2,999	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,130	44,260	管理費区分：0	
	パッキン運転							単 33号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	55,320	27,660	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0	
	合計					91,850		
	単価					91,850	円/箇所	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							[ ] [1 ]
	R0101		人	0.14	29,990	4,198	管理費区分: 0	
	工事中水中ポンプ 運転							単 34号 02-05-08 [ ] [1 ]
	WK250400	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	1	577	577	管理費区分: 0	
	発動発電機運転							単 35号 02-05-08 [ ] [1 ]
	WK250410	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	1	9,044	9,044	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	5%	式	1		681	管理費区分: 0	
	合計					14,500		
	単価					14,500	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜き730kN	単位	日	単価	金額	単価	308,400
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	Z006702002	L	122	134	16,348	管理費区分：0	
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用	ZZ99*01*01001	供用日	1.49	196,000	292,040	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		12	管理費区分：0	
合計					308,400		
単価					308,400	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	パイルランナー運転		単位	日	単位数量	1	単価	42,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z006702002		L	18	134	2,412	管理費区分：0	
	パイルランナー賃料							
	ZZ99*01*01003		日	1	40,000	40,000	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
	合計					42,420		
	単価					42,420	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WK250560	ラフテレシクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単価数量	1	単価	102,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	92	134	12,328	管理費区分:0	
	ラフテレシクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	機械条件:供用 持込						
	M000403043		供用日	1.49	37,600	56,024	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		88	管理費区分:0	
	合計					102,000		
	単価					102,000	円/日	





# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号 WK250500	ハックホ(クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	51,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	63	134	8,442	管理費区分: 0	
	ハックホ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t							
	L001010013		日	1.28	7,370	9,433	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分: 0	
	合計					51,440		
	単価					51,440	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号 WK250500	ハックホ(クローラ型) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	60,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	101	134	13,534	管理費区分: 0	
	ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.21	10,700	12,947	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分: 0	
	合計					60,050		
	単価					60,050	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	55,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	45	134	6,030	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分:0	
	合計					55,320		
	単価					55,320	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1.2	481	577	管理費区分: 0	
合計						577		
単価						577	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9,044
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	134	6,164	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1.2	2,400	2,880	管理費区分: 0	
合計						9,044		
単価						9,044	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	蟹田川河川災害復旧工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000016001001	鋼矢板	SY295 III型 L=8.0m	枚	96,000	2025	2	確定
Y000016001002	鋼矢板	SYW295 ハット型10H L=7.0m	枚	120,960	2025	2	確定
Y000551001001	連結金具	計上無し	個	0	2025	2	確定
ZZ99*01*01001	低空頭対応型圧入機損料	有効幅400mm用	供用日	196,000	2025	2	確定
ZZ99*01*01002	継施工費	III型	箇所	8,650	2025	2	確定
ZZ99*01*01003	パイランナー賃料		日	40,000	2025	2	確定
ZZ99*01*02001	スクラップ	へび-H2	t	-35,500	2025	2	確定
ZZ99*01*02002	処分費	無筋Co殻	t	1,100	2025	2	確定
ZZ99*01*02003	処分費	鉄筋Co殻	t	600	2025	2	確定
ZZ99*01*02004	処分費	木くず(抜根材)	t	22,000	2025	2	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		46,043,733	
河川土工 (0002)	式	1		4,591,665	
掘削工 (0003)	式	1		82,929	工種 01:河川工事
掘削 (0004)	m3	230		82,929	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	231	359	82,929	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.099		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比	42.72		
		標準単価	20,100		
		地区単価	21,500		

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.543		145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		37.91		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		
軽油	%	17.329		62.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		19.37		
	標準単価		138		
	地区単価		134		
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0
盛土工 (0005)	式	1		1,003,296	工種 01:河川工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	170		1,003,296	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				金額	摘要
蟹田川河川災害復旧工事	河川改修					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		
					週休2日補正	週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	168	5,972	1,003,296	CB210510	6722.7
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分	0
					歩	2026.02 単 2026.02
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.757		45.22	L001070002	
標準構成比			0.66		管理費区分	0
標準単価			1,560		歩	2026.02 単 2026.02
地区単価			1,590		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	88.95		5,312	R0102	
標準構成比			90.7		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.02 単 2026.02
地区単価			22,130		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	10.032		599.1	R0101	
標準構成比			8.41		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩	2026.02 単 2026.02
地区単価			29,990		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.251		15.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.23		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.01		0.67	管理費区分 0
プレキャスト擁壁工 (0007)	式	1		24,306	オプション入力 工種 01:河川工事
プレキャスト擁壁 (0008)	m	6		24,306	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト擁壁撤去・再設置	m	6	4,051	24,306	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
蟹田川河川災害復旧工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.364	11,130	4,051	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.885	17.23	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.73		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
運転手(特殊)	%	41.934		4,664	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.87		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		
特殊作業員	%	37.439		4,164	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.384		42.68	管理費区分 0
軽油	%	3.345	3.79	372	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	138 134	
諸雑費	%	0.013		9.32	管理費区分 0
法面整形工 (0009)	式	1		12,528	工種 01:河川工事
法面整形(盛土部) (0010)	m2	30		12,528	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	27	464	12,528	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
					J01 整形箇所 盛土部 J02 法面締固めの有無 無し J03 現場制約の有無 無し J04 土質 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 J05 費用の内訳 全ての費用

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.785		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.87		
			8,800		
			9,710		
普通作業員	%	28.584		132.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			33.62		
			25,400		
			22,130		
運転手(特殊)	%	32.501		151	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			28.67		
			28,900		
			33,560		
土木一般世話役	%	14.565		67.67	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.66		
			31,000		
			33,860		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	11.545		53.64	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.18		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.02		0.09	管理費区分 0
残土処理工 (0011)	式	1		3,468,606	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0012)	m3	830		3,468,606	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	834		3,468,606	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					M000301005

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
10t積級	%	41.933		1,744	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		44.67		
	標準単価		20,847		
	地区単価		21,400		
	供用日当りの損耗品費		747		
運転手(一般)	%	45.252		1,882	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		40.44		
	標準単価		23,600		
	地区単価		29,890		
軽油	%	12.78		531.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.89		
	標準単価		138		
	地区単価		134		
諸雑費	%	0.035		1.5	管理費区分 0
法覆護岸工 (0013)	式	1		35,084,120	
作業土工 (0014)	式	1		57,416	工種 01:河川工事
床掘り					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
蟹田川河川災害復旧工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0015)	m3	100		26,093	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	97	269	26,093	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 土砂 J02 施工方法 標準 J03 土留方式の種類 無し J04 障害の有無 無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.471		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	22.47 8,800 9,710		
運転手(特殊)	%	56.698		152.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	53.87 28,900 33,560		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	20.823		56.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			23.66		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.008		0.1	管理費区分 0
埋戻し (0016)	m3	40		31,323	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	34	261	8,874	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	41.603		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
標準構成比			42.39		
標準単価			21,500		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
蟹田川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.45		108.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.74		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
軽油	%	16.894		44.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.87		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.053		0.16	管理費区分 0
埋戻し	m3	7	3,207	22,449	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.717		279.5	M000202123 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		8.37		歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価		18,200		
	地区単価		18,200		
クハ <sup>6</sup> 及びクハ <sup>7</sup> 質量 60~80kg	%	0.684		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.58		
	標準単価		471		
	地区単価		533		
普通作業員	%	48.308		1,549	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		53.26		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
特殊作業員	%	28.056		899.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		25.42		
	標準単価		28,300		
	地区単価		29,990		
運転手(特殊)	%	10.666		342	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
	標準構成比		8.82		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価 地区単価		28,900 33,560		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.751		88.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.791		25.37	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.027		1.41	管理費区分 0
矢板護岸工 (0017)	式	1		14,771,085	オプション入力 工種 01:河川工事
鋼矢板 (0018)	枚	18		4,053,840	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼矢板(各種)	枚	18	96,000	1,728,000	WB250170 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 名称		鋼矢板材料			
低空頭対応型圧入機による圧入 Ⅲ型 打込長L=6.3m 2箇所継 Nmax=20	枚	18	105,800	1,904,400	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜力730kN 諸雑費1：対象	日	1.282	308,400	395,368	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	122	134	16,348	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		12	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイルランナー運転	日	1.282	42,420	54,382	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- 諸雑費1:対象					
軽油	L	18	134	2,412	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイルランナー賃料	日	1	40,000	40,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		8	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン運転	日	1.282	102,000	130,764	WK250560 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ラフテレンクレーン規格 諸雑費1:対象		25t吊	排ガス対策型(第3次基準値)		
継施工費 Ⅲ型	箇所	20	8,650	173,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.282	33,860	43,408	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	1.282	29,990	38,447	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
とび工	人	2.564	30,600	78,458	R0106 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
溶接工	人	2.564	29,780	76,355	R0113 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1:対象					

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		67,818	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=8.400%					
低空頭対応型圧入機設置・撤去 単独圧入	回	1	144,000	144,000	オプション入力 単位数 1 回 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜力730kN	日	0.25	308,400	77,100	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	122	134	16,348	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		12	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン運転	日	0.3	102,000	30,600	WK250560 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ラフテレンクレーン規格		25t吊	排ガス対策型(第3次基準値)		
土木一般世話役	人	0.29	33,860	9,819	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	人	0.29	29,990	8,697	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	0.58	30,600	17,748	R0106 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		36	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
搬送用レール設置・撤去	m	9.6	28,900	277,440	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
蟹田川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜き730kN	日	0.5	308,400	154,200	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	122	134	16,348	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		12	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
蟹田川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイルランナー運転	日	0.5	42,420	21,210	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	18	134	2,412	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイルランナー賃料	日	1	40,000	40,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		8	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名					事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン運転	日	0.5	102,000	51,000	WK250560 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排カ* 対策型(第3次基準値)				
土木一般世話役	人	0.5	33,860	16,930	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	0.5	29,990	14,995	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
とび工	人	1	30,600	30,600	R0106 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		65	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板 (0019)	枚	6		973,260	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼矢板(各種)	枚	6	96,000	576,000	WB250170 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 名称	鋼矢板材料			
低空頭対応型圧入機による圧入 Ⅲ型 打込長L=6.3m 1箇所継 Nmax=20	枚	6	66,210	397,260	オプション入力 単位数 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
蟹田川河川災害復旧工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜力730kN	日	0.833	308,400	256,897	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
軽油	L	122	134	16,348	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		12	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
蟹田川河川災害復旧工事					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイルランナー運転	日	0.833	42,420	35,335	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
軽油	L	18	134	2,412	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイルランナー賃料	日	1	40,000	40,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		8	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
蟹田川河川災害復旧工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン運転	日	0.833	102,000	84,966	WK250560 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ラフテレンクレーン規格 諸雑費1:対象		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)			
継施工費 Ⅲ型	箇所	10	8,650	86,500	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.833	33,860	28,205	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	0.833	29,990	24,981	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1:対象					

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	1.667	30,600	51,010	R0106 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費1:対象				
溶接工	人	1.667	29,780	49,643	R0113 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費1:対象				
諸雑費(率+まるめ)	式	1		44,563	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費1 諸雑费率=8.400%				
鋼矢板 (0020)	枚	58		8,154,480	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
蟹田川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)					
鋼矢板(各種)	枚	58	121,000	7,018,000	WB250170 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 名称		鋼矢板材料			
鋼矢板圧入(Nmax<=25)	枚	58	17,410	1,009,780	WB251330 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工場所		陸上			
J02 鋼矢板型式		10H型			
J03 圧入長		6m以下			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1	126,700	126,700	WB251380 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		圧入(Nmax<=25)			
J02 鋼矢板型式		10H型			
J03 施工場所		陸上			
上部コンクリート (0021)	m	62		1,589,505	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	13.6	39,320	534,752	CB240010 37478.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物種別	小型構造物			
	J02 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設			
	J03 コンクリート規格	土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			
	J05 養生工の種類	一般養生			
	J13 費用の内訳	全ての費用			
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]					
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.348		1,316	L001010004
標準構成比			3.23		管理費区分 0
標準単価			9,840		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			10,700		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.197		77.43	管理費区分 0
普通作業員	%	9.112		3,582	R0102
標準構成比			10.97		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			22,130		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員					R0101

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	9.911		3,896	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	8.006		3,147	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	6.907		2,715	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.376		934	管理費区分 0
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7) (13) 24-8-25 (20) W/C<=55%	%	58.555		23,018	Z230210255 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
		標準構成比	57.74		
		標準単価	20,400		
		地区単価	21,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	1.49		585.9	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.61		
標準単価			138		
地区単価			134		
その他(材料)	%	0.091		35.79	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		12.88	管理費区分 0
型枠	m2	97.9	9,715	951,098	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
型わく工	%	49.471		4,806	R0133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.28		
標準単価			30,000		
地区単価			35,600		
普通作業員	%	25.281		2,456	R0102 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			30.82		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.188		1,184	R0125
標準構成比			11.86		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			33,860		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	13.032		1,266	管理費区分 0
諸雑費	%	0.028		3	管理費区分 0
目地板	m2	1.3	5,916	7,690	CB224710 4077.3
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	28.434		1,682	R0102
標準構成比			47.36		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			22,130		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	12.587		744.6	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.72		R0125
標準単価			31,000		管理費区分 0
地区単価			33,860		歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.205		12.11	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	58.761		3,476	Z004150001
標準構成比			35.6		管理費区分 0
標準単価			1,190		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			2,850		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		1.29	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]	t	0.511	187,800	95,965	WB810010
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			管理費区分 0
J02 規格・仕様区分		一般構造物			歩 2026.02 単 2026.02
J03 施工規模		10t未満			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 夜間作業補正		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J06 トンネル内作業の補正		無			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
蟹田川河川災害復旧工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			
コンクリートブロック張工 (河川景観に配慮) (0022)	式	1		8,505,148	オプション入力 工種 01:河川工事
コンクリートブロック張工 (河川景観に配慮) (0023)	m2	231		7,647,770	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートブロック張工 ブロック系突起型	m2	231.4	33,050	7,647,770	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
平ブロック張	m2	10	33,050	330,500	CB226030 12430.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量		150kg/個以上			
J02 平ブロック規格					
J03 裏込材規格		再生砕石 RC-40			
J04 裏込材10m2当り使用量		3.0m3を超え5.0m3以下			
J05 遮水シート規格		不要			
J06 吸出し防止材の有無		有り			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
蟹田川河川災害復旧工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 連結金具の有無 J08 連結金具10m2当り使用量		有り 5.0個を超え15.0個以下			
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.317	3.22 9,840 10,700	435.2	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.551	13.89 25,400 22,130	1,504	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.722	6.83 28,300 29,990	899.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.232	5.11 28,900 33,560	737.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	1.126		372	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.74		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
その他(労務)	%	0.915		302.5	管理費区分 0
(張り)河川景観タイプ ブロック系突起型(連結金具費用無)	%	62.446		20,636	Z231314005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.7		
標準単価			5,050		
地区単価			20,600		
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	2.543		840.3	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.54		
標準単価			740		
地区単価			765		
再生クラッシュヤーン RC-40	%	5.395		1,783	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			4.36		
標準単価			1,200		
地区単価			3,950		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.763	2.09	252.2	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			138		
標準単価			134		
地区単価					
その他(材料)	%	15.981		5,281	管理費区分 0
諸雑費	%	0.009		6.7	管理費区分 0
天端コンクリート (0024)	m3	9		627,821	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	0.8	5,916	4,732	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.434		1,682	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			47.36		
			25,400		
			22,130		
土木一般世話役	%	12.587		744.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			16.72		
			31,000		
			33,860		
その他(労務)	%	0.205		12.11	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	58.761		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			35.6		
			1,190		
			2,850		
諸雑費	%	0.013		1.29	管理費区分 0
現場打天端コンクリート					CB226180 65822.0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m3	8.9	70,010	623,089	管理費区分 0
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		歩 2026.02 単 2026.02
J02 養生工の種類		一般養生			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.484		1,739	管理費区分 0
標準構成比			2.43		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			9,840		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	24.469		17,129	R0133
標準構成比			21.93		管理費区分 0
標準単価			30,000		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			35,600		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	12.387		8,671	R0102
標準構成比			15.12		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			22,130		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	11.02		7,714	R0125
					管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			10.73		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			31,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			33,860		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	7.273		5,091	R0101
標準構成比			7.3		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			29,990		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	8.921		6,245	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	32.093		22,466	Z230210245
標準構成比			32.1		管理費区分 0
標準単価			19,750		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			21,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	1.351		945.9	Z006702002
標準構成比			1.48		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			134		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.002		9.1	管理費区分 0
小口止工 (0025)	箇所	2		229,557	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	2.7	5,916	15,973	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 1工事当り使用量	30m2未満			
	J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10			
普通作業員	%	28.434		1,682	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		47.36		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
土木一般世話役	%	12.587		744.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	標準構成比		16.72		
	標準単価		31,000		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価				33,860	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.205		12.11	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	58.761		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	35.6		
		標準単価	1,190		
		地区単価	2,850		
諸雑費	%	0.013		1.29	管理費区分 0
現場打小口止コンクリート	m3	2.8	76,280	213,584	CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J02 養生工の種類		一般養生			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.897		1,447	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
		標準構成比	1.83		
		標準単価	9,840		
		地区単価	10,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	18.089		13,798	単価補正
標準構成比			21.77		R0102
標準単価			25,400		管理費区分 0
地区単価			22,130		歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	24.263		18,508	R0133
標準構成比			21.44		管理費区分 0
標準単価			30,000		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			35,600		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	11		8,391	R0125
標準構成比			10.56		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			33,860		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	5.891		4,494	R0101
標準構成比			5.83		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			29,990		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	河川改修
蟹田川河川災害復旧工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
その他(労務)	%	8.499		6,483		管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	29.448		22,463		Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		29.04			
	標準単価		19,750			
	地区単価		21,000			
軽油	%	0.907		692.2		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.98			
	標準単価		138			
	地区単価		134			
諸雑費	%	0.006		3.8		管理費区分 0
根固め工 (0026)	式	1		11,673,980		オプション入力 工種 01:河川工事
根固めブロック工 (0027)	個	164		11,673,980		オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
蟹田川河川災害復旧工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
消波根固めブロック製作					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
-----					CB310010 42022.0
	個	164	46,260	7,586,640	管理費区分 0
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			歩 2026.02 単 2026.02
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 1個当りコンクリート体積(m3/個)		0.86m3を超え0.94m3以下			豪雪割増
J07 1個当り型枠面積(m2/個)		7.27m2を超え7.94m2以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
J10 養生工の種類		一般			単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.212		1,023	管理費区分 0
標準構成比			2.24		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			9,840		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0
普通作業員					豪雪割増
	%	11.041		5,107	潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			13.95		単価補正
標準単価			25,400		R0102
地区単価			22,130		管理費区分 0
特殊作業員					歩 2026.02 単 2026.02
	%	5.9		2,729	単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
標準構成比			6.13		労調係数 1.000 00-00 0
標準単価			28,300		豪雪割増
地区単価			29,990		潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
蟹田川河川災害復旧工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	5.15		2,382	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.19		
			31,000		
			33,860		
運転手(特殊)	%	5.137		2,376	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.87		
			28,900		
			33,560		
その他(労務)	%	0.452		208.9	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	41.298		19,102	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			43.51		
			20,100		
			21,000		
消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t未満	%	27.144		12,555	L001170007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
			21.73		
			1,200		
			1,650		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	1.658		767.1	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		10	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]	t	1.253	232,100	290,821	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SR235 φ16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			
消波根固めブロック積込み	個	164	2,144	351,616	CB310180 2042.8 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.667	9.33 9,840 10,700	207.2	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.555	22.63 31,000 33,860	504.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.317	21.07 28,900 33,560	499.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.845	20.64 28,300 29,990	446.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	15.377		329.6	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.52		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
その他(労務)	%	0.06		1.28	管理費区分 0
軽油	%	7.171		153.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.75		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.008		0.72	管理費区分 0
消波根固めブロック運搬	個	164	2,474	405,736	CB310040 2183.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02 作業区分		積込み・据付け(層積)			
J03 トラック1台当りブロック積載個数		4個			
J04 トラック1台当り運搬距離		2.0km以下			
トラック[普通型] 10~11t積	%	42.648		1,055	M000302008 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
標準構成比			44.93		
標準単価			15,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
蟹田川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			16,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	43.416		1,074	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.85		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		
軽油	%	13.898		343.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.22		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.038		1.2	管理費区分 0
消波根固めブロック据付け	個	164	3,853	631,892	CB310070 5276.5 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02 据付場所		陸上			
J03 ブロック移動距離		12m以下			
J04 据付面高さ(H)		-3m<=H<=3m			
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)		0個			
J06 据付方法		層積			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	8.189		315.5	L001010004 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比		5.5	歩 2026.02 単 2026.02
		標準単価		9,840	単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
		地区単価		10,700	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	26.163		1,008	R0102
		標準構成比		21.94	管理費区分 0
		標準単価		25,400	歩 2026.02 単 2026.02
		地区単価		22,130	単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	19.939		768.2	R0125
		標準構成比		13.33	管理費区分 0
		標準単価		31,000	歩 2026.02 単 2026.02
		地区単価		33,860	単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	19.767		761.6	R0114
		標準構成比		12.43	管理費区分 0
		標準単価		28,900	歩 2026.02 単 2026.02
		地区単価		33,560	単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	17.66		680.4	R0101
		標準構成比		12.17	管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
蟹田川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		28,300		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		29,990		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.056		2.15	管理費区分 0
連結金具 計上無し	%	0		0	Y000551001001
	標準構成比		28.42		管理費区分 0
	標準単価		15,000		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		0		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	8.204		316.1	Z006702002
	標準構成比		6.17		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価		134		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.022		1.05	管理費区分 0
吸出し防止材(全面)設置	m2	369	1,053	388,557	CB226140 1048.2
					管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
蟹田川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	16.809		176.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.38		
			25,400		
			22,130		
土木一般世話役	%	3.209		33.77	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.95		
			31,000		
			33,860		
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.969		841.6	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			77.67		
			740		
			765		
諸雑費	%	0.013		0.73	管理費区分 0
袋詰玉石	袋	117	15,860	1,855,620	CB322430 14770.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
		J01 袋詰玉石用袋材規格	2t用(長期性能型)		
		J02 施工条件	深4m以下及び作業半径5m以内		

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 中詰材区分 J06 費用の内訳		流用又は採取材 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.805	2.77 9,840 10,700	444.8	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.758	5.66 31,000 33,860	913.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.711	5.28 28,900 33,560	905.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.103	5.17 28,300 29,990	809.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	3.765		597	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.64		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
その他(労務)	%	0.451		71.49	管理費区分 0
袋詰玉石用袋材 2t用	%	73.807		11,704	Z004014001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			73.15		
標準単価			10,800		
地区単価			11,700		
軽油	%	2.596		411.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.87		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.004		3.21	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
蟹田川河川災害復旧工事					
基面整正	m2	369	442	163,098	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.977	100 25,400 22,130	442.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比			
		標準単価			
		地区単価			
諸雑費	%	0.023		0.1	管理費区分 0
植生工 (0028)	式	1		76,491	工種 01:河川工事
張芝 (0029)	m2	30		76,491	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工					WB810870

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m2	27	2,833	76,491	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分		張芝工			
J02 施工規模		100m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
構造物撤去工 (0030)	式	1		3,221,290	
構造物取壊し工 (0031)	式	1		1,218,838	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0032)	m3	114		985,462	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	113.9	8,652	985,462	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
コンクリート構造物取壊し (0033)	m3	14		233,376	オプション入力 第0018号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	13.6	17,160	233,376	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物区分	鉄筋構造物			
	J02 工法区分	機械施工			
	J03 時間的制約の有無	無し			
	J04 夜間作業の有無	無し			
	J05 低騒音・低振動対策	不要			
矢板護岸撤去工 (0034)	式	1		1,915,276	オプション入力 工種 01:河川工事
鋼矢板引抜き (0035)	枚	18		827,480	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
低空頭対応型圧入機による引抜 II型 引抜長L=4.3m 1箇所切断	枚	18	29,770	535,860	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
蟹田川河川災害復旧工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜力730kN	日	0.455	308,400	140,322	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
軽油	L	122	134	16,348	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		12	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
蟹田川河川災害復旧工事					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイルランナー運転	日	0.455	42,420	19,301	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
軽油	L	18	134	2,412	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイルランナー賃料	日	1	40,000	40,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		8	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
蟹田川河川災害復旧工事	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン運転	日	0.455	102,000	46,410	WK250560 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ラフテレンクレーン規格 諸雑費1:対象		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)			
土木一般世話役	人	0.455	33,860	15,406	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	0.455	29,990	13,645	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
とび工	人	0.909	30,600	27,815	R0106 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
諸雑費1:対象					

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
溶接工	人	0.455	29,780	13,549	R0113 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
諸雑費1:対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		21,252	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
諸雑費1 諸雑費率=7.700%					
低空頭対応型圧入機設置・撤去 引抜	回	1	83,540	83,540	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜力730kN	日	0.13	308,400	40,092	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	122	134	16,348	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		12	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン運転	日	0.19	102,000	19,380	WK250560 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J01 ラフテレンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.19	33,860	6,433	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.19	29,990	5,698	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	0.39	30,600	11,934	R0106 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		3	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
搬送用レール設置・撤去	m	7.2	28,900	208,080	オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機運転 排出ガス対策型 圧入力700kN 引抜力730kN	日	0.5	308,400	154,200	オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	122	134	16,348	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
低空頭対応型圧入機損料 有効幅400mm用	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		12	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイルランナー運転	日	0.5	42,420	21,210	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	18	134	2,412	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイルランナー賃料	日	1	40,000	40,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		8	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン運転	日	0.5	102,000	51,000	WK250560 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ラフテレンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)			
土木一般世話役	人	0.5	33,860	16,930	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.5	29,990	14,995	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
蟹田川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	1	30,600	30,600	R0106 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		65	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板引抜き (0036)	枚	136		1,087,796	オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼矢板引抜き	枚	136	7,496	1,019,456	WB251370 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	J01 施工場所	陸上			
	J02 鋼矢板型式	II型			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
蟹田川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 引抜長		6m以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1	68,340	68,340	WB251380 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		引抜き			
J02 鋼矢板型式		II型			
J03 施工場所		陸上			
運搬処理工 (0037)	式	1		87,176	工種 99:
殻運搬 (0038)	m3	14		64,022	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	14.4	4,446	64,022	CB227010 3897.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		34.3km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.95		1,687	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.76		2,212	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		
軽油	%	12.265		545.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.41		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.025		1.8	管理費区分 0
殻処分 (0039)	m3	14		37,180	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	33.8	1,100	37,180	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0040)	m3	14		94,778	オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	13.6	6,969	94,778	CB227010 6108.8 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 殻発生作業 コンクリ(無筋)構造物とりこわし J02 積込工法区分 機械積込 J03 DID区間の有無 無し J04 運搬距離(km)(DID区間有無) 58.8km以下 J13 費用の内訳 全ての費用
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.957		2,645	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
	標準構成比		40.77		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価			20,847		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	49.754		3,467	R0115
標準構成比			44.82		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			29,890		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	12.265		854.7	Z006702002
標準構成比			14.41		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			134		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.024		2.3	管理費区分 0
殻処分 (0041)	m3	14		20,400	オプション入力
					第0024号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
処分費 鉄筋Co殻	t	34	600	20,400	週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0042)	t	44		-129,204	オブション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	44.4	21,460	952,824	CB010410 19504.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.956	17.3 10,200 11,000	3,638	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	42.087		9,030	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			39.87		
			28,900		
			33,560		
特殊作業員	%	37.599		8,067	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			39.03		
			28,300		
			29,990		
軽油	%	3.354		719.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.8		
			138		
			134		
諸雑費	%	0.004		5.4	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	44.4	11,130	494,172	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J01 トラック機種			クルン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.885	17.23 10,200 11,000	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.934	39.73 28,900 33,560	4,664	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.439	38.87 28,300 29,990	4,164	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.384		42.68	管理費区分 0
軽油	%	3.345		372	Z006702002 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			3.79		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			138		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			134		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.013		9.32	管理費区分 0
スクラップ ヘビ- H2	t	44.4	-35,500	-1,576,200	ZZ99*01*02001
					管理費区分 9
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮設工 (0043)	式	1		3,146,658	
仮設土工 (0044)	式	1		125,291	オプション入力 工種 01:河川工事
掘削 (0045)	m3	350		125,291	オプション入力 第0026号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
掘削	m3	349	359	125,291	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.099		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		
運転手(特殊)	%	40.543		145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			37.91		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
軽油	%	17.329		62.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.37		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.029		0.14	管理費区分 0
工食用道路工 (0046)	式	1		2,099,842	工種 99:
工食用道路補修 (敷砂利) (0047)	m	256		164,864	オプション入力 第0027号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
工食用道路補修 (敷砂利)) W=3.0m (RC-40, t=10cm)	m	256	644	164,864	オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	15	139	2,085	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業区分 敷均し(ルース) J02 施工数量 標準(10,000m3未満) J03 障害の有無 無し
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.819		31.89	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.8		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	55.949		78.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.11		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
軽油	%	21.216		29.65	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.09		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.016		0.07	管理費区分 0
再生クラッシュヤーン RC-40	m3	15.8	3,950	62,410	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事用道路新設 (敷砂利) (0048)	m	40		1,934,978	単価補正 オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
工事用道路新設 (敷砂利) W=3.0m (RC-40, t=10cm)	m	40	1,285	51,400	オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地	m3	30	139	4,170	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.819		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
		標準構成比 標準単価 地区単価	22.8 8,800 9,710		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	55.949		78.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		53.11		
	標準単価		28,900		
	地区単価		33,560		
軽油	%	21.216		29.65	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		24.09		
	標準単価		138		
	地区単価		134		
諸雑費	%	0.016		0.07	管理費区分 0
再生クラッシュレン RC-40	m3	31.5	3,950	124,425	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	240	945	226,800	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
	J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満			

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.433	8.01 5,650 5,780	70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	7.155	7.29 3,540 3,830	67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	70.869	67.28 28,900 33,560	670	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.018	8.88 25,400	66.35	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	7.522		71.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.54		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.003		0.13	管理費区分 0
土材料	m3	319	2,950	941,050	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土	%	100		2,950	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)			100		
標準構成比			100		
標準単価			1		
地区単価			2,950		
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
大型土のう工	袋	68	8,115	551,820	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	68	1,080	73,440	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
掘削	m3	252	359	90,468	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.099		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	40.543		145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			37.91		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
軽油	%	17.329		62.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.37		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0
土留・仮締切工 (0049)	式	1		597,675	工種 99:
仮締切工 (0050)	袋	65		597,675	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工					WB252730

# 入力データリスト (本01)

工事名	蟹田川河川災害復旧工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	袋	65	8,115	527,475	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	65	1,080	70,200	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
水替工 (0051)	式	1		323,850	工種 99:
締切排水工 (0052)	箇所	1		323,850	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	1	91,850	91,850	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ 運転	日	16	14,500	232,000	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0053)	式	1		46,043,733	
共通仮設 (0054)	式	1		4,115,318	
共通仮設費 (0055)	式	1		41,318	
準備費 (0056)	式	1		41,318	工種 99:
木根等処分費 (0057)	式	1		41,318	オプション入力 第0031号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬	m3	2	4,159	8,318	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.933		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.252		1,882	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		
軽油	%	12.78		531.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			134		
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.035		1.5	管理費区分 0
処分費 木くず(抜根材)	t	1.5	22,000	33,000	ZZ99*01*02004 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設費 (率計上) (0058)	式	1		4,074,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 補正なし 週休2日(月単位)			1.0 1.00 1.0 1.01	
純工事費 (0059)	式	1		50,159,051	
現場管理費 (0060)	式	1		16,053,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)			1.0   1.20% 1.20% 0.00% 0.00% 1.0 1.02	
工事原価 (0061)	式	1		66,212,051	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
蟹田川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般管理費等 (0062)	式	1		12,187,949	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0063)	式	1		78,400,000	
消費税額及び地方消費税額 (0064)	式	1		7,840,000	
工事費計 (0065)	式	1		86,240,000	