

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7債水環 第2104-1号

設計書番号 507-110-0149

青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字大泊地先

2026年09月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工面積 A = 0.12 ha		
	着定基質	0.12 ha	
	増殖場工	0.12 ha	
設計額	49,181,000 円 (内消費税 4,471,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質							
		式	1		20,820,493		
増殖場工							
		式	1		20,657,285		
着定基質製作工*							
		式	1		18,111,209		
組立着定基質製作	テトラリーフTR-5型						内 1号
		基	2		3,710,120		
組立着定基質製作	テトラリーフTR-3型						内 2号
		基	15		11,305,689		
クレーン拘束費							内 3号
		式	1		3,095,400		
着定基質設置工*							
		式	1		2,546,076		
着定基質設置	テトラリーフTR-5型						内 4号
		個	2		401,646		
着定基質設置工*	テトラリーフTR-3型						内 5号
		個	15		2,144,430		
仮設工							
		式	1		163,208		
仮設ヤード工							
		式	1		163,208		
敷鉄板	積出しヤード						内 6号
		式	1		163,208		
直接工事費							
		式	1		20,820,493		

設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		9,233,374		
共通仮設費							
		式	1		7,861,374		
回航・えい航費							
		式	1		4,453,274		
回航*							内 7号
		式	1		4,453,274		
運搬費							
		式	1		3,179,100		
重建設機械分解組立輸送							内 8号
		式	1		2,719,000		
仮設材運搬費	積出しヤード						内 9号
		式	1		460,100		
現場環境改善費							
		式	1		229,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		229,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,372,000		
純工事費							
		式	1		30,053,867		
現場管理費							
		式	1		7,444,000		
工事原価							
		式	1		37,497,867		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	20,820,493	直接工事費	20,820,493	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			3,001,214		
管理費区分1			3,001,214	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		17,819,279	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		17,819,279		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		6.55%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.00%	0.00%	
	海上輸送に要する補正		1.00	0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02		7.70%	0.00%	
	計上額		1,372,000	0	0
				調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	7,632,374				
回航・えい航費	4,453,274	運搬費	3,179,100	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					9,233,374

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	30,053,867	単独（追加工事）直接工事費	20,820,493	単独（追加工事）共通仮設費	9,233,374
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	30,053,867	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	30,053,867		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.55%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	24.77%		0.00%		
計上額	7,444,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	37,497,867				
純工事費	30,053,867	現場管理費	7,444,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,497,867	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,497,867		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.22%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.22%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,497,867		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,212,133				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年1月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年1月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年1月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			20,820,493
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				20,820,493
	共通仮設費（率分）	17,819,279	7.70	1,372,000
	回航・えい航費			4,453,274
	運搬費			3,179,100
現場環境改善費対象工事費				20,820,493
	現場環境改善費（率分）	17,819,279	1.29	229,000
現場管理費対象純工事費				30,053,867
	現場管理費	30,053,867	24.77	7,444,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,497,867
	一般管理費等	37,497,867	19.22	7,212,133
	業務委託費			0
工事価格				44,710,000
消費税等相当額				4,471,000
工事費計				49,181,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 1号	組立着定基質製作	テトラリーフTR-5型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
単体魚礁製作 DA640000	25. 0tを超えて50. 0t以下, 13. 4m3/個, 土木(9)-2 21-12-25(20), 116. 64m2/個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠	個	2	1, 153, 402	2, 306, 804		単 1号 03-32-02 38. 4t 管理費区分: 0
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材 工場渡し ZZ99*42300006		基	2	370, 327	740, 654		管理費区分: 1
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材運搬費 ZZ99*42300007		基	2	44, 607	89, 214		管理費区分: 0
テトラリーフTR-5型 組立資材 ZZ99*42300008		基	2	22, 856	45, 712		管理費区分: 0
組立魚礁組立 DA643000	5. 5t以下, 標準, 17部材以下, 206箇所以下	基	2	99, 000	198, 000		単 2号 03-32-02 管理費区分: 0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 本体方塊	m2	138	2, 379	328, 302		単 3号 03-04-02 管理費区分: 0
足場転置		回	1	1, 434	1, 434		単 4号 管理費区分: 0
合計					3, 710, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	組立着定基質製作	テトラリーフTR-3型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
単体魚礁製作 DA640000	11. 0tを超えて25. 0t以下, 5. 25m3/個, 土木(12)-2 24-12-25 (20), 47. 76m2 /個, 各種, 259. 84kg/個, SD295 D13, 8	個	15	425, 883	6, 388, 245		単 5号 03-32-02 12. 86t 管理費区分 : 0
テトラリーフTR-3型プレキャスト部材 工場渡し ZZ99*42300001		基	15	150, 704	2, 260, 560		1. 86t 管理費区分 : 1
テトラリーフTR-3型プレキャスト部材運搬費 ZZ99*42300002		基	15	15, 302	229, 530		管理費区分 : 0
テトラリーフTR-3型 埋込材・組立材 ZZ99*42300004		基	15	62, 836	942, 540		管理費区分 : 0
組立魚礁組立 DA643000	5. 5t以下, 標準, 17部材以下, 206箇所以下	基	15	97, 666	1, 464, 990		単 6号 03-32-02 14. 72t 管理費区分 : 0
足場転置		回	14	1, 416	19, 824		単 7号 管理費区分 : 0
合計					11, 305, 689		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	クレーン拘束費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クレーン拘束費(クローラークレーン100 t)							
ZZ99*42300005		式	1		3, 095, 400		管理費区分：0
合計					3, 095, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 4号	着定基質設置	テトラリーフTR-5型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(単体), 1個, 37. 5～ 50. 0t以下, 37. 5～ 50. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 9個, 4. 6km						単 8号 03-32-03
DA650000		個	2	200, 823	401, 646		管理費区分：0
合計					401, 646		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	着定基質設置工*		テトラリーフTR-3型					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
魚礁運搬沈設(海上一連方式)		魚礁(組立), 1個, 12. 5～ 22. 0t以下, 12. 5～ 22. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 30個, 4. 6km						単 9号 03-32-03
DA650000			個	15	142, 962	2, 144, 430		管理費区分 : 0
合計						2, 144, 430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

内 6号	敷鉄板		積出しヤード					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 10号 02-05-16
WB253610			m2	251	448	112, 448		管理費区分：0
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 20日, 無, 無						単 11号 02-05-16
WB253630			枚	27	1, 880	50, 760		管理費区分：0
合計						163, 208		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	回航*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費（起重機船鋼D250t吊）							
ZZ99*42300009		片道	1	4, 453, 274	4, 453, 274		管理費区分：0
合計					4, 453, 274		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	重建設機械分解組立輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80超150下(クマ2超3下), 標準(1. 0)						単 12号 01-02-02
WB010350		回	1	2, 719, 000	2, 719, 000		管理費区分：0
合計					2, 719, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	仮設材運搬費		積出しヤード					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02 管理費区分：0
WB010030			t	43	3,000	129,000		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 25.7km, 12m以内, 0, 0, 有, 0円/t						単 14号 01-02-02 管理費区分：0
WB010020			t	86	3,850	331,100		
合計						460,100		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 1号 DA640000	単体魚礁製作	25. 0tを超えて50. 0t以下, 13. 4m3/個 , 土木(9)-2 21-12-25(20), 116. 64m2 /個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠	単位	個	単位数量	10	単価	1, 153, 402
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 土木(9)-2 21-12-25(20) W/C<=55%		Z230210085	m3	135. 34	20, 100	2, 720, 334	管理費区分：0	
型枠賃料 一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠30～50t		Y090051001002	m2	1, 166. 4	2, 490	2, 904, 336	管理費区分：0	
鉄筋(丸鋼) SS400 径32mm		Z301010410001	kg	946	153	144, 738	管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295A D16		Z301010120001	kg	3, 290	99	325, 710	管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295A D13		Z301010110001	kg	2, 446	101	247, 046	管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295A D10		Z301010100001	kg	3, 529	103	363, 487	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 単価補正1. 150(FC2)		Q300504010	kg	10, 002	78	780, 156	管理費区分：0	
土木一般世話役		R0125	人	17. 83	34, 540	615, 848	[] [1] 管理費区分：0	
特殊作業員		R0101	人	24. 13	30, 590	738, 136	[] [1] 管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	54. 58	22, 580	1, 232, 416	[] [1] 管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		DHT20870	日	9. 91	52, 400	519, 284	単 15号 07-01-28 管理費区分：0	
クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		DHT20650	日	3. 92	121, 680	476, 985	単 16号 07-01-29 管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 1号 DA640000	単体魚礁製作	25. 0tを超えて50. 0t以下, 13. 4m3/個 , 土木(9)-2 21-12-25(20), 116. 64m2 /個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠	単位	個	単位数量	10	単価	1, 153, 402
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑材料 労務費の%							[1][]	
ZS7H10040		18%	式	1		465, 552	管理費区分 : 0	
合計						11, 534, 028		
単価						1, 153, 402	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 2号 DA643000	組立魚礁組立	5. 5t以下, 標準, 17部材以下, 206箇所以下	単位	基	単位数量	1	単価	99, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 36	34, 540	12, 434	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 47	31, 210	14, 668	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 77	22, 580	39, 966	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊							単 15号 07-01-28 [] [1]	
	DHT20870		日	0. 6	52, 400	31, 440	管理費区分：0	
雑材料 全体の%							[1] []	
	ZS7H10030	0. 5%	式	1		492	管理費区分：0	
合計						99, 000		
単価						99, 000	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 01	
						歩掛適用年月	2026. 01	
						労務費補正	1. 020-0000 0. 0	
単 3号 DH142020	鋼製枠組足場架組	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ 型) 25t吊, 本体方塊	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 379
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架組(方塊製作) クレーン抜き								
Q300402010			m2	100	2, 222	222, 200	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊							単 15号 07-01-28	
DHT20870			日	0. 3	52, 400	15, 720	管理費区分 : 0	
合計						237, 920		
単価						2, 379	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 4号	足場転置		単位	回	単位数量	106	単価	1, 434
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フタレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L301010270						[] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1	31, 210	31, 210	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3	22, 580	67, 740	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	0. 5%					[1] []	
			式	1		756	管理費区分 : 0	
合計								
						152, 106		
単価							円／回	
						1, 434		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DA640000	単体魚礁製作	11. 0tを超えて25. 0t以下, 5. 25m3/個 , 土木(12)-2 24-12-25(20), 47. 76m2 /個, 各種, 259. 84kg/個, SD295 D13, 8	単位	個	単位数量	10	単価	425, 883
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55% Z230210260			m3	53. 03	20, 100	1, 065, 903	管理費区分：0	
型枠賃料 一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠10～30t Y090051001003			m2	477. 6	2, 270	1, 084, 152	管理費区分：0	
鉄筋（異形） SD295A D13 Z301010110001			kg	2, 650	101	267, 650	管理費区分：0	
鉄筋（異形） SD295A D10 Z301010100001			kg	871	103	89, 713	管理費区分：0	
鉄筋（丸鋼） SS400 径22mm Z301010370001			kg	237	151	35, 787	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 単価補正1. 000(FC2) Q300504010			kg	3, 453	68	234, 804	管理費区分：0	
吊鉄筋加工組立 一般構造物 単価補正1. 000(FC2) Q300601015			kg	230	68	15, 640	管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	6. 47	33, 860	219, 074	[] [1] 管理費区分：0	
特殊作業員 R0101			人	8. 67	29, 990	260, 013	[] [1] 管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	18. 81	22, 130	416, 265	[] [1] 管理費区分：0	
ラフテレンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊 DHT20870			日	3. 15	52, 400	165, 060	単 17号 07-01-28 管理費区分：0	
クローラクレーン（油圧駆動式） 100t吊 DHT20650			日	2. 37	121, 680	288, 381	単 18号 07-01-29 管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DA640000	単体魚礁製作	11. 0tを超えて25. 0t以下, 5. 25m3/個 , 土木(12)-2 24-12-25(20), 47. 76m2 /個, 各種, 259. 84kg/個, SD295 D13, 8	単位	個	単位数量	10	単価	425, 883
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑材料 労務費の%							[1][]	
ZS7H10040		13%	式	1		116, 395	管理費区分 : 0	
合計						4, 258, 837		
単価						425, 883	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 01
						歩掛適用年月	2026. 01
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 6号 DA643000	組立魚礁組立	5. 5t以下, 標準, 17部材以下, 206箇所以下	単位	基	単位数量	1	単価 97, 666
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	R0125						[] [1]
			人	0. 36	33, 860	12, 189	管理費区分 : 0
とび工	R0106						[] [1]
			人	0. 47	30, 600	14, 382	管理費区分 : 0
普通作業員	R0102						[] [1]
			人	1. 77	22, 130	39, 170	管理費区分 : 0
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	DHT20870						単 17号 07-01-28 [] [1]
			日	0. 6	52, 400	31, 440	管理費区分 : 0
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []
			式	1		485	管理費区分 : 0
合計						97, 666	
						97, 666	円／基
単価							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	足場転置		単位	回	単位数量	106	単価	1, 416
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フフレンンクレン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L301010270						[] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1	30, 600	30, 600	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3	22, 130	66, 390	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	0. 5%					[1] []	
			式	1		746	管理費区分 : 0	
合計								
						150, 136		
単価							円／回	
						1, 416		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 8号 DA650000	魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(単体), 1個, 37. 5～ 50. 0t以下, 37. 5～ 50. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 9個, 4. 6km	単位	個	単位数量	12	単価	200, 823
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 4時間					単 19号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 874, 407	1, 874, 407	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 20号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	370, 743	370, 743	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 210	62, 420	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 580	90, 320	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		11, 989	管理費区分 : 0	
合計						2, 409, 879		
						200, 823	円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DA650000	魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(組立), 1個, 12. 5～ 22. 0t以下, 12. 5～ 22. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 30個, 4. 6km	単位	個	単位数量	15	単価	142, 962
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560		運転1日当り, 標準, 6時間					単 21号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 696, 749	1, 696, 749	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 800PS型 DHT11300		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 22号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	287, 294	287, 294	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	30, 600	61, 200	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 130	88, 520	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		10, 668	管理費区分 : 0	
合計						2, 144, 431		
						142, 962	円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 10号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	448
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	34, 540	10, 189	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 210	9, 206	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 580	6, 661	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 23号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	62, 240	18, 360	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		444	管理費区分：0	
合計								
						44, 860		
単価							円/m2	
						448		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 11号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 20日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	1, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:20日					管理費区分: 0	
			枚	1	1, 880	1, 880		
合計								
						1, 880		
単価							円/枚	
						1, 880		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 719, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	11. 3	29, 990	338, 887	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130012		日	3. 1	102, 000	316, 200	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	315%	式	1		2, 063, 524	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		389	管理費区分 : 0	
合計						2, 719, 000		
単価						2, 719, 000	円/回	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 01	
						歩掛適用年月	2026. 01	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 01	
						歩掛適用年月	2026. 01	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 25 . 7km, 12m以内, 0, 0, 有, 0円/t	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000								
Z006810103			t	1	3, 850	3, 850	管理費区分：0	
仮設材の運賃料金 その他諸料金								
Y007420102			t	1	0	0	管理費区分：0	
合計						3, 850		
単価						3, 850	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 15号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270	日	1	52, 400	52, 400	管理費区分：0	
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 16号 DHT20650	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	121, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	112	140	15, 680	管理費区分：0	
クローラクレーン (油圧駆動式) 100t吊		L301010190	日	1	106, 000	106, 000	管理費区分：0	
合計						121, 680		
単価						121, 680	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270	日	1	52, 400	52, 400	管理費区分：0	
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DHT20650	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	121, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	112	140	15, 680	管理費区分：0	
クローラクレーン (油圧駆動式) 100t吊		L301010190	日	1	106, 000	106, 000	管理費区分：0	
合計						121, 680		
単価						121, 680	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 19号 DHT10570	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 874, 407
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			562	96	53, 952			
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
人			1. 35	34, 440	46, 494			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			1. 35	34, 440	46, 494			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			8. 1	27, 570	223, 317			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 運転時間当り損料 M300570000					管理費区分 : 0	
時間			4	80, 500	322, 000			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 供用日当り損料 M300570000					管理費区分 : 0	
日			1. 85	639, 000	1, 182, 150			
合計						1, 874, 407		
単価						1, 874, 407	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 20号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	370, 743
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			456	96	43, 776			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			2. 7	34, 440	92, 988			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			1. 35	27, 570	37, 219			
引船[鋼製] D 1, 000PS型		機械条件: 運転時間当り損料 M301150000					管理費区分 : 0	
時間			4	8, 490	33, 960			
引船[鋼製] D 1, 000PS型		機械条件: 供用日当り損料 M301150000					管理費区分 : 0	
日			1. 85	88, 000	162, 800			
合計						370, 743		
単価						370, 743	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 696, 749
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
			L	674	96	64, 704		
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
			人	1. 35	33, 760	45, 576		
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
			人	1. 35	33, 760	45, 576		
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
			人	8. 1	27, 030	218, 943		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 運転時間当り損料 M300560000					管理費区分 : 0	
			時間	6	64, 000	384, 000		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 供用日当り損料 M300560000					管理費区分 : 0	
			日	1. 85	507, 000	937, 950		
合計						1, 696, 749		
単価						1, 696, 749	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	287, 294
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			182	96	17, 472			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			2. 7	33, 760	91, 152			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			1. 35	27, 030	36, 490			
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 運転時間当り損料 M301140000					管理費区分：0	
時間			2	6, 710	13, 420			
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 供用日当り損料 M301140000					管理費区分：0	
日			1. 85	69, 600	128, 760			
合計						287, 294		
単価						287, 294	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 020-0000 0. 0

単 23号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 230	34, 230	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	140	16, 660	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
合計						62, 240		
単価						62, 240	円／日	

施工 第 2104-1 号

単価表

回航費 起重機船（旋回） 鋼D 250t吊 1 式(片道) 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
艀装費	1	式		2,380,000	
運轉費	1	式		267,167	
損料	1	式		1,739,900	
回航保険料	1	式		66,207	
合計				4,453,274	
被回航船舶 名称：起重機船（旋回） 規格：鋼D 250t吊 種別：主作業船 隻数：1 隻 回航用引船 規格：鋼D 1500PS型 曳航時：5ノット 独航時：10ノット 回航経路等 経路：青森漁港 ～ 今別漁港 距離：33.2浬 引船帰港の有無：なし 冬期歩掛勞務補正：0% 週休2日補正：あり 静穏な海域のみを回航：いいえ					

施工 第 2104-1 号

単価表

回航費

起重機船（旋回）
鋼D 250t吊

1 式(片道) 当り

回航日数等	被回航船舶	運転時間	= 回航距離(浬) / 航行速度(ノット) = 33.2 / 5 = 6.6 ≒ 7 時間
		運転日数	= 運転時間(h) / 1日当り運転時間(h/日) = 7 / 16 = 0.43 ≒ 0.4 日
		供用日数	= 運転日数(日)*1.3+艀装日数 = 0.4 * 1.3 + 2 = 2.52 ≒ 2.5 日
	回航用引船	運転時間	= 回航時 [回航距離(浬)/航行速度(ノット)] + 独航時 [回航距離(浬)/航行速度(ノット)] = 33.2 / 5 + 0 / 10 = 6.6 ≒ 7 時間
		運転日数	= 運転時間(h) / 1日当り運転時間(h/日) = 7 / 16 = 0.43 ≒ 0.4 日
		供用日数	= 運転日数(日)*1.3 = 0.4 * 1.3 = 0.52 ≒ 0.5 日
艀装費	= 被回航船舶等の購入価格*艀装費率 = 952,000,000 * 0.0025 = 2,380,000 円		
運転費	燃料費	= {時間当り燃料消費量*運転時間}*重油A単価 = { 171.0 * 7 } * 96 = 114,912 円	
	労務費 (引船)	= (高級船員(人)*11時間単価+普通船員(人)*11時間単価) * 供用日数 = (3 * 47,440 + 1 * 38,250) * 0.5 = 90,285 円	
	上乘費 (上乘り)	= (船団長(人)*11時間単価+普通船員(人)*11時間単価) * 供用日数 = (1 * 47,440 + 2 * 38,250) * 0.5 = 61,970 円	
	運転費合計 = 114,912 + 90,285 + 61,970 = 267,167 円		

施工 第 2104-1 号

単価表

回航費

起重機船（旋回）
鋼D 250t吊

1 式(片道) 当り

損料
回航用引船損料 = (運転損料*運転時間) + (供用損料*供用日数)
= (11,700 * 7) + (121,000 * 0.5) = 142,400 円
被回航船舶損料 = 供用損料*供用日数
= 639,000 * 2.5 = 1,597,500 円
損料計 = 142,400 + 1,597,500 = 1,739,900 円

保険料
保険金額 = 被回航船舶購入価格*0.51
= 952,000,000 * 0.51 = 485,520,000 円
普通期間割増保険料 = 保険金額*基本料率*回航距離係数
= {485,520,000 * (0.000009 * 33.2^0.795)} ÷ 1.1 = 66,207 円

登 録 単 価

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y090051001002	型枠賃料	一体打ち(単体) 魚礁用鋼製型枠30～50t	m2	2,490	2025	1	確定
Y090051001003	型枠賃料	一体打ち(単体) 魚礁用鋼製型枠10～30t	m2	2,270	2025	1	確定
Z301010100001	鉄筋(異形)	SD295A D10	kg	103	2025	1	確定
Z301010110001	鉄筋(異形)	SD295A D13	kg	101	2025	1	確定
Z301010120001	鉄筋(異形)	SD295A D16	kg	99	2025	1	確定
Z301010370001	鉄筋(丸鋼)	SS400 径22mm	kg	151	2025	1	確定
Z301010410001	鉄筋(丸鋼)	SS400 径32mm	kg	153	2025	1	確定
ZZ99*42300001	テトラリーフTR-3型プレキャスト部材	工場渡し	基	150,704	2025	1	確定 見積り
ZZ99*42300002	テトラリーフTR-3型プレキャスト部材運搬費		基	15,302	2025	1	確定 見積り、今別漁港(浜名)渡し
ZZ99*42300004	テトラリーフTR-3型	埋込材・組立材	基	62,836	2025	1	確定 見積り、今別漁港(浜名)現着単価
ZZ99*42300005	クレーン拘束費(クロークレーン100t)		式	3,095,400	2025	1	確定 1.32月
ZZ99*42300006	テトラリーフTR-5型プレキャスト部材	工場渡し	基	370,327	2025	1	確定 見積り
ZZ99*42300007	テトラリーフTR-5型プレキャスト部材運搬費		基	44,607	2025	1	確定 見積り、今別漁港(浜名)渡し
ZZ99*42300008	テトラリーフTR-5型	組立資材	基	22,856	2025	1	確定 見積り、今別漁港(浜名)現着単価
ZZ99*42300009	回航費(起重機船鋼D250t吊)		片道	4,453,274	2025	1	確定 青森漁港～浜名漁港33.2哩

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
着定基質		式		1			
増殖場工		式		1			
着定基質製作工*		式		1			
組立着定基質製作	テトラリーフTR-5型	基		2			
組立着定基質製作	テトラリーフTR-3型	基		15			
クレーン拘束費		式		1			
着定基質設置工*		式		1			
着定基質設置	テトラリーフTR-5型	個		2			
着定基質設置工*	テトラリーフTR-3型	個		15			
仮設工		式		1			
仮設ヤード工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
敷鉄板	積出しヤード	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航*		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送		式		1			
仮設材運搬費	積出しヤード	式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費(率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
着定基質 (0001)	式	1		20,820,493	オプション入力	
増殖場工 (0002)	式	1		20,657,285	オプション入力	
着定基質製作工* (0003)	式	1		18,111,209	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
組立着定基質製作 (0004)	基	2		3,710,120	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
単体魚礁製作	個	2	1,153,402	2,306,804	DA640000 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01	ブロック実質量(t)	25.0tを超えて50.0t以下				
J02	ブロック1個当りコンクリート設計量(V)	13.4m3/個				
J03	生コンクリート規格	土木(9)-2 21-12-25(20)				
J04	ブロック1個当り型枠面積(A)	116.64m2/個				
J05	型枠賃料規格	一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠30～50t				
J06	ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)	91.82kg/個				
J07	鉄筋1種類	SS400 径32mm				
J08	ブロック1個当り鉄筋2質量(R2)	322.52kg/個				
J09	鉄筋2種類	SD295 D16				
J10	ブロック1個当り鉄筋3質量(R3)	239.84kg/個				
J11	鉄筋3種類	SD295 D13				
J12	ブロック1個当り鉄筋4質量(R4)	346kg/個				

入力データリスト (本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 鉄筋4種類 J14 フック1個当吊鉄筋1質量(R1)丸鋼 J18 養生種別 J19 型枠工用クレーン機種 J21 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J24 施工規模(鉄筋加工組立) J26 夜間作業補正(鉄筋加工組立) J27 太径鉄筋補正(鉄筋加工組立) J32 打設高さ(H)		SD295 D10 0kg/個 一般養生 標準 標準 10t未満 無 補正無(太径鉄筋割合10%未満) 4m<=H				
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材 工場渡し	基	2	370,327	740,654	ZZ99*42300006 管理費区分 1 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材運搬費	基	2	44,607	89,214	ZZ99*42300007 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
テトラリーフTR-5型 組立資材	基	2	22,856	45,712	ZZ99*42300008 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
組立魚礁組立	基	2	99,000	198,000	DA643000 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 最大組立部材実質量		5.5t以下				
J02 クレーンの指定		標準				
J06 組立部材数区分加算係数(E1)		17部材以下				
J07 締付箇所数区分加算係数(E2)		206箇所以下				
鋼製枠組足場架払	m2	138	2,379	328,302	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 クレーンの種類		陸上クレーン				
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊				
J05 ｼﾞﾌﾞの種類		本体方塊				
足場転置	回	1	1,434	1,434	オプション入力 単位数量 106 回 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	1	52,400	52,400	L301010270 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無		有り				
K03 夜間割増		補正しない				
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
とび工	人	1	31,210	31,210	R0106 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	3	22,580	67,740	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		756	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=0.500%						
組立着定基質製作 (0005)	基	15		11,305,689	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2	

入力データリスト (本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
単体魚礁製作						週休2日補正 4週8休以上
		個	15	425,883	6,388,245	DA640000 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01	ブロック実質量(t)		11.0tを超えて25.0t以下			
J02	ブロック1個当りコンクリート設計量(V)		5.25m3/個			
J03	生コンクリート規格		土木(12)-2 24-12-25(20)			
J04	ブロック1個当り型枠面積(A)		47.76m2/個			
J05	型枠賃料規格		各種			
J06	ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)		259.84kg/個			
J07	鉄筋1種類		SD295 D13			
J08	ブロック1個当り鉄筋2質量(R2)		85.41kg/個			
J09	鉄筋2種類		SD295 D10			
J10	ブロック1個当り鉄筋3質量(R3)		0kg/個			
J14	ブロック1個当吊鉄筋1質量(R1)丸鋼		22.98kg/個			
J15	吊鉄筋1種類(丸鋼)		SS400 径22mm			
J16	ブロック1個当吊鉄筋2質量(R2)丸鋼		0kg/個			
J18	養生種別		一般養生			
J19	型枠工用クレーン機種		標準			
J21	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		標準			
J24	施工規模(鉄筋加工組立)		10t以上(標準)			
J25	時間的制約の補正(鉄筋加工組立)		無			
J26	夜間作業補正(鉄筋加工組立)		無			
J27	太径鉄筋補正(鉄筋加工組立)		補正無(太径鉄筋割合10%未満)			
J28	施工規模(吊鉄筋加工組立)		10t以上(標準)			
J29	時間的制約補正(吊鉄筋加工組立)		無			
J30	夜間作業補正(吊鉄筋加工組立)		無			
J31	太径鉄筋補正(吊鉄筋加工組立)		補正無(太径鉄筋割合10%未満)			
J32	打設高さ(H)		H<4m			
テトラリーフTR-3型プレキャスト部材 工場渡し		基	15	150,704	2,260,560	ZZ99*42300001 管理費区分 1 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
テトラリーフTR-3型プレキャスト部材運搬費					豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
	基	15	15,302	229,530	ZZ99*42300002 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
テトラリーフTR-3型 埋込材・組立材	基	15	62,836	942,540	ZZ99*42300004 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
組立魚礁組立	基	15	97,666	1,464,990	DA643000 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 最大組立部材実質量		5.5t以下			歩 2026.01 単 2026.01	
J02 クレーンの指定		標準			単価地区 今別町	
J06 組立部材数区分加算係数(E1)		17部材以下			労務補正 1.000 00-00	
J07 締付箇所数区分加算係数(E2)		206箇所以下			豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
足場転置	回	14	1,416	19,824	オプション入力 単位数量 106 回 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	1	52,400	52,400	L301010270 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない				
とび工	人	1	30,600	30,600	R0106 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	3	22,130	66,390	R0102 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		746	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=0.500%						

入力データリスト (本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 2 単価補正	
クレーン拘束費 (0006)	式	1		3,095,400	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
クレーン拘束費(クローラクレーン100t)	式	1		3,095,400	ZZ99*42300005 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
着定基質設置工* (0007)	式	1		2,546,076	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)	
着定基質設置 (0008)	個	2		401,646	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	

入力データリスト (本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
魚礁運搬沈設(海上一連方式)	個	2	200,823	401,646	DA650000 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 魚礁種類(E2)		魚礁(単体)				
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個				
J03 魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込		37.5～ 50.0t以下				
J04 魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設		37.5～ 50.0t以下				
J05 沈設水深区分(E5)		30～120m未満				
J06 作業船等の指定		標準				
J09 起重機船等最大積込個数(N)		9個				
J10 往復平均えい航距離(d)		4.6km				
着定基質設置工* (0009)	個	15		2,144,430	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
魚礁運搬沈設(海上一連方式)	個	15	142,962	2,144,430	DA650000 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 魚礁種類(E2)		魚礁(組立)				
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個				
J03 魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込		12.5～ 22.0t以下				
J04 魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設		12.5～ 22.0t以下				
J05 沈設水深区分(E5)		30～120m未満				
J06 作業船等の指定		標準				
J09 起重機船等最大積込個数(N)		30個				
J10 往復平均えい航距離(d)		4.6km				
仮設工 (0010)	式	1		163,208	オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮設ヤード工 (0011)	式	1		163,208	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
敷鉄板 (0012)	式	1		163,208	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
敷鉄板設置・撤去	m2	251	448	112,448	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	27	1,880	50,760	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.020 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		20日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		無				
直接工事費 (0013)	式	1		20,820,493		
共通仮設						

入力データリスト (本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0014)	式	1		9,233,374		
共通仮設費 (0015)	式	1		7,861,374		
回航・えい航費 (0016)	式	1		4,453,274	工種 99:	
回航* (0017)	式	1		4,453,274	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
回航費 (起重機船鋼D250t吊)	片道	1	4,453,274	4,453,274	ZZ99*42300009 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運搬費 (0018)	式	1		3,179,100	工種 99:	
重建設機械分解組立輸送 (0019)	式	1		2,719,000	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
重建設機械分解組立輸送	回	1	2,719,000	2,719,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クマ2超3下)				
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)				
仮設材運搬費 (0020)	式	1		460,100	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
仮設材等の積込み取卸し費	t	43	3,000	129,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
仮設材等の運搬					WB010020	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	86	3,850	331,100	管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.01 単 2026.01
J02 片道運搬距離(実数入力)		25.7km			単価地区 今別町
J04 製品長区分		12m以内			労務補正 1.000 00-00
J05 運搬割増率		0			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			係数ランク 2
J07 その他の諸料金の有無		有			単価補正
J08 その他の諸料金(実数入力)		0円/t			
現場環境改善費 (0021)	式	1		229,000	
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1		229,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1		1,372,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0024)	式	1		30,053,867	
現場管理費 (0025)	式	1		7,444,000	
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0026)	式	1		37,497,867	
一般管理費等 (0027)	式	1		7,212,133	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0028)	式	1		44,710,000	
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1		4,471,000	
工事費計 (0030)	式	1		49,181,000	