

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補総河 第20-2号

設計書番号 507-040-0361

十川総合流域防災（国土強靱化）工事

実施 設計書

五所川原市大字 姥薮外 地内

工 期 2 0 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 370 m 左岸 L = 280 m 右岸 L = 90 m		
	法肩保護工	370 m	
	天端舗装工	370 m	
設計額	39,116,000 円 (内消費税 3,556,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	十川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		19,282,045		
堤防天端工							
		式	1		19,282,045		
作業土工							
		式	1		1,072,717		
掘削							内 1号
		m3	150		53,132		
床掘り							内 2号
		m3	60		136,821		
埋戻し							内 3号
		m3	10		59,745		
残土処理							内 4号
		m3	190		823,019		
法肩保護工							
		式	1		14,097,000		
法肩ブロック							内 5号
		m	740		14,097,000		
天端舗装工							
		式	1		4,112,328		
不陸整正							内 6号
		m2	1,040		190,624		
上層路盤（車道・路肩部）							内 7号
		m2	1,040		1,459,724		
表層（車道・路肩部）							内 8号
		m2	1,110		2,461,980		

設計内訳書（本01）

工事名	十川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		19,282,045		
共通仮設							
		式	1		2,744,263		
共通仮設費							
		式	1		787,263		
技術管理費							
		式	1		524,263		
測量設計費							内 9号
		式	1		524,263		
現場環境改善費							
		式	1		263,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		263,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,957,000		
純工事費							
		式	1		22,026,308		
現場管理費							
		式	1		7,674,000		
工事原価							
		式	1		29,700,308		
一般管理費等							
		式	1		5,859,692		
工事価格							
		式	1		35,560,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：				
対象工事費	19,282,045	直接工事費	19,282,045	準備費（処分費用）	0	事業損失	0	
				その他直工扱い共仮積上額	0			
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	28,650	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分2， 7			0	（工場原価）				
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）				
対象額	支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		19,282,045	現工事	0	合算工事	0	
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		19,253,395		0		0	
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.05%		0.00%		0.00%	
	施工地域等補正		1.0		0.00%			
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00	
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		10.15%		0.00%			
	計上額		1,957,000		0		0	
				調整工事計上額				0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費		19,282,045	直接工事費	19,282,045		
非対象額計（－）		28,650				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		28,650	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
	無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	19,253,395	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1.37%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1.37%		0.00%		
	計上額	263,000		0		0
					調整工事計上額	0

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	524,263				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	524,263
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,744,263

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	22,026,308	単独（追加工事）直接工事費	19,282,045	単独（追加工事）共通仮設費	2,744,263
非対象額計（－）		524,263			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		524,263	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		21,502,045	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		21,473,395		0	0
現場管理費 率（補正前）		34.99%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		35.69%		0.00%	
計上額		7,674,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	29,700,308				
純工事費	22,026,308	現場管理費	7,674,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	29,700,308	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	29,671,658		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.72%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.72%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	29,700,308		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,859,692				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,282,045
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,282,045
	共通仮設費 (率分)	19,282,045	10.15	1,957,000
	技術管理費			524,263
現場環境改善費対象工事費				19,282,045
	現場環境改善費 (率分)	19,253,395	1.37	263,000
現場管理費対象純工事費				22,026,308
	現場管理費	21,502,045	35.69	7,674,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				29,700,308
	一般管理費等	29,700,308	19.72	5,859,692
	業務委託費			0
工事価格				35,560,000
消費税等相当額				3,556,000
工事費計				39,116,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	148	359	53, 132		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					53, 132		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	59	2, 319	136, 821		02-01-03 管理費区分 : 0
合計					136, 821		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	15	3, 983	59, 745		管理費区分 : 0
合計					59, 745		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	191	4, 159	794, 369		管理費区分 : 0
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	191	150	28, 650		管理費区分 : T
合計					823, 019		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法肩ブロック						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	740	19, 050	14, 097, 000		03-03-07 管理費区分：0
合計					14, 097, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	不陸整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正 CB410010	無し, 全ての費用	m2	1, 036	184	190, 624		03-03-02 管理費区分：0
合計					190, 624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	上層路盤（車道・路肩部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	1, 036	1, 409	1, 459, 724		管理費区分：0
合計					1, 459, 724		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	表層（車道・路肩部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	1, 110	2, 218	2, 461, 980		管理費区分：0
合計					2, 461, 980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140		km	0. 37	1, 416, 928	524, 263		管理費区分 : 5
合計					524, 263		

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		19,282,045		
堤防天端工 (0002)	式	1		19,282,045	オプション入力	
作業土工 (0003)	式	1		1,072,717	オプション入力 工種 01:河川工事	
掘削 (0004)	m3	150		53,132	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	148	359	53,132	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
床掘り (0005)	m3	60		136,821	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	59	2,319	136,821	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳			土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
埋戻し (0006)		m3	10		59,745	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	15	3,983	59,745	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳			上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
残土処理 (0007)		m3	190		823,019	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	191	4,159	794,369	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下				
残土等処分	m3	191	150	28,650	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法肩保護工 (0008)	式	1		14,097,000	オプション入力 工種 01:河川工事	
法肩ブロック (0009)	m	740		14,097,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
歩車道境界ブロック	m	740	19,050	14,097,000	CB422510 6811.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置			歩 2026.02 単 2026.02	
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎碎石規格		再生クワッシュラン RC-40			豪雪割増	
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
天端舗装工 (0010)	式	1		4,112,328	オプション入力 工種 01:河川工事	
不陸整正 (0011)	m2	1,040		190,624	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
不陸整正	m2	1,036	184	190,624	CB410010 174.53 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 補足材料の有無		無し			歩 2026.02 単 2026.02	
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
上層路盤（車道・路肩部）					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0012)	m2	1,040		1,459,724	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	1,036	1,409	1,459,724	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40				
J06 全仕上り厚(実数入力)		150mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				
表層(車道・路肩部) (0013)	m2	1,110		2,461,980	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	1,110	2,218	2,461,980	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
直接工事費 (0014)	式	1		19,282,045		
共通仮設 (0015)	式	1		2,744,263		
共通仮設費 (0016)	式	1		787,263		
技術管理費 (0017)	式	1		524,263	工種 99:	
測量設計費 (0018)	式	1		524,263	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km	0.37	1,416,928	524,263	Z237230140 管理費区分 5 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費						

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0019)	式	1		263,000	
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1		263,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1		1,957,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0022)	式	1		22,026,308	
現場管理費 (0023)	式	1		7,674,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0024)	式	1		29,700,308	
一般管理費等 (0025)	式	1		5,859,692	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正	補正を行わない 補正を行わない	1.00 1.00			

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1		35,560,000	
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1		3,556,000	
工事費計 (0028)	式	1		39,116,000	