



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

農地中間管理機構関連農地整備事業

谷地田地区

谷地田機構関連第8号工事

三農水(整工)第56号

# 積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。







事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			72,910,000	
2 ・工事原価			61,709,000	
3 純工事費			46,179,000	
4 ・ ・直接工事費			41,363,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	40,443,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	920,000	
7 ・ ・間接工事費			20,346,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			4,816,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
41,363,000 × ((9.060*1.000)*1.000*1.040*1.000)	9.420	%	3,896,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	495,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			425,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
41,311,000 × (1.030)	1.030	%	425,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			15,530,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
46,179,000 × ((31.810*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.230+0.000-0.000)	33.630	%	15,530,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
61,709,000 × (18.140*1.000 + 0.04)=11,218,000	18.180	%	11,212,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-11,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	











事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				40,443,000	
・整地工				11,401,000	
・・整地工	1.000	式		10,383,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	4.420	ha	318,804	1,409,114	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)	4.420	ha	303,191	1,340,104	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	4.420	ha	1,300,382	5,747,688	歩A・単A B単 3号
000004 二次運土 運土距離 L=310m以下	1,200	m3	883	1,059,600	歩A・単A B単 4号
000005 二次運土 運土距離 L=400m以下	800	m3	1,033	826,400	歩A・単A B単 5号
合 計				10,382,906	
・・畦畔整形工				594,000	
B10013 畦畔整形工	1.000	式		593,850	歩A・単A B単 6号
合 計	1,070.0	m <sup>2</sup>	555	593,850	
・・旧道取除き				118,000	
000007 旧道取除き 搬出	1.000	式		118,286	歩A・単A B単 7号
合 計	142.000	m3	833	118,286	
・・構造物取壊し工				306,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋	1.000	式		215,160	歩A・単A B単 8号
BA0203 舗装版切断	11	m3	19,560	5,047	歩A・単A B単 9号
BA0202 舗装版破砕	7.0	m	721	908	歩A・単A B単 10号
000011 アスファルト殻運搬・処理工 鉄筋	4.0	m <sup>2</sup>	227	1,241	歩A・単A B単 11号
000012 コンクリート殻運搬・処理工 鉄筋	0.200	m3	6,207	73,513	歩A・単A B単 12号
000013 廃プラスチック殻運搬・処理工	11.000	m3	6,683	10,143	歩A・単A B単 13号
000014 汚泥運搬・処理工 運搬距離22.0km超え31.0km以下	0.190	ton	53,386	222	歩A・単A B単 14号
000015 金属くず運搬	0.008	m3	27,744	29	歩A・単A B単 15号
合 計	0.310	ton	94	306,263	
・用水路工(開水路)				10,232,000	
・・作業土工				176,000	
BA0101 掘削	1.000	式		30,400	歩A・単A B単 16号
B01209 埋戻	100	m3	304	94,575	歩A・単A B単 17号
000018 畦畔転圧	39	m3	2,425	50,600	歩A・単A B単 18号
合 計	200.000	m3	253	175,575	
・・整形仕上げ工				176,000	
BA0109 法面整形 盛土法面	1.000	式		175,940	歩A・単A B単 19号
合 計	380	m <sup>2</sup>	463	175,940	
・・用水路工				8,861,000	
000020 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550	1.000	式		8,509,184	歩A・単A B単 20号
000021 水口工 BF550型片掛口	812.100	m	10,478	351,945	歩A・単A B単 21号
	27.000	箇所	13,035		

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				8,861,129	
・分水工	1.000	式		86,000	
000022 分水工 型(DW1-T型)	1.000	箇所	85,638	85,638	歩A・単A B単 22号
合 計				85,638	
・取水工	1.000	式		933,000	
000023 簡易式スライドゲート据付工 W600,L1250	2.000	箇所	466,694	933,388	歩A・単A B単 23号
合 計				933,388	
・排水路工	1.000	式		13,976,000	
・作業土工	1.000	式		568,000	
BA0101 掘削	1,200	m <sup>3</sup>	304	364,800	歩A・単A B単 24号
B01209 埋戻	63	m <sup>3</sup>	2,425	152,775	歩A・単A B単 25号
000026 溝畔転圧	200.000	m <sup>3</sup>	253	50,600	歩A・単A B単 26号
合 計				568,175	
・整形仕上げ工	1.000	式		1,339,000	
BA0109 法面整形 盛土法面	530	m <sup>2</sup>	463	245,390	歩A・単A B単 27号
BA0109 法面整形 切土法面	1,180	m <sup>2</sup>	927	1,093,860	歩A・単A B単 28号
合 計				1,339,250	
・排水路工(開水路)	1.000	式		11,157,000	
000029 鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400	443.000	m	15,787	6,993,641	歩A・単A B単 29号
000030 鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400,Mr=1.177kN・m/m	253.700	m	16,412	4,163,724	歩A・単A B単 30号
合 計				11,157,365	
・合流工	1.000	式		375,000	
000031 合流工 型(SJ1-ACK-L型)	2.000	箇所	125,152	250,304	歩A・単A B単 31号
000032 合流工 型(SJ1-ACK-T型)	1.000	箇所	124,361	124,361	歩A・単A B単 32号
合 計				374,665	
・排水口工	1.000	式		237,000	
000033 排水口工 排水調節器	13.000	箇所	11,890	154,570	歩A・単A B単 33号
000034 高密度ポリエチレン管 150mm,ダブル無孔管	39.000	m	2,113	82,407	歩A・単A B単 34号
合 計				236,977	
・資材小運搬	1.000	式		300,000	
000035 小運搬工 二次製品	101.000	ton	2,973	300,273	歩A・単A B単 35号
合 計				300,273	
・道路工	1.000	式		4,834,000	
・支線道路工	1.000	式		1,106,000	









事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	318,804		歩A・単A
B10001	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	303,191		歩A・単A
B10002	*** B単 - 3号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,300,382		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 二次運土					
	運土距離 L=310m以下		m <sup>3</sup>	883		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 二次運土					
	運土距離 L=400m以下		m <sup>3</sup>	1,033		歩A・単A
B10013	*** B単 - 6号 *** 畦畔整形工					
			m <sup>2</sup>	555		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 旧道取除き					
	搬出		m <sup>3</sup>	833		歩A・単A
B02162	*** B単 - 8号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋		m <sup>3</sup>	19,560		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 9号 *** 舗装版切断					
			m	721		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 10号 *** 舗装版破砕					
			m <sup>2</sup>	227		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** アスファルト殻運搬・処理工					
	鉄筋		m <sup>3</sup>	6,207		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** コンクリート殻運搬・処理工					
	鉄筋		m <sup>3</sup>	6,683		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	53,386		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 汚泥運搬・処理工					
	運搬距離22.0km超え31.0km以下		m <sup>3</sup>	27,744		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 金属くず運搬					
			ton	94		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 16号 *** 掘削					
			m <sup>3</sup>	304		歩A・単A
B01209	*** B単 - 17号 *** 埋戻					
			m <sup>3</sup>	2,425		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 畦畔転圧					
			m <sup>3</sup>	253		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 19号 *** 法面整形					
	盛土法面		m <sup>2</sup>	463		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF550		m	10,478		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 水口工					
	BF550型片掛口		箇所	13,035		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 分水工					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	型(DW1-T型) *** B単 - 23号 ***		箇所	85,638		歩A・単A
000023	簡易式スライドゲート据付工					
	W600,L1250 *** B単 - 24号 ***		箇所	466,694		歩A・単A
BA0101	掘削					
	*** B単 - 25号 ***		m3	304		歩A・単A
B01209	埋戻					
	*** B単 - 26号 ***		m3	2,425		歩A・単A
000026	溝畔転圧					
	*** B単 - 27号 ***		m3	253		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土法面 *** B単 - 28号 ***		m <sup>2</sup>	463		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	切土法面 *** B単 - 29号 ***		m <sup>2</sup>	927		歩A・単A
000029	鉄筋コンクリート排水溝					
	H400×B400 *** B単 - 30号 ***		m	15,787		歩A・単A
000030	鉄筋コンクリート排水溝					
	H400×B400,Mr=1.177kN・m/m *** B単 - 31号 ***		m	16,412		歩A・単A
000031	合流工					
	型(SJ1-ACK-L型) *** B単 - 32号 ***		箇所	125,152		歩A・単A
000032	合流工					
	型(SJ1-ACK-T型) *** B単 - 33号 ***		箇所	124,361		歩A・単A
000033	排水口工					
	排水調節器 *** B単 - 34号 ***		箇所	11,890		歩A・単A
000034	高密度ポリエチレン管					
	150mm,ダブル無孔管 *** B単 - 35号 ***		m	2,113		歩A・単A
000035	小運搬工					
	二次製品 *** B単 - 36号 ***		ton	2,973		歩A・単A
000036	支線道路工(型)					
	4.0/5.0 *** B単 - 37号 ***		m	547		歩A・単A
000037	支線道路工(型)					
	3.0/4.0 *** B単 - 38号 ***		m	446		歩A・単A
000038	支線道路工(型)拡幅部					
	拡幅 W=0.5m *** B単 - 39号 ***		m <sup>2</sup>	4,401		歩A・単A
BA0804	下層路盤(歩道部)					
	*** B単 - 40号 ***		m <sup>2</sup>	2,832		歩A・単A
BA0806	上層路盤(歩道部)					
	*** B単 - 41号 ***		m <sup>2</sup>	1,295		歩A・単A
000041	表層工					
	*** B単 - 42号 ***		m <sup>2</sup>	3,010		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	*** B単 - 43号 ***		m <sup>2</sup>	463		歩A・単A
000043	ベンチフリュームボックス暗渠工					
	BBC-550		m	37,942		歩A・単A



事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.49ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない),14cm,あり	1.000	ha	318,804	318,804	S単 40号
	合 計				318,804	
	単 価				318,804	
*** B単 - 2号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.49ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない),14cm,あり	1.000	ha	303,191	303,191	S単 41号
	合 計				303,191	
	単 価				303,191	
*** B単 - 3号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.49ha,0.004,3.00,粘性土・レ質土,少ない,あり	1.000	ha	1,300,382	1,300,382	S単 42号
	合 計				1,300,382	
	単 価				1,300,382	
*** B単 - 4号 ***						
000004	二次運土 運土距離 L=310m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	260	260	S単 54号
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	623	623	S単 1号
	合 計				883	
	単 価				883	
*** B単 - 5号 ***						
000005	二次運土 運土距離 L=400m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	260	260	S単 54号
S01034	不整地運搬 400m以下	1.000	m3	773	773	S単 2号
	合 計				1,033	
	単 価				1,033	
*** B単 - 6号 ***						
B10013	畦畔整形工		m		1,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	1.000	m	555	555	S単 43号
	合 計				555	
	単 価				555	
*** B単 - 7号 ***						
000007	旧道取除き 搬出		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	357.3	357	S単 52号

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	476	476	S単 3号
	合計				833	
	単価				833	
	*** B単 - 8号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,560	19,560	S単 32号
	合計				19,560	
	単価				19,560	
	*** B単 - 9号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	721.4	721	S単 64号
	合計				721	
	単価				721	
	*** B単 - 10号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり	1.000	m <sup>2</sup>	226.8	227	S単 63号
	合計				227	
	単価				227	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	アスファルト殻運搬・処理工 鉄筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,682	2,682	S単 61号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	1,500	3,525	S単 28号
	合計				6,207	
	単価				6,207	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	コンクリート殻運搬・処理工 鉄筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,933	2,933	S単 62号
S02123	産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 29号
	合計				6,683	
	単価				6,683	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	2.860	m3	1,184	3,386	S単 55号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 30号
	合計				53,386	
	単価				53,386	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
000014	汚泥運搬・処理工 運搬距離22.0km超え31.0km以下		m3		100.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	13.000	人	22,134	287,742	S単 7号
T00007	側溝清掃車 バケ 容量9.0m3	13.000	日	98,206	1,276,678	T単 2号
S02123	産業廃棄物処理 汚泥	110.000	ton	11,000	1,210,000	S単 31号
	合 計				2,774,420	
	単 価				27,744	
*** B単 - 15号 ***						
000015	金属くず運搬		ton		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.130	m3	723.4	94	S単 56号
	合 計				94	
	単 価				94	
*** B単 - 16号 ***						
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オブカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	303.9	304	S単 53号
	合 計				304	
	単 価				304	
*** B単 - 17号 ***						
B01209	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3	2,165	2,165	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	260	260	S単 54号
	合 計				2,425	
	単 価				2,425	
*** B単 - 18号 ***						
000018	畦畔転圧		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	253.4	253	S単 57号
	合 計				253	
	単 価				253	
*** B単 - 19号 ***						
BA0109	法面整形 盛土法面		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	463.1	463	S単 59号
	合 計				463	
	単 価				463	
*** B単 - 20号 ***						
000020	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550		m		1.000	歩A 当たり算出

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.700	m <sup>2</sup>	442.7	310	S単 58号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,216	4,216	S単 34号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	11,400	5,700	S単 13号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.084	m <sup>3</sup>	3,000	252	S単 14号
Y00001	0.70×0.1×1.2					
	合計				10,478	
	単価				10,478	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	水口工 BF550型片掛口		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.700	m <sup>2</sup>	442.7	310	S単 58号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,933	4,933	S単 35号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-550,,	1.000	本	7,540	7,540	S単 15号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.084	m <sup>3</sup>	3,000	252	S単 14号
	合計				13,035	
	単価				13,035	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	分水工 型(DW1-T型)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	2.420	m <sup>3</sup>	303.9	735	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.500	m <sup>3</sup>	260	390	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.500	m <sup>3</sup>	2,165	3,248	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.690	m <sup>2</sup>	442.7	748	S単 58号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.690	m <sup>2</sup>	1,656	2,799	S単 76号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.260	m <sup>2</sup>	5,646	1,468	S単 65号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.080	m <sup>3</sup>	31,700	2,536	S単 77号
S03701	【鉄筋工】 SD295.D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.036	ton	183,136	6,593	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.770	m <sup>2</sup>	10,890	51,945	S単 66号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.470	m <sup>3</sup>	32,290	15,176	S単 78号
	合計				85,638	
	単価				85,638	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	簡易式スライドゲート据付工 W600,L1250		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	スライドゲート W600,L1250,,	1.000	基	439,000	439,000	S単 16号
S41009	水門設備据付工 その他,,,,,,0.30,1.00,,2門,0.95,	1.000	門	27,694	27,694	S単 51号
	合計				466,694	
	単価				466,694	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 24号 ***						
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	303.9	304	S単 53号
	合計				304	
	単価				304	
*** B単 - 25号 ***						
B01209	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ( )	1.000	m3	2,165	2,165	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	260	260	S単 54号
	合計				2,425	
	単価				2,425	
*** B単 - 26号 ***						
000026	溝畔転圧		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	253.4	253	S単 57号
	合計				253	
	単価				253	
*** B単 - 27号 ***						
BA0109	法面整形 盛土法面		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m <sup>2</sup>	463.1	463	S単 59号
	合計				463	
	単価				463	
*** B単 - 28号 ***						
BA0109	法面整形 切土法面		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m <sup>2</sup>	927.2	927	S単 60号
	合計				927	
	単価				927	
*** B単 - 29号 ***						
000029	鉄筋コンクリート排水溝 H400 x B400		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.469	m <sup>2</sup>	442.7	208	S単 58号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行わない	1.000	m	3,668	3,668	S単 36号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,	0.500	本	9,450	4,725	S単 17号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.830	m <sup>2</sup>	605	502	S単 18号
SA0312	抜き型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.920	m <sup>2</sup>	5,646	5,194	S単 67号
Y00001	0.400(m <sup>2</sup> /m) x 2 x 1.15=0.92(木材損耗率15%)					
T00004	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0.120m <sup>3</sup>	2.000	m	241	482	T単 1号
S02116	クラッシュラン , C-80 80-0mm(JIS規格外),	0.252	m3	4,000	1,008	S単 19号
Y00001	砕石はロス分5%を見込んだもの					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				15,787	
	単価				15,787	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400,Mr=1.177kN・m/m		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.469	m <sup>2</sup>	442.7	208	S単 58号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	1.000	m	3,668	3,668	S単 36号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.177kN・m/m,,	0.500	本	10,700	5,350	S単 20号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.830	m <sup>2</sup>	605	502	S単 18号
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.920	m <sup>2</sup>	5,646	5,194	S単 67号
Y00001	0.400(m <sup>2</sup> /m)×2×1.15=0.92(木材損耗率15%)					
T00004	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.120m <sup>2</sup>	2.000	m	241	482	T単 1号
S02116	クラッシュラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),	0.252	m <sup>3</sup>	4,000	1,008	S単 19号
Y00001	砕石はロス分5%を見込んだもの					
	合計				16,412	
	単価				16,412	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	合流工 型(SJ1-ACK-L型)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	4.710	m <sup>3</sup>	303.9	1,431	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	3.280	m <sup>3</sup>	260	853	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	3.280	m <sup>3</sup>	2,165	7,101	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.530	m <sup>2</sup>	442.7	677	S単 58号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,090	12,090	S単 71号
S02116	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm <sup>2</sup> 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	1.000	個	103,000	103,000	S単 21号
	合計				125,152	
	単価				125,152	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	合流工 型(SJ1-ACK-T型)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	4.100	m <sup>3</sup>	303.9	1,246	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	3.030	m <sup>3</sup>	260	788	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	3.030	m <sup>3</sup>	2,165	6,560	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.530	m <sup>2</sup>	442.7	677	S単 58号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,090	12,090	S単 71号
S02116	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm <sup>2</sup> 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	1.000	個	103,000	103,000	S単 21号
	合計				124,361	
	単価				124,361	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	排水口工 排水調節器		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	0.560	m <sup>3</sup>	303.9	170	S単 53号

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.500	m3	260	130	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.500	m3	3,055	1,528	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m <sup>2</sup>	442.7	252	S単 58号
S02116	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,,	1.000	個	7,150	7,150	S単 22号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	380	380	S単 37号
S02116	堰板 田んぼダム用落水工堰板,,	1.000	個	2,280	2,280	S単 23号
	合計				11,890	
	単価				11,890	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	高密度ポリエチレン管 150mm,ダブル無孔管		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.060	人	22,134	1,328	S単 10号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),,	10.000	m	1,980	19,800	S単 24号
	合計				21,128	
	単価				2,113	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	小運搬工 二次製品		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	1.000	ton	2,973	2,973	S単 6号
	合計				2,973	
	単価				2,973	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	支線道路工(型) 4.0/5.0		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	2.160	m3	253.4	547	S単 57号
	合計				547	
	単価				547	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	支線道路工(型) 3.0/4.0		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.760	m3	253.4	446	S単 57号
	合計				446	
	単価				446	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	支線道路工(型)拡幅部 拡幅 W=0.5m		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	2,832	2,832	S単 72号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	1.000	m <sup>2</sup>	1,569	1,569	S単 73号
	合計				4,401	
	単価				4,401	
	*** B単 - 39号 ***					
BA0804	下層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生クラッシュ RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	2,832	2,832	S単 72号
	合計				2,832	
	単価				2,832	
	*** B単 - 40号 ***					
BA0806	上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	1.000	m <sup>2</sup>	1,295	1,295	S単 74号
	合計				1,295	
	単価				1,295	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	表層工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	1.000	m <sup>2</sup>	3,010	3,010	S単 75号
	合計				3,010	
	単価				3,010	
	*** B単 - 42号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾏﾞ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	463.1	463	S単 59号
	合計				463	
	単価				463	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	ベンチフリュームボックス暗渠工 BBC-550		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｯｸﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	1.515	m3	303.9	460	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.787	m3	260	205	S単 54号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾞﾙﾀﾞ( )	0.787	m3	2,165	1,704	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.900	m <sup>2</sup>	442.7	398	S単 58号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.162	m3	3,000	486	S単 14号
Y00001	0.90×0.15×1.2					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.135	m3	31,600	4,266	S単 79号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾞﾙﾀﾞ	0.300	m <sup>2</sup>	5,646	1,694	S単 65号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	1.000	m	7,729	7,729	S単 38号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅550 高455 長1000mm (T-20),,	1.000	本	21,000	21,000	S単 25号
	合計				37,942	
	単価				37,942	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	ボックスカルバート暗渠工 BOX.C-600×600		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｯｸﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	2.542	m3	303.9	773	S単 53号

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.608	m3	260	418	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ( )	1.608	m3	2,165	3,481	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.980	m <sup>2</sup>	442.7	434	S単 58号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	1.000	m	68,300	68,300	S単 68号
	合計				73,406	
	単価				73,406	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	ボックスカルバート暗渠工 BOX.C-B1400×H1000,L2000		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	2.700	m3	303.9	821	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.800	m3	260	468	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ( )	1.800	m3	2,165	3,897	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.880	m <sup>2</sup>	442.7	832	S単 58号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	1.000	m	110,600	110,600	S単 69号
	合計				116,618	
	単価				116,618	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	ボックスカルバート暗渠工 BOX.C-B1400×H1000,L1000		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	2.700	m3	303.9	821	S単 53号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.800	m3	260	468	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ( )	1.800	m3	2,165	3,897	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.880	m <sup>2</sup>	442.7	832	S単 58号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,-,あり	1.000	m	166,900	166,900	S単 70号
	合計				172,918	
	単価				172,918	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	進入路蓋版設置 BF550型蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	932	932	S単 39号
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅550 長1000mm,,	1.000	枚	6,370	6,370	S単 26号
	合計				7,302	
	単価				7,302	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,382	14,382	S単 11号
	合計				14,382	
	単価				14,382	
	*** B単 - 49号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 0以上~7未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,862	8,862	S単 46号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,240	10,240	S単 47号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	14,879	14,879	S単 48号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径:50mm,あり	1.000	箇所	17,307	17,307	S単 49号
	合計				51,288	
	単価				51,288	
	*** B単 - 50号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1.000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) フル・ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	494,715	494,715	S単 50号
	合計				494,715	
	単価				494,715	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	金属くず ヘビー,H3		式		1.000	歩A 当たり算出
S02117	金属くず ヘビー,H3	0.310	ton	-34,500	-10,695	S単 27号
	合計				-10,695	
	単価				-10,695	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m3	623		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 400m以下		m3	773		歩A・単A
S01034	*** S単 - 3号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	476		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバタ( )		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,055		歩A・単A
S02047	*** S単 - 6号 *** 機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) 機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,150m未満		ton	2,973		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	33,558		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,382		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 軽油 軽油 ハト-ll給油,,		L	130		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,		本	11,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40,		m3	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** ベンチフリューム掛口 ベンチフリューム掛口 BF-550,,		本	7,540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** スライドゲート スライドゲート W600,L1250,,		基	439,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,		本	9,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m <sup>2</sup>	605		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** クラッシュラン クラッシュラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),		m3	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.177kN・m/m,,		本	10,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** コンクリート柵ACK T-25 コンクリート柵ACK T-25 30N/mm <sup>2</sup> 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,		個	103,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** コンクリート製排水口					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第8号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,, *** S単 - 23号 ***		個	7,150		歩A・単A
S02116	堰板 堰板 田んぼダム用落水工堰板,, *** S単 - 24号 ***		個	2,280		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),, *** S単 - 25号 ***		m	1,980		歩A・単A
S02116	ベンチフリーム蓋( T - 4 ) ベンチフリーム蓋( T - 4 ) 幅550 高455 長1000mm(T-20),, *** S単 - 26号 ***		本	21,000		歩A・単A
S02116	ベンチフリーム蓋( T - 4 ) ベンチフリーム蓋( T - 4 ) 幅550 長1000mm,, *** S単 - 27号 ***		枚	6,370		歩A・単A
S02117	金属くず 金属くず ヘビー,H3 *** S単 - 28号 ***		ton	-34,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト塊 *** S単 - 29号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊 *** S単 - 30号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラ *** S単 - 31号 ***		ton	50,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 汚泥 *** S単 - 32号 ***		ton	11,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 33号 ***		m3	19,560		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 34号 ***		ton	183,136		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 35号 ***		m	4,216		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 36号 ***		m	4,933		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 37号 ***		m	3,668		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 38号 ***		枚	380		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 39号 ***		m	7,729		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 40号 ***		枚	932		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.49ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない),14cm,あり		ha	318,804		歩A・単A

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10002	*** S単 - 41号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.49ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない),14cm,あり		ha	303,191		歩A・単A
S10003	*** S単 - 42号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.49ha,0.004,3.00,粘性土・埴質土,少ない,あり		ha	1,300,382		歩A・単A
S10009	*** S単 - 43号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工あり		m <sup>2</sup>	555		歩A・単A
S16001	*** S単 - 44号 *** 側溝清掃車[ブワ式] 側溝清掃車[ブワ式] ホバ容量9.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	57,400		歩A・単A
S16003	*** S単 - 45号 *** ハツカサ[加-ラ型・排対型(2次)] ハツカサ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハツカサ容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外		供用日	5,480		歩A・単A
S18005	*** S単 - 46号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,862		歩A・単A
S18005	*** S単 - 47号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,240		歩A・単A
S18006	*** S単 - 48号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,あり		箇所	14,879		歩A・単A
S18007	*** S単 - 49号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり		箇所	17,307		歩A・単A
S19001	*** S単 - 50号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リフト装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,あり		台	494,715		歩A・単A
S41009	*** S単 - 51号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,,0.30,1.00,,2門,0.95,		門	27,694		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 52号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフセット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-		m <sup>3</sup>	357.3		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 53号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフセット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 以上10,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-		m <sup>3</sup>	303.9		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 54号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満		m <sup>3</sup>	260		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 55号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハツカサ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m <sup>3</sup>	1,184		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 56号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハツカサ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m <sup>3</sup>	723.4		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 57号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり		m <sup>3</sup>	253.4		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 58号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	442.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 59号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m <sup>2</sup>	463.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 60号 *** SP 法面整形					

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第8号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単 - 61号 ***		m <sup>2</sup>	927.2		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械種込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下, *** S単 - 62号 ***		m <sup>3</sup>	2,682		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械種込,無し,14.4km以下, *** S単 - 63号 ***		m <sup>3</sup>	2,933		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 64号 ***		m <sup>2</sup>	226.8		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 65号 ***		m	721.4		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 66号 ***		m <sup>2</sup>	5,646		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 67号 ***		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
SA0312	抜き型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 68号 ***		m <sup>2</sup>	5,646		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり *** S単 - 69号 ***		m	68,300		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり *** S単 - 70号 ***		m	110,600		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,-,あり *** S単 - 71号 ***		m	166,900		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり *** S単 - 72号 ***		基	12,090		歩A・単A
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40 *** S単 - 73号 ***		m <sup>2</sup>	2,832		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種) *** S単 - 74号 ***		m <sup>2</sup>	1,569		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種) *** S単 - 75号 ***		m <sup>2</sup>	1,295		歩A・単A
SA0846	SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ブライコト 各種,,再生密粒度アス(13) *** S単 - 76号 ***		m <sup>2</sup>	3,010		歩A・単A
SQP301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 77号 ***		m <sup>2</sup>	1,656		歩A・単A
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 78号 ***		m <sup>3</sup>	31,700		歩A・単A
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 79号 ***		m <sup>3</sup>	32,290		歩A・単A
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 79号 ***		m <sup>3</sup>	31,600		歩A・単A



事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	310m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ハト-#給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				86,572	算出数量 139.000 m3
	単価		m3		623	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 400m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	400m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ハト-#給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				86,572	算出数量 112.000 m3
	単価		m3		773	
*** S単 - 3号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ハト-#給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				86,572	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		476	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ( )			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバケ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.380	人	22,134	30,545	
	合計				30,545	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,055	
	*** S単 - 6号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離区分 2)材料	150m未満 コンクリート二次製品		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.690	人	29,988	20,692	
R01003	普通作業員	1.140	人	22,134	25,233	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カ-ゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日	12,400	26,040	
P34029	軽油 AトD給油	30.000	L	130	3,900	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				109,423	算出数量 36.800 ton
	単価		ton		2,973	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手(一般)	1.000	人	29,886	29,886	
	合計				29,886	算出数量 1.000 人
	単価				29,886	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				33,558	算出数量 1.000 人
	単価				33,558	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,382	14,382	
	合計				14,382	算出数量 1.000 人
	単価				14,382	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 Aノド-ll給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P34029	軽油 Aノド-ll給油	1.000	L	130	130	
	合計				130	算出数量 1.000 各単位
	単価				130	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC010		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQC010	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372	1.000	本	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,400	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 ( Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード ( P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
*** S単 - 15号 ***						
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-550,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード ( P)	PQC128		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード ( K)					
PQC128	ベンチフリューム掛口 BF-550	1.000	本	7,540	7,540	
	合計				7,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,540	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	スライドゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スライドゲート W600,L1250,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード ( P)	P96013		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード ( K)					
P96013	スライドゲート W600,L1250	1.000	基	439,000	439,000	
	合計				439,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				439,000	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 ( 溶融スラグ入)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 ( 溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード ( P)	PQD142		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード ( K)					
PQD142	鉄筋コンクリート排水溝 ( 溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m	1.000	本	9,450	9,450	
	合計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,450	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	吸出し防止材		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード ( P)	PQQ068		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード ( K)					
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m <sup>2</sup>	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第8号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				605	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	クラッシャー		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッシャー C-80 80~0mm(JIS規格外),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03109		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03109	クラッシャー C-80 80~0mm(JIS規格外)	1.000	m3	4,000	4,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				4,000	
	単 価				4,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.177kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96008	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.177kN・m/m	1.000	本	10,700	10,700	算出数量 1.000 各単位
	合 計				10,700	
	単 価				10,700	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQB612		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQB612	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0	1.000	個	103,000	103,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				103,000	
	単 価				103,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	コンクリート製排水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC381		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQC381	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm	1.000	個	7,150	7,150	算出数量 1.000 各単位
	合 計				7,150	
	単 価				7,150	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	堰板		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	堰板 田んぼダム用落水堰板,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96003	堰板 田んぼダム用落水工堰板	1.000	個	2,280	2,280	
	合計				2,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,280	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0418				
PV0418	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔)	1.000	m	1,980	1,980	
	合計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,980	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	マンチリュームダックス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンチリュームダックス暗渠 幅550 高455 長1000mm(T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC106				
PQC106	マンチリュームダックス暗渠 幅550 高455 長1000mm(T-20)	1.000	本	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ベンチリューム蓋(T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチリューム蓋(T-4) 幅550 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC158				
PQC158	ベンチリューム蓋(T-4) 幅550 長1000mm	1.000	枚	6,370	6,370	
	合計				6,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,370	
	*** S単 - 27号 ***					
S02117	金属くず		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属くず ヘビー,H3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96049 ヘビー,H3 -34,500円				
P96049	金属くず ヘビー,H3	1.000	ton	-34,500	-34,500	
	合計				-34,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				-34,500	
	*** S単 - 28号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 刃刀処理			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF002 アスファルト塊 1,500円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 鉄筋コンクリート塊 1,500円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 廃プラ 50,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 汚泥			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 汚泥 11,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 汚泥	1.000	ton	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機劣 昼間	1.000	m3	19,560	19,560	
	合 計				19,560	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		19,560	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 33号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	101,500	104,545	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	68,340	78,591	
	合計				183,136	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		183,136	
	*** S単 - 34号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,216	4,216	
	合計				4,216	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,216	
	*** S単 - 35号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工 有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,933	4,933	
	合計				4,933	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,933	
	*** S単 - 36号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - - 再利用撤去を行わない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,668	3,668	
	合計				3,668	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,668	
	*** S単 - 37号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行わない -		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	380.40	380	
	合計				380	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		380	
	*** S単 - 38号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - - 再利用撤去を行わない 基礎砕石の施工有り		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,729	7,729	
	合計				7,729	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		7,729	
	*** S単 - 39号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	932.20	932	
	合計				932	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		932	
	*** S単 - 40号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.49ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない) ,14cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.49ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.004				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	14cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	3.990	日	22,000	87,780	
P34029	軽油 ハトH給油	238.000	L	130	30,940	
R01021	運転手(特殊)	1.830	人	33,558	61,411	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	33,864	20,318	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,134	46,481	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.170	日	5,800	18,386	
P34029	軽油 ハトH給油	76.000	L	130	9,880	
R01021	運転手(特殊)	1.290	人	33,558	43,290	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		318,486	318	
	合計				318,804	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		318,804	
	*** S単 - 41号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し) ,0.49ha,0.004,はぎ取り戻し工法(少ない) ,14cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.49ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.004				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	14cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	3.990	日	22,000	87,780	
P34029	軽油 ハトH給油	238.000	L	130	30,940	
R01021	運転手(特殊)	1.830	人	33,558	61,411	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	33,864	20,318	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,134	42,055	
F08012	バックホ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.670	日	5,800	15,486	
P34029	軽油 ハトH給油	64.000	L	130	8,320	
R01021	運転手(特殊)	1.090	人	33,558	36,578	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		302,888	303	
	合計				303,191	算出数量 1.000 ha

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ha		303,191	
	*** S単 - 42号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.49ha,0.004,3.00,粘性土・レ質土, 少ない,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.49ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.004				
	4)排水状況(W)	3.00				
	5)土質区分	粘性土・レ質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	10.260	日	22,000	225,720	
P34029	軽油 ハト-給油	612.000	L	130	79,560	
R01021	運転手(特殊)	4.710	人	33,558	158,058	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	33,864	54,182	
R01003	普通作業員	5.400	人	22,134	119,524	
F08012	バックホ[加-型・~超低・排対型(~3次)] 標準ハット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	29.340	日	5,800	170,172	
P34029	軽油 ハト-給油	704.000	L	130	91,520	
R01021	運転手(特殊)	11.930	人	33,558	400,347	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,299,083	1,299	
	合 計				1,300,382	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,300,382	
	*** S単 - 43号 ***					
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,864	6,773	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,134	11,067	
F08012	バックホ[加-型・~超低・排対型(~3次)] 標準ハット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	5,800	9,280	
P34029	軽油 ハト-給油	40.000	L	130	5,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	33,558	23,155	
	合 計				55,475	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		555	
	*** S単 - 44号 ***					
S16001	側溝清掃車[ブ-07式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[ブ-07式] 、ホバ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M16494				
	2)機械コード(同上)	M16494				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M16494	側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] ホッパ容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
	合計				57,400	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		57,400	
Y00001	単位					
	*** S単 - 45号 ***					
S16003	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	MO2041 交替制補正対象外		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	5,480	5,480	算出数量 1.000 供用日
	合計				5,480	
	単価		供用日		5,480	
	*** S単 - 46号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,134	2,213	
Y00004	諸雑費	0.130		3,568	464	
MO2031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,558	3,356	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	3.400	L	130	442	
	合計				8,862	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,862	
	*** S単 - 47号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,988	1,499	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
Y00004	諸雑費	0.030		7,059	212	
MO2031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	33,558	2,013	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	2.200	L	130	286	
	合計				10,240	算出数量 1.000 箇所

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第8号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		10,240	
	*** S単 - 48号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	4.650	日	568	2,641	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	28.000	L	134	3,752	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	33,864	4,064	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,134	3,320	
Y00004	諸雑費	0.080		13,777	1,102	
	合 計				14,879	算出数量 1.000 箇所
	単 価				14,879	
	*** S単 - 49号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,864	7,789	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,134	9,518	
	合 計				17,307	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		17,307	
	*** S単 - 50号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬~組立 ~分解~運搬,基地と現場の移動,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ブルド-ザ(リッパ装置付含む)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	湿地20t級以上21t級以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)移動区分	基地と現場の移動		夜間制約作業時間:0.0		
	4)計上範囲	運搬~組立~分解~運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.800	人	29,988	83,966	
F01086	ワル-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		194,006	300,709	
	合 計				494,715	算出数量 1.000 台
	単 価		台		494,715	
	*** S単 - 51号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,0.30,1.00,,2門,0.95,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	その他		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)扉体面積(x)(m <sup>2</sup> )	0.30		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数	1.00 2門				夜間制約作業時間:0.0
	12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	0.95				
R03002	据付工		0.760 人	30,906	23,489	
R01003	普通作業員		0.190 人	22,134	4,205	
	合計				27,694	算出数量 1.000 門
	単価		門		27,694	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		357.3	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 - - -				
	単価		m3		303.9	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		260	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,184	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		723.4	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		253.4	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		442.7	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		463.1	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		927.2	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	単 価		m <sup>3</sup>		2,682	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	単 価		m <sup>3</sup>		2,933	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	単 価		m <sup>2</sup>		226.8	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	- -				
	単 価		m		721.4	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,646	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,890	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0312	抜き型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,646	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m		68,300	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96014	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎碎石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		110,600	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎碎石+均しコンクリート, -,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長	据付 1.0m/個				
P96001	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎碎石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	- あり				
	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		166,900	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり				
	単 価		基		12,090	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 350mm,2層施工,碎石,あり,再生クワツヤラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	350mm 2層施工 碎石 あり 再生クワツヤラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,832	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,碎石,あり,路盤材(各種)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 あり 路盤材(各種)				

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03108	クラッシュラン C-20 20~0mm(JIS規格品)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		1,569	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 あり 路盤材(各種)				
J03108	クラッシュラン C-20 20~0mm(JIS規格品)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		1,295	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)				
JQA022	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20F)		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		3,010	
	*** S単 - 76号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,656	
	*** S単 - 77号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ,水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分 11)冬期割増	18-8-25(20)(高炉B) W/C65% なし				
	単 価		m3		31,700	
	*** S単 - 78号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8- 25(20)(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	10)規格区分 11)冬期割増	21-8-25(20)(高炉B) W/C60% なし				
	単 価		m3		32,290	
	*** S単 - 79号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8- 40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	10)規格区分 11)冬期割増	18-8-40(高炉B) W/C65% なし				
	単 価		m3		31,600	



事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第8号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00004	暗渠排水工(被覆材投入)		m		833,000	歩A 当たり算出
S16003	砕石,0.120m <sup>2</sup> ハックル[加-5型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外	1.500	供用日	5,480	8,220	S単 45号
P34029	軽油 ハックル給油	34.000	L	130	4,420	
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	S単 9号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,134	154,938	S単 7号
Y00001	算出数量(1日当り施工量)=100m <sup>3</sup> /0.120m <sup>2</sup>					
	合 計				201,136	算出数量 833,000 m
	単 価		m		241	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00007	側溝清掃車		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手(一般) ハックル容量9.0m <sup>3</sup>	1.000	人	29,886	29,886	S単 8号
S02116	軽油 ハックル給油	84.000	L	130	10,920	S単 12号
S16001	側溝清掃車[ブロー式] ハックル容量9.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	57,400	57,400	S単 44号
	合 計				98,206	算出数量 1,000 日
	単 価		日		98,206	

