

設計内訳書 (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分 金額	数量・金額増減	摘要
河川土工		式	1		23,836,884		
掘削工		式	1		16,285,766		
掘削	土質:土砂,施工方法:オーブンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	式	1		11,129		内 1号
掘削工 (ICT)		m3	30		11,129		
掘削 (ICT)	土質:土砂,施工方法:オーブンカット,障害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満	式	1		3,251,820		内 2号
盛土工		m3	8,600		3,251,820		
路体 (築堤) 盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	式	1		56,700		内 3号
法面整形工		m3	60		56,700		
法面整形 (切土部)	現場制約:無し,土質:ロ質土、砂及び砂質土、粘性土	式	1		1,100,839		内 4号
法面整形 (盛土部)	法面締め:無し,現場制約:無し	m2	1,160		1,076,711		内 5号
堤防天端工		m2	50		24,128		
堤防敷砂利		式	1		508,500		内 6号
		m2	60		508,500		

設計内訳書 (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				河川改修 築堤・護岸		概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	数量・金額増減	
残土処理工					金額		
整地	作業区分: 残土受入れ地での処理	式	1		11,356,778		内 7号
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,600		1,188,450		内 8号
雑木伐採工		m3	8,550		10,168,328		
伐木除根工		式	1		201,800		
伐木除根		式	1		201,800		内 9号
法覆護岸工		m2	1,300		201,800		
植生工		式	1		1,585,120		
張芝	芝種類: 張芝工, 施工規模: 500m2以上	式	1		1,585,120		内 10号
筋芝	芝種類: 筋芝工, 施工規模: 100m2未満	m2	810		1,525,504		内 11号
仮設工		m2	20		59,616		
工事用道路工		式	1		5,764,198		
敷鉄板	鋼材規格: 22×1,524×6,096(mm), 作業区分: 設置・撤去	式	1		1,188,327		内 12号
		m2	945		1,188,327		

設計内訳書 (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				河川改修 築堤・護岸	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分 金額	数量・金額増減
土留・仮締切工		式	1		2,212,431	
仮締切工		式	1		2,212,431	内 13号
水替工		式	1		2,300,800	
ポンプ排水	排水量:0以上120(m ³ /h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	108		2,300,800	内 14号
大型土のう撤去工		式	1		62,640	
大型土のう撤去		式	1		62,640	内 15号
直接工事費		式	1		23,836,884	
共通仮設		式	1		5,549,626	
共通仮設費		式	1		2,750,626	
運搬費		式	1		1,750,626	内 16号
仮設材運搬費		t	163.6		1,750,626	
準備費		式	1		90,000	
木根等処分費		式	1		90,000	内 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
技術管理費					金額		
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000		
現場環境改善費		式	1		598,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		312,000		内 18号
共通仮設費 (率計上)		式	1		312,000		
純工事費		式	1		2,799,000		
現場管理費		式	1		29,386,510		
工事原価		式	1		10,817,000		
一般管理費等		式	1		40,203,510		
工事価格		式	1		7,676,490		
消費税額及び地方消費税額		式	1		47,880,000		
工事費計		式	1		4,788,000		
		式	1		52,668,000		

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事				合算工事:			
対象工事費	23,926,884	直接工事費	23,836,884	準備費 (処分費用)	90,000	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)		その他直工扱い共仮積上額	0		
非対象額計 (-)	0		96,000	現工事	0	合算工事	0
管理費区分1				(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7				(工場原価)			
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9				(間接費非対象額)			
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額	23,926,884	単独 (追加工事)	23,926,884	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	23,830,884		23,830,884		0		0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	9.65%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.2		0.00		0.00
		率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.01	11.70%		0.00%		
		計上額	2,799,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	23,836,884	直接工事費	23,836,884
非対象額計 (一)	6,000		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	6,000	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)	23,830,884	現工事	0
単独 (追加工事)		合算工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.31%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.31%		0.00%
計上額	312,000		0
		調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	2,438,626				
運搬費	1,750,626				
安全費	0				
管轄費	0				
		準備費	90,000	事業損失防止施設費	0
		役務費	0	技術管理費	598,000
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,549,626

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	40,203,510				
純工事費	29,386,510	現場管理費	10,817,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	40,203,510		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)	40,107,510			0	0
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.07%		現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
率 (補正後)	19.07%			0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	40,203,510			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	7,676,490				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月				
歩掛適用年月	2026年2月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年2月				1
単価地域区	おいらせ町(旧百石町)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				
除雪工事補正	未使用				
I C T 施工補正	補正あり				
週休2日補正	週休2日(月単位)				
					1.01
					1.00
					1.2
					1.0

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		自動設定	0.00%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正あり	1.1
週休2日補正		週休2日（月単位）	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			23,836,884
	準備費に含まれる処分費			90,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費	共通仮設費 (率分)	23,926,884	11.70	23,926,884
	運搬費			2,799,000
	準備費			1,750,626
	技術管理費			90,000
				598,000
現場環境改善費対象工事費	現場環境改善費 (率分)	23,830,884	1.31	23,836,884
	現場管理費			312,000
現場管理費対象純工事費	工期延長等に伴う現場維持費	29,386,510	36.81	29,386,510
	桁等購入費			10,817,000
				0
工事原価計				0
	一般管理費等	40,203,510	19.07	40,203,510
	業務委託費			7,676,490
工事価格				0
消費税等相当額				47,880,000
工事費計				4,788,000
				52,668,000

一式当り内訳書

内 3号		路体(築堤)盛土					単価使用年月		2026.02	
		施工幅員:2.5m以上4.0m未満					歩掛適用年月		2026.02	
		労務調整係数					数量・金額増減		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02			
CB210510		m3	60	945	56,700		管理費区分:0			
合計					56,700					

一式当り内訳書

内 4号		法面整形(切土部)					単価使用年月		2026.02	
		現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土					歩掛適用年月		2026.02	
		労務調整係数					数量・金額増減		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
法面整形	切土部,無し,粘性土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用						02-02-01			
CB220010		m2	1,159	929	1,076,711		管理費区分:0			
合計					1,076,711					

一式当り内訳書

内 5号		法面整形(盛土部)					単価使用年月		
		法面締固め:無し,現場制約:無し					2026.02		
							2026.02		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,培養土,砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	52	464	24,128		02-02-01 管理費区分:0		
合計					24,128				

一式当り内訳書

内 6号		堤防敷砂利					単価使用年月		
							2026.02		
							2026.02		
							1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
敷砂利 WB220311	標準	m3	60	8,475	508,500		単 1号 02-02-01 管理費区分:0		
合計					508,500				

一式当り内訳書

内 7号		整地					単価使用年月		
		作業区分：残土受入れ地での処理					2026.02		
							歩掛適用年月		
							2026.02		
							労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
内	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
整地	CB210610	残土受入れ地での処理	m3	8,550	139	1,188,450		02-01-02 管理費区分：0	
	合計					1,188,450			

一式当り内訳書

内 8号		土砂等運搬					単価使用年月		
		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)					2026.02		
							歩掛適用年月		
							2026.02		
							労務調整係数		
							1.000-00000 0.0 0		
内	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬	CB210110	標準、バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5 .5km以下	m3	8,552	1,189	10,168,328		02-01-02 管理費区分：0	
	合計					10,168,328			

一式当り内訳書

内 9号		伐木除根				単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	伐木・伐竹 (伐木除根)	伐木(人力:粗) (10本/100m2未満)	m2	1,260	69	86,940		03-02-03 管理費区分:0
	集積込み(機械施工) (伐木除根)	無し,全ての費用	m2	1,260	65	81,900		03-02-03 管理費区分:0
	運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,60.0km以下,全ての費用	m3	10	3,296	32,960		03-02-03 生木 管理費区分:0
	合計					201,800		

一式当り内訳書

内 10号		張芝				単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	人力施工による植生工	張芝工,500m2以上(標準),無し	m2	808	1,888	1,525,504		単 2号 06-02-04 管理費区分:0
	合計					1,525,504		

一式当り内訳書

内 11号		筋芝		芝種類：筋芝工, 施工規模：100m2未満		2026.02	
						単価使用年月	
						歩掛適用年月	
				2026.02		1.000-00000 0.0 0	
				労務調整係数			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	筋芝工, 100m2未満, 無						
WB810870		m2	24	2,484	59,616		単 3号 06-02-04 管理費区分：0
合計					59,616		

一式当り内訳書

内 12号		敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去		単価使用年月		2026.02	
						歩掛適用年月		2026.02	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 12号	敷鉄板	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	敷鉄板設置・撤去	WB253630	設置・撤去						単 4号 02-05-16
	敷鉄板賃料	WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,25日,無, 有	m2	945	439	414,855		管理費区分:0
	敷鉄板賃料	WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,37日,無, 有	枚	11	3,450	37,950		単 5号 02-05-16 管理費区分:0
	敷鉄板賃料	WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,48日,無, 有	枚	11	4,578	50,358		単 6号 02-05-16 管理費区分:0
	敷鉄板賃料	WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,59日,無, 有	枚	11	5,612	61,732		単 7号 02-05-16 管理費区分:0
	敷鉄板賃料	WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,70日,無, 有	枚	11	6,646	73,106		単 8号 02-05-16 管理費区分:0
	敷鉄板賃料	WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,82日,無, 有	枚	12	7,680	92,160		単 9号 02-05-16 管理費区分:0
	敷鉄板賃料	WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,89日,無, 有	枚	12	8,808	105,696		単 10号 02-05-16 管理費区分:0
	敷鉄板賃料	WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,96日,無, 有	枚	10	9,466	94,660		単 11号 02-05-16 管理費区分:0
	敷鉄板賃料	WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,108日,無, 有	枚	11	10,130	111,430		単 12号 02-05-16 管理費区分:0
	合計						1,188,327		単 13号 02-05-16 管理費区分:0

一式当り内訳書

内 15号		大型土のう撤去				単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	51	1,080	55,080		単 18号 02-05-10 管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬	CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 24.0km以下	t	0.12	13,000	1,560		01-02-02 管理費区分: 0
処分費 廃プラ	ZZ99*01*01001		t	0.12	50,000	6,000		管理費区分: T
合計						62,640		

一式当り内訳書

内 16号		仮設材運搬費				単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	163.61	3,850	629,898		単 19号 01-02-02 往路 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 21.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	163.61	3,850	629,898		単 19号 01-02-02 復路 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費	WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	163.61	3,000	490,830		単 20号 01-02-02 管理費区分: 0
合計						1,750,626		

一式当り内訳書

内 17号		木根等処分費						単価使用年月	2026.02
		名称・規格		条件		単価		歩掛適用年月	2026.02
		数量		数量		金額		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位		単位		数量・金額増減		摘要	
処分費 木くず (生木)		ZZ99*01*01002				90,000		管理費区分：T	
		t		5		18,000			
						90,000			
合計									

一式当り内訳書

内 18号		システム初期費 (ICT)						単価使用年月	2026.02
		名称・規格		条件		単価		歩掛適用年月	2026.02
		数量		数量		金額		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		単位		単位		数量・金額増減		摘要	
システム初期費 (ICT)		WB010510		ハックホク		598,000		単 21号 01-02-02 管理費区分：0	
		式		1					
						598,000			
合計									

2次単価表

単 2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 500m2以上(標準), 無	単位	m2	単位数量	金額	2026.02	
							単価	1,888
名称・規格							摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1.000 (FP3)		Q001416001	m2	1	1,888.7	1,888	管理費区分: 0	
合計						1,888		
単価						1,888	円/m2	

単 3号 WB810870	人力施工による植生工	筋芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	金額	2026.02	
							単価	2,484
名称・規格							摘要	
法面工(筋芝工) 野芝・高麗芝 単価補正1.500 (FP3)		Q001415001	m2	1	2,484.6	2,484	管理費区分: 0	
合計						2,484		
単価						2,484	円/m2	

2次単価表

単 4号 WB253610		敷設板設置・撤去		設置・撤去		単位	m2	単位数量	単価	金額	単価	摘要
名称・規格		条件		単位	数量	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
土木一般世話役		R0125		人	0.295		0.295	33,860	9,988	管理費区分:0	[] [1]	
とび工		R0106		人	0.295		0.295	30,600	9,027	管理費区分:0	[] [1]	
普通作業員		R0102		人	0.295		0.295	22,130	6,528	管理費区分:0	[] [1]	
バックホウ(クローラ型)運転		WK250590		日	0.295		0.295	60,850	17,950	管理費区分:0	[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	1%	式	1		1	427	427	管理費区分:0	[1] []	
合計									43,920			
単価									439	円/m2		

単価使用年月 2026.02
 歩掛適用年月 2026.02
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 5号 WB253630	敷鉄板賃料	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月		
							金額	単価	
							歩掛適用年月	労務調整係数	
			22×1,524×6,096(mm), 無, 25日, 無, 有			1	2026.02	2026.02	1.000-00000 0.0 0
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	L002413001	供用日数:25日	枚	1	2,350			管理費区分:0
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	Z006754002		枚	1	1,100			管理費区分:0
	合計					3,450			
	単価								円/枚

2次単価表

単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月		
							金額	単価	
							歩掛適用年月	労務調整係数	
			22×1,524×6,096(mm), 無, 37日, 無, 有			1	2026.02	2026.02	1.000-00000 0.0 0
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	L002413001	供用日数:37日	枚	1	3,478			管理費区分:0
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	Z006754002		枚	1	1,100			管理費区分:0
	合計					4,578			
	単価								円/枚

2次単価表

単 7号 WB253630		敷鉄板賃料	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月	
								単価	金額
			22×1,524×6,096(mm), 無, 48日, 無, 有	枚	1	4,512	1	単価	5,612
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm			L002413001	供用日数:48日				金額	摘要
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			Z006754002		枚	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計							5,612		
単価								円/枚	
								5,612	

2次単価表

単 8号 WB253630		敷鉄板賃料	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月	
								単価	金額
			22×1,524×6,096(mm), 無, 59日, 無, 有	枚	1	5,546	1	単価	6,646
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm			L002413001	供用日数:59日				金額	摘要
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			Z006754002		枚	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計							6,646		
単価								円/枚	
								6,646	

2次単価表

単 9号 WB253630		敷鉄板賃料	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月	
								単価	金額
				22×1,524×6,096(mm), 無, 70日, 無, 有			1	1	7,680
		敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	L002413001	供用日数:70日	枚	1	6,580		管理費区分:0
		整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	Z006754002		枚	1	1,100		管理費区分:0
		合計						7,680	円/枚
		単価							
									摘要

単 10号 WB253630		敷鉄板賃料	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月	
								単価	金額
				22×1,524×6,096(mm), 無, 82日, 無, 有			1	1	8,808
		敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	L002413001	供用日数:82日	枚	1	7,708		管理費区分:0
		整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm	Z006754002		枚	1	1,100		管理費区分:0
		合計						8,808	円/枚
		単価							
									摘要

2次単価表

単 11号 WB253630		敷鉄板質料		22×1,524×6,096(mm), 無, 89日, 無, 有		条件		単位	枚	単位数量	単価	金額	単価	摘要
								単位	数量	単価	金額	摘要		
								単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板質料 22×1524×6096mm		L002413001		供用日数: 89日		枚	1	8,366	8,366	管理費区分: 0				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm		Z006754002				枚	1	1,100	1,100	管理費区分: 0				
合計														
単価													円/枚	
												9,466		

単価使用年月 2026.02
 歩掛適用年月 2026.02
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 16号 WB252320		ホソダ 設置・撤去		単 16号 WB252320		2026.02	
名称・規格		条件		歩掛適用年月		2026.02	
単位		箇所		単価調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単位		数量		金額		摘要	
土木一般世話役							
	R0125	人	0.5	33,860	16,930	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101	人	0.1	29,990	2,999	管理費区分：0	
普通作業員	R0102	人	2	22,130	44,260	管理費区分：0	
パッキン回転	WK250540	日	0.5	55,320	27,660	単 26号 02-05-08 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		1	管理費区分：0	
合計					91,850		
単価					91,850	円/箇所	

2次単価表

単 18号 WB252730		大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m		単位		袋		単位数量		単価		2026.02	
		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		2026.02	
		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		1.000-00000 0.0 0	
土木一般世話役		R0125				人		0.087		33,860		2,945		管理費区分:0	[] [1]
特殊作業員		R0101				人		0.087		29,990		2,609		管理費区分:0	[] [1]
バックホウ(パワー型)運転		WK250500				日		0.087		60,050		5,224		管理費区分:0	[1] []
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	0.4%			式		1				22		管理費区分:0	[] []
合計												10,800			
単価												1,080		円/袋	

3次単価表

単 23号 WK250590		バックホウ(クロー型)運転		単価使用年月		2026.02	
				歩掛適用年月		2026.02	
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	日 数量	単位数量	金額	単価	摘要
運転手(特殊)		人	1	33,560	33,560		管理費区分:0
軽油	R0114	L	119	134	15,946		管理費区分:0
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	Z006702002	日	1.06	10,700	11,342		管理費区分:0
諸雑費(まるめ)	L001010004	式	1				管理費区分:0
	ZS3000004						
合計						60,850	
単価						60,850	円/日

3次単価表

単 24号 WK250500		バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m		単位	日	単位数量	単価	金額	単価	摘要
						単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
						単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
運転手(特殊)		R0114				人	1	33,560	33,560		管理費区分: 0	
軽油		Z006702002				L	63	134	8,442		管理費区分: 0	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t		L001010013				日	1.28	7,370	9,433		管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式	1		5		管理費区分: 0	
合計									51,440			
単価									51,440		円/日	

3次単価表

単 25号 WB252730		大型土のう工		単価使用年月		2026.02	
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.02	
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	金額	単価	1,899	
土木一般世話役	単位	数量	単価	摘要			
R0125	人	0.13	33,860	4,401	管理費区分:0	[] [1]	
R0101	人	0.13	29,990	3,898	管理費区分:0	[] [1]	
R0102	人	0.13	22,130	2,876	管理費区分:0	[] [1]	
バックホウ(ローラ型)運転	日	0.13	59,990	7,798	単 30号 02-05-10 管理費区分:0	[1] []	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		17	管理費区分:0	[] [1]	
合計				18,990			
単価				1,899	円/袋		

3次単価表

単 29号 WK250500		バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m		単位	日	単位数量	単価	金額	単価	摘要
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
運転手(特殊)		R0114				人	1	33,560	33,560	管理費区分: 0	60,050	
軽油		Z006702002				L	101	134	13,534	管理費区分: 0		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004				日	1.21	10,700	12,947	管理費区分: 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式	1		9	管理費区分: 0		
合計									60,050			
単価									60,050		円/日	

単価使用年月 2026.02
 歩掛適用年月 2026.02
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

4次単価表

単 30号 WK250500		バックホウ(クローラ型)運転 設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m		単位	日	単位数量	単価使用年月	
							2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		1		単価	59,990	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)								
軽油	R0114			人	1	33,560	33,560	管理費区分:0
	Z006702002			L	99	134	13,266	管理費区分:0
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004			日	1.23	10,700	13,161	管理費区分:0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004			式	1		3	管理費区分:0
合計							59,990	
単価							59,990	円/日

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式 1		23,836,884		
河川土工 (0002)	式 1		16,285,766		
掘削工 (0003)	式 1		11,129	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3 30		11,129	第0001号内訳書 単位数数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3 31		11,129	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハツホウ(クレー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3基準値) 山積0.8m3	% 42.099		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比		42.72			
標準単価		20,100			
地区単価		21,500			

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)						
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.91 28,900 33,560	145.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.37 138 134	62.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費		%	0.029	0.14	管理費区分 0	
掘削工(ICT) (0005)		式	1	3,251,820	工種 01:河川工事	
掘削(ICT) (0006)(P)	Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 障害 Q04 施工数量 Q05 掘削費	m3	8,600 土砂 ホヱノカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 掘削(ICT)	3,251,820	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210120 364.04	
掘削(ICT)						

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
明神川大規模特定河川改修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 土質	8,580	m ³	379	3,251,820	管理費区分 0
J02 施工方法	土砂				歩 2026.02 単 2026.02
J03 障害の有無	ホブノカット				単価地区 おいらせ町(旧百石町)
J04 施工数量	無し				労調係数 1.000 00-00 0
	5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満				豪雪割増 0% 係数ランク 1
					潮間割増 単価補正
バックホ(クロー) [標準・ICT施工対応型]		%		145.4	L001012001
クレーン機能付き 山積0.8m ³ 2.9t吊	38.274				管理費区分 0
標準構成比			39.56		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			29,800		単価地区 おいらせ町(旧百石町)
地区単価			30,100		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正
ICT建設機械経費賃料加算額		%		62.76	L001300004
バックホ(ICT施工対応型)	16.52				管理費区分 0
標準構成比			17.24		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			13,000		単価地区 おいらせ町(旧百石町)
地区単価			13,000		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正
運転手(特殊)		%		115.7	R0114
標準構成比			27.38		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価			33,560		単価地区 おいらせ町(旧百石町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正
軽油		%		55.92	Z006702002
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分				河川改修
明神川大規模特定河川改修工事		数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価	15.82 138 134				歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
	諸雑費	% 0.03		0.12		管理費区分 0
	盛土工 (0007)	式 1		56,700		工種 01:河川工事
	路体(築堤)盛土 (0008) (P)	m3 60 2.5m以上4.0m未満 路体(築堤)盛土		56,700		第0003号内訳書 単位数数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	路体(築堤)盛土	m3 60 2.5m以上4.0m未満		56,700		CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	ハッパ村(クマノ) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 標準構成比 標準単価	% 7.433	8.01 5,650	70.27		L001010011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		5,780		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	7.155	67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		7.29 3,540 3,830			
運転手(特殊)	%	70.869	670	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		67.28 28,900 33,560			
普通作業員	%	7.018	66.35	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		8.88 25,400 22,130			
軽油	%	7.522	71.11	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		8.54 138 134			

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.003	0.13	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
法面整形工 (0009)	式	1	1,100,839	管理費区分 0 工種 01:河川工事	
法面整形(切土部) (0010) (P)	m2	1,160	1,076,711	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	1,159	1,076,711	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハツホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.078	93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
J01 整形箇所		929			
J03 現場制約の有無					
J04 土質					
J05 費用の内訳					
Q01 現場制約					
Q02 土質					
Q03 法面整形費					
切土部					
無し					
砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
法面整形					
全ての費用					

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員						
標準構成比 標準単価 地区単価	33.346	%	38.72 25,400 22,130	310		単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)						
標準構成比 標準単価 地区単価	25.612	%	22.32 28,900 33,560	238.1		単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役						
標準構成比 標準単価 地区単価	21.847	%	20.24 31,000 33,860	203.1		単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油						
標準構成比 標準単価 地区単価	9.099	%	9.48 138 134	84.59		単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
明神川大規模特定河川改修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.018	0.22	管理費区分 0	
法面整形(盛土部) (0011) (P)	m2	50	24,128	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	52	24,128	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハツホウ(クマフ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.785	59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.584	132.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	%	32.501	28.67 28,900 33,560	151	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
土木一般世話役	%	14.565	13.66 31,000 33,860	67.67	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
軽油	%	11.545	12.18 138 134	53.64	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
諸雑費	%	0.02		0.09	管理費区分 0	
堤防天端工 (0012)	式	1		508,500	オプション入力 工種 01:河川工事	

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
堤防敷砂利 (0013)	60	m2		508,500	オブション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利	60	m3	8,475	508,500	WB220311 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土処理工 (0014)		式		11,356,778	工種 01:河川工事
整地 (0015) (P)	8,600	m3		1,188,450	第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	8,550	m3	139	1,188,450	残土受入れ地での処理 整地 Q01 作業区分 Q02 敷均し費 残土受入れ地での処理 整地 J01 作業区分

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ハツカホバ(クロー) [標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.509	22.45 8,800 9,710	31.47	単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	55.224	52.33 28,900 33,560	77.21	L001010007 管理費区分 歩 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 単 2026.02 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	22.251	25.22 138 134	31.11	R0114 管理費区分 歩 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 単 2026.02 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.016		0.11	Z006702002 管理費区分 歩 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 単 2026.02 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土砂等運搬					管理費区分	0
第0008号内訳書						

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
(0016) (P)	8,550		10,168,328	単位数量 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	1 m3	
土砂等運搬	8,552	1,189	10,168,328	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬		
J01 土砂等発現場						
J02 積込機種・規格						
J03 土質				バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無				無し		
J05 運搬距離(km) (DID区間無)				5.5km以下		
ダンプトラック[オホロード・ディーゼル] 10t積級	41.945	44.67	498.4	標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費		
運転手(一般)	45.269	40.44	537.9	標準構成比 標準単価 地区単価		
軽油						

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	%	12.775	151.8			
標準構成比 標準単価 地区単価		14.89 138 134				管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011	0.9			管理費区分 0
雑木伐採工 (0017)	式	1	201,800			オプション入力
伐木除根工 (0018)	式	1	201,800			オプション入力 工種 01:河川工事
伐木除根 (0019)	m2	1,300	201,800			オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	1,260	86,940			CB320510 67.461 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:粗) (10本/100m2未満)				

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
特殊作業員						単価補正
標準構成比			35.99			R0101
標準単価	51.755	50.35				管理費区分 0
地区単価		28,300				歩 2026.02 単 2026.02
		29,990				単価地区 おいらせ町(旧百石町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0%
						潮間割増 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役						R0125
標準構成比			14.22			管理費区分 0
標準単価	20.449	19.3				歩 2026.02 単 2026.02
地区単価		31,000				単価地区 おいらせ町(旧百石町)
		33,860				労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0%
						潮間割増 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員						R0102
標準構成比			9.73			管理費区分 0
標準単価	13.992	16.56				歩 2026.02 単 2026.02
地区単価		25,400				単価地区 おいらせ町(旧百石町)
		22,130				労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0%
						潮間割増 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)						
			9.58			管理費区分 0
諸雑費						
			0.02			管理費区分 0
集積積み(機械施工)(伐木除根)						
			81,900			CB320560 61.067
						管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		無し 全ての費用			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
ハツカホ(クロー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.648	25.92 14,700 15,700	16.9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掴み装置 開口幅1700~2000爪幅400~750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.007	4.07 2,310 2,460	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.393	33.82 28,900 33,560	23.98	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比	%	18.485	18.27	12.18	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
明神川大規模特定河川改修工事	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位				
標準単価 地区単価		31,000 33,860		単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
普通作業員	%		3.97	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
軽油	%		6.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
諸雑費	%		0.04		
運搬(伐木除根)	m ³		32,960	CB320580 3059.5 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
J01 積込条件	10	機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		60.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)				M007500157	

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
[レポート・デザイナー] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	54.228	58.43 35,847 35,100 747	1,787	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数リンク 1 単価補正
運転手(一般)	%	35.444	30.16 23,600 29,890	1,168	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数リンク 1 単価補正
軽油	%	10.284	11.41 138 134	338.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数リンク 1 単価補正
諸雑費	%	0.044		2.1	管理費区分 0
法覆護岸工 (0020)	式	1		1,585,120	
植生工 (0021)	式	1		1,585,120	工種 01:河川工事
張芝					第0010号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0022)	810		1,525,504	単位数量 1 m ² 管理費区分 0	
Q01 芝種類	張芝工			歩 2026.02 単 2026.02	
Q02 施工規模	500m ² 以上			単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
Q03 張芝費	人力施工による植生工			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人力施工による植生工				WB810870	
J01 工種区分	808	1,888	1,525,504	管理費区分 0	
J02 施工規模	張芝工			歩 2026.02 単 2026.02	
J03 時間制約を受ける場合の補正	500m ² 以上(標準) 無			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
筋芝 (0023)				第0011号内訳書	
Q01 芝種類	20		59,616	単位数量 1 m ² 管理費区分 0	
Q02 施工規模	筋芝工			歩 2026.02 単 2026.02	
Q03 筋芝費	100m ² 未満 人力施工による植生工			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人力施工による植生工				WB810870	
J01 工種区分	24	2,484	59,616	管理費区分 0	
J02 施工規模	筋芝工			歩 2026.02 単 2026.02	
J03 時間制約を受ける場合の補正	100m ² 未満 無			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
仮設工 (0024)	式 1		5,764,198			
工事用道路工 (0025)	式 1		1,188,327	工種 99:		
敷鉄板 (0026)	m2 945		1,188,327	第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
敷鉄板設置・撤去	m2 945	439	414,855	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
敷鉄板賃料	枚 11	3,450	37,950	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
敷鉄板賃料	枚 11	4,578	50,358	WB253630 管理費区分 0		

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		無 82日 無 有			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
敷鉄板質料						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無	枚	10 22×1,524×6,096(mm) 無 89日 無 有	9,466	94,660	WB253630 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
敷鉄板質料						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無	枚	11 22×1,524×6,096(mm) 無 96日 無 有	10,130	111,430	WB253630 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
敷鉄板質料						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無	枚	13 22×1,524×6,096(mm) 無 108日 無 有	11,260	146,380	WB253630 管理費区分 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土留・仮締切工 (0027)	式	1		2,212,431	工種 99:	
仮締切工					オープン	入力

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0028)	1 式		2,212,431	第0013号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	51 袋	5,165	263,415	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう移設	408 袋	4,777	1,949,016	オプション入力 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型土のう工	1 袋	1,080	1,080	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	1 撤去				
	6m以下 -3m<=H<=2m				
J01 作業区分					
J02 袋詰土区分					
J03 設置作業半径					
J04 設置面高さ(H)					
J01 作業区分					
J03 設置作業半径					
J04 設置面高さ(H)					

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
大型土のう工		袋	1,899	1,899	単価補正 WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分	1 設置(再設置含む)		1,899	1,899	
J03 設置作業半径	6m以下				
J04 設置面高さ(H)	-3m<=H<=2m				
現場発生品及び支給品運搬		t	1,058	1,798	単価補正 CB010410 960.27 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種	1.7 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		1,058	1,798	
J02 DID区間の有無	無し				
J03 片道運搬距離(km) DID無	2.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.397	%	13.79	141.7	単価補正 M000302010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7,690		
標準単価			8,230		
地区単価					
運転手(特殊)	44.436	%	42.15	470	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28,900		
標準単価			33,560		
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
特殊作業員	%	39.68	419.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.477	26.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01	0.4	管理費区分 0	
水替工 (0029)	式	1	2,300,800	工種 99:	
ホソソ 排水 (0030)	日	108	2,300,800	第0014号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB252320 管理費区分 0	
ホソソ 設置・撤去	箇所	8	91,850	734,800	

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ポンプ運転	日	108	14,500	1,566,000	歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 排水量区分		0以上120(m ³ /h)未満				
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		作業時排水				
大型土のう撤去工 (0031)	式	1		62,640	オプション入力 工種 01:河川工事	
大型土のう撤去 (0032)	式	1		62,640	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	51	1,080	55,080	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6m以下				
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修
明神川大規模特定河川改修工事				
工事区分・工種・種別・細別・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
単位				
現場発生品及び支給品運搬				潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
J01 トラック機種	t	13,000	1,560	CB010410 11798.0
J02 DID区間の有無	0.12	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		管理費区分 0
J03 片道運搬距離(km) DID無	無し 24.0km以下			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.397	1,741	M000302010
標準構成比		13.79		管理費区分 0
標準単価		7,690		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価		8,230		単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.432	5,774	R0114
標準構成比		42.15		管理費区分 0
標準単価		28,900		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価		33,560		単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	39.684	5,157	R0101
標準構成比		41.25		管理費区分 0
標準単価		28,300		歩 2026.02 単 2026.02
地区単価		29,990		単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	%	2.477	2.81 138 134	321.9	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラック 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		6.1	管理費区分 0	
処分費 廃プラ	t	0.12	50,000	6,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラック 1 単価補正	
直接工事費 (0033)	式	1		23,836,884		
共通仮設 (0034)	式	1		5,549,626		
共通仮設費 (0035)	式	1		2,750,626		
運搬費 (0036)	式	1		1,750,626	工種 99:	
仮設材運搬費					第0016号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0037)	t	163.6	1,750,626	単位数量 管理費区分 0	
Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.02 単 2026.02	
Q02 仮設材積込・取卸費	計上しない			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0	
				豪雪割増 0%	
				潮間割増 0%	
				週休2日補正 週休2日(月単位) 係数ランク 1	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	163.61	629,898	WB010020 管理費区分 0	
J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.02 単 2026.02	
J02 片道運搬距離(実数入力)	21.9km			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0	
J04 製品長区分	12m以内			豪雪割増 0%	
J05 運搬割増率	各種(実数入力)			潮間割増 0%	
J06 運搬割増率(実数入力)	0			単価補正	
J07 その他の諸料金の有無	無			WB010020 管理費区分 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	163.61	629,898	歩 2026.02 単 2026.02	
J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0	
J02 片道運搬距離(実数入力)	21.9km			豪雪割増 0%	
J04 製品長区分	12m以内			潮間割増 0%	
J05 運搬割増率	各種(実数入力)			単価補正	
J06 運搬割増率(実数入力)	0			WB010030 管理費区分 0	
J07 その他の諸料金の有無	無			歩 2026.02 単 2026.02	
仮設材等の積込み取卸し費	t	163.61	490,830	単価地区 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0	
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)			豪雪割増 0%	
				潮間割増 0%	
				単価補正	
準備費				工種 99:	

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0038)	1		90,000		
木根等処分費 (0039)	1		90,000	オブション入力 第0017号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 木くず (生木)	5	18,000	90,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
技術管理費 (0040)	1		598,000	工種 99:	
システム初期費(ICT) (0041)	1		598,000	第0018号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
システム初期費	Q01 システム初期費 システム初期費(ICT)				
システム初期費	WB010510				

入力データリスト (本01)

工事名	明神川大規模特定河川改修工事	事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
(ICT)	J01 対象機械	1 バックホ	598,000
現場環境改善費 (0042)			管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0043)		1	312,000
共通仮設費 (率計上) (0044)	式 市街地以外	1	312,000
純工事費 (0045)	式 01:河川工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 1.00 補正あり 1.2 週休2日(月単位) 1.01	1	2,799,000
現場管理費 (0046)	式 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正あり	1	29,386,510
	施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正	1	10,817,000 1.0

入力データリスト (本01)

工事名		明神川大規模特定河川改修工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
週休2日補正							
工事原価 (0047)	式	1		40,203,510			
一般管理費等 (0048)	式	1		7,676,490			

		前払金支出割合による補正	1.00				
		財団法人等による補正	1.00				
		契約保証に係る補正率	0.04%				
工事価格 (0049)	式	1		47,880,000			
消費税額及び地方消費税額 (0050)	式	1		4,788,000			
工事費計 (0051)	式	1		52,668,000			