



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営農地中間管理機構関連農地整備事業

谷地田地区

谷地田機構関連第9号工事

三農水(整工)第57号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			81,630,000	
2 ・工事原価			69,224,000	
3 純工事費			51,970,000	
4 ・ ・直接工事費			46,684,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	46,230,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	454,000	
7 ・ ・間接工事費			22,540,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			5,286,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
46,684,000 × ((8.900*1.000)*1.000*1.040*1.000)	9.260	%	4,323,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	503,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			460,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
46,559,000 × (0.990)	0.990	%	460,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			17,254,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
51,970,000 × ((31.400*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.230+0.000-0.000)	33.200	%	17,254,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
69,224,000 × (17.890*1.000 + 0.04)=12,411,000	17.930	%	12,409,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-3,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				46,230,000	
・整地工				18,127,000	
・・整地工	1.000	式		16,513,000	
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	8.100	ha	327,933	2,656,257	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)	8.100	ha	309,331	2,505,581	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	8.100	ha	1,256,018	10,173,746	歩A・単A B単 3号
000004 二次運土 運土距離 L=180m以下	1,600	m3	736	1,177,600	歩A・単A B単 4号
合 計				16,513,184	
・・畦畔整形工	1.000	式		938,000	
B10013 畦畔整形工	1,690.0	m ²	555	937,950	歩A・単A B単 5号
合 計				937,950	
・・構造物取壊し工	1.000	式		676,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋	24	m3	19,560	469,440	歩A・単A B単 6号
BA0203 舗装版切断	9.4	m	721	6,777	歩A・単A B単 7号
BA0202 舗装版破砕	5.0	m ²	227	1,135	歩A・単A B単 8号
000009 アスファルト殻運搬・処理工 鉄筋	0.200	m3	6,207	1,241	歩A・単A B単 9号
000010 コンクリート殻運搬・処理工 鉄筋	24.000	m3	6,683	160,392	歩A・単A B単 10号
000011 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.690	ton	53,386	36,836	歩A・単A B単 11号
000012 汚泥運搬・処理工 運搬距離22.0km超え31.0km以下	0.011	m3	27,744	305	歩A・単A B単 12号
000013 金属くず運搬	0.090	ton	94	8	歩A・単A B単 13号
合 計				676,134	
・用水路工(開水路)	1.000	式		9,673,000	
・・作業土工	1.000	式		173,000	
BA0101 掘削	100	m3	304	30,400	歩A・単A B単 14号
B01209 埋戻	38	m3	2,425	92,150	歩A・単A B単 15号
000016 畦畔転圧	200.000	m3	253	50,600	歩A・単A B単 16号
合 計				173,150	
・・整形仕上げ工	1.000	式		148,000	
BA0109 法面整形 盛土法面	320	m ²	463	148,160	歩A・単A B単 17号
合 計				148,160	
・・用水路工	1.000	式		8,397,000	
000018 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400	49.300	m	8,157	402,140	歩A・単A B単 18号
000019 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500	379.100	m	9,568	3,627,229	歩A・単A B単 19号
000020 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550	380.100	m	10,478	3,982,688	歩A・単A B単 20号
000021 水口工 BF500型片掛口	15.000	箇所	11,937	179,055	歩A・単A B単 21号
000022 水口工 BF550型片掛口	14.000	箇所	13,035	182,490	歩A・単A B単 22号
000023 地区外水口接続工	1.000	箇所	23,288	23,288	歩A・単A B単 23号
合 計				8,396,890	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・分水工					
	1.000	式		86,000	
000024 分水工 型(DW1-T型)	1.000	箇所	85,638	85,638	歩A・単A B単 24号
合 計				85,638	
・・取水工					
	1.000	式		869,000	
000025 簡易式スライドゲート据付工 W500,L1200	1.000	箇所	402,694	402,694	歩A・単A B単 25号
000026 簡易式スライドゲート据付工 W600,L1250	1.000	箇所	466,694	466,694	歩A・単A B単 26号
合 計				869,388	
・排水路工					
	1.000	式		13,460,000	
・・作業土工					
	1.000	式		568,000	
BA0101 掘削	1,100	m3	304	334,400	歩A・単A B単 27号
B01209 埋戻	65	m3	2,425	157,625	歩A・単A B単 28号
000029 溝畔転圧	300.000	m3	253	75,900	歩A・単A B単 29号
合 計				567,925	
・・整形仕上げ工					
	1.000	式		1,381,000	
BA0109 法面整形 盛土法面	760	m ²	463	351,880	歩A・単A B単 30号
BA0109 法面整形 切土法面	1,110	m ²	927	1,028,970	歩A・単A B単 31号
合 計				1,380,850	
・・排水路工(開水路)					
	1.000	式		10,013,000	
000032 鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400	499.800	m	15,787	7,890,343	歩A・単A B単 32号
000033 鉄筋コンクリート排水溝 H500×B500	112.900	m	18,805	2,123,085	歩A・単A B単 33号
合 計				10,013,428	
・・合流工					
	1.000	式		659,000	
000034 合流工 型(SJ1-ACK-L型)	2.000	箇所	125,152	250,304	歩A・単A B単 34号
000035 合流工 型(SJ1-ACK-T型)	2.000	箇所	124,361	248,722	歩A・単A B単 35号
000036 合流工 型(SJ3-ACK-T型)	1.000	箇所	160,382	160,382	歩A・単A B単 36号
合 計				659,408	
・・排水口工					
	1.000	式		565,000	
000037 排水口工 排水調節器	31.000	箇所	11,890	368,590	歩A・単A B単 37号
000038 高密度ポリエチレン管 150mm,ダブル無孔管	93.000	m	2,113	196,509	歩A・単A B単 38号
合 計				565,099	
・・資材小運搬					
	1.000	式		274,000	
000039 小運搬工 二次製品	96.000	ton	2,851	273,696	歩A・単A B単 39号
合 計				273,696	
・道路工					
	1.000	式		4,970,000	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B10001	*** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	327,933		歩A・単A
B10001	*** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	309,331		歩A・単A
B10002	*** B単 - 3号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,256,018		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 二次運土					
	運土距離 L=180m以下		m ³	736		歩A・単A
B10013	*** B単 - 5号 *** 畦畔整形工					
			m ²	555		歩A・単A
B02162	*** B単 - 6号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋		m ³	19,560		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 7号 *** 舗装版切断					
			m	721		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 8号 *** 舗装版破碎					
			m ²	227		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** アスファルト殻運搬・処理工					
	鉄筋		m ³	6,207		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** コンクリート殻運搬・処理工					
	鉄筋		m ³	6,683		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	53,386		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 汚泥運搬・処理工					
	運搬距離22.0km超え31.0km以下		m ³	27,744		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 金属くず運搬					
			ton	94		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 14号 *** 掘削					
			m ³	304		歩A・単A
B01209	*** B単 - 15号 *** 埋戻					
			m ³	2,425		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 畦畔転圧					
			m ³	253		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 17号 *** 法面整形					
	盛土法面		m ²	463		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF400		m	8,157		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF500		m	9,568		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF550		m	10,478		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 水口工					
	BF500型片掛口		箇所	11,937		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 水口工					

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	BF550型片掛口 *** B単 - 23号 *** 地区外水口接続工		箇所	13,035		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 分水工		箇所	23,288		歩A・単A
000025	型(DW1-T型) *** B単 - 25号 *** 簡易式スライドゲート据付工		箇所	85,638		歩A・単A
000026	W500,L1200 *** B単 - 26号 *** 簡易式スライドゲート据付工		箇所	402,694		歩A・単A
BA0101	W600,L1250 *** B単 - 27号 *** 掘削		箇所	466,694		歩A・単A
B01209	*** B単 - 28号 *** 埋戻		m3	304		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 溝畔転圧		m3	2,425		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 30号 *** 法面整形		m3	253		歩A・単A
BA0109	盛土法面 *** B単 - 31号 *** 法面整形		m ³	463		歩A・単A
000032	切土法面 *** B単 - 32号 *** 鉄筋コンクリート排水溝		m ²	927		歩A・単A
000033	H400×B400 *** B単 - 33号 *** 鉄筋コンクリート排水溝		m	15,787		歩A・単A
000034	H500×B500 *** B単 - 34号 *** 合流工		m	18,805		歩A・単A
000035	型(SJ1-ACK-L型) *** B単 - 35号 *** 合流工		箇所	125,152		歩A・単A
000036	型(SJ1-ACK-T型) *** B単 - 36号 *** 合流工		箇所	124,361		歩A・単A
000037	型(SJ3-ACK-T型) *** B単 - 37号 *** 排水口工		箇所	160,382		歩A・単A
000038	排水調節器 *** B単 - 38号 *** 高密度*リフレ管		箇所	11,890		歩A・単A
000039	150mm,ダブル無孔管 *** B単 - 39号 *** 小運搬工		m	2,113		歩A・単A
000040	二次製品 *** B単 - 40号 *** 支線道路工(型)		ton	2,851		歩A・単A
000041	4.0/5.0 *** B単 - 41号 *** 支線道路工(型)		m	547		歩A・単A
BA0804	3.0/4.0 *** B単 - 42号 *** 下層路盤(歩道部)		m	446		歩A・単A
BA0806	*** B単 - 43号 *** 上層路盤(歩道部)		m ²	2,832		歩A・単A
			m ²	1,295		歩A・単A

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.51ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	327,933	327,933	S単 49号
	合計				327,933	
	単価				327,933	
*** B単 - 2号 ***						
B10001	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.51ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	309,331	309,331	S単 50号
	合計				309,331	
	単価				309,331	
*** B単 - 3号 ***						
B10002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.51ha,0.002,3.00,粘性土・レ質土,少ない,あり	1.000	ha	1,256,018	1,256,018	S単 51号
	合計				1,256,018	
	単価				1,256,018	
*** B単 - 4号 ***						
000004	二次運土 運土距離 L=180m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	260	260	S単 65号
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	476	476	S単 1号
	合計				736	
	単価				736	
*** B単 - 5号 ***						
B10013	畦畔整形工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	1.000	m ²	555	555	S単 52号
	合計				555	
	単価				555	
*** B単 - 6号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,560	19,560	S単 40号
	合計				19,560	
	単価				19,560	
*** B単 - 7号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	721.4	721	S単 75号
	合計				721	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				721	
	*** B単 - 8号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	226.8	227	S単 74号
	合 計				227	
	単 価				227	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	アスファルト殻運搬・処理工 鉄筋		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m ³	2,682	2,682	S単 72号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	1,500	3,525	S単 36号
	合 計				6,207	
	単 価				6,207	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	コンクリート殻運搬・処理工 鉄筋		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m ³	2,933	2,933	S単 73号
S02123	産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 37号
	合 計				6,683	
	単 価				6,683	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下	2.860	m ³	1,184	3,386	S単 66号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 38号
	合 計				53,386	
	単 価				53,386	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	汚泥運搬・処理工 運搬距離22.0km超え31.0km以下		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	13.000	人	22,134	287,742	S単 7号
T00007	側溝清掃車 畝刈 容量9.0m ³	13.000	日	98,206	1,276,678	T単 3号
S02123	産業廃棄物処理 汚泥	110.000	ton	11,000	1,210,000	S単 39号
	合 計				2,774,420	
	単 価				27,744	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	金属くず運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以 下	0.130	m ³	723.4	94	S単 67号
	合 計				94	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				94	
	*** B単 - 14号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	303.9	304	S単 64号
	合 計				304	
	単 価				304	
	*** B単 - 15号 ***					
B01209	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバツク()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	260	260	S単 65号
	合 計				2,425	
	単 価				2,425	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	畦畔転圧		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	253.4	253	S単 68号
	合 計				253	
	単 価				253	
	*** B単 - 17号 ***					
BA0109	法面整形 盛土法面		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	463.1	463	S単 70号
	合 計				463	
	単 価				463	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.550	m ²	442.7	243	S単 69号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,216	4,216	S単 42号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372, ,	0.500	本	7,000	3,500	S単 13号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40,	0.066	m ³	3,000	198	S単 14号
Y00001	0.55×0.1×1.2					
	合 計				8,157	
	単 価				8,157	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.650	m ²	442.7	288	S単 69号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,216	4,216	S単 42号

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第9号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	9,660	4,830	S単 15号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.078	m3	3,000	234	S単 14号
Y00001	0.65×0.1×1.2					
	合 計				9,568	
	単 価				9,568	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF550		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.700	m ²	442.7	310	S単 69号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,216	4,216	S単 42号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	11,400	5,700	S単 16号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.084	m3	3,000	252	S単 14号
Y00001	0.70×0.1×1.2					
	合 計				10,478	
	単 価				10,478	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	水口工 BF500型片掛口		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.650	m ²	442.7	288	S単 69号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,933	4,933	S単 43号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-500,,	1.000	本	6,500	6,500	S単 17号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.072	m3	3,000	216	S単 14号
	合 計				11,937	
	単 価				11,937	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	水口工 BF550型片掛口		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.700	m ²	442.7	310	S単 69号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,933	4,933	S単 43号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-550,,	1.000	本	7,540	7,540	S単 18号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.084	m3	3,000	252	S単 14号
	合 計				13,035	
	単 価				13,035	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	地区外水口接続工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	14.000	m	1,547	21,658	S単 48号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	1.000	個	1,630	1,630	S単 19号
	合 計				23,288	
	単 価				23,288	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 24号 ***					
000024	分水工 型(DW1-T型)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	2.420	m3	303.9	735	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.500	m3	260	390	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパ'タ()	1.500	m3	2,165	3,248	S単 2号
SA0151	SP 基面整理 基面整理	1.690	m ²	442.7	748	S単 69号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.690	m ²	1,656	2,799	S単 86号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.260	m ²	5,646	1,468	S単 76号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.080	m3	31,700	2,536	S単 87号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.036	ton	183,136	6,593	S単 41号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.770	m ²	10,890	51,945	S単 77号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.470	m3	32,290	15,176	S単 88号
	合計				85,638	
	単価				85,638	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	簡易式スライドゲート据付工 W500, L1200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	スライドゲート W500, L1200, , ,	1.000	基	375,000	375,000	S単 20号
S41009	水門設備据付工 その他, , , , , , 0.20, 1.00, , 2門, 0.95,	1.000	門	27,694	27,694	S単 62号
	合計				402,694	
	単価				402,694	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	簡易式スライドゲート据付工 W600, L1250		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	スライドゲート W600, L1250, , ,	1.000	基	439,000	439,000	S単 21号
S41009	水門設備据付工 その他, , , , , , 0.30, 1.00, , 2門, 0.95,	1.000	門	27,694	27,694	S単 63号
	合計				466,694	
	単価				466,694	
	*** B単 - 27号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	303.9	304	S単 64号
	合計				304	
	単価				304	
	*** B単 - 28号 ***					
B01209	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパ'タ()	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	260	260	S単 65号
	合計				2,425	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,425	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	溝畔転圧		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	253.4	253	S単 68号
	合 計				253	
	単 価				253	
	*** B単 - 30号 ***					
BA0109	法面整形 盛土法面		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	463.1	463	S単 70号
	合 計				463	
	単 価				463	
	*** B単 - 31号 ***					
BA0109	法面整形 切土法面		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	927.2	927	S単 71号
	合 計				927	
	単 価				927	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.469	m ²	442.7	208	S単 69号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,668	3,668	S単 44号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,	0.500	本	9,450	4,725	S単 22号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.830	m ²	605	502	S単 23号
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.920	m ²	5,646	5,194	S単 78号
Y00001	0.400(m ² /m)×2×1.15=0.92(木材損耗率15%)					
T00004	暗渠排水工(被覆材投入) 碎石,0.120m ³	2.000	m	241	482	T単 2号
S02116	クラッシュヤラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外),	0.252	m ³	4,000	1,008	S単 24号
Y00001	碎石はロス分5%を見込んだもの					
	合 計				15,787	
	単 価				15,787	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	鉄筋コンクリート排水溝 H500×B500		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.569	m ²	442.7	252	S単 69号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,668	3,668	S単 44号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m,,	0.500	本	12,600	6,300	S単 25号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.750	m ²	605	454	S単 23号
SA0312	抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.162	m ²	5,646	6,561	S単 78号

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	0.505(m ³ /m) × 2 × 1.15 = 1.162(木材損耗率15%)					
T00003	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0.126m ³	2.000	m	253	506	T単 1号
S02116	クラッシュラン, C-80 80-0mm(JIS規格外),	0.266	m ³	4,000	1,064	S単 24号
Y00001	砕石はロス分5%を見込んだもの					
	合計				18,805	
	単価				18,805	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	合流工 型(SJ1-ACK-L型)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満, -, -, -	4.710	m ³	303.9	1,431	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	3.280	m ³	260	853	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト()	3.280	m ³	2,165	7,101	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.530	m ²	442.7	677	S単 69号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり	1.000	基	12,090	12,090	S単 82号
S02116	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm ² 蓋なし 0.8 × 0.8 × 1.0, ,	1.000	個	103,000	103,000	S単 26号
	合計				125,152	
	単価				125,152	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	合流工 型(SJ1-ACK-T型)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満, -, -, -	4.100	m ³	303.9	1,246	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	3.030	m ³	260	788	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト()	3.030	m ³	2,165	6,560	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.530	m ²	442.7	677	S単 69号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり	1.000	基	12,090	12,090	S単 82号
S02116	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm ² 蓋なし 0.8 × 0.8 × 1.0, ,	1.000	個	103,000	103,000	S単 26号
	合計				124,361	
	単価				124,361	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	合流工 型(SJ3-ACK-T型)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満, -, -, -	5.260	m ³	303.9	1,599	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	4.320	m ³	260	1,123	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト()	4.320	m ³	2,165	9,353	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.750	m ²	442.7	1,217	S単 69号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり	1.000	基	12,090	12,090	S単 82号
S02116	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm ² 蓋なし 1.0 × 1.0 × 1.2, ,	1.000	個	135,000	135,000	S単 27号
	合計				160,382	
	単価				160,382	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	排水口工 排水調節器		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満, -, -, -	0.560	m ³	303.9	170	S単 64号

事業名	県営農地中間管理機構開連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構開連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構開連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.500	m3	260	130	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.500	m3	3,055	1,528	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	442.7	252	S単 69号
S02116	コンクリート製排水口 幅270mm x 高600mm x 奥190mm,,	1.000	個	7,150	7,150	S単 28号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	380	380	S単 45号
S02116	堰板 田んぼダム用落水工堰板,,	1.000	個	2,280	2,280	S単 29号
	合計				11,890	
	単価				11,890	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	高密度ポリエチレン管 150mm,ダブル無孔管		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.060	人	22,134	1,328	S単 10号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),,	10.000	m	1,980	19,800	S単 30号
	合計				21,128	
	単価				2,113	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	小運搬工 二次製品		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,851	2,851	S単 4号
	合計				2,851	
	単価				2,851	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	支線道路工(型) 4.0/5.0		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	2.160	m3	253.4	547	S単 68号
	合計				547	
	単価				547	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	支線道路工(型) 3.0/4.0		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.760	m3	253.4	446	S単 68号
	合計				446	
	単価				446	
	*** B単 - 42号 ***					
BA0804	下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	2,832	2,832	S単 83号
	合計				2,832	
	単価				2,832	
	*** B単 - 43号 ***					
BA0806	上層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	1.000	m ²	1,295	1,295	S単 84号

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,295	
	単価				1,295	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	表層工				1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｼｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13)	1.000	m ²	3,010	3,010	S単 85号
	合計				3,010	
	単価				3,010	
	*** B単 - 45号 ***					
BA0109	法面整形				1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾝﾄﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	463.1	463	S単 70号
	合計				463	
	単価				463	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.550	m ²	442.7	243	S単 69号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,216	4,216	S単 42号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	7,000	3,500	S単 13号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.066	m ³	3,000	198	S単 14号
Y00001	0.55×0.1×1.2					
	合計				8,157	
	単価				8,157	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	ベンチフリュームボックス暗渠工 BBC-500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,-	1.404	m ³	303.9	427	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	0.746	m ³	260	194	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	0.746	m ³	2,165	1,615	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.850	m ²	442.7	376	S単 69号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.153	m ³	3,000	459	S単 14号
Y00001	0.85×0.15×1.2					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.128	m ³	31,600	4,045	S単 89号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	m ²	5,646	1,694	S単 76号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	7,729	7,729	S単 46号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),,	1.000	本	20,400	20,400	S単 31号
	合計				36,939	
	単価				36,939	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 48号 ***						
000048	ベンチフリームボックス暗渠工 BBC-550		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.515	m3	303.9	460	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	0.787	m3	260	205	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	0.787	m3	2,165	1,704	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.900	m ²	442.7	398	S単 69号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40,	0.162	m3	3,000	486	S単 14号
Y00001	0.90×0.15×1.2					
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.135	m3	31,600	4,266	S単 89号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.300	m ²	5,646	1,694	S単 76号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の 施工有り, 再利用撤去を行わない	1.000	m	7,729	7,729	S単 46号
S02116	ベンチフリームボックス暗渠 幅550 高455 長1000mm (T-20), ,	1.000	本	21,000	21,000	S単 32号
	合 計				37,942	
	単 価				37,942	
*** B単 - 49号 ***						
000049	ボックスカルバート暗渠工 BOX.C-600×600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	2.542	m3	303.9	773	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.608	m3	260	418	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	1.608	m3	2,165	3,481	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.980	m ²	442.7	434	S単 69号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 基礎砕石+均しコンクリート, 無し, あり	1.000	m	68,300	68,300	S単 79号
	合 計				73,406	
	単 価				73,406	
*** B単 - 50号 ***						
000050	ボックスカルバート暗渠工 BOX.C-900×900		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	3.601	m3	303.9	1,094	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.906	m3	260	496	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	1.906	m3	2,165	4,126	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.320	m ²	442.7	584	S単 69号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 基礎砕石+均しコンクリート, 無し, あり	1.000	m	77,300	77,300	S単 80号
	合 計				83,600	
	単 価				83,600	
*** B単 - 51号 ***						
000051	ボックスカルバート暗渠工 BOX.C-B1400×H1000		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	2.700	m3	303.9	821	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.800	m3	260	468	S単 65号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク()	1.800	m3	2,165	3,897	S単 2号

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.880	m ²	442.7	832	S単 69号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	1.000	m	110,600	110,600	S単 81号
	合計				116,618	
	単価				116,618	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	進入路蓋版設置 BF500型蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	932	932	S単 47号
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅500 長1000mm,,	1.000	枚	6,020	6,020	S単 33号
	合計				6,952	
	単価				6,952	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	進入路蓋版設置 BF550型蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	932	932	S単 47号
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅550 長1000mm,,	1.000	枚	6,370	6,370	S単 34号
	合計				7,302	
	単価				7,302	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	14,382	14,382	S単 11号
	合計				14,382	
	単価				14,382	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	敷鉄板設置・賃料 仮設道路入口部(10号工事と折半)R8.7.1~R8.12.4		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,156,1,あり	1.000	m ²	170	170	S単 59号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	760	760	S単 5号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	S単 6号
	合計				1,048	
	単価				1,048	
	*** B単 - 56号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 0以上~7未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,862	8,862	S単 55号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,240	10,240	S単 56号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	14,879	14,879	S単 57号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	17,307	17,307	S単 58号
	合計				51,288	
	単価				51,288	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 57号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) フルド-ザ(リッパ装置付含む), 湿地20t級以上21t級以下, 運搬~組立~分解~運搬, 基地と現場の移動,, あり	1,000	台	494,715	494,715	S単 60号
	合計				494,715	
	単価				494,715	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	仮設材輸送 敷鉄板 基地(八戸市)~現場 片道		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	1,000	ton	4,910	4,910	S単 61号
	合計				4,910	
	単価				4,910	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	金属くず へびー, H3		式		1,000	歩A 当たり算出
S02117	金属くず へびー, H3	0.090	ton	-34,500	-3,105	S単 35号
	合計				-3,105	
	単価				-3,105	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	476		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,055		歩A・単A
S02047	*** S単 - 4号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,851		歩A・単A
S02114	*** S単 - 5号 *** 敷鉄板 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]		m ² 供用日	760		歩A・単A
S02114	*** S単 - 6号 *** 敷鉄板 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]		m ²	118		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	29,886		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	33,558		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,382		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 軽油 軽油 ハト-ll給油,,		L	130		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,		本	7,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40,		m3	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,		本	9,660		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,		本	11,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** ベンチフリューム掛口 ベンチフリューム掛口 BF-500,,		本	6,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ベンチフリューム掛口 ベンチフリューム掛口 BF-550,,		本	7,540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,		個	1,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** スライドゲート スライドゲート W500,L1200,,		基	375,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** スライドゲート スライドゲート W600,L1250,,		基	439,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 鉄筋コンクリート排水溝(溶融アスファルト入り)					

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,, *** S単 - 23号 ***		本	9,450		歩A・単A
S02116	吸出し防止材 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,, *** S単 - 24号 ***		m	605		歩A・単A
S02116	クラッシュラン クラッシュラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外), *** S単 - 25号 ***		m3	4,000		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m,, *** S単 - 26号 ***		本	12,600		歩A・単A
S02116	コンクリート柵ACK T-25 コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,, *** S単 - 27号 ***		個	103,000		歩A・単A
S02116	コンクリート柵ACK T-25 コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2,, *** S単 - 28号 ***		個	135,000		歩A・単A
S02116	コンクリート製排水口 コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,, *** S単 - 29号 ***		個	7,150		歩A・単A
S02116	堰板 堰板 田んぼダム用落水工堰板,, *** S単 - 30号 ***		個	2,280		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),, *** S単 - 31号 ***		m	1,980		歩A・単A
S02116	ベンチフリーム蓋 ベンチフリーム蓋 幅500 高420 長1000mm(T-20),, *** S単 - 32号 ***		本	20,400		歩A・単A
S02116	ベンチフリーム蓋 ベンチフリーム蓋 幅550 高455 長1000mm(T-20),, *** S単 - 33号 ***		本	21,000		歩A・単A
S02116	ベンチフリーム蓋(T-4) ベンチフリーム蓋(T-4) 幅500 長1000mm,, *** S単 - 34号 ***		枚	6,020		歩A・単A
S02116	ベンチフリーム蓋(T-4) ベンチフリーム蓋(T-4) 幅550 長1000mm,, *** S単 - 35号 ***		枚	6,370		歩A・単A
S02117	金属くず 金属くず ヘビー,H3 *** S単 - 36号 ***		ton	-34,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト塊 *** S単 - 37号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊 *** S単 - 38号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラ *** S単 - 39号 ***		ton	50,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 汚泥 *** S単 - 40号 ***		ton	11,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 41号 ***		m3	19,560		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 42号 ***		ton	183,136		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない *** S単 - 43号 ***		m	4,216		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】					

事業名	県営農地中間管理機構開連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構開連第9号工事				

工事別工事名: 谷地田機構開連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,933		歩A・単A
S05801	*** S単 - 44号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,668		歩A・単A
S05801	*** S単 - 45号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コクリト 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	380		歩A・単A
S05801	*** S単 - 46号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	7,729		歩A・単A
S05801	*** S単 - 47号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コクリト 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	932		歩A・単A
S07021	*** S単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,547		歩A・単A
S10002	*** S単 - 49号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.51ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	327,933		歩A・単A
S10002	*** S単 - 50号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.51ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	309,331		歩A・単A
S10003	*** S単 - 51号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.51ha,0.002,3.00,粘性土・粘質土,少ない,あり		ha	1,256,018		歩A・単A
S10009	*** S単 - 52号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	555		歩A・単A
S16001	*** S単 - 53号 *** 側溝清掃車[ﾌﾞｯｼﾞ式] 側溝清掃車[ﾌﾞｯｼﾞ式] 、ホバ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ、		日	57,400		歩A・単A
S16003	*** S単 - 54号 *** ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外		供用日	5,480		歩A・単A
S18005	*** S単 - 55号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,862		歩A・単A
S18005	*** S単 - 56号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,240		歩A・単A
S18006	*** S単 - 57号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	14,879		歩A・単A
S18007	*** S単 - 58号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	17,307		歩A・単A
S18054	*** S単 - 59号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,156,1,あり		m ²	170		歩A・単A
S19001	*** S単 - 60号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾊﾟｰ 装置付含む),湿地20 t級以上21 t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,あり		台	494,715		歩A・単A
S19003	*** S単 - 61号 *** 輸送費(仮設材)					

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A
S41009	*** S単 - 62号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,0.20,1.00,,2門,0.95,		門	27,694		歩A・単A
S41009	*** S単 - 63号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,0.30,1.00,,2門,0.95,		門	27,694		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 64号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-		m3	303.9		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 65号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	260		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 66号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,184		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 67号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	723.4		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 68号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	253.4		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 69号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	442.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 70号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	463.1		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 71号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	927.2		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 72号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,682		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 73号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,933		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 74号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	226.8		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 75号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	721.4		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 76号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,646		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 77号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,890		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 78号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,646		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 79号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり		m	68,300		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 80号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり		m	77,300		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 81号 *** SP ボックスカルバート機械据付					

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バト-#給油	140.000	L	130	18,200	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				86,572	算出数量 182.000 m3
	単価		m3		476	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,165	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	22,134	30,545	
	合計				30,545	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,055	
*** S単 - 4号 ***						
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離区分	100m未満		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)材料	コンクリート二次製品		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0.740	人	29,988	22,191	
R01003	普通作業員	1.230	人	22,134	27,225	
M27984	不整地運搬車[加-ラ型・カゴ式・クレー装置付] 3.5t種 2t吊	2.100	供用日	12,400	26,040	
P34029	軽油 バト-#給油	30.000	L	130	3,900	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				112,914	算出数量 39.600 ton
	単価		ton		2,851	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第9号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)仮設賃料コード	G03041		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [賃料]		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	760円		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	760	760	
	合計				760	算出数量 1.000 各単位
	単価				760	
	*** S単 - 6号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)仮設賃料コード	G03042		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [整備費]		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	118円		夜間制約作業時間:0.0		
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合計				118	算出数量 1.000 各単位
	単価				118	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01022		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手(一般)	1.000	人	29,886	29,886	
	合計				29,886	算出数量 1.000 人
	単価				29,886	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01021		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第9号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				33,558	算出数量 1.000 人
	単価				33,558	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,382	14,382	
	合計				14,382	算出数量 1.000 人
	単価				14,382	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	軽油		L		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	軽油 Aノール給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P34029	軽油 Aノール給油	1.000	L	130	130	
	合計				130	算出数量 1.000 各単位
	単価				130	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC007		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQC007	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372	1.000	本	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第9号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	PQC009		夜間制約作業時間:0.0		
PQC009	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372	1.000	本	9,660	9,660	
	合計				9,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,660	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	PQC010		夜間制約作業時間:0.0		
PQC010	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372	1.000	本	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,400	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-500,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	PQC127		夜間制約作業時間:0.0		
PQC127	ベンチフリューム掛口 BF-500	1.000	本	6,500	6,500	
	合計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-550,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	PQC128		夜間制約作業時間:0.0		
PQC128	ベンチフリューム掛口 BF-550	1.000	本	7,540	7,540	
	合計				7,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,540	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第9号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05263		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	スライドゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スライドゲート W500,L1200,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96006	スライドゲート W500,L1200	1.000	基	375,000	375,000	
	合計				375,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				375,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	スライドゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スライドゲート W600,L1250,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96013	スライドゲート W600,L1250	1.000	基	439,000	439,000	
	合計				439,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				439,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQD142		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQD142	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m	1.000	本	9,450	9,450	
	合計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,450	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQQ068		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第9号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 24号 ***						
S02116	クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッシュラン C-80 80~0mm(JIS規格外),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03109		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03109	クラッシュラン C-80 80~0mm(JIS規格外)	1.000	m3	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
*** S単 - 25号 ***						
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ 入)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ 入) 深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQD146		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQD146	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ 入) 深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m	1.000	本	12,600	12,600	
	合計				12,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,600	
*** S単 - 26号 ***						
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB612		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB612	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0	1.000	個	103,000	103,000	
	合計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,000	
*** S単 - 27号 ***						
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB614		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB614	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2	1.000	個	135,000	135,000	
	合計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				135,000	
*** S単 - 28号 ***						
S02116	コンクリート製排水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC381		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC381	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm	1.000	個	7,150	7,150	
	合計				7,150	算出数量 1.000 各単位

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第9号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,150	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	堰板		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	堰板 田んぼダム用落水工堰板,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96003	堰板 田んぼダム用落水工堰板	1.000	個	2,280	2,280	
	合 計				2,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,280	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PV0418				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
PV0418	高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔)	1.000	m	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	マンチフリーム蓋(ツク)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンチフリーム蓋 幅500 高420 長1000mm(T-20),,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC105				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
PQC105	マンチフリーム蓋 幅500 高420 長1000mm(T-20)	1.000	本	20,400	20,400	
	合 計				20,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,400	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	マンチフリーム蓋(ツク)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンチフリーム蓋 幅550 高455 長1000mm(T-20),,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC106				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
PQC106	マンチフリーム蓋 幅550 高455 長1000mm(T-20)	1.000	本	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	マンチフリーム蓋(T-4)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンチフリーム蓋(T-4) 幅500 長1000mm,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQC157				深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第9号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
PQC157	ベンチフリーウム蓋 (T - 4) 幅500 長1000mm	1.000	枚	6,020	6,020	
	合計				6,020	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,020	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	ベンチフリーウム蓋 (T - 4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリーウム蓋 (T - 4) 幅550 長1000mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQC158		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
PQC158	ベンチフリーウム蓋 (T - 4) 幅550 長1000mm	1.000	枚	6,370	6,370	
	合計				6,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,370	
	*** S単 - 35号 ***					
S02117	金属くず		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属くず ヘビー, H3			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96049 ヘビー, H3 -34,500円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
P96049	金属くず ヘビー, H3	1.000	ton	-34,500	-34,500	
	合計				-34,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				-34,500	
	*** S単 - 36号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PRF002 アスファルト塊 1,500円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 37号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PRF001 鉄筋コンクリート塊 1,500円		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 38号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 塵ブラ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			PRF003 塵ブラ 50,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
PRF003	産業廃棄物処理 塵ブラ	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 汚泥		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			PRF003 汚泥 11,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
PRF003	産業廃棄物処理 汚泥	1.000	ton	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	19,560	19,560	算出数量 1.000 m3
	合 計				19,560	
	単 価		m3		19,560	
	*** S単 - 41号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	101,500	104,545	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	68,340	78,591	
	合 計				183,136	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		183,136	
	*** S単 - 42号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工				

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,216	4,216	
	合計				4,216	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,216	
	*** S単 - 43号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,933	4,933	
	合計				4,933	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,933	
	*** S単 - 44号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,668	3,668	
	合計				3,668	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,668	
	*** S単 - 45号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	380.40	380	
	合計				380	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		380	
	*** S単 - 46号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,729	7,729	
	合計				7,729	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		7,729	
	*** S単 - 47号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行わない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	932.20	932	
	合計				932	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		932	
	*** S単 - 48号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU		夜間制約作業時間:0.0		
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,864	2,709	
R01002	特殊作業員	0.120	人	29,988	3,599	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				15,472	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,547	
	*** S単 - 49号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.51ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.51ha 0.002 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	4.230	日	22,000	93,060	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	252.000	L	130	32,760	
R01021	運転手(特殊)	1.940	人	33,558	65,103	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	33,864	20,318	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,134	46,481	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶ-ﾗ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.100	日	5,800	17,980	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	74.000	L	130	9,620	
R01021	運転手(特殊)	1.260	人	33,558	42,283	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		327,605	328	
	合計				327,933	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		327,933	
	*** S単 - 50号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.51ha,0.002,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.51ha 0.002 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t	4.130	日	22,000	90,860	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	246.000	L	130	31,980	
R01021	運転手(特殊)	1.890	人	33,558	63,425	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	33,864	20,318	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,134	42,055	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶ-ﾗ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.670	日	5,800	15,486	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	64.000	L	130	8,320	
R01021	運転手(特殊)	1.090	人	33,558	36,578	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		309,022	309	
	合計				309,331	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		309,331	
	*** S単 - 51号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.51ha,0.002,3.00,粘性土・埴質土,少ない,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.51ha 0.002 3.00				
	5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	粘性土・埴質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	9.860	日	22,000	216,920	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	588.000	L	130	76,440	
R01021	運転手(特殊)	4.520	人	33,558	151,682	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	33,864	54,182	
R01003	普通作業員	5.400	人	22,134	119,524	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	28.200	日	5,800	163,560	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	676.000	L	130	87,880	
R01021	運転手(特殊)	11.460	人	33,558	384,575	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,254,763	1,255	
	合計				1,256,018	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,256,018	
	*** S単 - 52号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,864	6,773	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,134	11,067	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	5,800	9,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	40.000	L	130	5,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	33,558	23,155	
	合計				55,475	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		555	
	*** S単 - 53号 ***					
S16001	側溝清掃車[ﾌﾞｯｼﾞ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[ﾌﾞｯｼﾞ式] ﾊﾞｯｸ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	M16494 M16494 運転1日当たり算出 5.8時間 1.20 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	岩石補正なし 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし - -				
M16494	側溝清掃車[ﾌﾞｯｼﾞ式] ﾊﾞｯｸ容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
	合計				57,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第9号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位		57,400	
Y00001	単位					
	*** S単 - 54号 ***					
S16003	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が供用日のみ 2)交替制補正区分	MO2041		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
MO2041	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	5,480	5,480	
	合 計				5,480	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		5,480	
	*** S単 - 55号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,134	2,213	
Y00004	諸雑費	0.130		3,568	464	
MO2031	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,558	3,356	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L	130	442	
	合 計				8,862	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,862	
	*** S単 - 56号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,864	1,355	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,988	1,499	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
Y00004	諸雑費	0.030		7,059	212	
MO2031	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	33,558	2,013	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	130	286	
	合 計				10,240	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,240	
	*** S単 - 57号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第9号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	4.650	日	568	2,641	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	28.000	L	134	3,752	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	33,864	4,064	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,134	3,320	
Y00004	諸雑費	0.080		13,777	1,102	
	合計				14,879	算出数量 1.000 箇所
	単価				14,879	
	*** S単 - 58号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格	口径50mm		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,864	7,789	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,134	9,518	
	合計				17,307	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,307	
	*** S単 - 59号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,156,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	156		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)使用回数	1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.500	人	29,988	44,982	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,134	33,201	
F08063	トラック[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準トラック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.710	日	10,700	18,297	
P34029	軽油 トラック給油	179.000	L	130	23,270	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	33,558	50,337	
	合計				170,087	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		170	
	*** S単 - 60号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ブルドーザ(リッパ装置付含む)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	湿地20t級以上21t級以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)移動区分	基地と現場の移動		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬		夜間制約作業時間:0.0		
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	2.800	人	29,988	83,966	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01086	フアル-ソル-ソ[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		194,006	300,709	
	合計				494,715	算出数量 1,000 台
	単価		台		494,715	
	*** S単 - 61号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		4,910	
	*** S単 - 62号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,0.20,1.00,,2門,0.95, 1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	その他 0.20 1.00 2門 0.95		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R03002	据付工	0.760	人	30,906	23,489	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
	合計				27,694	算出数量 1,000 門
	単価		門		27,694	
	*** S単 - 63号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,0.30,1.00,,2門,0.95, 1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	その他 0.30 1.00 2門 0.95		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R03002	据付工	0.760	人	30,906	23,489	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,134	4,205	
	合計				27,694	算出数量 1,000 門
	単価		門		27,694	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -,-,-			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		303.9	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	単 価		m3		260	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	単 価		m3		1,184	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	単 価		m3		723.4	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		253.4	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		463.1	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		927.2	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2,682	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とくわし,機械積込,無し,14.4km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m ³		2,933	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		226.8	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
P37211	コンクリートカッター用ブレード 径450mm		枚			材変
	単 価		m		721.4	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,646	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,890	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 78号 ***					
SA0312	抜き型枠 SP 型枠 一般型枠,均シコンクリト		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均シコンクリト				
	単 価		m ²		5,646	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均シコンクリト,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均シコンクリト 無し あり				
	単 価		m		68,300	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均シコンクリト,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均シコンクリト 無し あり				
P13405	ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		77,300	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均シコンクリト,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石+均シコンクリト 無し あり				
P96014	ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		110,600	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区				
工事名	谷地田機構関連第9号工事				

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり				
	単 価		基		12,090	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生クワッチャラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	350mm 2層施工 砕石 あり 再生クワッチャラン RC-40				
	単 価		m ²		2,832	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 路盤材(各種)				
J03108	クラッシュラン C-20 20~0mm(JIS規格品)		m ³			材変
	単 価		m ³		1,295	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)				
JQA022	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20F)		ton			材変
	単 価		m ²		3,010	
	*** S単 - 86号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m ³		1,656	
	*** S単 - 87号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設置量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% なし				
	単 価		m ³		31,700	
	*** S単 - 88号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設置量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(高炉B) W/C60% なし				
	単 価		m ³		32,290	
	*** S単 - 89号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設置量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65% なし				
	単 価		m ³		31,600	

事業名	県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区
工事名	谷地田機構関連第9号工事

工事別工事名: 谷地田機構関連第9号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00003	暗渠排水工(被覆材投入)		m		794.000	歩A 当たり算出
S16003	砕石,0.126m ² ハックル[加型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外	1.500	供用日	5,480	8,220	S単 54号
P34029	軽油 ハックル給油	34.000	L	130	4,420	
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	S単 9号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,134	154,938	S単 7号
Y00001	算出数量(1日当り施工量)=100m ³ /0.126m ²					
	合 計				201,136	算出数量 794.000 m
	単 価		m		253	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00004	暗渠排水工(被覆材投入)		m		833.000	歩A 当たり算出
S16003	砕石,0.120m ² ハックル[加型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外	1.500	供用日	5,480	8,220	S単 54号
P34029	軽油 ハックル給油	34.000	L	130	4,420	
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	33,558	33,558	S単 9号
S02115	普通作業員	7.000	人	22,134	154,938	S単 7号
Y00001	算出数量(1日当り施工量)=100m ³ /0.120m ²					
	合 計				201,136	算出数量 833.000 m
	単 価		m		241	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00007	側溝清掃車		日		1.000	歩A 当たり算出
S02115	ハックル容量9.0m ³ 運転手(一般)	1.000	人	29,886	29,886	S単 8号
S02116	軽油 ハックル給油	84.000	L	130	10,920	S単 12号
S16001	側溝清掃車[70式] ハックル容量9.0m ³ 風量40m ³ /min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ	1.000	日	57,400	57,400	S単 53号
	合 計				98,206	算出数量 1.000 日
	単 価		日		98,206	

