



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営農地中間管理機構関連農地整備事業

谷地田地区

谷地田機構関連第11号工事

三農水(整工)第59号

積算書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|------------|----|
| 1 工事価格 | | | 89,280,000 | |
| 2 ・工事原価 | | | 75,852,000 | |
| 3 純工事費 | | | 57,096,000 | |
| 4 ・ ・直接工事費 | | | 51,264,000 | |
| 5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く) | 1.000 | 式 | 50,458,000 | |
| 6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工) | 1.000 | 式 | 806,000 | |
| 7 ・ ・間接工事費 | | | 24,588,000 | |
| 8 ・ ・ ・共通仮設費 | | | 5,832,000 | |
| 9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 10 ・ ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等 | | | | |
| (4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041) | | | | |
| 51,264,000 × ((8.780*1.000)*1.000*1.040*1.000) | 9.130 | % | 4,680,000 | |
| 11 ・ ・ ・ ・運搬費 | 1.000 | 式 | 668,000 | |
| 12 ・ ・ ・ ・準備費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 13 ・ ・ ・ ・安全費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 14 ・ ・ ・ ・役務費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 15 ・ ・ ・ ・技術管理費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 16 ・ ・ ・ ・営繕費等 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 | | | 484,000 | |
| 18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上) | | | | |
| (4+25+32-33) × (標準値) | | | | |
| 50,998,000 × (0.950) | 0.950 | % | 484,000 | |
| 19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 20 ・ ・ ・現場管理費 | | | 18,756,000 | |
| 21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上) | | | | |
| (4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) | | | | |
| 57,096,000 × ((31.070*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.230+0.000-0.000) | 32.850 | % | 18,756,000 | |
| 22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 25 ・ ・官貸額 (直工) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 26 ・ ・官貸額 (事業損失防止) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 28 ・一般管理費等 | | | | |
| (4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率) | | | | |
| 75,852,000 × (17.690*1.000 + 0.04)=13,448,000 | 17.730 | % | 13,448,000 | |
| 29 ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | -14,000 | |
| 30 支給品費 | | | 0 | |
| 31 支給品費 (直工・事業損失防止) | | | 0 | |
| 32 支給品費 (直工) | | | 0 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構開連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構開連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構開連第11号工事

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 直接工事費(仮設工を除く) | | | | 50,458,000 | |
| ・整地工 | | | | | |
| ・・整地工 | 1.000 | 式 | | 17,671,000 | |
| B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) | 6.860 | ha | 318,107 | 2,182,214 | 歩A・単A B単 1号 |
| B10001 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し) | 6.860 | ha | 300,902 | 2,064,188 | 歩A・単A B単 2号 |
| B10002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 | 6.860 | ha | 1,329,892 | 9,123,059 | 歩A・単A B単 3号 |
| 000004 二次運土 運土距離 L=180m以下 | 900 | m3 | 736 | 662,400 | 歩A・単A B単 4号 |
| 000005 二次運土 運土距離 L=310m以下 | 1,300 | m3 | 883 | 1,147,900 | 歩A・単A B単 5号 |
| 合 計 | | | | 15,179,761 | |
| ・・畦畔整形工 | 1.000 | 式 | | 699,000 | |
| B10013 畦畔整形工 | 1,260.0 | m ² | 555 | 699,300 | 歩A・単A B単 6号 |
| 合 計 | | | | 699,300 | |
| ・・旧水路埋立 | 1.000 | 式 | | 51,000 | |
| 000007 旧水路埋立 小運搬なし | 14.000 | m3 | 3,654 | 51,156 | 歩A・単A B単 7号 |
| 合 計 | | | | 51,156 | |
| ・・構造物取壊し工 | 1.000 | 式 | | 1,741,000 | |
| B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋 | 65 | m3 | 19,560 | 1,271,400 | 歩A・単A B単 8号 |
| B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋 | 0.1 | m3 | 11,240 | 1,124 | 歩A・単A B単 9号 |
| BA0203 舗装版切断 | 11 | m | 721 | 7,931 | 歩A・単A B単 10号 |
| BA0202 舗装版破砕 | 7.0 | m ² | 227 | 1,589 | 歩A・単A B単 11号 |
| 000012 アスファルト殻運搬・処理工 アス殻 | 0.400 | m3 | 6,207 | 2,483 | 歩A・単A B単 12号 |
| 000013 コンクリート殻運搬・処理工 鉄筋 | 65.000 | m3 | 6,683 | 434,395 | 歩A・単A B単 13号 |
| 000014 コンクリート殻運搬・処理工 無筋 | 0.100 | m3 | 5,283 | 528 | 歩A・単A B単 14号 |
| 000015 廃プラスチック殻運搬・処理工 | 0.400 | ton | 53,386 | 21,354 | 歩A・単A B単 15号 |
| 000016 汚泥運搬・処理工 運搬距離22.0km超え31.0km以下 | 0.012 | m3 | 27,744 | 333 | 歩A・単A B単 16号 |
| 000017 金属くず運搬 | 0.400 | ton | 94 | 38 | 歩A・単A B単 17号 |
| 合 計 | | | | 1,741,175 | |
| ・用水路工(開水路) | 1.000 | 式 | | 5,620,000 | |
| ・・作業土工 | 1.000 | 式 | | 101,000 | |
| BA0101 掘削 | 72 | m3 | 304 | 21,888 | 歩A・単A B単 18号 |
| B01209 埋戻 | 23 | m3 | 2,425 | 55,775 | 歩A・単A B単 19号 |
| 000020 畦畔転圧 | 91.000 | m3 | 253 | 23,023 | 歩A・単A B単 20号 |
| 合 計 | | | | 100,686 | |
| ・・整形仕上げ工 | 1.000 | 式 | | 83,000 | |
| BA0109 法面整形 盛土法面 | 180 | m ² | 463 | 83,340 | 歩A・単A B単 21号 |
| 合 計 | | | | 83,340 | |
| ・・用水路工 | 1.000 | 式 | | 5,004,000 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------|
| 000022 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400 | 56.900 | m | 8,157 | 464,133 | 歩A・単A B単 22号 |
| 000023 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500 | 459.800 | m | 9,568 | 4,399,366 | 歩A・単A B単 23号 |
| 000024 水口工 BF400型片掛口 | 2.000 | 箇所 | 10,444 | 20,888 | 歩A・単A B単 24号 |
| 000025 水口工 BF500型片掛口 | 10.000 | 箇所 | 11,937 | 119,370 | 歩A・単A B単 25号 |
| 合 計 | | | | 5,003,757 | |
| ・ ・ 分水工 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | 432,000 | |
| 000026 分水工 型(DW1-L型) | 3.000 | 箇所 | 86,758 | 260,274 | 歩A・単A B単 26号 |
| 000027 分水工 型(DW1-T型) | 2.000 | 箇所 | 85,638 | 171,276 | 歩A・単A B単 27号 |
| 合 計 | | | | 431,550 | |
| ・ 排水路工 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | 22,231,000 | |
| ・ ・ 作業土工 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | 1,073,000 | |
| BA0101 掘削 | 1,600 | m3 | 304 | 486,400 | 歩A・単A B単 28号 |
| B01209 埋戻 | 200 | m3 | 2,425 | 485,000 | 歩A・単A B単 29号 |
| 000030 溝畔転圧 | 400.000 | m3 | 253 | 101,200 | 歩A・単A B単 30号 |
| 合 計 | | | | 1,072,600 | |
| ・ ・ 整形仕上げ工 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | 1,942,000 | |
| BA0109 法面整形 盛土法面 | 1,010 | m ² | 463 | 467,630 | 歩A・単A B単 31号 |
| BA0109 法面整形 切土法面 | 1,590 | m ² | 927 | 1,473,930 | 歩A・単A B単 32号 |
| 合 計 | | | | 1,941,560 | |
| ・ ・ 排水路工(開水路) | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | 16,952,000 | |
| 000033 鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400 | 157.500 | m | 15,787 | 2,486,453 | 歩A・単A B単 33号 |
| 000034 鉄筋コンクリート排水溝 H500×B400 | 226.400 | m | 18,211 | 4,122,970 | 歩A・単A B単 34号 |
| 000035 鉄筋コンクリート排水溝 H500×B500 | 192.400 | m | 18,805 | 3,618,082 | 歩A・単A B単 35号 |
| 000036 鉄筋コンクリート排水溝 H600×B600 | 109.500 | m | 22,348 | 2,447,106 | 歩A・単A B単 36号 |
| 000037 鉄筋コンクリート排水溝 H700×B700 | 162.000 | m | 26,401 | 4,276,962 | 歩A・単A B単 37号 |
| 合 計 | | | | 16,951,573 | |
| ・ ・ 合流工 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | 1,309,000 | |
| 000038 合流工 型(SJ1-ACK-L型) | 1.000 | 箇所 | 125,152 | 125,152 | 歩A・単A B単 38号 |
| 000039 合流工 型(SJ1-ACK-T型) | 1.000 | 箇所 | 124,361 | 124,361 | 歩A・単A B単 39号 |
| 000040 合流工 型(SJ2-ACK-L型) | 2.000 | 箇所 | 143,721 | 287,442 | 歩A・単A B単 40号 |
| 000041 合流工 型(SJ2-ACK-T型) | 2.000 | 箇所 | 142,662 | 285,324 | 歩A・単A B単 41号 |
| 000042 合流工 型(SJ3-ACK-T型) | 3.000 | 箇所 | 162,112 | 486,336 | 歩A・単A B単 42号 |
| 合 計 | | | | 1,308,615 | |
| ・ ・ 排水口工 | | | | | |
| | 1.000 | 式 | | 456,000 | |
| 000043 排水口工 排水調節器 | 25.000 | 箇所 | 11,890 | 297,250 | 歩A・単A B単 43号 |
| 000044 高密度ポリエチレン管 150mm,ダブル無孔管 | 75.000 | m | 2,113 | 158,475 | 歩A・単A B単 44号 |
| 合 計 | | | | 455,725 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----|----------------|-----------|----|-------|
| B10001 | *** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) | | | | | |
| | はぎ取り戻し(表土はぎ) | | ha | 318,107 | | 歩A・単A |
| B10001 | *** B単 - 2号 *** 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) | | | | | |
| | はぎ取り戻し(表土戻し) | | ha | 300,902 | | 歩A・単A |
| B10002 | *** B単 - 3号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) | | | | | |
| | 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 | | ha | 1,329,892 | | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単 - 4号 *** 二次運土 | | | | | |
| | 運土距離 L=180m以下 | | m3 | 736 | | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単 - 5号 *** 二次運土 | | | | | |
| | 運土距離 L=310m以下 | | m3 | 883 | | 歩A・単A |
| B10013 | *** B単 - 6号 *** 畦畔整形工 | | | | | |
| | | | m ² | 555 | | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単 - 7号 *** 旧水路埋立 | | | | | |
| | 小運搬なし | | m3 | 3,654 | | 歩A・単A |
| B02162 | *** B単 - 8号 *** コンクリート構造物取壊し | | | | | |
| | 鉄筋 | | m3 | 19,560 | | 歩A・単A |
| B02162 | *** B単 - 9号 *** コンクリート構造物取壊し | | | | | |
| | 無筋 | | m3 | 11,240 | | 歩A・単A |
| BA0203 | *** B単 - 10号 *** 舗装版切断 | | | | | |
| | | | m | 721 | | 歩A・単A |
| BA0202 | *** B単 - 11号 *** 舗装版破砕 | | | | | |
| | | | m ² | 227 | | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単 - 12号 *** アスファルト殻運搬・処理工 | | | | | |
| | アス殻 | | m3 | 6,207 | | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単 - 13号 *** コンクリート殻運搬・処理工 | | | | | |
| | 鉄筋 | | m3 | 6,683 | | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単 - 14号 *** コンクリート殻運搬・処理工 | | | | | |
| | 無筋 | | m3 | 5,283 | | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単 - 15号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工 | | | | | |
| | | | ton | 53,386 | | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単 - 16号 *** 汚泥運搬・処理工 | | | | | |
| | 運搬距離22.0km超え31.0km以下 | | m3 | 27,744 | | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単 - 17号 *** 金属くず運搬 | | | | | |
| | | | ton | 94 | | 歩A・単A |
| BA0101 | *** B単 - 18号 *** 掘削 | | | | | |
| | | | m3 | 304 | | 歩A・単A |
| B01209 | *** B単 - 19号 *** 埋戻 | | | | | |
| | | | m3 | 2,425 | | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単 - 20号 *** 畦畔転圧 | | | | | |
| | | | m3 | 253 | | 歩A・単A |
| BA0109 | *** B単 - 21号 *** 法面整形 | | | | | |
| | 盛土法面 | | m ² | 463 | | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単 - 22号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|-----------------------------------|----|----------------|---------|----|-------|
| | BF400 *** B単 - 23号 *** | | m | 8,157 | | 歩A・単A |
| 000023 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | | | | | |
| | BF500 *** B単 - 24号 *** | | m | 9,568 | | 歩A・単A |
| 000024 | 水口工 | | | | | |
| | BF400型片掛口 *** B単 - 25号 *** | | 箇所 | 10,444 | | 歩A・単A |
| 000025 | 水口工 | | | | | |
| | BF500型片掛口 *** B単 - 26号 *** | | 箇所 | 11,937 | | 歩A・単A |
| 000026 | 分水工 | | | | | |
| | 型(DW1-L型) *** B単 - 27号 *** | | 箇所 | 86,758 | | 歩A・単A |
| 000027 | 分水工 | | | | | |
| | 型(DW1-T型) *** B単 - 28号 *** | | 箇所 | 85,638 | | 歩A・単A |
| BA0101 | 掘削 | | | | | |
| | *** B単 - 29号 *** | | m3 | 304 | | 歩A・単A |
| B01209 | 埋戻 | | | | | |
| | *** B単 - 30号 *** | | m3 | 2,425 | | 歩A・単A |
| 000030 | 溝畔転圧 | | | | | |
| | *** B単 - 31号 *** | | m3 | 253 | | 歩A・単A |
| BA0109 | 法面整形 | | | | | |
| | 盛土法面 *** B単 - 32号 *** | | m ² | 463 | | 歩A・単A |
| BA0109 | 法面整形 | | | | | |
| | 切土法面 *** B単 - 33号 *** | | m ² | 927 | | 歩A・単A |
| 000033 | 鉄筋コンクリート排水溝 | | | | | |
| | H400×B400 *** B単 - 34号 *** | | m | 15,787 | | 歩A・単A |
| 000034 | 鉄筋コンクリート排水溝 | | | | | |
| | H500×B400 *** B単 - 35号 *** | | m | 18,211 | | 歩A・単A |
| 000035 | 鉄筋コンクリート排水溝 | | | | | |
| | H500×B500 *** B単 - 36号 *** | | m | 18,805 | | 歩A・単A |
| 000036 | 鉄筋コンクリート排水溝 | | | | | |
| | H600×B600 *** B単 - 37号 *** | | m | 22,348 | | 歩A・単A |
| 000037 | 鉄筋コンクリート排水溝 | | | | | |
| | H700×B700 *** B単 - 38号 *** | | m | 26,401 | | 歩A・単A |
| 000038 | 合流工 | | | | | |
| | 型(SJ1-ACK-L型) *** B単 - 39号 *** | | 箇所 | 125,152 | | 歩A・単A |
| 000039 | 合流工 | | | | | |
| | 型(SJ1-ACK-T型) *** B単 - 40号 *** | | 箇所 | 124,361 | | 歩A・単A |
| 000040 | 合流工 | | | | | |
| | 型(SJ2-ACK-L型) *** B単 - 41号 *** | | 箇所 | 143,721 | | 歩A・単A |
| 000041 | 合流工 | | | | | |
| | 型(SJ2-ACK-T型) *** B単 - 42号 *** | | 箇所 | 142,662 | | 歩A・単A |
| 000042 | 合流工 | | | | | |
| | 型(SJ3-ACK-T型) *** B単 - 43号 *** | | 箇所 | 162,112 | | 歩A・単A |
| 000043 | 排水口工 | | | | | |
| | 排水調節器 | | 箇所 | 11,890 | | 歩A・単A |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--------------------------------------|----|----------------|---------|----|-------|
| 000044 | *** B単 - 44号 *** 高密度ポリエチレン管 | | | | | |
| | 150mm.ダブル無孔管 | | m | 2,113 | | 歩A・単A |
| 000045 | *** B単 - 45号 *** 小運搬工 | | | | | |
| | 二次製品 | | ton | 2,851 | | 歩A・単A |
| 000046 | *** B単 - 46号 *** 支線道路工(型) | | | | | |
| | 4.0/5.0 | | m | 547 | | 歩A・単A |
| BA0804 | *** B単 - 47号 *** 下層路盤(歩道部) | | | | | |
| | | | m ² | 2,832 | | 歩A・単A |
| BA0806 | *** B単 - 48号 *** 上層路盤(歩道部) | | | | | |
| | | | m ² | 1,295 | | 歩A・単A |
| 000049 | *** B単 - 49号 *** 表層工 | | | | | |
| | | | m ² | 3,010 | | 歩A・単A |
| BA0109 | *** B単 - 50号 *** 法面整形 | | | | | |
| | | | m ² | 463 | | 歩A・単A |
| 000051 | *** B単 - 51号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム | | | | | |
| | BF400 | | m | 8,157 | | 歩A・単A |
| 000052 | *** B単 - 52号 *** 鉄筋コンクリート落蓋側溝布設替え | | | | | |
| | 600型 | | m | 6,968 | | 歩A・単A |
| 000053 | *** B単 - 53号 *** ベンチフリュームボックス暗渠工 | | | | | |
| | BBC-400 | | m | 27,905 | | 歩A・単A |
| 000054 | *** B単 - 54号 *** ベンチフリュームボックス暗渠工 | | | | | |
| | BBC-500 | | m | 36,939 | | 歩A・単A |
| 000055 | *** B単 - 55号 *** ボックスカルバート暗渠工 | | | | | |
| | BOX.C-800×800 | | m | 77,304 | | 歩A・単A |
| 000056 | *** B単 - 56号 *** ボックスカルバート暗渠工 | | | | | |
| | BOX.C-1100×1100 | | m | 96,986 | | 歩A・単A |
| 000057 | *** B単 - 57号 *** ボックスカルバート暗渠工 | | | | | |
| | BOX.C-B1400×H1000 | | m | 116,618 | | 歩A・単A |
| 000058 | *** B単 - 58号 *** 進入路蓋版設置 | | | | | |
| | BF400型蓋 | | 枚 | 5,272 | | 歩A・単A |
| 000059 | *** B単 - 59号 *** 進入路蓋版設置 | | | | | |
| | BF500型蓋 | | 枚 | 6,952 | | 歩A・単A |
| 000060 | *** B単 - 60号 *** 交通誘導警備員 | | | | | |
| | | | 人 | 14,382 | | 歩A・単A |
| 000061 | *** B単 - 61号 *** 敷鉄板設置・撤去 | | | | | |
| | 10号工事内道路旋回部 R8.5.25～R8.11.30 | | m ² | 2,148 | | 歩A・単A |
| B18322 | *** B単 - 62号 *** 排水ポンプ(仮設) | | | | | |
| | 0以上～7未満 | | 箇所 | 51,288 | | 歩A・単A |
| B19001 | *** B単 - 63号 *** 重建設機械分解・組立・輸送 | | | | | |
| | | | 台 | 494,715 | | 歩A・単A |
| 000064 | *** B単 - 64号 *** 仮設材輸送 | | | | | |
| | 敷鉄板 基地(八戸市)～現場 往復 | | ton | 8,320 | | 歩A・単A |
| 000065 | *** B単 - 65号 *** 金属くず | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|--|-------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| *** B単 - 1号 *** | | | | | | |
| B10001 | 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) | | ha | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S10002 | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.43ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),14cm,あり | 1.000 | ha | 318,107 | 318,107 | S単 51号 |
| | 合計 | | | | 318,107 | |
| | 単価 | | | | 318,107 | |
| *** B単 - 2号 *** | | | | | | |
| B10001 | 表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し) | | ha | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S10002 | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.43ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),14cm,あり | 1.000 | ha | 300,902 | 300,902 | S単 52号 |
| | 合計 | | | | 300,902 | |
| | 単価 | | | | 300,902 | |
| *** B単 - 3号 *** | | | | | | |
| B10002 | 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 | | ha | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S10003 | ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.43ha,0.003,3.00,粘性土・れ質土,少ない,あり | 1.000 | ha | 1,329,892 | 1,329,892 | S単 53号 |
| | 合計 | | | | 1,329,892 | |
| | 単価 | | | | 1,329,892 | |
| *** B単 - 4号 *** | | | | | | |
| 000004 | 二次運土 運土距離 L=180m以下 | | m3 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 | 1.000 | m3 | 260 | 260 | S単 65号 |
| S01034 | 不整地運搬 180m以下 | 1.000 | m3 | 476 | 476 | S単 1号 |
| | 合計 | | | | 736 | |
| | 単価 | | | | 736 | |
| *** B単 - 5号 *** | | | | | | |
| 000005 | 二次運土 運土距離 L=310m以下 | | m3 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 | 1.000 | m3 | 260 | 260 | S単 65号 |
| S01034 | 不整地運搬 310m以下 | 1.000 | m3 | 623 | 623 | S単 2号 |
| | 合計 | | | | 883 | |
| | 単価 | | | | 883 | |
| *** B単 - 6号 *** | | | | | | |
| B10013 | 畦畔整形工 | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S10009 | 畦畔整形工 あり | 1.000 | m ² | 555 | 555 | S単 54号 |
| | 合計 | | | | 555 | |
| | 単価 | | | | 555 | |
| *** B単 - 7号 *** | | | | | | |
| 000007 | 旧水路埋立 小運搬なし | | m3 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S02116 | 山砂 | 1.260 | m3 | 2,900 | 3,654 | S単 11号 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
| | 合計 | | | | 3,654 | |
| | 単価 | | | | 3,654 | |
| | *** B単 - 8号 *** | | | | | |
| B02162 | コンクリート構造物取壊し 鉄筋 | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| S02721 | 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する | 1.000 | m3 | 19,560 | 19,560 | S単 41号 |
| | 合計 | | | | 19,560 | |
| | 単価 | | | | 19,560 | |
| | *** B単 - 9号 *** | | | | | |
| B02162 | コンクリート構造物取壊し 無筋 | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| S02721 | 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する | 1.000 | m3 | 11,240 | 11,240 | S単 42号 |
| | 合計 | | | | 11,240 | |
| | 単価 | | | | 11,240 | |
| | *** B単 - 10号 *** | | | | | |
| BA0203 | 舗装版切断 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0223 | SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- | 1.000 | m | 721.4 | 721 | S単 75号 |
| | 合計 | | | | 721 | |
| | 単価 | | | | 721 | |
| | *** B単 - 11号 *** | | | | | |
| BA0202 | 舗装版破砕 | | m ² | | 1,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| SA0222 | SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,あり | 1.000 | m ² | 226.8 | 227 | S単 74号 |
| | 合計 | | | | 227 | |
| | 単価 | | | | 227 | |
| | *** B単 - 12号 *** | | | | | |
| 000012 | アスファルト殻運搬・処理工 アス殻 | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下, | 1.000 | m3 | 2,682 | 2,682 | S単 72号 |
| S02123 | 産業廃棄物処理 アスファルト塊 | 2.350 | ton | 1,500 | 3,525 | S単 36号 |
| | 合計 | | | | 6,207 | |
| | 単価 | | | | 6,207 | |
| | *** B単 - 13号 *** | | | | | |
| 000013 | コンクリート殻運搬・処理工 鉄筋 | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| SA0221 | SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, | 1.000 | m3 | 2,933 | 2,933 | S単 73号 |
| S02123 | 産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊 | 2.500 | ton | 1,500 | 3,750 | S単 37号 |
| | 合計 | | | | 6,683 | |
| | 単価 | | | | 6,683 | |
| | *** B単 - 14号 *** | | | | | |
| 000014 | コンクリート殻運搬・処理工 無筋 | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 | | | | |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 | | | | |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|---------|-----|--------|------------|-------------|
| SA0221 | SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, | 1.000 | m3 | 2,933 | 2,933 | S単 73号 |
| S02123 | 産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊 | 2.350 | ton | 1,000 | 2,350 | S単 38号 |
| | 合計 | | | | 5,283 | |
| | 単価 | | | | 5,283 | |
| | *** B単 - 15号 *** | | | | | |
| 000015 | 廃プラスチック殻運搬・処理工 | | ton | | 1,000 ton | 歩A 当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 標準,バツナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 | 2.860 | m3 | 1,184 | 3,386 | S単 66号 |
| S02123 | 産業廃棄物処理 廃プラ | 1.000 | ton | 50,000 | 50,000 | S単 39号 |
| | 合計 | | | | 53,386 | |
| | 単価 | | | | 53,386 | |
| | *** B単 - 16号 *** | | | | | |
| 000016 | 汚泥運搬・処理工 運搬距離22.0km超え31.0km以下 | | m3 | | 100.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| S02115 | 普通作業員 | 13.000 | 人 | 22,134 | 287,742 | S単 6号 |
| T00007 | 側溝清掃車 ホバ 容量9.0m3 | 13.000 | 日 | 98,206 | 1,276,678 | T単 5号 |
| S02123 | 産業廃棄物処理 汚泥 | 110.000 | ton | 11,000 | 1,210,000 | S単 40号 |
| | 合計 | | | | 2,774,420 | |
| | 単価 | | | | 27,744 | |
| | *** B単 - 17号 *** | | | | | |
| 000017 | 金属くず運搬 | | ton | | 1,000 ton | 歩A 当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 標準,バツナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下 | 0.130 | m3 | 723.4 | 94 | S単 67号 |
| | 合計 | | | | 94 | |
| | 単価 | | | | 94 | |
| | *** B単 - 18号 *** | | | | | |
| BA0101 | 掘削 | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,- | 1.000 | m3 | 303.9 | 304 | S単 64号 |
| | 合計 | | | | 304 | |
| | 単価 | | | | 304 | |
| | *** B単 - 19号 *** | | | | | |
| B01209 | 埋戻 | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ() | 1.000 | m3 | 2,165 | 2,165 | S単 3号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 | 1.000 | m3 | 260 | 260 | S単 65号 |
| | 合計 | | | | 2,425 | |
| | 単価 | | | | 2,425 | |
| | *** B単 - 20号 *** | | | | | |
| 000020 | 畦畔転圧 | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|-------|----------------|-------|--------|---------------|
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり | 1.000 | m3 | 253.4 | 253 | S単 68号 |
| | 合計 | | | | 253 | |
| | 単価 | | | | 253 | |
| | *** B単 - 21号 *** | | | | | |
| BA0109 | 法面整形 盛土法面 | | m ² | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり | 1.000 | m ² | 463.1 | 463 | S単 70号 |
| | 合計 | | | | 463 | |
| | 単価 | | | | 463 | |
| | *** B単 - 22号 *** | | | | | |
| 000022 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400 | | m | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.550 | m ² | 442.7 | 243 | S単 69号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 1.000 | m | 4,216 | 4,216 | S単 44号 |
| S02116 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,, | 0.500 | 本 | 7,000 | 3,500 | S単 13号 |
| S02116 | 再生クラッシュラン ,RC-40, | 0.066 | m3 | 3,000 | 198 | S単 14号 |
| Y00001 | 0.55×0.1×1.2 | | | | | |
| | 合計 | | | | 8,157 | |
| | 単価 | | | | 8,157 | |
| | *** B単 - 23号 *** | | | | | |
| 000023 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500 | | m | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.650 | m ² | 442.7 | 288 | S単 69号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 1.000 | m | 4,216 | 4,216 | S単 44号 |
| S02116 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,, | 0.500 | 本 | 9,660 | 4,830 | S単 15号 |
| S02116 | 再生クラッシュラン ,RC-40, | 0.078 | m3 | 3,000 | 234 | S単 14号 |
| Y00001 | 0.65×0.1×1.2 | | | | | |
| | 合計 | | | | 9,568 | |
| | 単価 | | | | 9,568 | |
| | *** B単 - 24号 *** | | | | | |
| 000024 | 水口工 BF400型片掛口 | | 箇所 | | 1.000 | 歩A 箇所当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.550 | m ² | 442.7 | 243 | S単 69号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 1.000 | m | 4,933 | 4,933 | S単 45号 |
| S02116 | ベンチフリューム掛口 BF-400,, | 1.000 | 本 | 5,070 | 5,070 | S単 16号 |
| S02116 | 再生クラッシュラン ,RC-40, | 0.066 | m3 | 3,000 | 198 | S単 14号 |
| | 合計 | | | | 10,444 | |
| | 単価 | | | | 10,444 | |
| | *** B単 - 25号 *** | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------|----------------|---------|--------|-------------|
| 000025 | 水口工 BF500型片掛口 | | 箇所 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.650 | m ² | 442.7 | 288 | S単 69号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 1.000 | m | 4,933 | 4,933 | S単 45号 |
| S02116 | ベンチフリーム掛口 BF-500, | 1.000 | 本 | 6,500 | 6,500 | S単 17号 |
| S02116 | 再生クラッシャー RC-40, | 0.072 | m ³ | 3,000 | 216 | S単 14号 |
| | 合計 | | | | 11,937 | |
| | 単価 | | | | 11,937 | |
| | *** B単 - 26号 *** | | | | | |
| 000026 | 分水工 型(DW1-L型) | | 箇所 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,- | 2.420 | m ³ | 303.9 | 735 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 | 1.500 | m ³ | 260 | 390 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク() | 1.500 | m ³ | 2,165 | 3,248 | S単 3号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 1.690 | m ² | 442.7 | 748 | S単 69号 |
| SQP301 | SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm | 1.690 | m ² | 1,656 | 2,799 | S単 87号 |
| SA0312 | SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート | 0.260 | m ² | 5,646 | 1,468 | S単 76号 |
| SQP311 | SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | 0.080 | m ³ | 31,700 | 2,536 | S単 88号 |
| S03701 | 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 | 0.035 | ton | 183,136 | 6,410 | S単 43号 |
| SA0312 | SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | 4.860 | m ² | 10,890 | 52,925 | S単 77号 |
| SQP311 | SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60% | 0.480 | m ³ | 32,290 | 15,499 | S単 89号 |
| | 合計 | | | | 86,758 | |
| | 単価 | | | | 86,758 | |
| | *** B単 - 27号 *** | | | | | |
| 000027 | 分水工 型(DW1-T型) | | 箇所 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,- | 2.420 | m ³ | 303.9 | 735 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 | 1.500 | m ³ | 260 | 390 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク() | 1.500 | m ³ | 2,165 | 3,248 | S単 3号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 1.690 | m ² | 442.7 | 748 | S単 69号 |
| SQP301 | SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm | 1.690 | m ² | 1,656 | 2,799 | S単 87号 |
| SA0312 | SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート | 0.260 | m ² | 5,646 | 1,468 | S単 76号 |
| SQP311 | SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | 0.080 | m ³ | 31,700 | 2,536 | S単 88号 |
| S03701 | 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 | 0.036 | ton | 183,136 | 6,593 | S単 43号 |
| SA0312 | SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | 4.770 | m ² | 10,890 | 51,945 | S単 77号 |
| SQP311 | SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60% | 0.470 | m ³ | 32,290 | 15,176 | S単 89号 |
| | 合計 | | | | 85,638 | |
| | 単価 | | | | 85,638 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------|--|-------|----------------|-------|-------|-------------|
| *** B単 - 28号 *** | | | | | | |
| BA0101 | 掘削 | | m3 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, - | 1.000 | m3 | 303.9 | 304 | S単 64号 |
| | 合計 | | | | 304 | |
| | 単価 | | | | 304 | |
| *** B単 - 29号 *** | | | | | | |
| B01209 | 埋戻 | | m3 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| S01041 | 人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ() | 1.000 | m3 | 2,165 | 2,165 | S単 3号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 | 1.000 | m3 | 260 | 260 | S単 65号 |
| | 合計 | | | | 2,425 | |
| | 単価 | | | | 2,425 | |
| *** B単 - 30号 *** | | | | | | |
| 000030 | 溝畔転圧 | | m3 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり | 1.000 | m3 | 253.4 | 253 | S単 68号 |
| | 合計 | | | | 253 | |
| | 単価 | | | | 253 | |
| *** B単 - 31号 *** | | | | | | |
| BA0109 | 法面整形 盛土法面 | | m ² | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり | 1.000 | m ² | 463.1 | 463 | S単 70号 |
| | 合計 | | | | 463 | |
| | 単価 | | | | 463 | |
| *** B単 - 32号 *** | | | | | | |
| BA0109 | 法面整形 切土法面 | | m ² | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり | 1.000 | m ² | 927.2 | 927 | S単 71号 |
| | 合計 | | | | 927 | |
| | 単価 | | | | 927 | |
| *** B単 - 33号 *** | | | | | | |
| 000033 | 鉄筋コンクリート排水溝 H400 x B400 | | m | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.469 | m ² | 442.7 | 208 | S単 69号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない | 1.000 | m | 3,668 | 3,668 | S単 46号 |
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,, | 0.500 | 本 | 9,450 | 4,725 | S単 18号 |
| S02116 | 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,, | 0.830 | m ² | 605 | 502 | S単 19号 |
| SA0312 | 抜き型枠 一般型枠, 均しコンクリート | 0.920 | m ² | 5,646 | 5,194 | S単 78号 |
| Y00001 | 0.400(m ² /m) x 2 x 1.15=0.92(木材損耗率15%) | | | | | |
| T00004 | 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0.120m ³ | 2.000 | m | 241 | 482 | T単 2号 |
| S02116 | クラッシュラン , C-80 80-0mm(JIS規格外), | 0.252 | m3 | 4,000 | 1,008 | S単 20号 |
| Y00001 | 砕石はロス分5%を見込んだもの | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構開連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構開連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構開連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------|----------------|--------|---------|-------------|
| | 合計 | | | | 15,787 | |
| | 単価 | | | | 15,787 | |
| | *** B単 - 34号 *** | | | | | |
| 000034 | 鉄筋コンクリート排水溝 H500×B400 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.469 | m ² | 442.7 | 208 | S単 69号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行わない | 1.000 | m | 3,668 | 3,668 | S単 46号 |
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.888kN・m/m,, | 0.500 | 本 | 11,500 | 5,750 | S単 21号 |
| S02116 | 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,, | 0.750 | m ² | 605 | 454 | S単 19号 |
| SA0312 | 抜き型枠 一般型枠, 均しコンクリート | 1.162 | m ² | 5,646 | 6,561 | S単 78号 |
| Y00001 | 0.505(m ² /m) × 2 × 1.15=1.162(木材損耗率15%) | | | | | |
| T00003 | 暗渠排水工 (被覆材投入) 砕石, 0.126m ³ | 2.000 | m | 253 | 506 | T単 1号 |
| S02116 | クラッシュラン ,C-80 80-0mm(JIS規格外), | 0.266 | m ³ | 4,000 | 1,064 | S単 20号 |
| Y00001 | 砕石はロス分5%を見込んだもの | | | | | |
| | 合計 | | | | 18,211 | |
| | 単価 | | | | 18,211 | |
| | *** B単 - 35号 *** | | | | | |
| 000035 | 鉄筋コンクリート排水溝 H500×B500 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.569 | m ² | 442.7 | 252 | S単 69号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行わない | 1.000 | m | 3,668 | 3,668 | S単 46号 |
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m,, | 0.500 | 本 | 12,600 | 6,300 | S単 22号 |
| S02116 | 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,, | 0.750 | m ² | 605 | 454 | S単 19号 |
| SA0312 | 抜き型枠 一般型枠, 均しコンクリート | 1.162 | m ² | 5,646 | 6,561 | S単 78号 |
| Y00001 | 0.505(m ² /m) × 2 × 1.15=1.162(木材損耗率15%) | | | | | |
| T00003 | 暗渠排水工 (被覆材投入) 砕石, 0.126m ³ | 2.000 | m | 253 | 506 | T単 1号 |
| S02116 | クラッシュラン ,C-80 80-0mm(JIS規格外), | 0.266 | m ³ | 4,000 | 1,064 | S単 20号 |
| Y00001 | 砕石はロス分5%を見込んだもの | | | | | |
| | 合計 | | | | 18,805 | |
| | 単価 | | | | 18,805 | |
| | *** B単 - 36号 *** | | | | | |
| 000036 | 鉄筋コンクリート排水溝 H600×B600 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.670 | m ² | 442.7 | 297 | S単 69号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行わない | 1.000 | m | 3,668 | 3,668 | S単 46号 |
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.6 長2m Mr=2.266kN・m/m,, | 0.500 | 本 | 16,200 | 8,100 | S単 23号 |
| S02116 | 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,, | 0.770 | m ² | 605 | 466 | S単 19号 |
| SA0312 | 抜き型枠 一般型枠, 均しコンクリート | 1.403 | m ² | 5,646 | 7,921 | S単 78号 |
| Y00001 | 0.610(m ² /m) × 2 × 1.15=1.403(木材損耗率15%) | | | | | |
| T00005 | 暗渠排水工 (被覆材投入) 砕石, 0.153m ³ | 2.000 | m | 308 | 616 | T単 3号 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------|----------------|---------|---------|-------------|
| S02116 | クラッシュラン C-80 80-0mm(JIS規格外), | 0.320 | m ³ | 4,000 | 1,280 | S単 20号 |
| Y00001 | 砕石はロス分5%を見込んだもの | | | | | |
| | 合計 | | | | 22,348 | |
| | 単価 | | | | 22,348 | |
| | *** B単 - 37号 *** | | | | | |
| 000037 | 鉄筋コンクリート排水溝 H700×B700 | | m | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.774 | m ² | 442.7 | 343 | S単 69号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない | 1.000 | m | 3,668 | 3,668 | S単 46号 |
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.7 幅0.7 長2m Mr=2.689kN・m/m,, | 0.500 | 本 | 20,800 | 10,400 | S単 24号 |
| S02116 | 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,, | 0.790 | m ² | 605 | 478 | S単 19号 |
| SA0312 | 抜き型枠 一般型枠,均しコンクリート | 1.645 | m ² | 5,646 | 9,288 | S単 78号 |
| Y00001 | 0.715(m ² /m) × 2 × 1.15=1.645(木材損耗率15%) | | | | | |
| T00006 | 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.179m ² | 2.000 | m | 360 | 720 | T単 4号 |
| S02116 | クラッシュラン C-80 80-0mm(JIS規格外), | 0.376 | m ³ | 4,000 | 1,504 | S単 20号 |
| Y00001 | 砕石はロス分5%を見込んだもの | | | | | |
| | 合計 | | | | 26,401 | |
| | 単価 | | | | 26,401 | |
| | *** B単 - 38号 *** | | | | | |
| 000038 | 合流工 型(SJ1-ACK-L型) | | 箇所 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,- | 4.710 | m ³ | 303.9 | 1,431 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 | 3.280 | m ³ | 260 | 853 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト() | 3.280 | m ³ | 2,165 | 7,101 | S単 3号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 1.530 | m ² | 442.7 | 677 | S単 69号 |
| SA0551 | SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり | 1.000 | 基 | 12,090 | 12,090 | S単 82号 |
| S02116 | コンクリート柵ACK T-25 30N/mm ² 蓋なし 0.8×0.8×1.0,, | 1.000 | 個 | 103,000 | 103,000 | S単 25号 |
| | 合計 | | | | 125,152 | |
| | 単価 | | | | 125,152 | |
| | *** B単 - 39号 *** | | | | | |
| 000039 | 合流工 型(SJ1-ACK-T型) | | 箇所 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,- | 4.100 | m ³ | 303.9 | 1,246 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 | 3.030 | m ³ | 260 | 788 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト() | 3.030 | m ³ | 2,165 | 6,560 | S単 3号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 1.530 | m ² | 442.7 | 677 | S単 69号 |
| SA0551 | SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり | 1.000 | 基 | 12,090 | 12,090 | S単 82号 |
| S02116 | コンクリート柵ACK T-25 30N/mm ² 蓋なし 0.8×0.8×1.0,, | 1.000 | 個 | 103,000 | 103,000 | S単 25号 |
| | 合計 | | | | 124,361 | |
| | 単価 | | | | 124,361 | |
| | *** B単 - 40号 *** | | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 | | | |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 | | | |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------|----------------|---------|---------|-------------|
| 000040 | 合流工 型(SJ2-ACK-L型) | | 箇所 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, - | 4.610 | m3 | 303.9 | 1,401 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 | 3.540 | m3 | 260 | 920 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバケ() | 3.540 | m3 | 2,165 | 7,664 | S単 3号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 2.070 | m ² | 442.7 | 916 | S単 69号 |
| SA0551 | SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり | 1.000 | 基 | 13,820 | 13,820 | S単 83号 |
| S02116 | コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,, | 1.000 | 個 | 119,000 | 119,000 | S単 26号 |
| | 合計 | | | | 143,721 | |
| | 単価 | | | | 143,721 | |
| | *** B単 - 41号 *** | | | | | |
| 000041 | 合流工 型(SJ2-ACK-T型) | | 箇所 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, - | 3.920 | m3 | 303.9 | 1,191 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 | 3.190 | m3 | 260 | 829 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバケ() | 3.190 | m3 | 2,165 | 6,906 | S単 3号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 2.070 | m ² | 442.7 | 916 | S単 69号 |
| SA0551 | SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり | 1.000 | 基 | 13,820 | 13,820 | S単 83号 |
| S02116 | コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,, | 1.000 | 個 | 119,000 | 119,000 | S単 26号 |
| | 合計 | | | | 142,662 | |
| | 単価 | | | | 142,662 | |
| | *** B単 - 42号 *** | | | | | |
| 000042 | 合流工 型(SJ3-ACK-T型) | | 箇所 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, - | 5.260 | m3 | 303.9 | 1,599 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 | 4.320 | m3 | 260 | 1,123 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバケ() | 4.320 | m3 | 2,165 | 9,353 | S単 3号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 2.750 | m ² | 442.7 | 1,217 | S単 69号 |
| SA0551 | SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり | 1.000 | 基 | 13,820 | 13,820 | S単 83号 |
| S02116 | コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2,, | 1.000 | 個 | 135,000 | 135,000 | S単 27号 |
| | 合計 | | | | 162,112 | |
| | 単価 | | | | 162,112 | |
| | *** B単 - 43号 *** | | | | | |
| 000043 | 排水口工 排水調節器 | | 箇所 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, - | 0.560 | m3 | 303.9 | 170 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 | 0.500 | m3 | 260 | 130 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ | 0.500 | m3 | 3,055 | 1,528 | S単 4号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.570 | m ² | 442.7 | 252 | S単 69号 |
| S02116 | コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,, | 1.000 | 個 | 7,150 | 7,150 | S単 28号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート, 鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行わない | 1.000 | 枚 | 380 | 380 | S単 47号 |
| S02116 | 堰板 田んぼダム用落水工堰板,, | 1.000 | 個 | 2,280 | 2,280 | S単 29号 |
| | 合計 | | | | 11,890 | |
| | 単価 | | | | 11,890 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--------|----------------|--------|--------|-------------|
| | *** B単 - 44号 *** | | | | | |
| 000044 | 高密度ポリエチレン管 150mm,ダブル無孔管 | | m | | 10,000 | 歩A 当たり算出 |
| S02115 | 普通作業員 | 0.060 | 人 | 22,134 | 1,328 | S単 9号 |
| S02116 | 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),, | 10.000 | m | 1,980 | 19,800 | S単 30号 |
| | 合計 | | | | 21,128 | |
| | 単価 | | | | 2,113 | |
| | *** B単 - 45号 *** | | | | | |
| 000045 | 小運搬工 二次製品 | | ton | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S02047 | 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満 | 1.000 | ton | 2,851 | 2,851 | S単 5号 |
| | 合計 | | | | 2,851 | |
| | 単価 | | | | 2,851 | |
| | *** B単 - 46号 *** | | | | | |
| 000046 | 支線道路工(型) 4.0/5.0 | | m | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり | 2.160 | m3 | 253.4 | 547 | S単 68号 |
| | 合計 | | | | 547 | |
| | 単価 | | | | 547 | |
| | *** B単 - 47号 *** | | | | | |
| BA0804 | 下層路盤(歩道部) | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0833 | SP 下層路盤(歩道部) 350mm,2層施工,砕石,あり,再生クワッチャリ RC-40 | 1.000 | m ² | 2,832 | 2,832 | S単 84号 |
| | 合計 | | | | 2,832 | |
| | 単価 | | | | 2,832 | |
| | *** B単 - 48号 *** | | | | | |
| BA0806 | 上層路盤(歩道部) | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0835 | SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種) | 1.000 | m ² | 1,295 | 1,295 | S単 85号 |
| | 合計 | | | | 1,295 | |
| | 単価 | | | | 1,295 | |
| | *** B単 - 49号 *** | | | | | |
| 000049 | 表層工 | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0846 | SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｯｸﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) | 1.000 | m ² | 3,010 | 3,010 | S単 86号 |
| | 合計 | | | | 3,010 | |
| | 単価 | | | | 3,010 | |
| | *** B単 - 50号 *** | | | | | |
| BA0109 | 法面整形 | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり | 1.000 | m ² | 463.1 | 463 | S単 70号 |
| | 合計 | | | | 463 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------|----------------|--------|---------|-------------|
| | 単 価 | | | | 463 | |
| | *** B単 - 51号 *** | | | | | |
| 000051 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.550 | m ² | 442.7 | 243 | S単 69号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 1.000 | m | 4,216 | 4,216 | S単 44号 |
| S02116 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,, | 0.500 | 本 | 7,000 | 3,500 | S単 13号 |
| S02116 | 再生クラッシュラン ,RC-40, | 0.066 | m ³ | 3,000 | 198 | S単 14号 |
| Y00001 | 0.55×0.1×1.2 | | | | | |
| | 合 計 | | | | 8,157 | |
| | 単 価 | | | | 8,157 | |
| | *** B単 - 52号 *** | | | | | |
| 000052 | 鉄筋コンクリート落蓋側溝布設替え 600型 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.750 | m ² | 442.7 | 332 | S単 69号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう | 1.000 | m | 2,150 | 2,150 | S単 48号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 1.000 | m | 4,216 | 4,216 | S単 44号 |
| S02116 | 再生クラッシュラン ,RC-40, | 0.090 | m ³ | 3,000 | 270 | S単 14号 |
| Y00001 | 0.75×0.1×1.2 | | | | | |
| | 合 計 | | | | 6,968 | |
| | 単 価 | | | | 6,968 | |
| | *** B単 - 53号 *** | | | | | |
| 000053 | ベンチフリュームボックス暗渠工 BBC-400 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,- | 1.169 | m ³ | 303.9 | 355 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満 | 0.655 | m ³ | 260 | 170 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト() | 0.655 | m ³ | 2,165 | 1,418 | S単 3号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.740 | m ² | 442.7 | 328 | S単 69号 |
| S02116 | 再生クラッシュラン ,RC-40, | 0.133 | m ³ | 3,000 | 399 | S単 14号 |
| Y00001 | 0.740×0.15×1.2 | | | | | |
| SQP311 | SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65% | 0.111 | m ³ | 31,600 | 3,508 | S単 90号 |
| SA0312 | SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート | 0.300 | m ² | 5,646 | 1,694 | S単 76号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない | 1.000 | m | 4,933 | 4,933 | S単 45号 |
| S02116 | ベンチフリュームボックス暗渠 幅400 高360 長1000mm (T-20),, | 1.000 | 本 | 15,100 | 15,100 | S単 31号 |
| | 合 計 | | | | 27,905 | |
| | 単 価 | | | | 27,905 | |
| | *** B単 - 54号 *** | | | | | |
| 000054 | ベンチフリュームボックス暗渠工 BBC-500 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|-------|----------------|---------|---------|-------------|
| SA0101 | SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, - | 1.404 | m3 | 303.9 | 427 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 | 0.746 | m3 | 260 | 194 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト() | 0.746 | m3 | 2,165 | 1,615 | S単 3号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 0.850 | m ² | 442.7 | 376 | S単 69号 |
| S02116 | 再生クラッシュヤラン , RC-40, | 0.153 | m3 | 3,000 | 459 | S単 14号 |
| Y00001 | 0.85×0.15×1.2 | | | | | |
| SQP311 | SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65% | 0.128 | m3 | 31,600 | 4,045 | S単 90号 |
| SA0312 | SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート | 0.300 | m ² | 5,646 | 1,694 | S単 76号 |
| S05801 | 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の 施工有り, 再利用撤去を行わない | 1.000 | m | 7,729 | 7,729 | S単 49号 |
| S02116 | マンホールボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20), , | 1.000 | 本 | 20,400 | 20,400 | S単 32号 |
| | 合計 | | | | 36,939 | |
| | 単価 | | | | 36,939 | |
| | *** B単 - 55号 *** | | | | | |
| 000055 | ボックスカルバート暗渠工 BOX.C-800×800 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, - | 2.901 | m3 | 303.9 | 882 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 | 1.481 | m3 | 260 | 385 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト() | 1.481 | m3 | 2,165 | 3,206 | S単 3号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 1.200 | m ² | 442.7 | 531 | S単 69号 |
| SA0521 | SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 基礎砕石+均しコンクリート, 無し, あり | 1.000 | m | 72,300 | 72,300 | S単 79号 |
| | 合計 | | | | 77,304 | |
| | 単価 | | | | 77,304 | |
| | *** B単 - 56号 *** | | | | | |
| 000056 | ボックスカルバート暗渠工 BOX.C-1100×1100 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, - | 3.824 | m3 | 303.9 | 1,162 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 | 1.805 | m3 | 260 | 469 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト() | 1.805 | m3 | 2,165 | 3,908 | S単 3号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 1.440 | m ² | 442.7 | 637 | S単 69号 |
| SA0521 | SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 基礎砕石+均しコンクリート, 無し, あり | 1.000 | m | 90,810 | 90,810 | S単 80号 |
| | 合計 | | | | 96,986 | |
| | 単価 | | | | 96,986 | |
| | *** B単 - 57号 *** | | | | | |
| 000057 | ボックスカルバート暗渠工 BOX.C-B1400×H1000 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, - | 2.700 | m3 | 303.9 | 821 | S単 64号 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 | 1.800 | m3 | 260 | 468 | S単 65号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト() | 1.800 | m3 | 2,165 | 3,897 | S単 3号 |
| SA0151 | SP 基面整正 基面整正 | 1.880 | m ² | 442.7 | 832 | S単 69号 |
| SA0521 | SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B 2.5 0<H 1.25, 基礎砕石+均しコンクリート, 無し, あり | 1.000 | m | 110,600 | 110,600 | S単 81号 |
| | 合計 | | | | 116,618 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------|----------------|---------|---------|-------------|
| | 単 価 | | | | 116,618 | |
| | *** B単 - 58号 *** | | | | | |
| 000058 | 進入路蓋版設置 BF400型蓋 | | 枚 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない | 1.000 | 枚 | 932 | 932 | S単 50号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋 (T - 4) 幅400 長1000mm,, | 1.000 | 枚 | 4,340 | 4,340 | S単 33号 |
| | 合 計 | | | | 5,272 | |
| | 単 価 | | | | 5,272 | |
| | *** B単 - 59号 *** | | | | | |
| 000059 | 進入路蓋版設置 BF500型蓋 | | 枚 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S05801 | 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない | 1.000 | 枚 | 932 | 932 | S単 50号 |
| S02116 | ベンチフリューム蓋 (T - 4) 幅500 長1000mm,, | 1.000 | 枚 | 6,020 | 6,020 | S単 34号 |
| | 合 計 | | | | 6,952 | |
| | 単 価 | | | | 6,952 | |
| | *** B単 - 60号 *** | | | | | |
| 000060 | 交通誘導警備員 | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S02115 | 交通誘導警備員 B | 1.000 | 人 | 14,382 | 14,382 | S単 10号 |
| | 合 計 | | | | 14,382 | |
| | 単 価 | | | | 14,382 | |
| | *** B単 - 61号 *** | | | | | |
| 000061 | 敷鉄板設置・撤去 10号工事内道路旋回部 R8.5.25~R8.11.30 | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,189,1,あり | 1.000 | m ² | 2,148 | 2,148 | S単 61号 |
| | 合 計 | | | | 2,148 | |
| | 単 価 | | | | 2,148 | |
| | *** B単 - 62号 *** | | | | | |
| B18322 | 排水ポンプ (仮設) 0以上~7未満 | | 箇所 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S18005 | 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 | 1.000 | 箇所 | 8,862 | 8,862 | S単 57号 |
| S18005 | 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 | 1.000 | 箇所 | 10,240 | 10,240 | S単 58号 |
| S18006 | 排水ポンプ運転 (小口径) 3,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり | 1.000 | 箇所 | 14,879 | 14,879 | S単 59号 |
| S18007 | 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり | 1.000 | 箇所 | 17,307 | 17,307 | S単 60号 |
| | 合 計 | | | | 51,288 | |
| | 単 価 | | | | 51,288 | |
| | *** B単 - 63号 *** | | | | | |
| B19001 | 重建設機械分解・組立・輸送 | | 台 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S19001 | 分解・組立・運搬費 (重建設機械) ブルドーザ (リットル 装置付含む),湿地20 t 級以上21 t 級以下,運搬~組立~分解~運 搬,基地と現場の移動,,あり | 1.000 | 台 | 494,715 | 494,715 | S単 62号 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------|-----|---------|---------|-------------|
| | 合計 | | | | 494,715 | |
| | 単価 | | | | 494,715 | |
| | *** B単 - 64号 *** | | | | | |
| 000064 | 仮設材輸送 敷鉄板 基地(八戸市)~現場 往復 | | ton | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S19003 | 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 | 1.000 | ton | 8,320 | 8,320 | S単 63号 |
| | 合計 | | | | 8,320 | |
| | 単価 | | | | 8,320 | |
| | *** B単 - 65号 *** | | | | | |
| 000065 | 金属くず へビー,H3 | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S02117 | 金属くず へビー,H3 | 0.400 | ton | -34,500 | -13,800 | S単 35号 |
| | 合計 | | | | -13,800 | |
| | 単価 | | | | -13,800 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構開運農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構開運第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構開運第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----|----------------|--------|----|-------|
| S01034 | *** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下 | | m3 | 476 | | 歩A・単A |
| S01034 | *** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下 | | m3 | 623 | | 歩A・単A |
| S01041 | *** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ() | | m3 | 2,165 | | 歩A・単A |
| S01041 | *** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ | | m3 | 3,055 | | 歩A・単A |
| S02047 | *** S単 - 5号 *** 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満 | | ton | 2,851 | | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員 | | 人 | 22,134 | | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 7号 *** 運転手(一般) 運転手(一般) | | 人 | 29,886 | | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 8号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊) | | 人 | 33,558 | | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 9号 *** 普通作業員 普通作業員 | | 人 | 22,134 | | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 10号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B | | 人 | 14,382 | | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 11号 *** 山砂 山砂 | | m3 | 2,900 | | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 12号 *** 軽油 軽油 ガソリン給油 | | L | 130 | | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 13号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,, | | 本 | 7,000 | | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 14号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40, | | m3 | 3,000 | | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 15号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,, | | 本 | 9,660 | | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 16号 *** ベンチフリューム掛口 ベンチフリューム掛口 BF-400,, | | 本 | 5,070 | | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 17号 *** ベンチフリューム掛口 ベンチフリューム掛口 BF-500,, | | 本 | 6,500 | | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 18号 *** 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,, | | 本 | 9,450 | | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 19号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,, | | m ² | 605 | | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 20号 *** クラッシュラン クラッシュラン ,C-80 80~0mm(JIS規格外), | | m3 | 4,000 | | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 21号 *** 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.888kN・m/m,, | | 本 | 11,500 | | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 22号 *** 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|----|-----|---------|----|-------|
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m,, *** S単 - 23号 *** | | 本 | 12,600 | | 歩A・単A |
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.6 幅0.6 長2m Mr=2.266kN・m/m,, *** S単 - 24号 *** | | 本 | 16,200 | | 歩A・単A |
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.7 幅0.7 長2m Mr=2.689kN・m/m,, *** S単 - 25号 *** | | 本 | 20,800 | | 歩A・単A |
| S02116 | コンクリート柵ACK T-25 コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,, *** S単 - 26号 *** | | 個 | 103,000 | | 歩A・単A |
| S02116 | コンクリート柵ACK T-25 コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,, *** S単 - 27号 *** | | 個 | 119,000 | | 歩A・単A |
| S02116 | コンクリート柵ACK T-25 コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2,, *** S単 - 28号 *** | | 個 | 135,000 | | 歩A・単A |
| S02116 | コンクリート製排水口 コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,, *** S単 - 29号 *** | | 個 | 7,150 | | 歩A・単A |
| S02116 | 堰板 堰板 田んぼダム用落水工堰板,, *** S単 - 30号 *** | | 個 | 2,280 | | 歩A・単A |
| S02116 | 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 高密度ポリエチレン管(ダブル管) 150mm(有孔・無孔),, *** S単 - 31号 *** | | m | 1,980 | | 歩A・単A |
| S02116 | ベンチフリーム蓋 ベンチフリーム蓋 幅400 高360 長1000mm(T-20),, *** S単 - 32号 *** | | 本 | 15,100 | | 歩A・単A |
| S02116 | ベンチフリーム蓋 ベンチフリーム蓋 幅500 高420 長1000mm(T-20),, *** S単 - 33号 *** | | 本 | 20,400 | | 歩A・単A |
| S02116 | ベンチフリーム蓋(T-4) ベンチフリーム蓋(T-4) 幅400 長1000mm,, *** S単 - 34号 *** | | 枚 | 4,340 | | 歩A・単A |
| S02116 | ベンチフリーム蓋(T-4) ベンチフリーム蓋(T-4) 幅500 長1000mm,, *** S単 - 35号 *** | | 枚 | 6,020 | | 歩A・単A |
| S02117 | 金属くず 金属くず ヘビー,H3 *** S単 - 36号 *** | | ton | -34,500 | | 歩A・単A |
| S02123 | 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト塊 *** S単 - 37号 *** | | ton | 1,500 | | 歩A・単A |
| S02123 | 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊 *** S単 - 38号 *** | | ton | 1,500 | | 歩A・単A |
| S02123 | 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊 *** S単 - 39号 *** | | ton | 1,000 | | 歩A・単A |
| S02123 | 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラ *** S単 - 40号 *** | | ton | 50,000 | | 歩A・単A |
| S02123 | 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 汚泥 *** S単 - 41号 *** | | ton | 11,000 | | 歩A・単A |
| S02721 | 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 42号 *** | | m3 | 19,560 | | 歩A・単A |
| S02721 | 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 43号 *** | | m3 | 11,240 | | 歩A・単A |
| S03701 | 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 | | ton | 183,136 | | 歩A・単A |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構開連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構開連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構開連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----|----------------|-----------|----|-------|
| S05801 | *** S単 - 44号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない | | m | 4,216 | | 歩A・単A |
| S05801 | *** S単 - 45号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない | | m | 4,933 | | 歩A・単A |
| S05801 | *** S単 - 46号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない | | m | 3,668 | | 歩A・単A |
| S05801 | *** S単 - 47号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックリト 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない | | 枚 | 380 | | 歩A・単A |
| S05801 | *** S単 - 48号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう | | m | 2,150 | | 歩A・単A |
| S05801 | *** S単 - 49号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない | | m | 7,729 | | 歩A・単A |
| S05801 | *** S単 - 50号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックリト 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない | | 枚 | 932 | | 歩A・単A |
| S10002 | *** S単 - 51号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.43ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),14cm,あり | | ha | 318,107 | | 歩A・単A |
| S10002 | *** S単 - 52号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.43ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),14cm,あり | | ha | 300,902 | | 歩A・単A |
| S10003 | *** S単 - 53号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.43ha,0.003,3.00,粘性土・性質土,少ない,あり | | ha | 1,329,892 | | 歩A・単A |
| S10009 | *** S単 - 54号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり | | m ² | 555 | | 歩A・単A |
| S16001 | *** S単 - 55号 *** 側溝清掃車[ﾌﾞｯｸﾞ式] 側溝清掃車[ﾌﾞｯｸﾞ式] 、ホバ 容量9.0m ³ 風量40m ³ /min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ, | | 日 | 57,400 | | 歩A・単A |
| S16003 | *** S単 - 56号 *** ﾊﾞｯｸﾞｸﾞ[ｶｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾞｸﾞ[ｶｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外 | | 供用日 | 5,480 | | 歩A・単A |
| S18005 | *** S単 - 57号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 | | 箇所 | 8,862 | | 歩A・単A |
| S18005 | *** S単 - 58号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 | | 箇所 | 10,240 | | 歩A・単A |
| S18006 | *** S単 - 59号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 3,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり | | 箇所 | 14,879 | | 歩A・単A |
| S18007 | *** S単 - 60号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり | | 箇所 | 17,307 | | 歩A・単A |
| S18054 | *** S単 - 61号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去,189.1,あり | | m ² | 2,148 | | 歩A・単A |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----|----------------|---------|----|-------|
| S19001 | *** S単 - 62号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) | | | | | |
| | 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙｯﾄﾞ-ｶﾞ(ｼｯｸﾙ 装置付含む), 湿地20t級以上21t級以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり | | 台 | 494,715 | | 歩A・単A |
| S19003 | *** S単 - 63号 *** 輸送費(仮設材) | | | | | |
| | 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0 | | ton | 8,320 | | 歩A・単A |
| SA0101 | *** S単 - 64号 *** SP 掘削 | | | | | |
| | SP 掘削 土砂, オﾌﾟﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, - | | m3 | 303.9 | | 歩A・単A |
| SA0102 | *** S単 - 65号 *** SP 積込(ルーズ) | | | | | |
| | SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 | | m3 | 260 | | 歩A・単A |
| SA0121 | *** S単 - 66号 *** SP 土砂等運搬 | | | | | |
| | SP 土砂等運搬 標準, ﾈｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下 | | m3 | 1,184 | | 歩A・単A |
| SA0121 | *** S単 - 67号 *** SP 土砂等運搬 | | | | | |
| | SP 土砂等運搬 標準, ﾈｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下 | | m3 | 723.4 | | 歩A・単A |
| SA0141 | *** S単 - 68号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 | | | | | |
| | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり | | m3 | 253.4 | | 歩A・単A |
| SA0151 | *** S単 - 69号 *** SP 基面整正 | | | | | |
| | SP 基面整正 基面整正 | | m ² | 442.7 | | 歩A・単A |
| SA0152 | *** S単 - 70号 *** SP 法面整形 | | | | | |
| | SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ﾈｯｸﾙ土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり | | m ² | 463.1 | | 歩A・単A |
| SA0152 | *** S単 - 71号 *** SP 法面整形 | | | | | |
| | SP 法面整形 切土部, -, 無し, ﾈｯｸﾙ土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり | | m ² | 927.2 | | 歩A・単A |
| SA0221 | *** S単 - 72号 *** SP 殻運搬 | | | | | |
| | SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下, | | m3 | 2,682 | | 歩A・単A |
| SA0221 | *** S単 - 73号 *** SP 殻運搬 | | | | | |
| | SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, | | m3 | 2,933 | | 歩A・単A |
| SA0222 | *** S単 - 74号 *** SP 舗装版破砕 | | | | | |
| | SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり | | m ² | 226.8 | | 歩A・単A |
| SA0223 | *** S単 - 75号 *** SP 舗装版切断 | | | | | |
| | SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -, - | | m | 721.4 | | 歩A・単A |
| SA0312 | *** S単 - 76号 *** SP 型枠 | | | | | |
| | SP 型枠 一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | m ² | 5,646 | | 歩A・単A |
| SA0312 | *** S単 - 77号 *** SP 型枠 | | | | | |
| | SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | | m ² | 10,890 | | 歩A・単A |
| SA0312 | *** S単 - 78号 *** SP 型枠 | | | | | |
| | SP 型枠 一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | m ² | 5,646 | | 歩A・単A |
| SA0521 | *** S単 - 79号 *** SP ボックスカルバート機械据付 | | | | | |
| | SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ, 無し, あり | | m | 72,300 | | 歩A・単A |
| SA0521 | *** S単 - 80号 *** SP ボックスカルバート機械据付 | | | | | |
| | SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B 1.25 0<H 1.25, 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ, 無し, あり | | m | 90,810 | | 歩A・単A |
| SA0521 | *** S単 - 81号 *** SP ボックスカルバート機械据付 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 | | | | |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 | | | | |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----|----------------|---------|----|-------|
| | SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B 2.5 0<H 1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり *** S単 - 82号 *** | | m | 110,600 | | 歩A・単A |
| SA0551 | SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり *** S単 - 83号 *** | | 基 | 12,090 | | 歩A・単A |
| SA0551 | SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり *** S単 - 84号 *** | | 基 | 13,820 | | 歩A・単A |
| SA0833 | SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 350mm, 2層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40 *** S単 - 85号 *** | | m ² | 2,832 | | 歩A・単A |
| SA0835 | SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材(各種) *** S単 - 86号 *** | | m ² | 1,295 | | 歩A・単A |
| SA0846 | SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, 再生密粒度7スロ(13) *** S単 - 87号 *** | | m ² | 3,010 | | 歩A・単A |
| SQP301 | SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 88号 *** | | m ² | 1,656 | | 歩A・単A |
| SQP311 | SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 89号 *** | | m ³ | 31,700 | | 歩A・単A |
| SQP311 | SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 90号 *** | | m ³ | 32,290 | | 歩A・単A |
| SQP311 | SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65% | | m ³ | 31,600 | | 歩A・単A |
| T00003 | 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0.126m ² *** T単 - 2号 *** | | m | 253 | | 歩A・単A |
| T00004 | 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0.120m ² *** T単 - 3号 *** | | m | 241 | | 歩A・単A |
| T00005 | 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0.153m ² *** T単 - 4号 *** | | m | 308 | | 歩A・単A |
| T00006 | 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石, 0.179m ² *** T単 - 5号 *** | | m | 360 | | 歩A・単A |
| T00007 | 側溝清掃車 ホバ 容量9.0m ³ | | 日 | 98,206 | | 歩A・単A |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 | | | | |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 | | | | |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|---|----------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|
| *** S単 - 1号 *** | | | | | | |
| S01034 | 不整地運搬 | | m3 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 不整地運搬 180m以下 | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)運搬距離 | 180m以下 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| M27975 | 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積 | 1.690 | 供用日 | 20,600 | 34,814 | |
| P34029 | 軽油 バト-ル給油 | 140.000 | L | 130 | 18,200 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 33,558 | 33,558 | |
| | 合計 | | | | 86,572 | 算出数量 182.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 476 | |
| *** S単 - 2号 *** | | | | | | |
| S01034 | 不整地運搬 | | m3 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 不整地運搬 310m以下 | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)運搬距離 | 310m以下 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| M27975 | 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積 | 1.690 | 供用日 | 20,600 | 34,814 | |
| P34029 | 軽油 バト-ル給油 | 140.000 | L | 130 | 18,200 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 33,558 | 33,558 | |
| | 合計 | | | | 86,572 | 算出数量 139.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 623 | |
| *** S単 - 3号 *** | | | | | | |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | | m3 | | 10,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク() | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)土質区分 | 砂・砂質土 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)作業区分 | 埋戻 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)施工区分 | まき出し | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)締固め区分 | 振動コバク() | | | | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.200 | 人 | 29,988 | 5,998 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.680 | 人 | 22,134 | 15,051 | |
| Y00004 | 諸雑費 10% | 0.100 | | 5,998 | 600 | |
| | 合計 | | | | 21,649 | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 2,165 | |
| *** S単 - 4号 *** | | | | | | |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | | m3 | | 10,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)土質区分 | 砂・砂質土 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)作業区分 | 埋戻 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)施工区分 | まき出し | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)締固め区分 | 人力タコ | | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.380 | 人 | 22,134 | 30,545 | |
| | 合計 | | | | 30,545 | 算出数量 10.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 3,055 | |
| *** S単 - 5号 *** | | | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 | | | |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 | | | |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| S02047 | 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) | | ton | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)運搬距離区分 2)材料 | 100m未満 セメント二次製品 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.740 | 人 | 29,988 | 22,191 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.230 | 人 | 22,134 | 27,225 | |
| M27984 | 不整地運搬車[加圧型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊 | 2.100 | 供用日 | 12,400 | 26,040 | |
| P34029 | 軽油 | 30.000 | L | 130 | 3,900 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 33,558 | 33,558 | |
| | 合計 | | | | 112,914 | 算出数量 39.600 ton |
| | 単価 | | ton | | 2,851 | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | R01003 基(D3) | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 22,134 | 22,134 | |
| | 合計 | | | | 22,134 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 22,134 | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| S02115 | 運転手(一般) | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 運転手(一般) | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | R01022 基(D3) | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| R01022 | 運転手(一般) | 1.000 | 人 | 29,886 | 29,886 | |
| | 合計 | | | | 29,886 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 29,886 | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| S02115 | 運転手(特殊) | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 運転手(特殊) | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | R01021 基(D3) | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 33,558 | 33,558 | |
| | 合計 | | | | 33,558 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 33,558 | |
| | *** S単 - 9号 *** | | | | | |
| S02115 | 普通作業員 | | 人 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 普通作業員 | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | R01003 基(D2) | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 | | | | |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 | | | | |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---------------------------------------|----------------------|----|--------|-----------|--|
| | | | | | | 夜間制約作業時間:0.0 |
| R01003 | 普通作業員 | 1.000 | 人 | 22,134 | 22,134 | |
| | 合計 | | | | 22,134 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 22,134 | |
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| S02115 | 交通誘導警備員 B | | 人 | | 1.000 人 | 歩A 当たり算出 |
| | 交通誘導警備員 B | | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 |
| | 1)労務コード 2)労務単価算定区分 | R01032 基(D3) | | | | 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 |
| | | | | | | 夜間制約作業時間:0.0 |
| R01032 | 交通誘導警備員 B | 1.000 | 人 | 14,382 | 14,382 | |
| | 合計 | | | | 14,382 | 算出数量 1.000 人 |
| | 単価 | | | | 14,382 | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| S02116 | 山砂 | | m3 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 山砂 | | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地区資材(Jコード) | | | | 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | J03205 | | | | 夜間制約作業時間:0.0 |
| J03205 | 山砂 | 1.000 | m3 | 2,900 | 2,900 | |
| | 合計 | | | | 2,900 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 2,900 | |
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| S02116 | 軽油 | | L | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 軽油 | | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) P34029 | | | | 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | | | 夜間制約作業時間:0.0 |
| P34029 | 軽油 | 1.000 | L | 130 | 130 | |
| | 合計 | | | | 130 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 130 | |
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |
| S02116 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 |
| | BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,, | | | | | 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) PQC007 | | | | 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | | | 夜間制約作業時間:0.0 |
| PQC007 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | 1.000 | 本 | 7,000 | 7,000 | |
| | BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372 | | | | | |
| | 合計 | | | | 7,000 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 7,000 | |
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| S02116 | 再生クラッシュヤラン | | m3 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----------------------|----|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 再生クラッシュラン RC-40 | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地区資材(Jコード) | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | JQC001 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| JQC001 | 再生クラッシュラン RC-40 | 1.000 | m3 | 3,000 | 3,000 | |
| | 合計 | | | | 3,000 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 3,000 | |
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| S02116 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) PQC009 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| PQC009 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372 | 1.000 | 本 | 9,660 | 9,660 | |
| | 合計 | | | | 9,660 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 9,660 | |
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| S02116 | ベンチフリューム掛口 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | ベンチフリューム掛口 BF-400,, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) PQC125 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| PQC125 | ベンチフリューム掛口 BF-400 | 1.000 | 本 | 5,070 | 5,070 | |
| | 合計 | | | | 5,070 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 5,070 | |
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| S02116 | ベンチフリューム掛口 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | ベンチフリューム掛口 BF-500,, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) PQC127 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| PQC127 | ベンチフリューム掛口 BF-500 | 1.000 | 本 | 6,500 | 6,500 | |
| | 合計 | | | | 6,500 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 6,500 | |
| | *** S単 - 18号 *** | | | | | |
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) | 地域資材(Pコード) PQD142 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| PQD142 | 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m | 1.000 | 本 | 9,450 | 9,450 | |
| | 合計 | | | | 9,450 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 9,450 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------|--|-------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| *** S単 - 19号 *** | | | | | | |
| S02116 | 吸出し防止材 | | m ³ | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | PQQ068 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| PQQ068 | 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ | 1.000 | m ² | 605 | 605 | |
| | 合計 | | | | 605 | 算出数量 1,000 各単位 |
| | 単価 | | | | 605 | |
| *** S単 - 20号 *** | | | | | | |
| S02116 | クラッシャー | | m ³ | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | クラッシャー C-80 80~0mm(JIS規格外) | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地区資材 (Jコード) | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | J03109 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| J03109 | クラッシャー C-80 80~0mm(JIS規格外) | 1.000 | m ³ | 4,000 | 4,000 | |
| | 合計 | | | | 4,000 | 算出数量 1,000 各単位 |
| | 単価 | | | | 4,000 | |
| *** S単 - 21号 *** | | | | | | |
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) | | 本 | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.888kN・m/m | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | PQD144 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| PQD144 | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.888kN・m/m | 1.000 | 本 | 11,500 | 11,500 | |
| | 合計 | | | | 11,500 | 算出数量 1,000 各単位 |
| | 単価 | | | | 11,500 | |
| *** S単 - 22号 *** | | | | | | |
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) | | 本 | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | PQD146 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| PQD146 | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m | 1.000 | 本 | 12,600 | 12,600 | |
| | 合計 | | | | 12,600 | 算出数量 1,000 各単位 |
| | 単価 | | | | 12,600 | |
| *** S単 - 23号 *** | | | | | | |
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) | | 本 | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.6 長2m Mr=2.266kN・m/m | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | PQD150 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| PQD150 | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.6 長2m Mr=2.266kN・m/m | 1.000 | 本 | 16,200 | 16,200 | |
| | 合計 | | | | 16,200 | 算出数量 1,000 各単位 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 | | | | |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 | | | | |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-----------------------|----|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | 単 価 | | | | 16,200 | |
| | *** S単 - 24号 *** | | | | | |
| S02116 | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) | | 本 | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.7 幅0.7 長2m Mr=2.689kN・m/m,, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード) PQD152 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| PQD152 | 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.7 幅0.7 長2m Mr=2.689kN・m/m | 1.000 | 本 | 20,800 | 20,800 | |
| | 合 計 | | | | 20,800 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | 20,800 | |
| | *** S単 - 25号 *** | | | | | |
| S02116 | コンクリート柵ACK T-25 | | 個 | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード) PQB612 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| PQB612 | コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0 | 1.000 | 個 | 103,000 | 103,000 | |
| | 合 計 | | | | 103,000 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | 103,000 | |
| | *** S単 - 26号 *** | | | | | |
| S02116 | コンクリート柵ACK T-25 | | 個 | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード) PQB613 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| PQB613 | コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0 | 1.000 | 個 | 119,000 | 119,000 | |
| | 合 計 | | | | 119,000 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | 119,000 | |
| | *** S単 - 27号 *** | | | | | |
| S02116 | コンクリート柵ACK T-25 | | 個 | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2,, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード) PQB614 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| PQB614 | コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2 | 1.000 | 個 | 135,000 | 135,000 | |
| | 合 計 | | | | 135,000 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単 価 | | | | 135,000 | |
| | *** S単 - 28号 *** | | | | | |
| S02116 | コンクリート製排水口 | | 個 | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード) PQC381 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 | | | | |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 | | | | |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|---------------|----|----------------------|----------------------|-------------------|
| PQC381 | コンクリート製排水口 幅270mm x 高600mm x 奥190mm | 1.000 | 個 | 7,150 | 7,150 | |
| | 合計 | | | | 7,150 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 7,150 | |
| | *** S単 - 29号 *** | | | | | |
| S02116 | 堰板 | | 個 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 堰板 田んぼダム用落水工堰板,, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | P96003 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| P96003 | 堰板 田んぼダム用落水工堰板 | 1.000 | 個 | 2,280 | 2,280 | |
| | 合計 | | | | 2,280 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 2,280 | |
| | *** S単 - 30号 *** | | | | | |
| S02116 | 高密度ポリエチレン管 (ダブル管) | | m | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 高密度ポリエチレン管 (ダブル管) 150mm (有孔・無孔),, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | PV0418 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| PV0418 | 高密度ポリエチレン管 (ダブル管) 150mm (有孔・無孔) | 1.000 | m | 1,980 | 1,980 | |
| | 合計 | | | | 1,980 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 1,980 | |
| | *** S単 - 31号 *** | | | | | |
| S02116 | アンチブルーミング暗渠 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | アンチブルーミング暗渠 幅400 高360 長1000mm (T-20),, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | PQC103 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| PQC103 | アンチブルーミング暗渠 幅400 高360 長1000mm (T-20) | 1.000 | 本 | 15,100 | 15,100 | |
| | 合計 | | | | 15,100 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 15,100 | |
| | *** S単 - 32号 *** | | | | | |
| S02116 | アンチブルーミング暗渠 | | 本 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | アンチブルーミング暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 | 地域資材 (Pコード) | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)地域資材単価コード (P) | PQC105 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード (J) | | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施設機械資材単価コード (K) | | | | | |
| PQC105 | アンチブルーミング暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20) | 1.000 | 本 | 20,400 | 20,400 | |
| | 合計 | | | | 20,400 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 20,400 | |
| | *** S単 - 33号 *** | | | | | |
| S02116 | ベンチフリューム蓋 (T - 4) | | 枚 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | ベンチフリューム蓋 (T - 4) 幅400 長1000mm,, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|-------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) PQC155 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| PQC155 | ベンチフリューム蓋(T-4) 幅400 長1000mm | 1.000 | 枚 | 4,340 | 4,340 | |
| | 合計 | | | | 4,340 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 4,340 | |
| | *** S単 - 34号 *** | | | | | |
| S02116 | ベンチフリューム蓋(T-4) | | 枚 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | ベンチフリューム蓋(T-4) 幅500 長1000mm | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード) PQC157 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| PQC157 | ベンチフリューム蓋(T-4) 幅500 長1000mm | 1.000 | 枚 | 6,020 | 6,020 | |
| | 合計 | | | | 6,020 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 6,020 | |
| | *** S単 - 35号 *** | | | | | |
| S02117 | 金属くず | | ton | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 金属くず ヘビー,H3 | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 | P96049 ヘビー,H3 -34,500円 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:補正なし 制約作業時間:0.0 | |
| P96049 | 金属くず ヘビー,H3 | 1.000 | ton | -34,500 | -34,500 | |
| | 合計 | | | | -34,500 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | -34,500 | |
| | *** S単 - 36号 *** | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物処理 | | ton | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 産業廃棄物処理 アスファルト塊 | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 | PRF002 アスファルト塊 1,500円 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| PRF002 | 産業廃棄物処理 アスファルト塊 | 1.000 | ton | 1,500 | 1,500 | |
| | 合計 | | | | 1,500 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 1,500 | |
| | *** S単 - 37号 *** | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物処理 | | ton | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | 産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊 | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 | PRF001 鉄筋コンクリート塊 1,500円 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| PRF001 | 産業廃棄物処理 鉄筋コンクリート塊 | 1.000 | ton | 1,500 | 1,500 | |
| | 合計 | | | | 1,500 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 1,500 | |
| | *** S単 - 38号 *** | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|-----------|-----|----------------------|----------------------|-------------------|
| S02123 | 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊 | | ton | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)地域資材単価コード | PRF001 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)資材規格 | 無筋コンクリート塊 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 1,000円 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| PRF001 | 産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊 | 1.000 | ton | 1,000 | 1,000 | |
| | 合計 | | | | 1,000 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 1,000 | |
| | *** S単 - 39号 *** | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラ | | ton | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)地域資材単価コード | PRF003 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)資材規格 | 廃プラ | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 50,000円 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| PRF003 | 産業廃棄物処理 廃プラ | 1.000 | ton | 50,000 | 50,000 | |
| | 合計 | | | | 50,000 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 50,000 | |
| | *** S単 - 40号 *** | | | | | |
| S02123 | 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 汚泥 | | ton | | 1,000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)地域資材単価コード | PRF003 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)資材規格 | 汚泥 | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)単価の入力 | 11,000円 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| PRF003 | 産業廃棄物処理 汚泥 | 1.000 | ton | 11,000 | 11,000 | |
| | 合計 | | | | 11,000 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 単価 | | | | 11,000 | |
| | *** S単 - 41号 *** | | | | | |
| S02721 | 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)作業区分 | 有筋 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)時間的制約 | なし | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)施工区分 | 機械 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施工区分 | 昼間施工 | | | | |
| | 5)低騒音・低振動対策 | する | | | | |
| A73511 | 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 | 1.000 | m3 | 19,560 | 19,560 | |
| | 合計 | | | | 19,560 | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 19,560 | |
| | *** S単 - 42号 *** | | | | | |
| S02721 | 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する | | m3 | | 1,000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)作業区分 | 無筋 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 2)時間的制約 | なし | | 時間的制約:なし | 制約作業時間:0.0 | |
| | 3)施工区分 | 機械 | | 夜間制約作業時間:0.0 | | |
| | 4)施工区分 | 昼間施工 | | | | |
| | 5)低騒音・低振動対策 | する | | | | |
| A73501 | 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 | 1.000 | m3 | 11,240 | 11,240 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|--------------|-------|---------|-------------|--|
| | 合計 | | | | 11,240 | 算出数量 1.000 m3 |
| | 単価 | | m3 | | 11,240 | |
| | *** S単 - 43号 *** | | | | | |
| S03701 | 【鉄筋工】 | | ton | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満 | | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)規格区分 | SD295 | | | | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 |
| | 2)径区分 | D13 | | | | |
| | 3)作業区分 | 一般構造物 | | | | |
| | 4)施工規模 | 10t未満 | | | | |
| | 5)時間的制約 | - | | | | |
| | 6)夜間作業 | 無し | | | | |
| | 7)構造物区分 | 一般構造物(切梁無し) | | | | |
| | 8)太径鉄筋量 | 10%未満 | | | | |
| P18246 | 異形棒鋼 SD295 D13 | 1.030 | ton | 101,500 | 104,545 | |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物) | 1.150 | ton | 68,340 | 78,591 | |
| | 合計 | | | | 183,136 | 算出数量 1.000 ton |
| | 単価 | | ton | | 183,136 | |
| | *** S単 - 44号 *** | | | | | |
| S05801 | 【排水構造物工】 | | m | | 1,000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない | | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)施工区分 | U型側溝 | | | | |
| | 2)施工区分 | 昼間施工 | | | | |
| | 3)規格 | L=2000 | | | | |
| | 4)規格 | 1000kg/個以下 | | | | |
| | 5)時間的制約 | なし | | | | |
| | 6)L=1000を使用 | L=1000を使用しない | | | | |
| | 7)L=4000を使用 | L=4000を使用しない | | | | |
| | 8)法面小段面 | - | | | | |
| | 9)法面縦排水 | - | | | | |
| | 10)再利用撤去の有無 | 再利用撤去を行なわない | | | | |
| | 11)基礎砕石の施工有無 | 基礎砕石の施工有り | | | | |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 | 1.000 | m | 4,216 | 4,216 | |
| | 合計 | | | | 4,216 | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | 4,216 | |
| | *** S単 - 45号 *** | | | | | |
| S05801 | 【排水構造物工】 | | m | | 1,000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない | | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 1)施工区分 | U型側溝 | | | | |
| | 2)施工区分 | 昼間施工 | | | | |
| | 3)規格 | L=2000 | | | | |
| | 4)規格 | 1000kg/個以下 | | | | |
| | 5)時間的制約 | なし | | | | |
| | 6)L=1000を使用 | L=1000を使用する | | | | |
| | 7)L=4000を使用 | L=4000を使用しない | | | | |
| | 8)法面小段面 | - | | | | |
| | 9)法面縦排水 | - | | | | |
| | 10)再利用撤去の有無 | 再利用撤去を行なわない | | | | |
| | 11)基礎砕石の施工有無 | 基礎砕石の施工有り | | | | |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 | 1.000 | m | 4,933 | 4,933 | |
| | 合計 | | | | 4,933 | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | 4,933 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|-------|--------|-------------|---------------------|
| | *** S単 - 46号 *** | | | | | |
| S05801 | 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない | | m | | 1,000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無 | U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し | | | | |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 | 1,000 | m | 3,668 | 3,668 | |
| | 合計 | | | | 3,668 | 算出数量 1,000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | 3,668 | |
| | *** S単 - 47号 *** | | | | | |
| S05801 | 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない | | 枚 | | 1,000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無 | 蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない - | | | | |
| A71501 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無し コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価 | 1,000 | 枚 | 380.40 | 380 | |
| | 合計 | | | | 380 | 算出数量 1,000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | 380 | |
| | *** S単 - 48号 *** | | | | | |
| S05801 | 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう | | m | | 1,000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無 | U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう - | | | | |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 | 1,000 | m | 2,150 | 2,150 | |
| | 合計 | | | | 2,150 | 算出数量 1,000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | 2,150 | |
| | *** S単 - 49号 *** | | | | | |
| S05801 | 【排水構造物工】 | | m | | 1,000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 | | | | |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 | | | | |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|-------|---|--|---------------------|
| | 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無 | U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り | | | | |
| A71104 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | 1.000 | m | 7,729 | 7,729 | |
| | 合計 | | | | 7,729 | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | 7,729 | |
| | *** S単 - 50号 *** | | | | | |
| S05801 | 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない | | 枚 | | 1.000 [各単位] | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 施工区分 2) 施工区分 3) 規格 4) 規格 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無 | 蓋版 昼間施工 コンクリート鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない - | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| A71502 | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 | 1.000 | 枚 | 932.20 | 932 | |
| | 合計 | | | | 932 | 算出数量 1.000 [各単位] |
| | 単価 | | [各単位] | | 932 | |
| | *** S単 - 51号 *** | | | | | |
| S10002 | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ), 0.43ha, 0.003, はぎ取り戻し工法(少ない) , 14cm, あり | | ha | | 1.000 ha | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況 5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械) | はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.43ha 0.003 はぎ取り戻し工法(少ない) 14cm あり | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| F09015 | ブルドーザ[湿地・排対型(~2次)] 20t級 19~21t | 3.920 | 日 | 22,000 | 86,240 | |
| P34029 | 軽油 H トロ-#給油 | 234.000 | L | 130 | 30,420 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.800 | 人 | 33,558 | 60,404 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.600 | 人 | 33,864 | 20,318 | |
| R01003 | 普通作業員 | 2.100 | 人 | 22,134 | 46,481 | |
| F08012 | H ックザ[加-型・~超低・排対型(~3次)] 標準H ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) | 3.280 | 日 | 5,800 | 19,024 | |
| P34029 | 軽油 H トロ-#給油 | 79.000 | L | 130 | 10,270 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.330 | 人 | 33,558 | 44,632 | |
| Y00004 | 諸雑費 0.1% | 0.001 | | 317,789 | 318 | |
| | 合計 | | | | 318,107 | 算出数量 1.000 ha |
| | 単価 | | ha | | 318,107 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------|--|---|----------------|--|--|------------------|
| *** S単 - 52号 *** | | | | | | |
| S10002 | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) | | ha | | 1,000 ha | 歩A 当たり算出 |
| | ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.43ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない) ,14cm,あり | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械) | はぎ取り戻し(表土戻し) 0.43ha 0.003 はぎ取り戻し工法(少ない) 14cm あり | | | | |
| F09015 | ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t | 3.890 | 日 | 22,000 | 85,580 | |
| P34029 | 軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油 | 232.000 | L | 130 | 30,160 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.780 | 人 | 33,558 | 59,733 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.600 | 人 | 33,864 | 20,318 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.900 | 人 | 22,134 | 42,055 | |
| F08012 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) | 2.780 | 日 | 5,800 | 16,124 | |
| P34029 | 軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油 | 67.000 | L | 130 | 8,710 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 1.130 | 人 | 33,558 | 37,921 | |
| Y00004 | 諸雑費 0.1% | 0.001 | | 300,601 | 301 | |
| | 合計 | | | | 300,902 | 算出数量 1.000 ha |
| | 単価 | | ha | | 300,902 | |
| *** S単 - 53号 *** | | | | | | |
| S10003 | ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) | | ha | | 1,000 ha | 歩A 当たり算出 |
| | ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.43ha,0.003,3.00,粘性土・埴質土, 少ない,あり | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械) | 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.43ha 0.003 3.00 粘性土・埴質土 少ない あり | | | | |
| F09015 | ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t | 10.130 | 日 | 22,000 | 222,860 | |
| P34029 | 軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油 | 604.000 | L | 130 | 78,520 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 4.650 | 人 | 33,558 | 156,045 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 1.600 | 人 | 33,864 | 54,182 | |
| R01003 | 普通作業員 | 5.400 | 人 | 22,134 | 119,524 | |
| F08012 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) | 30.910 | 日 | 5,800 | 179,278 | |
| P34029 | 軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油 | 741.000 | L | 130 | 96,330 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 12.570 | 人 | 33,558 | 421,824 | |
| Y00004 | 諸雑費 0.1% | 0.001 | | 1,328,563 | 1,329 | |
| | 合計 | | | | 1,329,892 | 算出数量 1.000 ha |
| | 単価 | | ha | | 1,329,892 | |
| *** S単 - 54号 *** | | | | | | |
| S10009 | 畦畔整形工 | | m ² | | 100.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | 畦畔整形工 あり | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)長期割引単価区分(賃料機械) | あり | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----------------------|----------------|--------|-----------|--|
| | | | | | | 夜間制約作業時間:0.0 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.200 | 人 | 33,864 | 6,773 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.500 | 人 | 22,134 | 11,067 | |
| F08012 | ハックル[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3) | 1.600 | 日 | 5,800 | 9,280 | |
| P34029 | 軽油 ハックル給油 | 40.000 | L | 130 | 5,200 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 0.690 | 人 | 33,558 | 23,155 | |
| | 合計 | | | | 55,475 | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | 555 | |
| | *** S単 - 55号 *** | | | | | |
| S16001 | 側溝清掃車[ﾌﾞｯｸﾞ式] 側溝清掃車[ﾌﾞｯｸﾞ式] ハックル容量9.0m3風量40m3/min.運転1日当たり算出.機械損料等のみ | | 日 | | 1.000 各単位 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | | | | | | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 |
| | 1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) | M16494 M16494 | | | | |
| | 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) | 運転1日当たり算出 5.8時間 | | | | |
| | 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 | 1.20 機械損料等のみ | | | | |
| | 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) | 岩石補正なし 0.0 | | | | |
| | 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) | 消耗部品の計上しない 消耗部品なし | | | | |
| | 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品) | - - | | | | |
| M16494 | 側溝清掃車[ﾌﾞｯｸﾞ式] ハックル容量9.0m3風量40m3/min | 1.000 | 日 | 57,400 | 57,400 | 算出数量 1.000 各単位 |
| | 合計 | | | | 57,400 | |
| | 単価 | | 各単位 | | 57,400 | |
| Y00001 | 単位 | | | | | |
| | *** S単 - 56号 *** | | | | | |
| S16003 | ハックル[加-ラ型・排対型(2次)] ハックル[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外 | | 供用日 | | 1.000 供用日 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分 | MO2041 交替制補正対象外 | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | | | | | | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 |
| MO2041 | ハックル[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 1.000 | 供用日 | 5,480 | 5,480 | 算出数量 1.000 供用日 |
| | 合計 | | | | 5,480 | |
| | 単価 | | 供用日 | | 5,480 | |
| | *** S単 - 57号 *** | | | | | |
| S18005 | 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)施工区分 | 釜場掘削・設置 | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | | | | | | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.040 | 人 | 33,864 | 1,355 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.100 | 人 | 22,134 | 2,213 | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.130 | | 3,568 | 464 | |
| MO2031 | ハックル[加-ラ型・排対型(1次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 0.570 | 時間 | 1,810 | 1,032 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 0.100 | 人 | 33,558 | 3,356 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|--------------------------------------|----|--|--|------------------|
| P34029 | 軽油 H トロ-Ⅱ給油 | 3.400 | L | 130 | 442 | |
| | 合計 | | | | 8,862 | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単価 | | 箇所 | | 8,862 | |
| | *** S単 - 58号 *** | | | | | |
| S18005 | 排水ポンプ用釜場設置・撤去 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)施工区分 釜場埋戻・撤去 | | | | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.040 | 人 | 33,864 | 1,355 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.050 | 人 | 29,988 | 1,499 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.190 | 人 | 22,134 | 4,205 | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.030 | | 7,059 | 212 | |
| MO2031 | H ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準H ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 0.370 | 時間 | 1,810 | 670 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 0.060 | 人 | 33,558 | 2,013 | |
| P34029 | 軽油 H トロ-Ⅱ給油 | 2.200 | L | 130 | 286 | |
| | 合計 | | | | 10,240 | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単価 | | 箇所 | | 10,240 | |
| | *** S単 - 59号 *** | | | | | |
| S18006 | 排水ポンプ運転(小口径) | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 排水ポンプ運転(小口径) 3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械) | 3 作業時排水 0以上~7未満 発動発電機 あり | | | | |
| F02070 | 発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva | 4.650 | 日 | 568 | 2,641 | |
| P34001 | ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド | 28.000 | L | 134 | 3,752 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.120 | 人 | 33,864 | 4,064 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.150 | 人 | 22,134 | 3,320 | |
| Y00004 | 諸雑費 | 0.080 | | 13,777 | 1,102 | |
| | 合計 | | | | 14,879 | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単価 | | | | 14,879 | |
| | *** S単 - 60号 *** | | | | | |
| S18007 | 排水ポンプ設置撤去(小口径) | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械) | 口径 50mm あり | | | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.230 | 人 | 33,864 | 7,789 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.430 | 人 | 22,134 | 9,518 | |
| | 合計 | | | | 17,307 | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単価 | | 箇所 | | 17,307 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------|--|---|--------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| *** S単 - 61号 *** | | | | | | |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工 | | m ² | | 1,000,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,189,1,あり | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械) | 設置～賃料～撤去 189 1 あり | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| G03041 | 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料] | 1,000,000 | m ² 供用日 | 1,701 | 1,701,000 | |
| G03042 | 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] | 1,000,000 | m ² | 118 | 118,000 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 2,900 | 人 | 29,988 | 86,965 | |
| R01003 | 普通作業員 | 2,900 | 人 | 22,134 | 64,189 | |
| F08063 | バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t | 3.310 | 日 | 10,700 | 35,417 | |
| P34029 | 軽油 バックホウ給油 | 345,000 | L | 130 | 44,850 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 2,900 | 人 | 33,558 | 97,318 | |
| | 合計 | | | | 2,147,739 | 算出数量 1,000,000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | 2,148 | |
| *** S単 - 62号 *** | | | | | | |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械) | | 台 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械) | ブルドーザ(リッパ装置含む) 湿地20t級以上21t級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 2,800 | 人 | 29,988 | 83,966 | |
| F01086 | ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊 | 2,100 | 日 | 52,400 | 110,040 | |
| Y00004 | 運搬費等 | 1,550 | | 194,006 | 300,709 | |
| | 合計 | | | | 494,715 | 算出数量 1,000 台 |
| | 単価 | | 台 | | 494,715 | |
| *** S単 - 63号 *** | | | | | | |
| S19003 | 輸送費(仮設材) | | ton | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0 | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 | |
| | 1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数) | 基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0 | | 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| P46601 | 仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内 | 1,000 | ton | 6,820 | 6,820 | |
| P46402 | 積卸し費 積込み・取卸し | 1,000 | ton | 1,500 | 1,500 | |
| | 合計 | | | | 8,320 | 算出数量 1,000 ton |
| | 単価 | | ton | | 8,320 | |
| *** S単 - 64号 *** | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----|---|--|-------------|
| SA0101 | SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -,-,- | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無 | 土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 - - - | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 303.9 | |
| | *** S単 - 65号 *** | | | | | |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1)土質 2)作業内容 | 土砂 土量50,000m3未満 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 260 | |
| | *** S単 - 66号 *** | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離 | 標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 1,184 | |
| | *** S単 - 67号 *** | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離 | 標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 723.4 | |
| | *** S単 - 68号 *** | | | | | |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----------------|--|--|-------------|
| | 1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 | 4.0m以上 20,000m3未満 無し あり | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 253.4 | |
| | *** S単 - 69号 *** | | | | | |
| SA0151 | SP 基面整正 | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 基面整正 基面整正 | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形区分 | 基面整正 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 442.7 | |
| | *** S単 - 70号 *** | | | | | |
| SA0152 | SP 法面整形 | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 | 盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 463.1 | |
| | *** S単 - 71号 *** | | | | | |
| SA0152 | SP 法面整形 | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 | 切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 927.2 | |
| | *** S単 - 72号 *** | | | | | |
| SA0221 | SP 殻運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下, | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 | 舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 2,682 | |
| | *** S単 - 73号 *** | | | | | |
| SA0221 | SP 殻運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----------------|---|--|-------------|
| | SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離 | コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 | | | | |
| | 単 価 | | m3 | | 2,933 | |
| | *** S単 - 74号 *** | | | | | |
| SA0222 | SP 舗装版破碎 | | m ² | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 226.8 | |
| | *** S単 - 75号 *** | | | | | |
| SA0223 | SP 舗装版切断 | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, - | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版 | アスファルト舗装版 15cm以下 - - | | | | |
| | 単 価 | | m | | 721.4 | |
| | *** S単 - 76号 *** | | | | | |
| SA0312 | SP 型枠 | | m ² | | 1,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 | 一般型枠 均しコンクリート | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 5,646 | |
| | *** S単 - 77号 *** | | | | | |
| SA0312 | SP 型枠 | | m ² | | 1,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 10,890 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----------------|--|--|-------------|
| | *** S単 - 78号 *** | | | | | |
| SA0312 | 抜き型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート | | m ² | | 1,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)型枠の種類 2)構造物の種類 | 一般型枠 均しコンクリート | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 5,646 | |
| | *** S単 - 79号 *** | | | | | |
| SA0521 | SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分 | 据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり | | | | |
| P13404 | ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m | | 個 | | | 材変 |
| | 単 価 | | m | | 72,300 | |
| | *** S単 - 80号 *** | | | | | |
| SA0521 | SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分 | 据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり | | | | |
| P13410 | ボックスカルバート 内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m | | 個 | | | 材変 |
| | 単 価 | | m | | 90,810 | |
| | *** S単 - 81号 *** | | | | | |
| SA0521 | SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり | | m | | 1,000 m | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分 | 据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり | | | | |
| P96014 | ボックスカルバート 内幅1.4m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m | | 個 | | | 材変 |
| | 単 価 | | m | | 110,600 | |
| | *** S単 - 82号 *** | | | | | |
| SA0551 | SP コンクリート分水槽据付 | | 基 | | 1,000 基 | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|--|----------------|---|--|-------------|
| | SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, あり | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 | 据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり | | | | |
| | 単 価 | | 基 | | 12,090 | |
| | *** S単 - 83号 *** | | | | | |
| SA0551 | SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり | | 基 | | 1,000 基 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分 | 据付 1200kgを超え1600kg以下 有り あり | | | | |
| | 単 価 | | 基 | | 13,820 | |
| | *** S単 - 84号 *** | | | | | |
| SA0833 | SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 350mm, 2層施工, 砕石, あり, 再生クワツヤン RC-40 | | m ² | | 1,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択 | 350mm 2層施工 砕石 あり 再生クワツヤン RC-40 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 2,832 | |
| | *** S単 - 85号 *** | | | | | |
| SA0835 | SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材(各種) | | m ² | | 1,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択 | 100mm 1層施工 砕石 あり 路盤材(各種) | | | | |
| J03108 | クラッシュラン C-20 20~0mm(JIS規格品) | | m ³ | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ³ | | 1,295 | |
| | *** S単 - 86号 *** | | | | | |
| SA0846 | SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フ ラムコート 各種, 再生密粒度7スコ(13) | | m ² | | 1,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 | |
| | 1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 | 1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm | | | | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----------------|--|--|-------------|
| | 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分 | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) | | | | |
| JQA022 | ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20F) | | ton | | | 材変 |
| | 単 価 | | m ² | | 3,010 | |
| | *** S単 - 87号 *** | | | | | |
| SQP301 | SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | | m ² | | 1,000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分 | 12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 1,656 | |
| | *** S単 - 88号 *** | | | | | |
| SQP311 | SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-25(20)(高炉B) W/C65% | | m ³ | | 1,000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 11)冬期割増 | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% なし | | | | |
| | 単 価 | | m ³ | | 31,700 | |
| | *** S単 - 89号 *** | | | | | |
| SQP311 | SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60% | | m ³ | | 1,000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |
| | 1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 11)冬期割増 | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(高炉B) W/C60% なし | | | | |
| | 単 価 | | m ³ | | 32,290 | |
| | *** S単 - 90号 *** | | | | | |
| SQP311 | SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-40(高炉B) W/C65% | | m ³ | | 1,000 m ³ | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0 | |

| | |
|-----|--------------------------|
| 事業名 | 県営農地中間管理機構関連農地整備事業 谷地田地区 |
| 工事名 | 谷地田機構関連第11号工事 |

工事別工事名: 谷地田機構関連第11号工事

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--------|-----|--------|-----------|-------------------|
| | *** 丁単 - 1号 *** | | | | | |
| T00003 | 暗渠排水工(被覆材投入) | | m | | 794.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 砕石,0.126m ² | | | | | |
| S16003 | ハックル[加型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外 | 1.500 | 供用日 | 5,480 | 8,220 | S単 56号 |
| P34029 | 軽油 ハックル給油 | 34.000 | L | 130 | 4,420 | |
| S02115 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 33,558 | 33,558 | S単 8号 |
| S02115 | 普通作業員 | 7.000 | 人 | 22,134 | 154,938 | S単 6号 |
| Y00001 | 算出数量(1日当り施工量)=100m ³ /0.126m ² | | | | | |
| | 合計 | | | | 201,136 | 算出数量 794.000 m |
| | 単価 | | m | | 253 | |
| | *** 丁単 - 2号 *** | | | | | |
| T00004 | 暗渠排水工(被覆材投入) | | m | | 833.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 砕石,0.120m ² | | | | | |
| S16003 | ハックル[加型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外 | 1.500 | 供用日 | 5,480 | 8,220 | S単 56号 |
| P34029 | 軽油 ハックル給油 | 34.000 | L | 130 | 4,420 | |
| S02115 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 33,558 | 33,558 | S単 8号 |
| S02115 | 普通作業員 | 7.000 | 人 | 22,134 | 154,938 | S単 6号 |
| Y00001 | 算出数量(1日当り施工量)=100m ³ /0.120m ² | | | | | |
| | 合計 | | | | 201,136 | 算出数量 833.000 m |
| | 単価 | | m | | 241 | |
| | *** 丁単 - 3号 *** | | | | | |
| T00005 | 暗渠排水工(被覆材投入) | | m | | 654.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 砕石,0.153m ² | | | | | |
| S16003 | ハックル[加型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外 | 1.500 | 供用日 | 5,480 | 8,220 | S単 56号 |
| P34029 | 軽油 ハックル給油 | 34.000 | L | 130 | 4,420 | |
| S02115 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 33,558 | 33,558 | S単 8号 |
| S02115 | 普通作業員 | 7.000 | 人 | 22,134 | 154,938 | S単 6号 |
| Y00001 | 算出数量(1日当り施工量)=100m ³ /0.153m ² | | | | | |
| | 合計 | | | | 201,136 | 算出数量 654.000 m |
| | 単価 | | m | | 308 | |
| | *** 丁単 - 4号 *** | | | | | |
| T00006 | 暗渠排水工(被覆材投入) | | m | | 559.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | 砕石,0.179m ² | | | | | |
| S16003 | ハックル[加型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³),交替制補正対象外 | 1.500 | 供用日 | 5,480 | 8,220 | S単 56号 |
| P34029 | 軽油 ハックル給油 | 34.000 | L | 130 | 4,420 | |
| S02115 | 運転手(特殊) | 1.000 | 人 | 33,558 | 33,558 | S単 8号 |
| S02115 | 普通作業員 | 7.000 | 人 | 22,134 | 154,938 | S単 6号 |
| Y00001 | 算出数量(1日当り施工量)=100m ³ /0.179m ² | | | | | |
| | 合計 | | | | 201,136 | 算出数量 559.000 m |
| | 単価 | | m | | 360 | |

