	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　交債防街　第2号

設計書番号　　507-020-0388

3・4・20紺屋町野田線道路改築工事

実施　設計書

弘前市大字亀甲町　地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　130　m		
	道路土工 1　式		
	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 1　式		
	排水構造物工 1　式		
	舗装工 1　式		
設計額	97,361,000　円　（内消費税　8,851,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		24,835,276		
道路土工		式	1		3,086,114		
掘削工		式	1		314,125		
掘削		m3	870		314,125		内　1号
路床盛土工		式	1		170,240		
路床盛土		m3	30		170,240		内　2号
残土処理工		式	1		2,601,749		
土砂等運搬		m3	820		2,601,749		内　3号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		1,595,662		
作業土工		式	1		30,322		
床掘り		m3	20		5,380		内　4号
埋戻し		m3	10		24,942		内　5号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		1,565,340		

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B800～1000-H600～1000						内　6号
		m	20		1,565,340		
排水構造物工							
		式	1		15,911,670		
作業土工							
		式	1		480,784		
床掘り							内　7号
		m3	180		59,755		
埋戻し							内　8号
		m3	190		421,029		
側溝工							
		式	1		11,328,841		
自由勾配側溝	US9-B-B300-H800						内　9号
		m	2		35,820		
消･流雪溝用側溝(側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式)	B600～750-H700～900						内　10号
		m	4		153,120		
融･流雪溝用側溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式)	B500～800-H1100～1300						内　11号
		m	92		4,023,380		
融･流雪溝用側溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式)	B600～1000-H900～1000 埋設型						内　12号
		m	30		1,230,418		
側溝蓋	FC9-B2-B300						内　13号
		枚	2		4,706		
消･流雪溝用蓋	B600～750用						内　14号
		枚	2		227,500		
融･流雪溝用蓋	B500～1000用						内　15号
		枚	96		5,157,567		

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板(消･流雪溝用)	B600～750用	枚	2		104,100		内　16号
止水板(融･流雪溝用)	B500～1000用	枚	5		318,100		内　17号
消･流雪溝用通水網	B600～750用	枚	2		19,200		内　18号
融･流雪溝用通水網	B500～1000用	枚	5		54,930		内　19号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,102,045		
現場打ち街渠桝		箇所	5		1,627,645		内　20号
分水板		組	2		668,400		内　21号
蓋		枚	5		1,806,000		内　22号
構造物撤去工		式	1		4,241,830		
構造物取壊し工		式	1		3,247,560		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋･鉄筋構造物	m3	124		2,045,624		内　23号
舗装版切断	As､t=3～7cm	m	113		81,164		内　24号
舗装版切断	Co､t=10～11cm	m	49		64,090		内　25号

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	As､t=3～7cm	m2	1,470		930,910		内　26号
舗装版破砕	Co､t=10～11cm	m2	141		125,772		内　27号
運搬処理工		式	1		994,270		
殻運搬	無筋･鉄筋Co殻､As殻	m3	227		436,402		内　28号
殻処分	無筋･鉄筋Co殻､As殻	m3	227		642,300		内　29号
現場発生品運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ	t	3.8		-84,432		内　30号
舗装		式	1		23,154,480		
舗装工		式	1		15,260,499		
舗装準備工		式	1		199,350		
不陸整正	t=40.8mm(平均厚),粒調砕石(M-40)	m2	450		199,350		内　31号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道部N4交通(本線/B路線)	式	1		8,847,102		
置換	再生砕石(RC-40)､t=58cm	m2	466		1,521,580		内　32号
下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石(RC-40)､t=40cm	m2	785		1,752,789		内　33号

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	粒調砕石(M-40)､t=12cm	m2	687		742,901		内　34号
表層(車道･路肩部)	②再生密粒度As(13)　t=4cm	m2	1,550		2,741,256		内　35号
表層(車道･路肩部)	⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm	m2	1,550		2,088,576		内　36号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道部C.市道舗装(取付道路)	式	1		65,853		
下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石(RC-40)､t=42cm	m2	7		27,698		内　37号
上層路盤(車道･路肩部)	切込砕石(C-20)､t=10cm	m2	7		9,417		内　38号
表層(車道･路肩部)	⑤再生密粒度As(13F)　t=5cm	m2	9		28,738		内　39号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道部	式	1		307,089		
凍上抑制層(歩道部)	再生砕石(RC-40)　t=15cm	m2	59		77,998		内　40号
路盤工(歩道部)	切込砕石(C-20)　t=10cm	m2	62		81,027		内　41号
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)　t=3cm	m2	62		148,064		内　42号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	第2種通路部	式	1		140,873		
下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40)　t=25cm	m2	16		39,706		内　43号

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(歩道部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	17		49,963		内　44号
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=5cm	m2	17		51,204		内　45号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	第3種通路部	式	1		64,137		
下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) t=25cm	m2	11		27,451		内　46号
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=5cm	m2	12		36,686		内　47号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	御影系 歩道部	式	1		2,403,314		
凍上抑制層(歩道部)	再生砕石(RC-40) t=15cm	m2	61		81,170		内　48号
路盤工(歩道部)	切込砕石(C-20) t=10cm	m2	63		82,597		内　49号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉②生ｺﾝ18-8-40 t=7cm	m3	5		157,032		内　50号
平石張	御影系､t=3cm	m2	78		2,082,515		内　51号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	斑岩系 歩道部	式	1		2,700,683		
凍上抑制層(歩道部)	再生砕石(RC-40) t=15cm	m2	52		69,008		内　52号
路盤工(歩道部)	切込砕石(C-20) t=10cm	m2	53		69,507		内　53号

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉②生ｺﾝ18-8-40 t=7cm	m3	5		133,768		内　54号
平石張	斑岩系､t=3cm	m2	65		2,428,400		内　55号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工		式	1		532,098		
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	m2	29		532,098		内　56号
排水構造物工		式	1		2,361,858		
側溝工		式	1		1,768,889		
L形側溝		m	136		1,768,889		内　57号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		592,969		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	路面排水桝	箇所	12		592,969		内　58号
縁石工		式	1		1,108,993		
縁石工		式	1		1,108,993		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	2		19,152		内　59号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	112		1,089,841		内　60号

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1		285,638		
区画線工		式	1		285,638		
溶融式区画線		m	270		216,923		内　61号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線		m	480		68,715		内　62号
道路付属施設工		式	1		1,780,732		
照明工		式	1		1,780,732		
照明柱基礎		基	3		105,892		内　63号
照明柱		基	3		1,674,840		内　64号
仮設工		式	1		2,356,760		
交通管理工		式	1		2,356,760		
交通誘導警備員		人日	152		2,356,760		内　65号
直接工事費		式	1		47,989,756		
共通仮設		式	1		7,845,000		

設計内訳書（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,229,000		
現場環境改善費		式	1		1,229,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,229,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		6,616,000		
純工事費		式	1		55,834,756		
現場管理費		式	1		19,320,000		
工事原価		式	1		75,154,756		
一般管理費等		式	1		13,355,244		
工事価格		式	1		88,510,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,851,000		
工事費計		式	1		97,361,000		

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路改良工事

合算工事：

対象工事費	47,989,756	直接工事費	47,989,756	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,184,160	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			-133,480				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			-133,480	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	48,123,236	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	46,939,076		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	10.47%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.3		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	13.75%		0.00%		
		計上額	6,616,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	47,989,756	直接工事費	47,989,756		
非対象額計（－）	1,050,680				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	-133,480	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	1,184,160	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	46,939,076	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.62%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地				
率（補正後）	2.62%		0.00%		
計上額	1,229,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　7,845,000

現場管理費

主工種　04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	55,834,756	単独（追加工事）直接工事費	47,989,756	単独（追加工事）共通仮設費	7,845,000

非対象額計（－）	-133,480	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	-133,480	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	55,968,236	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	54,784,076		0		0

現場管理費	率（補正前）	30.65%		0.00%	
	施工地域等補正	1.1		0.00%	
	施工時期補正	0.12%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	34.52%		0.00%	
	計上額	19,320,000		0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　04:道路改良工事

工事原価	75,154,756				
純工事費	55,834,756	現場管理費	19,320,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	-133,480	
管理費区分９	-133,480	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	75,288,236	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	74,104,076		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.71%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	17.71%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	75,288,236		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	13,355,244				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月		
歩掛適用年月	2026年2月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年2月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.3
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.12%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　04:道路改良工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			47,989,756
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				47,989,756
	共通仮設費（率分）	48,123,236	13.75	6,616,000
現場環境改善費対象工事費				47,989,756
	現場環境改善費（率分）	46,939,076	2.62	1,229,000
現場管理費対象純工事費				55,834,756
	現場管理費	55,968,236	34.52	19,320,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				75,154,756
	一般管理費等	75,288,236	17.71	13,355,244
	業務委託費			0
工事価格				88,510,000
消費税等相当額				8,851,000
工事費計				97,361,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	783	359	281,097		02-01-02 道路土工 管理費区分：0
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	92	359	33,028		02-01-02 排水構造物土工 管理費区分：0
合計					314,125		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	路床盛土

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520	2.5m未満	m3	28	6,080	170,240		02-01-02 管理費区分：0
合計					170,240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,14.0km以下	m3	821	2,509	2,059,889		02-01-02 管理費区分：0
残土等処分 CB210560		m3	821	660	541,860		02-01-02 管理費区分：0
合計					2,601,749		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	20	269	5,380		02-01-03 管理費区分：0
合計					5,380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	埋戻し		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	6	2,019	12,114		02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	4	3,207	12,828		02-01-03 管理費区分：0
合計					24,942		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B800～1000-H600～1000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,全ての費用	m	3.4	83,300	283,220		02-02-05 RCB-B800-H1000-L2000 管理費区分：0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,全ての費用	m	11.6	77,300	896,680		02-02-05 RCB-B1000-H600-L2000 管理費区分：0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,全ての費用	m	4.8	80,300	385,440		02-02-05 RCB-B1000-H700-L2000 管理費区分：0
合計					1,565,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	185	323	59,755		02-01-03 管理費区分：0
合計					59,755		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	172	2,019	347,268		02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	23	3,207	73,761		02-01-03 管理費区分：0
合計					421,029		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	自由勾配側溝	US9-B-B300-H800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.28m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	2	17,910	35,820		単　1号 01-10-01 US9-B-B300-H800-L2000 管理費区分：0
合計					35,820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	消･流雪溝用側溝(側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式)	B600～750-H700～900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	2	27,230	54,460		単　2号 01-10-01 B600-H700(止水側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,1.02m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	2	49,330	98,660		単　3号 01-10-01 B750-H900(止水側溝) 管理費区分：0
合計					153,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	融･流雪溝用側溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式)	B500～800-H1100～1300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	40.8	39,900	1,627,920		単　4号 01-10-01 B700-H1100(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	26	43,850	1,140,100		単　5号 01-10-01 B700-H1200(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	3.8	45,500	172,900		単　6号 01-10-01 B700-H1300(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,1.18m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	15.5	47,650	738,575		単　7号 01-10-01 B800-H1300(基本側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.79m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	2	40,090	80,180		単　8号 01-10-01 B500-H1200(止水側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	2	64,450	128,900		単　9号 01-10-01 B700-H1100(止水側溝) 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	1.9	70,950	134,805		単　10号 01-10-01 B700-H1300(止水側溝) 管理費区分：0
合計					4,023,380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	融･流雪溝用側溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式)	B600～1000-H900～1000 埋設型

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	11.1	29,110	323,121		単　11号 01-10-01 B600-H1000(基本側溝) ・埋設型 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	11.7	48,630	568,971		単　12号 01-10-01 B1000-H900(基本側溝) ・埋設型 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	2	38,360	76,720		単　13号 01-10-01 B600-H1000(止水側溝) ・埋設型 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	m	2	74,330	148,660		単　14号 01-10-01 B1000-H900(止水側溝) ・埋設型 管理費区分：0
自由勾配側溝		m	2.7	41,832	112,946		単　15号 B600-H1000(45度型)・ 埋設型 管理費区分：0
合計					1,230,418		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	側溝蓋	FC9-B2-B300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	2,353	4,706		単　16号 01-10-01 FC9-B2-B-300(車道用) 管理費区分：0
合計					4,706		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	消･流雪溝用蓋	B600～750用

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	101,500	101,500		単　17号 01-10-01 B600(止水側溝)用 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	126,000	126,000		単　18号 01-10-01 B750(止水側溝)用 管理費区分：0
合計					227,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	融･流雪溝用蓋	B500～1000用

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	4	8,373	33,492		単　19号 01-10-01 B600(基本側溝)用Co蓋・埋設型 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	47	6,163	289,661		単　20号 01-10-01 B700(基本側溝)用Co蓋 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	10	7,453	74,530		単　21号 01-10-01 B800(基本側溝)用Co蓋 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	8	9,623	76,984		単　22号 01-10-01 B1000(基本側溝)用Co蓋・埋設型 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	258,000	516,000		単　23号 01-10-01 B600(基本側溝)用(投雪口用)・埋設型 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	12	134,000	1,608,000		単　24号 01-10-01 B700(基本側溝)用(投雪口用・雪切網一体型 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	3	149,000	447,000		単　25号 01-10-01 B800(基本側溝)用(投雪口用・雪切網一体型 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	522,000	1,044,000		単　26号 01-10-01 B1000(基本側溝)用(投雪口用)・埋設 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	2	51,390	102,780		単　27号 01-10-01 B500(止水側溝)用Gr蓋 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	251,000	251,000		単　28号 01-10-01 B600(止水側溝)用Gr蓋・埋設型 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	4	94,940	379,760		単　29号 01-10-01 B700(止水側溝)用Gr蓋 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	325,000	325,000		単　30号 01-10-01 B1000(止水側溝)用Gr蓋・埋設型 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	融･流雪溝用蓋	B500～1000用

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋穴閉塞金具							
ZZ99*01*01001		個	12	780	9,360		管理費区分：0
合計					5,157,567		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	止水板(消･流雪溝用)	B600～750用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消・流雪溝用止水板 幅600用 H=400mm ZZ99*01*01004		枚	1	47,100	47,100		管理費区分：0
消･流雪溝用止水板 幅750用 H=400mm 側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 ｽｸﾘｰﾝ一体型 ZZ99*01*01002		枚	1	57,000	57,000		管理費区分：0
合計					104,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	止水板(融･流雪溝用)	B500～1000用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板(融･流雪溝用) 幅500用 H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231035035		枚	1	43,800	43,800		管理費区分：0
止水板(融･流雪溝用) 幅600用 H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231035055		枚	1	49,300	49,300		管理費区分：0
融・流雪溝用止水板 幅700用 H=400mm ZZ99*01*01005		枚	2	66,000	132,000		管理費区分：0
融・流雪溝用止水板 幅1000用 H=400mm ZZ99*01*01008		枚	1	93,000	93,000		管理費区分：0
合計					318,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	消･流雪溝用通水網	B600～750用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消･流雪溝用通水網 L=1000mm W=550mm 側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 ZZ99*01*01003		枚	2	9,600	19,200		管理費区分：0
合計					19,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	融･流雪溝用通水網	B500～1000用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅500用 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚 Z231033010		組	1	8,720	8,720		管理費区分：0
融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅600用 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚 Z231033015		組	1	9,410	9,410		管理費区分：0
融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅700用 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚 Z231033020		組	2	10,100	20,200		管理費区分：0
融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅1000用 ZZ99*01*01009		枚	1	16,600	16,600		管理費区分：0
合計					54,930		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	現場打ち街渠桝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),2.11m3を超え2.23m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	3	282,000	846,000		02-02-10 R-2,5,6号 管理費区分：0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),2.23m3を超え2.35m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	296,400	296,400		02-02-10 R-4号 管理費区分：0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),2.77m3を超え2.92m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	362,800	362,800		02-02-10 R-3号 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.375	187,800	70,425		単　31号 02-02-06 管理費区分：0
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	17	3,060	52,020		管理費区分：0
合計					1,627,645		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	分水板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分水板 B900-H900(550-300)流量調整付,取手有 ZZ99*01*03004		枚	1	360,000	360,000		管理費区分：0
分水板 B1100-H300(切欠無)ﾌﾗｯﾄ,減水栓有 ZZ99*01*03006		組	1	308,400	308,400		管理費区分：0
合計					668,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	蓋

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	339,000	339,000		単　32号 01-10-01 T-14,1300×1300用 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	272,000	544,000		単　33号 01-10-01 T-25,1100×1100用 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	359,000	359,000		単　34号 01-10-01 T-25,1300×1300用 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	564,000	564,000		単　35号 01-10-01 T-25,1700×1700用 管理費区分：0
合計					1,806,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋･鉄筋構造物	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	45.8	11,250	515,250		単　36号 06-01-04 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	78.2	19,570	1,530,374		単　37号 06-01-04 管理費区分：0
合計					2,045,624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	舗装版切断	As､t=3～7cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	113.2	717	81,164		03-01-05 管理費区分：0
合計					81,164		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	舗装版切断	Co､t=10～11cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	49.3	1,300	64,090		03-01-05 管理費区分：0
合計					64,090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	舗装版破砕	As､t=3～7cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1,466	635	930,910		03-01-05 管理費区分：0
合計					930,910		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	舗装版破砕	Co､t=10～11cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	141	892	125,772		03-01-05 管理費区分：0
合計					125,772		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	殻運搬	無筋･鉄筋Co殻､As殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,全ての費用	m3	45.8	1,743	79,829		02-02-07 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,全ての費用	m3	78.2	2,163	169,146		02-02-07 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,4.0km以下,全ての費用	m3	87.5	1,825	159,687		02-02-07 As殻 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,4.0km以下,全ての費用	m3	15.2	1,825	27,740		02-02-07 Co殻 管理費区分：0
合計					436,402		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	殻処分	無筋･鉄筋Co殻､As殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*02001		t	143.5	1,000	143,500		管理費区分：T
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*02002		t	195.4	1,500	293,100		管理費区分：T
処分費 As殻 ZZ99*01*02003		t	205.7	1,000	205,700		管理費区分：T
合計					642,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	現場発生品運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,有り,3.0km以下	t	3.76	1,915	7,200		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t	t	3.76	11,130	41,848		01-02-03 管理費区分：0
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH2 ZZ99*01*02004		t	3.76	-35,500	-133,480		管理費区分：9
合計					-84,432		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	不陸整正	t=40.8mm(平均厚),粒調砕石(M-40)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正 CB410010	有り,40mm以上46mm未満,粒度調整砕石 M-40,全ての費用	m2	450	443	199,350		03-03-02 管理費区分：0
合計					199,350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	置換	再生砕石(RC-40)、t=58cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	580mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	465.6	3,268	1,521,580		03-03-02 管理費区分：0
合計					1,521,580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石(RC-40)､t=40cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	785.3	2,232	1,752,789		03-03-02 管理費区分：0
合計					1,752,789		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	上層路盤(車道･路肩部)	粒調砕石(M-40)､t=12cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,全ての費用	m2	686.6	1,082	742,901		03-03-02 管理費区分：0
合計					742,901		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	表層(車道･路肩部)	②再生密粒度As(13)　t=4cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	1,554	1,764	2,741,256		管理費区分：0
合計					2,741,256		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	表層(車道･路肩部)	⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	1,554	1,344	2,088,576		管理費区分：0
合計					2,088,576		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　37号	下層路盤(車道･路肩部)	再生砕石(RC-40)､t=42cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	420mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	7.2	3,847	27,698		03-03-02 管理費区分：0
合計					27,698		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　38号	上層路盤(車道･路肩部)	切込砕石(C-20)､t=10cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	100mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	7.2	1,308	9,417		03-03-02 管理費区分：0
合計					9,417		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　39号	表層(車道･路肩部)	⑤再生密粒度As(13F)　t=5cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	8.9	3,229	28,738		03-03-03 管理費区分：0
合計					28,738		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　40号	凍上抑制層(歩道部)	再生砕石(RC-40)　t=15cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	59	1,322	77,998		03-03-02 管理費区分：0
合計					77,998		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　41号	路盤工(歩道部)	切込砕石(C-20)　t=10cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	100mm,1層施工,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20,全ての費用	m2	61.9	1,309	81,027		03-03-02 管理費区分：0
合計					81,027		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　42号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)　t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	61.9	2,392	148,064		03-03-03 管理費区分：0
合計					148,064		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　43号	下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40)　t=25cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	16.2	2,451	39,706		03-03-02 管理費区分：0
合計					39,706		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　44号	基層(歩道部)	①再生粗粒度As(20)　t=5cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(歩道部) CB410241	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	17	2,939	49,963		03-03-03 管理費区分：0
合計					49,963		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　45号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)　t=5cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	17	3,012	51,204		03-03-03 管理費区分：0
合計					51,204		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　46号	下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40)　t=25cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	11.2	2,451	27,451		03-03-02 管理費区分：0
合計					27,451		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　47号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F)　t=5cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	11.8	3,109	36,686		03-03-03 管理費区分：0
合計					36,686		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　48号	凍上抑制層(歩道部)	再生砕石(RC-40)　t=15cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	61.4	1,322	81,170		03-03-02 管理費区分：0
合計					81,170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　49号	路盤工(歩道部)	切込砕石(C-20)　t=10cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	100mm,1層施工,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20,全ての費用	m2	63.1	1,309	82,597		03-03-02 管理費区分：0
合計					82,597		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　50号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉②生ｺﾝ18-8-40　t=7cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	5.4	29,080	157,032		02-03-01 管理費区分：0
合計					157,032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　51号	平石張	御影系､t=3cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平石張 CB221910	舗装･床張り､方形石	m2	77.7	7,642	593,783		02-02-04 管理費区分：0
平石(材料費) CB221911	方形石(舗装･床張り)	m2	77.7	19,160	1,488,732		02-02-04 管理費区分：0
合計					2,082,515		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　52号	凍上抑制層(歩道部)	再生砕石(RC-40)　t=15cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm､1層施工､再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40､全ての費用	m2	52.2	1,322	69,008		03-03-02 管理費区分：0
合計					69,008		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　53号	路盤工(歩道部)	切込砕石(C-20)　t=10cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	100mm,1層施工,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20,全ての費用	m2	53.1	1,309	69,507		03-03-02 管理費区分：0
合計					69,507		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　54号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉②生ｺﾝ18-8-40　t=7cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	4.6	29,080	133,768		02-03-01 管理費区分：0
合計					133,768		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　55号	平石張	斑岩系､t=3cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平石張 CB221910	舗装･床張り､乱形石	m2	65	11,680	759,200		02-02-04 管理費区分：0
平石(材料費) CB221911	乱形石(舗装･床張り)	m2	65	25,680	1,669,200		02-02-04 管理費区分：0
合計					2,428,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　56号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 CB422530	設置､30cm×30cm	m2	28.7	18,540	532,098		04-02-04 管理費区分：0
合計					532,098		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　57号	L形側溝

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種1000-2000mm､150-550kg未満,0.5個/m,無し,無し	m	53.9	6,361	342,857		03-03-07 LS3-F1-T190 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.65個/m,無し,無し	m	12.6	6,986	88,023		03-03-07 LS3-F2-T190 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,C種(180/210×300×600),無し,無し	m	9.5	6,530	62,035		03-03-07 LS3-M1-T190 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.65個/m,無し,無し	m	29.9	6,222	186,037		03-03-07 LS3-M2-T190 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.65個/m,無し,無し	m	30.3	6,222	188,526		03-03-07 LS3-M3-T190 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	16.5	34,830	574,695		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	56.4	5,646	318,434		02-02-06 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1.4	5,916	8,282		02-02-18 管理費区分：0
合計					1,768,889		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　58号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	路面排水桝	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 CB222800	据付,200kgを超え400kg以下,無し,全ての費用	基	12	5,677	68,124		02-02-05 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) CB222810		基	12	36,000	432,000		02-02-05 管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	据付,直管,50～150mm,全ての費用	m	14.9	3,199	47,665		02-02-05 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種600-1000mm以下50-150kg未満,1.65個/m,無し,無し	m	7.2	6,275	45,180		03-03-07 管理費区分：0
合計					592,969		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　59号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種1000-2000mm､150-550kg未満,0.5個/m,無し,無し	m	2	6,141	12,282		03-03-07 HB-M1 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1	34,830	3,483		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.6	5,646	3,387		02-02-06 管理費区分：0
合計					19,152		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　60号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422520	設置,C種(150×150×600),無し,無し	m	89.8	4,706	422,598		03-03-07 管理費区分：0
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422520	設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.65個/m,無し,無し	m	22	19,540	429,880		03-03-07 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	2.2	34,830	76,626		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	22.4	5,646	126,470		02-02-06 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.2	5,916	1,183		02-02-18 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	22.4	1,477	33,084		02-02-02 管理費区分：0
合計					1,089,841		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　61号	溶融式区画線

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	12	639	7,668		単　38号 03-03-06 停止線 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	150	820	123,000		単　39号 03-03-06 横断歩道 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	62	820	50,840		単　39号 03-03-06 ｾﾞﾌﾞﾗ(導流帯) 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	m	45	787	35,415		単　40号 03-03-06 矢印・文字・記号 管理費区分：0
合計					216,923		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　62号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	175	153	26,775		単　41号 03-03-06 車道中央線 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	260	132	34,320		単　42号 03-03-06 車道外側線 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 30cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	5	264	1,320		単　43号 03-03-06 車線境界線 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	30	153	4,590		単　41号 03-03-06 車線境界線 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	10	171	1,710		単　44号 03-03-06 車線境界線 管理費区分：0
合計					68,715		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　63号	照明柱基礎

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込 WE211600	照明灯基礎 500φ2m以下	基	3	8,636	25,908		単　45号 80-03-06 管理費区分：0
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500 ZZ99*01*05001		m	5.1	2,980	15,198		管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.6	1,477	886		02-02-02 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	1	34,830	34,830		02-03-01 管理費区分：0
組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明柱) 4-M24×700L Z234100020		組	3	9,690	29,070		管理費区分：0
合計					105,892		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　64号	照明柱

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯建柱 WE210800	GL8～12m 重量350kg以下,341500円/基,0円/基,割増なし	基	3	370,000	1,110,000		単　46号 80-03-06 管理費区分：0
照明器具取付 WE211500	照明器具取付,新設,持込	台	3	24,420	73,260		単　47号 80-03-06 管理費区分：0
自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付) WE211100	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設	個	3	3,110	9,330		単　48号 80-03-06 管理費区分：0
LED照明器具 KCE-050-2C ZZ99*01*05007		台	3	131,500	394,500		管理費区分：0
配線接続ﾕﾆｯﾄ FMT68-15A ZZ99*01*05003		個	3	8,370	25,110		管理費区分：0
電線引込ﾊﾞﾝﾄﾞ ZZ99*01*05004		個	3	1,650	4,950		管理費区分：0
光電式自動点滅器 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 10A･200V 金具 Z234100025		個	3	6,450	19,350		管理費区分：0
ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G28 ZZ99*01*05005		個	3	1,390	4,170		管理費区分：0
照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm ｱﾙﾐ製 Z231332070		枚	3	4,270	12,810		管理費区分：0
照明灯用銘板 B 100×100×0.5mm BSP製(文字入) Z231332075		枚	3	7,120	21,360		管理費区分：0
合計					1,674,840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　65号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	76	16,630	1,263,880		管理費区分：0
交通誘導警備員B R0804		人	76	14,380	1,092,880		管理費区分：0
合計					2,356,760		

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.28m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	17,910

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,415.8	64,158	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 300×800×2000 Z231024210		個	5	20,200	101,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.297	19,150	5,687	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.318	19,150	6,089	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,000	2,160	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					179,100	
単価					17,910	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.84m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	27,230

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,415.8	64,158	管理費区分：0
側溝 消・流雪溝 B600-H700(止水側溝) Y000300000016		個	5	35,200	176,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.89	19,150	17,043	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.636	19,150	12,179	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.96	3,000	2,880	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		40	管理費区分：0
合計					272,300	
単価					27,230	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,1.02m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	49,330

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
側溝 消・流雪溝 B750-H900(止水側溝) Y000300000019		個	5	74,200	371,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.081	19,150	20,701	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.795	19,150	15,224	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.2	3,000	3,600	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		13	管理費区分：0
合計					493,300	
単価					49,330	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	39,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
基本側溝(融・流雪溝用) 700×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231026100		個	5	54,900	274,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.134	19,150	21,716	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.742	19,150	14,209	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.92	3,000	5,760	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		53	管理費区分：0
合計					399,000	
単価					39,900	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	43,850

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B700-H1200(基本側溝) Y000300000034		個	5	62,800	314,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.134	19,150	21,716	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.742	19,150	14,209	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.92	3,000	5,760	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		53	管理費区分：0
合計					438,500	
単価					43,850	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	45,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B700-H1300(基本側溝) Y000300000035		個	5	66,100	330,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.134	19,150	21,716	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.742	19,150	14,209	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.92	3,000	5,760	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		53	管理費区分：0
合計					455,000	
単価					45,500	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,1.18m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	47,650

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B800-H1300(基本側溝) Y000300000036		個	5	69,400	347,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.251	19,150	23,956	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.848	19,150	16,239	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.16	3,000	6,480	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		63	管理費区分：0
合計					476,500	
単価					47,650	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.79m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	40,090

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B500-H1200(止水側溝) Y000300000040		個	5	57,800	289,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.837	19,150	16,028	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.53	19,150	10,149	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.96	3,000	2,880	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		81	管理費区分：0
合計					400,900	
単価					40,090	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	64,450

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
止水側溝(融・流雪溝用) 700×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231027100		個	5	104,000	520,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.134	19,150	21,716	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.742	19,150	14,209	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.92	3,000	5,760	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		53	管理費区分：0
合計					644,500	
単価					64,450	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,1.07m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	70,950

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B700-H1300(止水側溝) Y000300000041		個	5	117,000	585,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.134	19,150	21,716	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.742	19,150	14,209	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.92	3,000	5,760	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		53	管理費区分：0
合計					709,500	
単価					70,950	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	29,110

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B600-H1000(基本側溝)・埋設 Y000300000054		個	5	35,000	175,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.933	19,150	17,866	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.636	19,150	12,179	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.08	3,000	3,240	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		53	管理費区分：0
合計					291,100	
単価					29,110	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	48,630

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B1000-H900(基本側溝・埋設) Y000300000045		個	5	66,600	333,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	19,150	42,627	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	19,150	20,299	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	3,000	7,560	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		52	管理費区分：0
合計					486,300	
単価					48,630	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	38,360

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B600-H1000(止水側溝)･埋設 Y000300000057		個	5	53,500	267,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.933	19,150	17,866	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.636	19,150	12,179	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.08	3,000	3,240	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		53	管理費区分：0
合計					383,600	
単価					38,360	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,2.1m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗ	単位	m	単位数量	10	単価	74,330

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B1000-H900(止水側溝・埋設) Y000300000046		個	5	118,000	590,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	2.226	19,150	42,627	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	1.06	19,150	20,299	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	2.52	3,000	7,560	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		52	管理費区分：0
合計					743,300	
単価					74,330	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	2.7	単価	41,832

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	m	2.7	11,610	31,347	単　49号 01-10-01 管理費区分：0
側溝 融・流雪溝 B600-H1000(45° 埋設) Y000300000047		個	2	40,800	81,600	管理費区分：0
合計					112,947	
単価					41,832	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2,353

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
自由勾配側溝用ふた 車道用　300用　400×500mm Z231031005		枚	100	1,420	142,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		72	管理費区分：0
合計					235,300	
単価					2,353	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	101,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 消・流雪溝 Gr蓋(止水用) B600 Y000301000012		枚	100	100,500	10,050,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					10,150,000	
単価					101,500	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	126,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 消・流雪溝 Gr蓋(止水用) B750 Y000301000016		枚	100	125,000	12,500,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					12,600,000	
単価					126,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	8,373

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 融・流雪溝 Co蓋 B600埋設型 Y000301000018		枚	100	7,440	744,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		72	管理費区分：0
合計					837,300	
単価					8,373	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	6,163

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
融・流雪溝用ｺﾝｸﾘｰﾄふた　幅700用 車道用　800×500mm　上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231032020		枚	100	5,230	523,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		72	管理費区分：0
合計					616,300	
単価					6,163	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	7,453

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
融・流雪溝用ｺﾝｸﾘｰﾄふた　幅800用 車道用　900×500mm　上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231032025		枚	100	6,520	652,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		72	管理費区分：0
合計					745,300	
単価					7,453	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	9,623

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 融・流雪溝 Co蓋 B1000埋設型 Y000301000019		枚	100	8,690	869,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		72	管理費区分：0
合計					962,300	
単価					9,623	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	258,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 融・流雪溝 Gr蓋(投雪口用) B600埋設型 Y000301000020		枚	100	257,000	25,700,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					25,800,000	
単価					258,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	134,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 融・流雪溝 Gr蓋(投雪口用) B700 Y000301000021		枚	100	133,000	13,300,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					13,400,000	
単価					134,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	149,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 融・流雪溝 Gr蓋(投雪口用) B800 Y000301000022		枚	100	148,000	14,800,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					14,900,000	
単価					149,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	522,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 融・流雪溝 Gr蓋(投雪口用) B1000埋設型 Y000301000024		枚	100	521,000	52,100,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					52,200,000	
単価					522,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	51,390

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367001		枚	100	380.46	38,046	管理費区分：0
側溝蓋 融・流雪溝 Gr蓋(止水用) B500 Y000301000025		枚	100	51,000	5,100,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		954	管理費区分：0
合計					5,139,000	
単価					51,390	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	251,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 融・流雪溝 Gr蓋(止水用) B600埋設型 Y000301000026		枚	100	250,000	25,000,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					25,100,000	
単価					251,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	94,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 融・流雪溝 Gr蓋(止水用) B700 Y000301000027		枚	100	94,000	9,400,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		772	管理費区分：0
合計					9,494,000	
単価					94,940	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	325,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 融・流雪溝 Gr蓋(止水用) B1000埋設型 Y000301000030		枚	100	324,000	32,400,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					32,500,000	
単価					325,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	187,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 Z001102019		t	1.03	106,000	109,180	管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)　Q001001002		t	1	78,591	78,591	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		29	管理費区分：0
合計					187,800	
単価					187,800	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	339,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 桝蓋用Gr T-14 1300×1300 細目 Y000301000031		枚	100	338,000	33,800,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					33,900,000	
単価					339,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	272,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 桝蓋用Gr T-25 1100×1100 細目 Y000301000036		枚	100	271,000	27,100,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					27,200,000	
単価					272,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	359,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 桝蓋用Gr T-25 1300×1300 細目 Y000301000037		枚	100	358,000	35,800,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					35,900,000	
単価					359,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	564,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	932.28	93,228	管理費区分：0
側溝蓋 桝蓋用Gr T-25 1700×1700 細目 Y000301000039		枚	100	563,000	56,300,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6,772	管理費区分：0
合計					56,400,000	
単価					564,000	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11,250

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1	11,248.47	11,248	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					11,250	
単価					11,250	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1	19,562.28	19,562	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					19,570	
単価					19,570	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	639

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001036067		m	1,000	400.86	400,860	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	780	235	183,300	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	50	180	9,000	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	50	485	24,250	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	77	134	10,318	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		11,272	[1][ ] 管理費区分：0
合計					639,000	
単価					639	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm, 無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	820

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001036070		m	1,000	467.16	467,160	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	1,170	235	274,950	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	75	180	13,500	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	75	485	36,375	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	89	134	11,926	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		16,789	[1][ ] 管理費区分：0
合計					820,700	
単価					820	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号 WB821210	区画線設置	無し,溶融式手動,有り,矢印･記号･文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	787

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印･記号･文字 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001036076		m	1,200	528.36	634,032	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 Z004350001		kg	468	235	109,980	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	30	180	5,400	[ ][1] 管理費区分：0
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 Z004354001		kg	30	485	14,550	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	120	134	16,080	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1		7,258	[1][ ] 管理費区分：0
合計					787,300	
単価					787	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	153

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037010		m	1,000	84.66	84,660	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005		L	70	740	51,800	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	59	180	10,620	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	134	4,422	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,998	[1][ ] 管理費区分：0
合計					153,500	
単価					153	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037010		m	1,000	84.66	84,660	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	134	4,422	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,298	[1][ ] 管理費区分：0
合計					132,400	
単価					132	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 30cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	264

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037016		m	1,000	128.52	128,520	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005		L	140	740	103,600	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	118	180	21,240	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	50	134	6,700	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		3,940	[1][ ] 管理費区分：0
合計					264,000	
単価					264	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	171

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037013		m	1,000	102	102,000	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005		L	70	740	51,800	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	59	180	10,620	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	40	134	5,360	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		2,020	[1][ ] 管理費区分：0
合計					171,800	
単価					171	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号 WE211600	基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	8,636

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.9	22,130	19,917	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t K2088001	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	7	9,491	66,437	単　50号 90-20-88 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					86,360	
単価					8,636	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下,341500円/基,0円/基,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	370,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	5	25,910	129,550	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	22,130	88,520	管理費区分：0
照明ﾎﾟｰﾙ Y003420000		本	10	341,500	3,415,000	管理費区分：0
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ Y000112001		組	10	0	0	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	1.7	39,200	66,640	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		290	管理費区分：0
合計					3,700,000	
単価					370,000	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	単位	台	単位数量	10	単価	24,420

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	4.1	25,910	106,231	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.1	22,130	46,473	管理費区分：0
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	9	10,160	91,440	単　51号 90-04-14 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		56	管理費区分：0
合計					244,200	
単価					24,420	円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号 WE211100	自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設	単位	個	単位数量	10	単価	3,110

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	1.2	25,910	31,092	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					31,100	
単価					3,110	円／個

3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.88m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ	単位	m	単位数量	10	単価	11,610

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366002		m	10	8,276.28	82,762	管理費区分：0
側溝 別途計上 Y000300000058		個	5	0	0	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.933	19,150	17,866	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.636	19,150	12,179	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	1.08	3,000	3,240	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		53	管理費区分：0
合計					116,100	
単価					11,610	円／m

３次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号 K2088001	ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	9,491

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.17	33,560	5,705	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	4.3	134	576	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t M002088001		時間	1	3,210	3,210	管理費区分：0
合計					9,491	
単価					9,491	円／時間

３次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号 K0433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	10,160

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.2	33,560	6,712	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	3.6	134	482	管理費区分：0
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名 M000433002		時間	1	2,960	2,960	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					10,160	
単価					10,160	円／時間

登　録　単　価

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000285000001	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	白御影 150×150×600	個	9,600	2025	2	確定
Y000300000016	側溝	消・流雪溝 B600-H700(止水側溝)	個	35,200	2025	2	確定
Y000300000019	側溝	消・流雪溝 B750-H900(止水側溝)	個	74,200	2025	2	確定
Y000300000034	側溝	融・流雪溝 B700-H1200(基本側溝)	個	62,800	2025	2	確定
Y000300000035	側溝	融・流雪溝 B700-H1300(基本側溝)	個	66,100	2025	2	確定
Y000300000036	側溝	融・流雪溝 B800-H1300(基本側溝)	個	69,400	2025	2	確定
Y000300000040	側溝	融・流雪溝 B500-H1200(止水側溝)	個	57,800	2025	2	確定
Y000300000041	側溝	融・流雪溝 B700-H1300(止水側溝)	個	117,000	2025	2	確定
Y000300000045	側溝	融・流雪溝 B1000-H900(基本側溝・埋設)	個	66,600	2025	2	確定
Y000300000046	側溝	融・流雪溝 B1000-H900(止水側溝・埋設)	個	118,000	2025	2	確定
Y000300000047	側溝	融・流雪溝 B600-H1000(45° 埋設)	個	40,800	2025	2	確定
Y000300000054	側溝	融・流雪溝 B600-H1000(基本側溝)・埋設	個	35,000	2025	2	確定
Y000300000057	側溝	融・流雪溝 B600-H1000(止水側溝)･埋設	個	53,500	2025	2	確定
Y000300000058	側溝	別途計上	個	0	2025	2	確定
Y000301000012	側溝蓋	消・流雪溝 Gr蓋(止水用) B600	枚	100,500	2025	2	確定
Y000301000016	側溝蓋	消・流雪溝 Gr蓋(止水用) B750	枚	125,000	2025	2	確定
Y000301000018	側溝蓋	融・流雪溝 Co蓋 B600埋設型	枚	7,440	2025	2	確定

登　録　単　価

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000301000019	側溝蓋	融・流雪溝 Co蓋 B1000埋設型	枚	8,690	2025	2	確定
Y000301000020	側溝蓋	融・流雪溝 Gr蓋(投雪口用) B600埋設型	枚	257,000	2025	2	確定
Y000301000021	側溝蓋	融・流雪溝 Gr蓋(投雪口用) B700	枚	133,000	2025	2	確定
Y000301000022	側溝蓋	融・流雪溝 Gr蓋(投雪口用) B800	枚	148,000	2025	2	確定
Y000301000024	側溝蓋	融・流雪溝 Gr蓋(投雪口用) B1000埋設型	枚	521,000	2025	2	確定
Y000301000025	側溝蓋	融・流雪溝 Gr蓋(止水用) B500	枚	51,000	2025	2	確定
Y000301000026	側溝蓋	融・流雪溝 Gr蓋(止水用) B600埋設型	枚	250,000	2025	2	確定
Y000301000027	側溝蓋	融・流雪溝 Gr蓋(止水用) B700	枚	94,000	2025	2	確定
Y000301000030	側溝蓋	融・流雪溝 Gr蓋(止水用) B1000埋設型	枚	324,000	2025	2	確定
Y000301000031	側溝蓋	桝蓋用Gr T-14 1300×1300 細目	枚	338,000	2025	2	確定
Y000301000036	側溝蓋	桝蓋用Gr T-25 1100×1100 細目	枚	271,000	2025	2	確定
Y000301000037	側溝蓋	桝蓋用Gr T-25 1300×1300 細目	枚	358,000	2025	2	確定
Y000301000039	側溝蓋	桝蓋用Gr T-25 1700×1700 細目	枚	563,000	2025	2	確定
Y000313010003	特殊ﾌﾞﾛｯｸ	黄色 300×300×30 点・線状	枚	1,410	2025	2	確定
Y000356000003	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 800×1000×2000	個	131,000	2025	2	確定
Y000356000004	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1000×600×2000	個	119,000	2025	2	確定
Y000356000005	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1000×700×2000	個	125,000	2025	2	確定

登　録　単　価

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001722000001	平石(乱形石)	斑岩系 t=30mm 乱形	m2	24,000	2025	2	確定
Y001723000001	平石(方形石)	御影系 t=30mm 300×450、150×600	m2	18,600	2025	2	確定
Y007600000001	処分費	残土	m3	660	2025	2	確定
ZZ99*01*01001	蓋穴閉塞金具		個	780	2025	2	確定
ZZ99*01*01002	消･流雪溝用止水板 幅750用	H=400mm 側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 ｽｸﾘｰﾝ一体型	枚	57,000	2025	2	確定
ZZ99*01*01003	消･流雪溝用通水網	L=1000mm W=550mm 側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	枚	9,600	2025	2	確定
ZZ99*01*01004	消・流雪溝用止水板 幅600用	H=400mm	枚	47,100	2025	2	確定
ZZ99*01*01005	融・流雪溝用止水板 幅700用	H=400mm	枚	66,000	2025	2	確定
ZZ99*01*01008	融・流雪溝用止水板 幅1000用	H=400mm	枚	93,000	2025	2	確定
ZZ99*01*01009	融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅1000用		枚	16,600	2025	2	確定
ZZ99*01*02001	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2025	2	確定
ZZ99*01*02002	処分費	鉄筋Co殻	t	1,500	2025	2	確定
ZZ99*01*02003	処分費	As殻	t	1,000	2025	2	確定
ZZ99*01*02004	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH2	t	-35,500	2025	2	確定
ZZ99*01*03004	分水板	B900-H900(550-300)流量調整付,取手有	枚	360,000	2025	2	確定
ZZ99*01*03006	分水板	B1100-H300(切欠無)ﾌﾗｯﾄ,減水栓有	組	308,400	2025	2	確定
ZZ99*01*05001	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ	φ500	m	2,980	2025	2	確定

登　録　単　価

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*05003	配線接続ﾕﾆｯﾄ	FMT68-15A	個	8,370	2025	2	確定
ZZ99*01*05004	電線引込ﾊﾞﾝﾄﾞ		個	1,650	2025	2	確定
ZZ99*01*05005	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	G28	個	1,390	2025	2	確定
ZZ99*01*05007	LED照明器具	KCE-050-2C	台	131,500	2025	2	確定

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		24,835,276	
道路土工 (0002)	式	1		3,086,114	
掘削工 (0003)	式	1		314,125	工種　04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	870		314,125	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	783	359	281,097	CB210100　331.59 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.099		151.5	M000202090 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.543		145.9	R0114 管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	17.329		62.36	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分　0
掘削	m3	92	359	33,028	CB210100　331.59 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.02　単　2026.02
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　押土の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増
J05　施工数量		5,000m3未満			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	42.099		151.5	M000202090 管理費区分　0
標準構成比			42.72		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,100		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			21,500		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	40.543		145.9	管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	17.329		62.36	管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.029		0.14	管理費区分　0
路床盛土工 (0005)	式	1		170,240	工種　04:道路改良工事
路床盛土 (0006)	m3	30		170,240	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
路床盛土	m3	28	6,080	170,240	CB210520　6824.8 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工幅員		2.5m未満			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.869		52.86	L001070002 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.76		
標準単価			1,560		
地区単価			1,590		
普通作業員	%	87.374		5,312	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			89.34		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
特殊作業員	%	11.466		697.1	R0101 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			9.64		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	0.283		17.23	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.26		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.81	管理費区分　0
残土処理工 (0007)	式	1		2,601,749	工種　04:道路改良工事
土砂等運搬 (0008)	m3	820		2,601,749	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	821	2,509	2,059,889	CB210110　2217.4 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.02　単　2026.02
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		有り			豪雪割増
J06　運搬距離(km)(DID区間有)		14.0km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	41.936		1,052	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,847		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.244		1,135	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.78		320.6	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.04		1.4	管理費区分　0
残土等処分					CB210560　1.0
	m3	821	660	541,860	管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費 残土	%	100		660	Y007600000001 管理費区分　T 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			1		
地区単価			660		
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (0009)	式	1		1,595,662	
作業土工 (0010)	式	1		30,322	工種　04:道路改良工事
床掘り (0011)	m3	20		5,380	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	20	269	5,380	CB210030　244.12 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　施工方法		標準			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　土留方式の種類		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.471		60.52	管理費区分　0
標準構成比			22.47		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	56.698		152.7	管理費区分　0
標準構成比			53.87		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	20.823		56.08	管理費区分　0
標準構成比			23.66		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		0.1	管理費区分　0
埋戻し					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012)	m3	10		24,942	第0005号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	6	2,019	12,114	CB210410　2025.1 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.62		174	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070001
運転質量0.5～0.6t	%	1.605		32.4	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			1.41		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.102		2.06	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			471		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	35.109		708.7	管理費区分　0
標準構成比			40.17		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	27.925		563.7	管理費区分　0
標準構成比			26.27		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	18.275		368.9	管理費区分　0
標準構成比			15.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	8.228		166.1	管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.119		2.41	管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			141		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.017		0.73	管理費区分　0
埋戻し					CB210410　3339.7
	m3	4	3,207	12,828	管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]					M000202123
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.717		279.5	管理費区分　0
標準構成比			8.37		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			18,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			18,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　A地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.684		21.92	管理費区分　0
標準構成比			0.58		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			471		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	48.308		1,549	管理費区分　0
標準構成比			53.26		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	28.056		899.6	管理費区分　0
標準構成比			25.42		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.666		342	管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	2.751		88.2	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.791		25.37	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.83		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			154		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			141		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.027		1.41	管理費区分　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (0013)	式	1		1,565,340	工種　04:道路改良工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (0014)	m	20		1,565,340	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ					CB222880　64826.0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	3.4	83,300	283,220	管理費区分　0
J01　作業区分		据付			歩　2026.02　単　2026.02
J02　製品長		2.0m/個			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　内空幅･内空高(m)		0<B<=1.25　0<H<=1.25			労調係数　　1.000　00-00　0
J04　基礎材種別		基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ			豪雪割増
J05　PC鋼材による縦締め		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			単価補正
J08　費用の内訳		全ての費用			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130006
25t吊	%	2.515		2,095	管理費区分　0
標準構成比			2.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			43,600		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			52,400		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	3.114		2,594	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	3.186		2,654	管理費区分　0
標準構成比			4.7		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.031		1,692	管理費区分　0
標準構成比			2.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	1.797		1,497	R0101 管理費区分　0
標準構成比			2.18		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	8.704		7,250	管理費区分　0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ					Y000356000003
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 800×1000×2000	%	78.648		65,512	管理費区分　0
標準構成比			73.21		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			94,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			131,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.005		6	管理費区分　0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	11.6	77,300	896,680	CB222880　64826.0 管理費区分　0
J01　作業区分		据付			歩　2026.02　単　2026.02
J02　製品長		2.0m/個			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　内空幅･内空高(m)		0<B<=1.25　0<H<=1.25			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J04　基礎材種別		基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ			潮間割増　0%　係数ランク　1
J05　PC鋼材による縦締め		無し			単価補正
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
J08　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130006
25t吊	%	2.71		2,095	管理費区分　0
標準構成比			2.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			43,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			52,400		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	3.356		2,594	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	3.434		2,654	管理費区分　0
標準構成比			4.7		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.189		1,692	管理費区分　0
標準構成比			2.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	1.937		1,497	管理費区分　0
標準構成比			2.18		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	9.379		7,250	管理費区分　0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1000×600×2000 標準構成比 標準単価 地区単価	%	76.991	73.21 94,900 119,000	59,511	Y000356000004 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.004		7	管理費区分　0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	4.8	80,300	385,440	CB222880　64826.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　製品長		2.0m/個			
J03　内空幅･内空高(m)		0<B<=1.25　0<H<=1.25			
J04　基礎材種別		基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
J05　PC鋼材による縦締め		無し			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
J08　費用の内訳		全ての費用			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.609	2.69 43,600 52,400	2,095	L001130006 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)					
	%	3.231		2,594	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	3.305		2,654	管理費区分　0
標準構成比			4.7		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.107		1,692	管理費区分　0
標準構成比			2.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	1.864		1,497	管理費区分　0
標準構成比			2.18		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	9.029		7,250	管理費区分　0
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ					Y000356000005
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1000×700×2000	%	77.851		62,512	管理費区分　0
標準構成比			73.21		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			94,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			125,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.004		6	管理費区分　0
排水構造物工					
(0015)	式	1		15,911,670	
作業土工					工種　04:道路改良工事
(0016)	式	1		480,784	
床掘り					オプション入力
(0017)	m3	180		59,755	第0007号内訳書
					単位数量　1　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り					CB210030　290.57
	m3	185	323	59,755	管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.02　単　2026.02
J02　施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　土留方式の種類		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　障害の有無		無し			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	18.555		59.96	管理費区分　0
標準構成比			19.72		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			6,460		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,760		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	69.257		223.8	管理費区分　0
標準構成比			66.35		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.162		39.3	管理費区分　0
標準構成比			13.93		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.026		0.14	管理費区分　0
埋戻し					オプション入力
(0018)	m3	190		421,029	第0008号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	172	2,019	347,268	CB210410　2025.1 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.62		174	
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070001 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転質量0.5～0.6t	%	1.605		32.4	
標準構成比			1.41		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
質量 60～80kg	%	0.102		2.06	
標準構成比			0.09		
標準単価			471		
地区単価			533		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	35.109		708.7	R0102 管理費区分　0
標準構成比			40.17		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	27.925		563.7	R0101 管理費区分　0
標準構成比			26.27		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	18.275		368.9	R0114 管理費区分　0
標準構成比			15.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	8.228		166.1	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.119		2.41	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			154		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			141		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.017		0.73	管理費区分　0
埋戻し	m3	23	3,207	73,761	CB210410　3339.7 管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.717		279.5	M000202123 管理費区分　0
標準構成比			8.37		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			18,200		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			18,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　A地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	%	0.684		21.92	L001180001 管理費区分　0
標準構成比			0.58		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			471		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			533		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	48.308		1,549	R0102 管理費区分　0
標準構成比			53.26		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	28.056		899.6	R0101 管理費区分　0
標準構成比			25.42		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	10.666		342	R0114 管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	2.751		88.2	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.791		25.37	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.83		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			141		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.027		1.41	管理費区分　0
側溝工 (0019)	式	1		11,328,841	工種　04:道路改良工事
自由勾配側溝 (0020)	m	2		35,820	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	2	17,910	35,820	WB821420 管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.02　単　2026.02
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.28m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
消･流雪溝用側溝(側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式)					オプション入力
(0021)	m	4		153,120	第0010号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休２日補正 週休２日(月単位)
自由勾配側溝					WB821420
	m	2	27,230	54,460	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.02 単 2026.02
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.84m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2	49,330	98,660	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.02 単 2026.02
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1.02m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			
融･流雪溝用側溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式) (0022)	m	92		4,023,380	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	40.8	39,900	1,627,920	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1.07m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
自由勾配側溝	m	26	43,850	1,140,100	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1.07m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	3.8	45,500	172,900	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.02 単 2026.02
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1.07m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	15.5	47,650	738,575	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.02 単 2026.02
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1.18m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.8m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2	40,090	80,180	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.02　単　2026.02
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.79m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2	64,450	128,900	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.02　単　2026.02
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1.07m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	1.9	70,950	134,805	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.02　単　2026.02
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1.07m3/10m			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		1.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
融･流雪溝用側溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ方式) (0023)	m	30		1,230,418	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	11.1	29,110	323,121	WB821420 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.88m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝	m	11.7	48,630	568,971	WB821420 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2	38,360	76,720	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.02 単 2026.02
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.88m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2	74,330	148,660	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.02 単 2026.02
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		1m3/10m			
自由勾配側溝					オプション入力
	m	2.7	41,832	112,946	単位数量 2.7 m
					管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
自由勾配側溝	m	2.7	11,610	31,347	WB821420 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.88m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.9m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
側溝 融・流雪溝 B600-H1000(45° 埋設)	個	2	40,800	81,600	Y000300000047 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
側溝蓋 (0024)	枚	2		4,706	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
蓋版					WB821430

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	2	2,353	4,706	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.02　単　2026.02
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
消･流雪溝用蓋 (0025)	枚	2		227,500	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
蓋版	枚	1	101,500	101,500	WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.02　単　2026.02
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1	126,000	126,000	WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.02　単　2026.02
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
融･流雪溝用蓋 (0026)	枚	96		5,157,567	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
蓋版	枚	4	8,373	33,492	WB821430 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	47	6,163	289,661	WB821430 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	10	7,453	74,530	WB821430 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	8	9,623	76,984	管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.02 単 2026.02
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	2	258,000	516,000	管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.02 単 2026.02
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	12	134,000	1,608,000	管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.02 単 2026.02
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	3	149,000	447,000	管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.02 単 2026.02
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版					WB821430
	枚	2	522,000	1,044,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.02　単　2026.02
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	2	51,390	102,780	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.02　単　2026.02
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	1	251,000	251,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.02　単　2026.02
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	4	94,940	379,760	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.02　単　2026.02
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	1	325,000	325,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.02　単　2026.02
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋穴閉塞金具	個	12	780	9,360	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
止水板(消･流雪溝用) (0027)	枚	2		104,100	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
消・流雪溝用止水板 幅600用 H=400mm	枚	1	47,100	47,100	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消･流雪溝用止水板 幅750用 H=400mm 側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 ｽｸﾘｰﾝ一体型	枚	1	57,000	57,000	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
止水板(融･流雪溝用) (0028)	枚	5		318,100	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
止水板(融･流雪溝用) 幅500用 H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	枚	1	43,800	43,800	Z231035035 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
止水板(融･流雪溝用) 幅600用 H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	枚	1	49,300	49,300	Z231035055 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
融・流雪溝用止水板 幅700用 H=400mm	枚	2	66,000	132,000	ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
融・流雪溝用止水板 幅1000用 H=400mm	枚	1	93,000	93,000	ZZ99*01*01008 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
消･流雪溝用通水網 (0029)	枚	2		19,200	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
消･流雪溝用通水網 L=1000mm W=550mm 側部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	枚	2	9,600	19,200	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
融･流雪溝用通水網 (0030)	枚	5		54,930	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅500用 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚	組	1	8,720	8,720	Z231033010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅600用 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚	組	1	9,410	9,410	Z231033015 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅700用 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚	組	2	10,100	20,200	Z231033020 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅1000用	枚	1	16,600	16,600	ZZ99*01*01009 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (0031)	式	1		4,102,045	工種　04:道路改良工事
現場打ち街渠桝 (0032)	箇所	5		1,627,645	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)	箇所	3	282,000	846,000	CB222950　267700.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		2.11m3を超え2.23m3以下			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.063		177.2	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	39.113		110,295	管理費区分　0
標準構成比			34.72		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	18.486		52,128	管理費区分　0
標準構成比			22.35		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.145		25,789	管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.012		5,673	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			2		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	14.766		41,638	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2					Z230210265
24-12-25(20) W/C<=55%	%	16.097		45,392	管理費区分　0
標準構成比			17.13		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,550		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.055		155.9	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.263		741.9	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0		10	管理費区分　0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					CB222950　281340.0
	箇所	1	296,400	296,400	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格			土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)		歩　2026.02　単　2026.02
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量			2.23m3を超え2.35m3以下		単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法			人力打設		労調係数　1.000　00-00 0
J04 養生工の種類			一般養生･特殊養生(練炭)		豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.063		186.2	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	39.07		115,781	管理費区分　0
標準構成比			34.68		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	18.479		54,759	管理費区分　0
標準構成比			22.34		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.146		27,103	管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.022		5,992	管理費区分　0
標準構成比			2.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	14.746		43,698	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2					Z230210265
24-12-25(20) W/C<=55%	%	16.164		47,900	管理費区分　0
標準構成比			17.2		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,550		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.055		163.9	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.254		751.8	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.001		65.1	管理費区分　0
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					CB222950　344460.0
	箇所	1	362,800	362,800	管理費区分　0
J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			歩　2026.02　単　2026.02
J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		2.77m3を超え2.92m3以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			労調係数　1.000　00-00 0
J04　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.063		228	管理費区分　0
標準構成比			0.06		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	38.924		141,185	管理費区分　0
標準構成比			34.54		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	18.451		66,925	管理費区分　0
標準構成比			22.3		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.138		33,146	管理費区分　0
標準構成比			8.81		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.043		7,410	管理費区分　0
標準構成比			2.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	14.677		53,238	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2					Z230210265
24-12-25(20) W/C<=55%	%	16.403		59,499	管理費区分　0
標準構成比			17.45		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			19,750		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,550		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.046		167.2	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.05		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.254		920.5	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.001		81.3	管理費区分　0
鉄筋工[市場単価]					WB810010
	t	0.375	187,800	70,425	管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD345 D13			歩　2026.02　単　2026.02
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		無			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		無			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物					Z231335005
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	個	17	3,060	52,020	管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
分水板					オプション入力
(0033)	組	2		668,400	第0021号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　組 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
分水板 B900-H900(550-300)流量調整付,取手有	枚	1	360,000	360,000	ZZ99*01*03004 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
分水板 B1100-H300(切欠無)ﾌﾗｯﾄ,減水栓有	組	1	308,400	308,400	ZZ99*01*03006 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
蓋 (0034)	枚	5		1,806,000	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
蓋版					WB821430
	枚	1	339,000	339,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.02　単　2026.02
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	2	272,000	544,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.02　単　2026.02
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	1	359,000	359,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.02　単　2026.02
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版					WB821430
	枚	1	564,000	564,000	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.02　単　2026.02
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物撤去工 (0035)	式	1		4,241,830	
構造物取壊し工 (0036)	式	1		3,247,560	工種　99:
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0037)	m3	124		2,045,624	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	45.8	11,250	515,250	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		無筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		必要			
構造物とりこわし	m3	78.2	19,570	1,530,374	WB824010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物区分		鉄筋構造物			
J02　工法区分		機械施工			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　夜間作業の有無		無し			
J05　低騒音･低振動対策		必要			
舗装版切断					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0038)	m	113		81,164	第0024号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版切断	m	113.2	717	81,164	CB430510　700.44 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	9.996		71.72	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)					
	%	4.696		33.69	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	20.642		148.1	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			19.96		
標準単価			28,300		
地区単価			29,990		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	11.601		83.23	R0125 管理費区分　0
標準構成比			10.88		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	7.587		54.43	R0102 管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	18.705		134.2	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	%	22.914		164.4	Z006540009 管理費区分　0
標準構成比			22.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			68,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			71,500		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.512		18.02	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			141		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	1.331		9.55	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.016		0.16	管理費区分　0
舗装版切断					オプション入力
(0039)	m	49		64,090	第0025号内訳書
					単位数量　1　m
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版切断					CB430510　1264.8
	m	49.3	1,300	64,090	管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			歩　2026.02　単　2026.02
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚		15cm以下			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	8.68		112.8	管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			13,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			13,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	4.078		52.99	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	17.915		232.8	管理費区分　0
標準構成比			17.37		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.096		131.2	管理費区分　0
標準構成比			9.5		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	6.606		85.84	管理費区分　0
標準構成比			7.79		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	16.26		211.3	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ （ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	%	33.005		428.9	管理費区分　0
標準構成比			32.35		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			68,200		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			71,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.183		28.37	管理費区分　0
標準構成比			2.45		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			154		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			141		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	1.163		15.11	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.014		0.69	管理費区分　0
舗装版破砕					オプション入力
(0040)	m2	1,470		930,910	第0026号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破砕					CB430310　612.24
	m2	1,466	635	930,910	管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2026.02　単　2026.02
J02　障害等の有無		無し			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　騒音振動対策		必要			労調係数　1.000　00-00 0
J04　舗装版厚		15cm以下			豪雪割増
J06　積込作業の有無		有り			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07　費用の内訳		全ての費用			単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)					M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	21.506		136.7	管理費区分　0
標準構成比			21.16		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			17,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			18,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.563		60.79	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			6,460		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	31.59		200.8	管理費区分　0
標準構成比			28.25		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	20.766		132	管理費区分　0
標準構成比			24.76		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.34		72.08	管理費区分　0
標準構成比			10.78		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	5.199		33.05	管理費区分　0
標準構成比			5.56		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.036		0.28	管理費区分　0
舗装版破砕					オプション入力
(0041)	m2	141		125,772	第0027号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版破砕	m2	141	892	125,772	CB430310　859.49 管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			歩　2026.02　単　2026.02
J02　障害等の有無		無し			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　騒音振動対策		必要			労調係数　1.000　00-00 0
J04　舗装版厚		15cm以下			豪雪割増
J06　積込作業の有無		有り			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07　費用の内訳		全ての費用			単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.931		186.8	M000907002 管理費区分　0
標準構成比			20.59		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			17,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			18,900		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.624		85.89	L001010012 管理費区分　0
標準構成比			9.55		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			6,460		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	31.576		281.8	R0114 管理費区分　0
標準構成比			28.24		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	20.797		185.6	R0102
標準構成比			24.79		管理費区分　0
標準単価			25,400		歩　2026.02　単　2026.02
地区単価			22,130		単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役	%	11.855		105.8	R0125
標準構成比			11.28		管理費区分　0
標準単価			31,000		歩　2026.02　単　2026.02
地区単価			33,860		単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油	%	5.189		46.31	Z006702002
標準構成比			5.55		管理費区分　0
標準単価			138		歩　2026.02　単　2026.02
地区単価			134		単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費	%	0.028		0.3	管理費区分　0
運搬処理工 (0042)	式	1		994,270	工種　99:
殻運搬					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0043)	m3	227		436,402	第0028号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	45.8	1,743	79,829	CB227010　1527.2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		有り			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	37.966		661.4	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.762		866.9	R0115 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油					Z006702002
	%	12.261		213.6	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.011		1.1	管理費区分　0
殻運搬					CB227010　1895.8
	m3	78.2	2,163	169,146	管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			歩　2026.02　単　2026.02
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	37.969		821.1	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,847		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.756		1,076	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	12.263		265.2	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.012		0.7	管理費区分　0
殻運搬	m3	87.5	1,825	159,687	CB227010　1615.6 管理費区分　0
J01　殻発生作業		舗装版破砕			歩　2026.02　単　2026.02
J02　積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J06　運搬距離(km)(DID区間有)		4.0km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	41.444		756	管理費区分　0
標準構成比			44.05		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,847		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	%	44.723		815.8	R0115 管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			23,600		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			29,890		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.826		252.2	管理費区分　0
標準構成比			16.08		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.007		1	管理費区分　0
殻運搬					CB227010　1615.6
	m3	15.2	1,825	27,740	管理費区分　0
J01　殻発生作業		舗装版破砕			歩　2026.02　単　2026.02
J02　積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　DID区間の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J06　運搬距離(km)(DID区間有)		4.0km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	41.444		756	管理費区分　0
標準構成比			44.05		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,847		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	44.723		815.8	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			39.87		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			23,600		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,890		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.826		252.2	管理費区分　0
標準構成比			16.08		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		1	管理費区分　0
殻処分					オプション入力
(0044)	m3	227		642,300	第0029号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費					ZZ99*01*02001
無筋Co殻	t	143.5	1,000	143,500	管理費区分　T
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費 鉄筋Co殻	t	195.4	1,500	293,100	ZZ99*01*02002 管理費区分　T 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費 As殻	t	205.7	1,000	205,700	ZZ99*01*02003 管理費区分　T 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場発生品運搬 (0045)	t	3.8		-84,432	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	3.76	1,915	7,200	CB010410　1740.1 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		有り			
J04　片道運搬距離(km)DID有		3.0km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.957		324.6	M000302013 管理費区分　0
標準構成比			17.3		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			10,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			11,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	42.085		805.6	管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	37.598		719.7	管理費区分　0
標準構成比			39.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.354		64.2	管理費区分　0
標準構成比			3.8		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.006		0.9	管理費区分　0
現場発生品及び支給品積込･荷卸	t	3.76	11,130	41,848	CB010420　10110.0 管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t			歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t	%	16.885		1,878	管理費区分　0
標準構成比			17.23		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			10,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			11,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	41.934		4,664	管理費区分　0
標準構成比			39.73		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	37.439		4,164	管理費区分　0
標準構成比			38.87		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.384		42.68	管理費区分　0
軽油	%	3.345		372	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			3.79		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.013		9.32	管理費区分　0
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH2	t	3.76	-35,500	-133,480	ZZ99*01*02004 管理費区分　9 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
舗装 (0046)	式	1		23,154,480	
舗装工 (0047)	式	1		15,260,499	
舗装準備工					工種　06:舗装工事

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0048)	式	1		199,350	
不陸整正					オプション入力
(0049)	m2	450		199,350	第0031号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
不陸整正	m2	450	443	199,350	CB410010　240.06 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　補足材料の有無		有り			
J02　補足材料平均厚さ		40mm以上46mm未満			
J03　補足材料		粒度調整砕石 M-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用］					M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	6.793		30.15	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			12.56		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.922		4.09	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			1.57		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.933		4.14	管理費区分　0
標準構成比			1.56		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	16.128		71.58	管理費区分　0
標準構成比			25.68		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	4.984		22.12	管理費区分　0
標準構成比			10.58		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	4.727		20.98	管理費区分　0
標準構成比			8.25		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.572		20.29	管理費区分　0
標準構成比			7.74		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
粒度調整砕石					Z002124003
M-40	%	58.424		259.3	管理費区分　0
標準構成比			27.29		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,750		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.503		11.11	管理費区分　0
標準構成比			4.77		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.014		0.14	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					工種　06:舗装工事
(0050)	式	1		8,847,102	
置換					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0051)	m2	466		1,521,580	第0032号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	465.6	3,268	1,521,580	CB410030　4188.6 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		580mm			
J02　施工区分		3層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]					M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.692		153.3	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			3.66		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.627		20.48	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.45		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.638		20.83	管理費区分　0
標準構成比			0.45		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.953		31.15	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.119		363.3	管理費区分　0
標準構成比			7.47		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.038		99.26	管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.299		107.8	管理費区分　0
標準構成比			2.43		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	2.786		91.04	R0125 管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	3.241		105.9	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	67.67		2,211	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			76.15		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			2,510,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.73		56.53	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.197		6.43	管理費区分　0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.01		0.98	管理費区分　0
下層路盤(車道･路肩部) (0052)	m2	785		1,752,789	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	785.3	2,232	1,752,789	CB410030　2261.7 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		400mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用］ 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.58		102.2	M000701021 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	%	0.617		13.76	L001050002 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			0.56		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.627		14	L001060004 管理費区分　0
標準構成比			0.56		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.929		20.74	管理費区分　0
運転手(特殊)	%	10.862		242.4	R0114 管理費区分　0
標準構成比			9.23		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	2.967		66.2	R0102 管理費区分　0
標準構成比			3.36		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	3.222		71.9	R0101 管理費区分　0
標準構成比			3		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.723		60.77	管理費区分　0
標準構成比			2.46		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.166		70.65	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	68.337		1,525	管理費区分　0
標準構成比			70.53		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,255,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.693		37.77	管理費区分　0
標準構成比			1.72		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.262		5.84	管理費区分　0
諸雑費	%	0.015		0.77	管理費区分　0
上層路盤(車道･路肩部) (0053)	m2	687		742,901	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(車道･路肩部)	m2	686.6	1,082	742,901	CB410040　637.83 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　材料		粒度調整砕石 M-40			
J06　全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07　施工区分		1層施工			
J09　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.713		50.96	M000701021 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	%	0.641		6.93	L001050002 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			1		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.646		6.98	管理費区分　0
標準構成比			0.99		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			4,550		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.955		10.33	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.172		120.8	管理費区分　0
標準構成比			16.31		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.068		33.17	管理費区分　0
標準構成比			5.97		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					R0101
	%	3.325		35.95	管理費区分　0
標準構成比			5.32		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.815		30.44	管理費区分　0
標準構成比			4.37		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.257		35.22	管理費区分　0
粒度調整砕石					Z002124003
M-40	%	67.021		724.7	管理費区分　0
標準構成比			47.84		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			240,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,750		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.735		18.76	管理費区分　0
標準構成比			3.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.648		7.01	管理費区分　0
諸雑費	%	0.004		0.75	管理費区分　0
表層(車道･路肩部) (0054)	m2	1,550		2,741,256	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	1,554	1,764	2,741,256	CB410260　1808.7 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平均幅員		3.0m超			
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
J07　費用の内訳		全ての費用			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.954		16.83	L001210002 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			0.88		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.161		2.84	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.145		2.55	管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.252		4.44	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	3.27		57.67	管理費区分　0
標準構成比			3.66		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	2.453		43.26	管理費区分　0
標準構成比			2.06		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.206		38.9	管理費区分　0
標準構成比			2.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	0.818		14.42	管理費区分　0
標準構成比			0.73		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	1.743		30.74	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051040
(2) 再生密粒度As(13)	%	79.053		1,394	管理費区分　0
標準構成比			80.7		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			580,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			13,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	8.353		147.3	管理費区分　0
標準構成比			7.17		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.488		8.6	管理費区分　0
標準構成比			0.49		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.089		1.57	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.015		0.88	管理費区分　0
表層(車道･路肩部)					オプション入力
(0055)	m2	1,550		2,088,576	第0036号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)					CB410260　1723.2
	m2	1,554	1,344	2,088,576	管理費区分　0
J01　平均幅員		3.0m超			歩　2026.02　単　2026.02
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.247		16.76	管理費区分　0
標準構成比			0.92		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			29,500		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			31,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.201		2.7	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.195		2.62	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			4,480		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.328		4.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	4.29		57.65	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			3.84		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	3.216		43.22	管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.894		38.89	管理費区分　0
標準構成比			2.13		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	1.078		14.49	管理費区分　0
標準構成比			0.77		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.296		30.85	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	79.775		1,072	管理費区分　0
標準構成比			84.7		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			580,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			14,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	3.743		50.3	管理費区分　0
標準構成比			2.57		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.635		8.53	管理費区分　0
標準構成比			0.51		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.095		1.28	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.007		0.3	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工					工種　06:舗装工事
(0056)	式	1		65,853	

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(車道･路肩部) (0057)	m2	7		27,698	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	7.2	3,847	27,698	CB410031　2876.7 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		420mm			
J02　施工区分		3層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.134		82.08	M000201100 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.67		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	%	1.286		49.48	L001070011 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			1.59		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.168		6.48	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	21		807.7	管理費区分　0
標準構成比			24.18		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.222		431.6	管理費区分　0
標準構成比			14.16		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	9.142		351.6	管理費区分　0
標準構成比			14.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.5		365.4	管理費区分　0
標準構成比			11.63		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.535		97.51	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	41.574		1,599	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			26.48		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			600,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.293		49.72	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.121		4.66	管理費区分　0
諸雑費	%	0.025		1.77	管理費区分　0
上層路盤(車道･路肩部) (0058)	m2	7		9,417	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	7.2	1,308	9,417	CB410041　920.81 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		路盤材(各種)			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.091		27.35	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.264		16.53	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			1.66		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.166		2.17	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	20.568		269	管理費区分　0
標準構成比			25.16		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.003		143.9	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.961		117.2	管理費区分　0
標準構成比			14.61		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.305		121.7	管理費区分　0
標準構成比			12.11		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.491		32.58	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-20	%	42.711		558.6	Z002120001 管理費区分　0
標準構成比			23.44		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			170,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,400		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	1.265		16.54	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.85		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(材料)	%	0.156		2.04	管理費区分　0
諸雑費	%	0.019		0.39	管理費区分　0
表層(車道･路肩部) (0059)	m2	9		28,738	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道･路肩部)	m2	8.9	3,229	28,738	CB410260　2891.1 管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.02　単　2026.02
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.23		7.42	管理費区分　0
標準構成比			0.24		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,430		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.122		3.94	管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			356		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.057		1.84	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	18.57		599.5	管理費区分　0
標準構成比			19.57		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	10.962		353.9	管理費区分　0
標準構成比			14.05		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.185		135.1	管理費区分　0
標準構成比			4.28		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	5.727		184.9	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	55.354		1,787	管理費区分　0
標準構成比			50.52		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			580,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			14,200		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	4.557		147.1	管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.139		4.49	Z006704001 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.17		
標準単価			154		
地区単価			141		
軽油	%	0.026		0.84	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.03		
標準単価			138		
地区単価			134		
その他(材料)	%	0.033		1.05	管理費区分　0
諸雑費	%	0.038		1.92	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0060)	式	1		307,089	工種　06:舗装工事
凍上抑制層(歩道部) (0061)	m2	59		77,998	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	59	1,322	77,998	CB410031　857.31 管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.073		27.39	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.25		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)					
	%	0.16		2.11	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	20.361		269	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.892		143.9	管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.871		117.2	管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.219		121.8	管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.461		32.52	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	43.234		571.2	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			120,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.253		16.56	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.202		2.67	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.024		1.14	管理費区分　0
路盤工(歩道部) (0062)	m2	62		81,027	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)					CB410031　857.31
	m2	61.9	1,309	81,027	管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		100mm			歩　2026.02　単　2026.02
J02　施工区分		1層施工			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　材料		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.093		27.39	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			5,680		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,070		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.262		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			3,540		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.161		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	20.559		269	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	10.998		143.9	R0101 管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	8.957		117.2	R0102 管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.309		121.8	R0125 管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.485		32.52	管理費区分　0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-20	%	42.685		558.5	Z002120001 管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			120,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,400		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.266		16.56	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.199		2.61	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.026		0.9	管理費区分　0
表層(歩道部)					オプション入力
(0063)	m2	62		148,064	第0042号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261　2223.0
	m2	61.9	2,392	148,064	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.02　単　2026.02
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.308		7.37	管理費区分　0
標準構成比			0.31		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,430		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.088		2.1	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			356		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.069		1.65	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	20.113		481	管理費区分　0
標準構成比			20.42		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.802		354	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			18.28		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.653		135.2	管理費区分　0
標準構成比			5.57		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	7.698		184.1	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051020
(7) 再生細粒度As(13F)	%	44.909		1,074	管理費区分　0
標準構成比			40.85		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			384,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			15,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	6.155		147.2	管理費区分　0
標準構成比			5.83		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.093		2.23	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.11		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			154		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			141		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.036		0.86	管理費区分　0
標準構成比			0.04		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.033		0.78	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.043		1.51	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0064)	式	1		140,873	工種　06:舗装工事
下層路盤(歩道部) (0065)	m2	16		39,706	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	16.2	2,451	39,706	CB410031　1790.8 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.234		54.73	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.86		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.344		32.93	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			1.7		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.172		4.22	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	21.952		537.9	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市)
標準構成比			25.87		
標準単価			28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.745		287.8	管理費区分　0
標準構成比			15.17		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	9.57		234.5	管理費区分　0
標準構成比			15.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.945		243.7	管理費区分　0
標準構成比			12.46		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.656		65.08	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	38.859		952.2	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			21.27		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			300,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.355		33.21	管理費区分　0
標準構成比			1.91		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.156		3.82	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.012		0.91	管理費区分　0
基層(歩道部)					オプション入力
(0066)	m2	17		49,963	第0044号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
基層(歩道部)					CB410241　2478.1
	m2	17	2,939	49,963	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.20以上2.30t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.253		7.42	管理費区分　0
標準構成比			0.28		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,430		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.071		2.08	管理費区分　0
標準構成比			0.08		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			356		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.054		1.58	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	16.325		479.7	管理費区分　0
標準構成比			18.27		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	12.04		353.8	管理費区分　0
標準構成比			16.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.604		135.3	管理費区分　0
標準構成比			5		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	6.258		183.9	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051035
(1) 再生粗粒度As(20)	%	55.233		1,623	管理費区分　0
標準構成比			47.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			470,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			13,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	5.009		147.2	管理費区分　0
標準構成比			5.23		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			103		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.069		2.04	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			154		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			141		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.033		0.96	管理費区分　0
標準構成比			0.04		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.023		0.67	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.028		1.35	管理費区分　0
表層(歩道部)					オプション入力
(0067)	m2	17		51,204	第0045号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(歩道部)	m2	17	3,012	51,204	CB410261　2137.5 管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.02　単　2026.02
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.25		7.54	管理費区分　0
標準構成比			0.33		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,430		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.067		2.02	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			356		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.06		1.82	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	15.96		480.6	管理費区分　0
標準構成比			21.22		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	11.755		354	R0102 管理費区分　0
標準構成比			19.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	4.496		135.4	R0125 管理費区分　0
標準構成比			5.8		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	6.107		183.9	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	59.475		1,791	Z231051020 管理費区分　0
標準構成比			42.48		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			384,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			15,150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	1.669		50.26	Z004130003 管理費区分　0
標準構成比			2.07		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.071		2.15	Z006704001 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.11		
標準単価			154		
地区単価			141		
軽油	%	0.034		1.03	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.05		
標準単価			138		
地区単価			134		
その他(材料)	%	0.041		1.23	管理費区分　0
諸雑費	%	0.015		1.05	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0068)	式	1		64,137	工種　06:舗装工事
下層路盤(歩道部) (0069)	m2	11		27,451	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	11.2	2,451	27,451	CB410031　1790.8 管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		250mm			歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.234		54.73	管理費区分　0
標準構成比			2.86		歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.344		32.93	管理費区分　0
標準構成比			1.7		歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)					
	%	0.172		4.22	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	21.952		537.9	管理費区分　0
標準構成比			25.87		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.745		287.8	管理費区分　0
標準構成比			15.17		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	9.57		234.5	管理費区分　0
標準構成比			15.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.945		243.7	管理費区分　0
標準構成比			12.46		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.656		65.08	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	38.859		952.2	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			21.27		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			300,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.355		33.21	管理費区分　0
標準構成比			1.91		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.156		3.82	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.012		0.91	管理費区分　0
表層(歩道部)					オプション入力
(0070)	m2	12		36,686	第0047号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261　2223.0
	m2	11.8	3,109	36,686	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.02　単　2026.02
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J05　材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数　　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.237		7.37	管理費区分　0
標準構成比			0.31		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,430		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,530		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.068		2.1	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			356		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			374		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.053		1.65	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	15.474		481	管理費区分　0
標準構成比			20.42		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	11.388		354	管理費区分　0
標準構成比			18.28		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.349		135.2	管理費区分　0
標準構成比			5.57		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	5.922		184.1	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051020
(7) 再生細粒度As(13F)	%	57.616		1,791	管理費区分　0
標準構成比			40.85		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			384,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			15,150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	4.735		147.2	管理費区分　0
標準構成比			5.83		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			103		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.072		2.23	管理費区分　0
標準構成比			0.11		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			154		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			141		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.028		0.86	管理費区分　0
標準構成比			0.04		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.04		1.24	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.018		1.05	管理費区分　0
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工					工種　06:舗装工事
(0071)	式	1		2,403,314	
凍上抑制層(歩道部)					オプション入力
(0072)	m2	61		81,170	第0048号内訳書
					単位数量　1　m2

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	61.4	1,322	81,170	CB410031　857.31 管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.073		27.39	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.25		16.51	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)					
	%	0.16		2.11	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	20.361		269	R0114 管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	10.892		143.9	R0101 管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	8.871		117.2	R0102 管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.219		121.8	R0125 管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.461		32.52	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	43.234		571.2	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			120,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	1.253		16.56	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(材料)	%	0.202		2.67	管理費区分　0
諸雑費	%	0.024		1.14	管理費区分　0
路盤工(歩道部) (0073)	m2	63		82,597	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	63.1	1,309	82,597	CB410031　857.31 管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		100mm			歩　2026.02　単　2026.02
J02　施工区分		1層施工			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　材料		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20			労調係数　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.093		27.39	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			5,680		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.262		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.161		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	20.559		269	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.998		143.9	管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.957		117.2	管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.309		121.8	管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.485		32.52	管理費区分　0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002120001
C-20	%	42.685		558.5	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			17.77		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			120,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,400		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.266		16.56	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.199		2.61	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.026		0.9	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					オプション入力
(0074)	m3	5		157,032	第0050号内訳書
					単位数量　1　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　30615.0
	m3	5.4	29,080	157,032	管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　打設工法		人力打設			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	11.786		3,427	管理費区分　0
標準構成比			12.85		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.144		2,368	管理費区分　0
標準構成比			7.3		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.566		2,200	管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.006		583.3	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
18-8-40 W/C<=60%	%	70.49		20,496	管理費区分　0
標準構成比			71.32		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		5.7	管理費区分　0
平石張					オプション入力
(0075)	m2	78		2,082,515	第0051号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
平石張					CB221910　7771.2
	m2	77.7	7,642	593,783	管理費区分　0
J01　作業区分		舗装･床張り			歩　2026.02　単　2026.02
J02　平石の形状区分		方形石			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
石工					R0107
	%	38.133		2,914	管理費区分　0
標準構成比			35.97		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			32,740		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	29.248		2,235	R0102 管理費区分　0
標準構成比			33.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	15.939		1,218	R0125 管理費区分　0
標準構成比			14.36		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	16.659		1,273	管理費区分　0
諸雑費	%	0.021		2	管理費区分　0
平石(材料費)	m2	77.7	19,160	1,488,732	CB221911　1.0 管理費区分　0
J01　平石の形状区分		方形石(舗装･床張り)			歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
平石(方形石)					Y001723000001
御影系 t=30mm 300×450､150×600	%	100		19,158	管理費区分 0
標準構成比			100		歩 2026.02 単 2026.02
標準単価			1		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			18,600		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					
	%	0		2	管理費区分 0
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工					工種 06:舗装工事
(0076)	式	1		2,700,683	
凍上抑制層(歩道部)					オプション入力
(0077)	m2	52		69,008	第0052号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休２日補正 週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)					CB410031 857.31
	m2	52.2	1,322	69,008	管理費区分 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩 2026.02 単 2026.02
J02 施工区分		1層施工			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.073		27.39	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			5,680		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.25		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.16		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	20.361		269	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.892		143.9	管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.871		117.2	管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.219		121.8	管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.461		32.52	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	43.234		571.2	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			120,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.253		16.56	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.202		2.67	管理費区分　0
諸雑費	%	0.024		1.14	管理費区分　0
路盤工(歩道部) (0078)	m2	53		69,507	オプション入力 第0053号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	53.1	1,309	69,507	CB410031　857.31 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.093		27.39	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.262		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			3,540		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.161		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	20.559		269	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.998		143.9	管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.957		117.2	管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.309		121.8	管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.485		32.52	管理費区分　0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002120001
C-20	%	42.685		558.5	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			120,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,400		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.266		16.56	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.199		2.61	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.026		0.9	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ (0079)	m3	5		133,768	オプション入力 第0054号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	4.6	29,080	133,768	CB240010　30615.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	11.786		3,427	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
特殊作業員	%	8.144		2,368	R0101 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02
標準構成比			7.3		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.566		2,200	管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.006		583.3	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	70.49		20,496	管理費区分　0
標準構成比			71.32		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		5.7	管理費区分　0
平石張					オプション入力
(0080)	m2	65		2,428,400	第0055号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
平石張	m2	65	11,680	759,200	CB221910　11804.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		舗装･床張り			
J02　平石の形状区分		乱形石			
石工	%	47.107		5,501	R0107 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.7		
標準単価			31,400		
地区単価			32,740		
普通作業員	%	27.471		3,208	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			31.2		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	13.907		1,624	R0125 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			12.6		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	11.492		1,342	管理費区分　0
諸雑費	%	0.023		5	管理費区分　0
平石(材料費)	m2	65	25,680	1,669,200	CB221911　1.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平石の形状区分		乱形石(舗装･床張り)			
平石(乱形石) 斑岩系 t=30mm 乱形	%	100		25,680	Y001722000001 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			1		
地区単価			24,000		
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 (0081)	式	1		532,098	工種　06:舗装工事
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 (0082)	m2	29		532,098	オプション入力 第0056号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	m2	28.7	18,540	532,098	CB422530　10884.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		30cm×30cm			
普通作業員	%	3.699		685.6	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			7.23		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
ﾌﾞﾛｯｸ工	%	3.956		733.3	R0108 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			6.43		
標準単価			29,200		
地区単価			30,600		
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.373		439.8	管理費区分　0
標準構成比			3.7		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	0.809		149.9	管理費区分　0
標準構成比			1.3		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.252		602.8	管理費区分　0
特殊ﾌﾞﾛｯｸ					Y000313010003
黄色 300×300×30 点・線状	%	85.906		15,922	管理費区分　0
標準構成比			75.74		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			730		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,410		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		6.6	管理費区分　0
排水構造物工					
(0083)	式	1		2,361,858	
側溝工					工種　04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0084)	式	1		1,768,889	
L形側溝					オプション入力
(0085)	m	136		1,768,889	第0057号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	53.9	6,361	342,857	CB422510　6293.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種1000-2000mm､150-550kg未満			
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		0.5個/m			
J04　基礎砕石規格		無し			
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	2.473		157.3	L001010010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.37		
標準単価			7,080		
地区単価			7,470		
普通作業員	%	12.421		790	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			14.41		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.498		604.1	R0125 管理費区分　0
標準構成比			8.79		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	9.421		599.2	R0114 管理費区分　0
標準構成比			8.2		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	8.419		535.5	R0101 管理費区分　0
標準構成比			8.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.833		180.2	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面 180/240×300×2000(C)	%	53.881		3,427	Z231060040 管理費区分　0
標準構成比			54.3		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			3,420		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.047		66.6	管理費区分　0
標準構成比			1.09		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		1.1	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422510　6080.5
	m	12.6	6,986	88,023	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.02　単　2026.02
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			労調係数　1.000　00-00 0
J04　基礎砕石規格		無し			豪雪割増
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ					L001011005
山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.07		144.6	管理費区分　0
標準構成比			2.18		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			3,960		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	19.997		1,397	管理費区分　0
標準構成比			21.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.715		1,028	管理費区分　0
標準構成比			19.42		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.266		787	管理費区分　0
標準構成比			11.85		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.552		178.3	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z231060035
両面 180/240×300×600(C)	%	48.798		3,409	管理費区分　0
標準構成比			41.24		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			2,500		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,060		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	0.575		40.14	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.68		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.027		1.96	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	9.5	6,530	62,035	CB422510　6988.0 管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.02　単　2026.02
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		C種(180/210×300×600)			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J04　基礎砕石規格		無し			労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.206		144	L001011005 管理費区分　0
標準構成比			1.89		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			3,960		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,320		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員	%	21.351		1,394	R0101 管理費区分　0
標準構成比			18.83		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.745		1,028	管理費区分　0
標準構成比			16.9		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.052		786.9	管理費区分　0
標準構成比			10.31		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.734		178.5	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z002352003
片面 180/210×300×600(C)	%	45.275		2,956	管理費区分　0
標準構成比			48.92		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			2,070		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,790		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.613		40.03	管理費区分　0
標準構成比			0.59		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.024		2.57	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422510　4837.3
	m	29.9	6,222	186,037	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.02　単　2026.02
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下､50kg未満)			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			労調係数　1.000　00-00 0
J04　基礎砕石規格		無し			豪雪割増
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	19.225		1,196	管理費区分　0
標準構成比			28.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	14.709		915.1	管理費区分　0
標準構成比			17.32		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	13.026		810.4	管理費区分　0
標準構成比			15.81		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.816		175.2	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(車両乗入部)					Z231060005
片面 198/210×150×600	%	50.199		3,123	管理費区分　0
標準構成比			34.79		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,680		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,890		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.025		2.3	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422510　4837.3
	m	30.3	6,222	188,526	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.02　単　2026.02
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下､50kg未満)			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　基礎砕石規格		無し			豪雪割増
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	19.225		1,196	管理費区分　0
標準構成比			28.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	14.709		915.1	管理費区分　0
標準構成比			17.32		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	13.026		810.4	管理費区分　0
標準構成比			15.81		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.816		175.2	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(横断歩道部)					Z231060010
片面 198/210×120×600	%	50.199		3,123	管理費区分　0
標準構成比			34.79		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,680		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,890		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.025		2.3	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	16.5	34,830	574,695	CB240010　36756.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.02　単　2026.02
J02　打設工法		人力打設			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	20.457		7,125	R0102 管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役	%	10.592		3,689	R0125 管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員	%	8.599		2,995	R0101 管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.047		712.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	58.3 	 58.85 20,400 19,150	20,305 	Z230210245 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.005		3.1	管理費区分　0
型枠 J01　型枠の種類 J02　構造物の種類	m2 	56.4 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	5,646 	318,434 	CB240210　5104.7 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	63.065 	 58.78 30,000 35,600	3,560 	R0133 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員 標準構成比	% 	15.678 	 19.9	885 	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.995		338.4	管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	15.249		860.8	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		1.8	管理費区分　0
目地板					CB224710　4077.3
	m2	1.4	5,916	8,282	管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.02　単　2026.02
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.434		1,682	管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	12.587		744.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.205		12.11	管理費区分　0
瀝青質目地板 厚10㎜	%	58.761		3,476	Z004150001 管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,190		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.013		1.29	管理費区分　0
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (0086)	式	1		592,969	工種　04:道路改良工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (0087)	箇所	12		592,969	オプション入力 第0058号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	12	5,677	68,124	CB222800　5305.8 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			
J03　基礎砕石の有無		無し			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	11.384		646.2	L001010008 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			11.47		
標準単価			5,810		
地区単価			6,170		
その他(機械)	%	0.675		38.31	管理費区分　0
運転手(特殊)	%	47.338		2,687	R0114 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			43.62		
標準単価			28,900		
地区単価			33,560		
普通作業員	%	15.586		884.7	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			19.14		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.924		676.8	管理費区分　0
標準構成比			11.68		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	5.278		299.6	管理費区分　0
標準構成比			5.33		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	4.801		272.5	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	2.831		160.7	管理費区分　0
標準構成比			3.12		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.163		9.27	管理費区分　0
諸雑費	%	0.02		1.92	管理費区分　0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)	基	12	36,000	432,000	CB222810　1.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
路面排水桝 400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付き 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	 100 1 36,000	36,000	Z231042005 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
暗渠排水管	m	14.9	3,199	47,665	CB222770　837.85 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　管種別		直管			
J03　呼び径		50～150mm			
J05　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	8.304		265.6	管理費区分　0
標準構成比			36.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.23		135.3	管理費区分　0
標準構成比			14.79		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)					Z005002008
VP-150	%	87.444		2,797	管理費区分　0
標準構成比			48.82		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			405		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,770		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.022		1.1	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422510　6573.0
	m	7.2	6,275	45,180	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.02　単　2026.02
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種600-1000mm以下50-150kg未満			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			労調係数　1.000　00-00 0
J04　基礎砕石規格		無し			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.022		126.9	L001011005 管理費区分　0
標準構成比			1.77		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			3,960		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	19.491		1,223	管理費区分　0
標準構成比			17.57		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.393		903.1	管理費区分　0
標準構成比			15.77		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.006		690.6	管理費区分　0
標準構成比			9.62		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(労務)	%	2.853		179	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面 180/230×250×600(B) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.659	 51.99 3,420 1,890	3,116	Z231060025 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	0.559	 0.55 138 134	35.1	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.017		1.3	管理費区分　0
縁石工 (0088)	式	1		1,108,993	
縁石工 (0089)	式	1		1,108,993	工種　13:道路維持工事
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0090)	m	2		19,152	オプション入力 第0059号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	2	6,141	12,282	CB422510　6293.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種1000-2000mm､150-550kg未満			
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		0.5個/m			
J04　基礎砕石規格		無し			
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	2.562		157.3	L001010010 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			2.37		
標準単価			7,080		
地区単価			7,470		
普通作業員	%	12.865		790	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			14.41		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	9.838		604.1	R0125 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02
標準構成比			8.79		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	9.758		599.2	管理費区分　0
標準構成比			8.2		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.721		535.5	管理費区分　0
標準構成比			8.03		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.935		180.2	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z231060020
片面 180/210×300×2000(C)	%	52.227		3,207	管理費区分　0
標準構成比			54.3		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			3,420		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,420		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.085		66.6	管理費区分　0
標準構成比			1.09		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.009		1.1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36756.0
	m3	0.1	34,830	3,483	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.02　単　2026.02
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.457		7,125	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.592		3,689	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	%	8.599		2,995	R0101 管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(労務)	%	2.047		712.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	58.3		20,305	管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,150		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.005		3.1	管理費区分　0
型枠	m2	0.6	5,646	3,387	CB240210　5104.7 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.02　単　2026.02
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
型わく工	%	63.065		3,560	R0133 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			58.78		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			30,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.678		885	管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.995		338.4	管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	15.249		860.8	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		1.8	管理費区分　0
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					オプション入力
(0091)	m	112		1,089,841	第0060号内訳書
					単位数量　　1　　m
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	89.8	4,706	422,598	CB422520　4383.5 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		C種(150×150×600)			
J04　基礎砕石規格		無し			
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			
普通作業員	%	25.415		1,196	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			31.33		
標準単価			25,400		
地区単価			22,130		
土木一般世話役	%	19.442		914.9	R0125 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			19.11		
標準単価			31,000		
地区単価			33,860		
特殊作業員	%	17.223		810.5	R0101 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市)
標準構成比			17.45		
標準単価			28,300		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	3.721		175.1	管理費区分　0
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×150×600(C)	%	34.17		1,608	Z002354003 管理費区分　0
標準構成比			28.04		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			745		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			975		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.029		1.5	管理費区分　0
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	22	19,540	429,880	CB422520　4801.8 管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.02　単　2026.02
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J04　基礎砕石規格		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	0.74		144.5	L001011005 管理費区分　0
標準構成比			2.76		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			3,960		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			4,320		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.148		1,396	管理費区分　0
標準構成比			27.45		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	5.269		1,029	管理費区分　0
標準構成比			24.6		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.031		787.2	管理費区分　0
標準構成比			15.01		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.915		178.7	管理費区分　0
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					Y000285000001
白御影 150×150×600	%	81.687		15,954	管理費区分　0
標準構成比			25.59		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,220		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,600		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	0.205		40.09	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.86		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.005		10.51	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2.2	34,830	76,626	CB240010　36756.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.02　単　2026.02
J02　打設工法		人力打設			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	20.457		7,125	R0102 管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	10.592		3,689	R0125 管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.599		2,995	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.047		712.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	58.3		20,305	管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			20,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		3.1	管理費区分　0
型枠					CB240210　5104.7
	m2	22.4	5,646	126,470	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.02　単　2026.02
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
型わく工					R0133
	%	63.065		3,560	管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			30,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			35,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.678		885	管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.995		338.4	管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	15.249		860.8	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		1.8	管理費区分　0
目地板					CB224710　4077.3

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	0.2	5,916	1,183	管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.02　単　2026.02
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.434		1,682	管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.587		744.6	管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.205		12.11	管理費区分　0
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	%	58.761		3,476	管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,190		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費					
	%	0.013		1.29	管理費区分　0
基礎砕石					CB221110　1263.6
	m2	22.4	1,477	33,084	管理費区分　0
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩　2026.02　単　2026.02
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	5.003		73.89	管理費区分　0
標準構成比			5.3		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			8,800		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.028		0.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	28.053		414.3	管理費区分　0
標準構成比			37.64		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	14.416		212.9	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			15.9		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	14.653		216.4	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.863		130.9	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.458		6.76	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	24.362		359.8	管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	4.095		60.48	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(材料)	%	0.052		0.77	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.39	管理費区分　0
区画線工 (0092)	式	1		285,638	
区画線工 (0093)	式	1		285,638	工種　13:道路維持工事
溶融式区画線 (0094)	m	270		216,923	オプション入力 第0061号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
区画線設置	m	12	639	7,668	WB821210 管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	150	820	123,000	WB821210 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	62	820	50,840	WB821210 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	45	787	35,415	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.02 単 2026.02
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格･仕様区分		矢印･記号･文字 15cm換算			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0095)	m	480		68,715	オプション入力 第0062号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
区画線設置	m	175	153	26,775	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.02 単 2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		実線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置					WB821210
	m	260	132	34,320	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.02　単　2026.02
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		実線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置					WB821210
	m	5	264	1,320	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.02　単　2026.02
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		破線 30cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置					WB821210
	m	30	153	4,590	管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0
J04 規格･仕様区分		実線 15cm			豪雪割増
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	10	171	1,710	WB821210 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02
J01 夜間作業の有無		無し			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J02 施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			労調係数　1.000　00-00 0
J03 豪雪補正の有無		有り			豪雪割増
J04 規格･仕様区分		破線 15cm			潮間割増　0%　係数ランク　1
J05 時間的制約の有無		無し			単価補正
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0096)	式	1		1,780,732	
照明工 (0097)	式	1		1,780,732	工種　13:道路維持工事
照明柱基礎 (0098)	基	3		105,892	オプション入力 第0063号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込	基	3	8,636	25,908	WE211600 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業種別		照明灯基礎 500φ2m以下			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500	m	5.1	2,980	15,198	ZZ99*01*05001 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
基礎砕石	m2	0.6	1,477	886	CB221110　1263.6 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J03　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	5.003		73.89	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)	%	0.028		0.41	管理費区分　0
普通作業員	%	28.053		414.3	R0102 管理費区分　0
標準構成比			37.64		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	14.416		212.9	R0101 管理費区分　0
標準構成比			15.9		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	14.653		216.4	R0114 管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,900		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,560		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	8.863		130.9	R0125 管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.458		6.76	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	24.362		359.8	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			1,200		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,000		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	4.095		60.48	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			138		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			134		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.052		0.77	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.39	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1	34,830	34,830	CB240010　36756.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.02　単　2026.02
J02　打設工法		人力打設			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.457		7,125	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			25,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,130		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.592		3,689	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			31,000		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			33,860		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.599		2,995	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.02　単　2026.02
標準単価			28,300		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			29,990		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.047		712.9	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	58.3		20,305	管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2026.02　単　2026.02

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			20,400		単価地区　弘前市(旧弘前市)
地区単価			19,150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.005		3.1	管理費区分　0
組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(照明柱)					Z234100020
4-M24×700L	組	3	9,690	29,070	管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
照明柱					オプション入力
(0099)	基	3		1,674,840	第0064号内訳書
					単位数量　1　基
					管理費区分　0
					歩　2026.02　単　2026.02
					単価地区　弘前市(旧弘前市)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
道路照明灯建柱					WE210800
	基	3	370,000	1,110,000	管理費区分　0
J01　施工区分		GL8～12m 重量350kg以下			歩　2026.02　単　2026.02
J02　ﾎﾟｰﾙ単価		341500円/基			単価地区　弘前市(旧弘前市)
J03　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価		0円/基			労調係数　1.000　00-00 0
J04　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分		割増なし			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
照明器具取付	台	3	24,420	73,260	WE211500 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業種別		照明器具取付			
J02　作業内容による補正		新設			
J03　高所作業車の持込貸与の区分		持込			
自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)	個	3	3,110	9,330	WE211100 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業種別		自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付)			
J02　作業内容による補正		新設			
LED照明器具 KCE-050-2C	台	3	131,500	394,500	ZZ99*01*05007 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
配線接続ﾕﾆｯﾄ FMT68-15A	個	3	8,370	25,110	ZZ99*01*05003 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電線引込ﾊﾞﾝﾄﾞ	個	3	1,650	4,950	ZZ99*01*05004 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
光電式自動点滅器 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 10A･200V 金具	個	3	6,450	19,350	Z234100025 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G28	個	3	1,390	4,170	ZZ99*01*05005 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm ｱﾙﾐ製	枚	3	4,270	12,810	Z231332070 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
照明灯用銘板 B					Z231332075

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
100×100×0.5mm BSP製(文字入)	枚	3	7,120	21,360	管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
仮設工 (0100)	式	1		2,356,760	
交通管理工 (0101)	式	1		2,356,760	工種　99:
交通誘導警備員 (0102)	人日	152		2,356,760	オプション入力 第0065号内訳書 単位数量　　1　　人日 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
交通誘導警備員A	人	76	16,630	1,263,880	R0803 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
交通誘導警備員B	人	76	14,380	1,092,880	R0804 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
直接工事費 (0103)	式	1		47,989,756	
共通仮設 (0104)	式	1		7,845,000	
共通仮設費 (0105)	式	1		1,229,000	
現場環境改善費 (0106)	式	1		1,229,000	
現場環境改善費（率計上） (0107)	式	1		1,229,000	
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0108)	式	1		6,616,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0109)	式	1		55,834,756	
現場管理費 (0110)	式	1		19,320,000	

入力データリスト（本01）

工事名	3・4・20紺屋町野田線道路改築工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0111)	式	1		75,154,756	
一般管理費等 (0112)	式	1		13,355,244	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0113)	式	1		88,510,000	
消費税額及び地方消費税額 (0114)	式	1		8,851,000	
工事費計 (0115)	式	1		97,361,000	