



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

緊急予防治山事業

寒沢

令和7年度県営緊急予防治山工事

通常緊予補第1号

# 積 算 書

(当初)







事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			51,404,000	
2 ・工事原価			43,215,000	
3 ・直接工事費			28,378,000	
4 ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	28,378,000	
5 ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・間接工事費			14,837,000	
9 ・共通仮設費			3,532,000	
10 ・共通仮設費(率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
28,378,000 × ((11.230*1.000)*1.030*1.000)	11.570	%	3,283,000	
11 ・運搬費	1.000	式	249,000	
12 ・準備費	1.000	式	0	
13 ・役務費	1.000	式	0	
14 ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・技術管理費			0	
16 ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・営繕費	1.000	式	0	
19 ・安全費	1.000	式	0	
20 ・現場管理費			11,305,000	
21 ・現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
31,910,000 × (((33.740*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	35.430	%	11,305,000	
22 ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 ・一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
43,215,000 × (18.910*1.000 + 0.04)	18.950	%	8,189,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
51,404,000 × 4.080	4.080	%	2,097,000	
28 支給品費			0	
29 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
30 処分費等(直接工事費の内数)			228,000	
31 処分費(準備費の内数)			0	
32 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
33 処分費等(率対象外)			0	
34 純工事費			31,910,000	

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳			28,378,000	
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	28,378,000	
・治山土工(No.1谷止工)	1.000	式	1,226,000	
・ ・ 作業土工(No.1)	1.000	式	1,226,598	
・ ・ ・ 床堀 本堤工+側壁工	1.000	式	299,088	
・ ・ ・ 埋戻し 本堤工+側壁工	1.000	式	833,756	
・ ・ ・ 掘削面整形 本堤工+側壁工	1.000	式	93,754	
・治山ダム工(No.1谷止工)	1.000	式	23,946,000	
・ ・ コンクリート谷止工(No.1)	1.000	式	23,211,645	
・ ・ ・ 本堤工	1.000	式	23,211,645	
・ ・ 側壁工(No.1)	1.000	式	734,829	
・ ・ ・ 側壁工	1.000	式	734,829	
・緑化工(No.1谷止工)	1.000	式	144,000	
・ ・ 伏工(No.1)	1.000	式	51,086	
・ ・ ・ 伏工	1.000	式	51,086	
・ ・ 柵工(No.1)	1.000	式	93,247	
・ ・ ・ 木柵(丸太)	1.000	式	93,247	
・溪間工付属物設置工(No.1谷止工)	1.000	式	80,000	
・ ・ 堤名板取付工(No.1)	1.000	式	80,000	
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式	80,000	
・仮設工	1.000	式	657,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式	657,144	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	657,144	
・産業廃棄物処理	1.000	式	281,000	
・ ・ 産業廃棄物処理	1.000	式	281,385	
・ ・ ・ 木くず(枝・幹)	1.000	式	133,940	
・ ・ ・ 廃プラスチック	1.000	式	147,445	
・治山土工(No.2谷止工)	1.000	式	687,000	
・ ・ 作業土工(No.2)	1.000	式	687,442	
・ ・ ・ 床堀 側壁工	1.000	式	32,736	
・ ・ ・ 埋戻し 側壁工	1.000	式	127,100	
・ ・ ・ 掘削面整形 側壁工	1.000	式	4,271	
・ ・ ・ 残土処理	1.000	式	523,335	
・治山ダム工(No.2谷止工)	1.000	式	1,293,000	





事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				28,378,000	
・治山土工 (NO.1谷止工)	1.000	式		1,226,000	
・ ・ 作業土工 (NO.1)	1.000	式		1,226,598	
・ ・ ・ 床堀 本堤工 + 側壁工	1.000	式	299,088	299,088	1 式当たり
SPK102 床堀 (機械: 礫質土) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	603.000	m3	496	299,088	歩A・単A S単 24号
合 計				299,088	
・ ・ ・ 埋戻し 本堤工 + 側壁工	1.000	式	833,756	833,756	1 式当たり
SPX016 埋戻し (機械・タンバ) 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,なし	238.000	m3	2,050	487,900	歩A・単A S単 33号
SPK102 埋戻し (機械・タンバ無し) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	772.000	m3	448	345,856	歩A・単A S単 25号
合 計				833,756	
・ ・ ・ 掘削面整形 本堤工 + 側壁工	1.000	式	93,754	93,754	1 式当たり
SPK304 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	142.700	m <sup>2</sup>	657	93,754	歩A・単A S単 27号
合 計				93,754	
・ 治山ダム工 (NO.1谷止工)	1.000	式		23,946,000	
・ ・ コンクリート谷止工 (NO.1)	1.000	式		23,211,645	
・ ・ ・ 本堤工	1.000	式	23,211,645	23,211,645	1 式当たり
T00001 コンクリート 無筋構造物 18-12-40BB W/C60%以下	567.500	m3	24,952	14,160,260	歩A・単A T単 1号
SPX102 目地材 (エラストイト t=10mm) 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm	5.300	m <sup>2</sup>	5,964	31,609	歩A・単A S単 34号
SPL301 打継面清掃 打継面清掃	567.500	m3	330	187,275	歩A・単A S単 31号
P96001 水抜きパイプ VP300 硬質塩化ビニル管	3.300	m	9,150	30,195	歩A・単A
SPX103 止水板 幅CF200×5mm(塩ビ製)	8.000	m	2,872	22,976	歩A・単A S単 35号
T00002 水平打継面処理 異形鉄筋D16,SD345	458.000	本	682	312,356	歩A・単A T単 2号
SPL103 型枠 (下流側・放水路部分) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	282.700	m <sup>2</sup>	13,677	3,866,488	歩A・単A S単 29号
T00003 型枠 (上流側) 丸太残存型枠	250.500	m <sup>2</sup>	15,127	3,789,314	歩A・単A T単 3号
SPH601 キャットウォーク	268.600	m	3,020	811,172	歩A・単A S単 20号
合 計				23,211,645	
・ ・ 側壁工 (NO.1)	1.000	式		734,829	
・ ・ ・ 側壁工	1.000	式	734,829	734,829	1 式当たり
T00001 コンクリート 無筋構造物 18-12-40BB W/C60%以下	8.700	m3	24,952	217,082	歩A・単A T単 1号
SPX102 目地材 (エラストイト t=10mm) 30m2未満,瀝青質目地板 t=10mm	4.600	m <sup>2</sup>	5,964	27,434	歩A・単A S単 34号
P96002 水抜きパイプ VP50 硬質塩化ビニル管	2.000	m	472	944	歩A・単A
SPE502 裏込め礫 (RC-40)	0.400	m3	8,467	3,387	歩A・単A S単 15号
SA0312 型枠 (表側) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	17.000	m <sup>2</sup>	11,110	188,870	歩A・単A S単 9号
T00004 型枠 (裏側) 丸太残存型枠	12.000	m <sup>2</sup>	12,421	149,052	歩A・単A T単 4号
SPH601 キャットウォーク	4.200	m	3,020	12,684	歩A・単A S単 20号
SPX127 ふとんかご 設置,ｽｰﾌﾞ式,高さ50cm×幅120cm	8.000	m	15,000	120,000	歩A・単A S単 36号
SPF101 ふとんかご止め杭 1.5m, 60mmを超え90mm以下,根入率70%未満,杭打	8.000	本	1,922	15,376	歩A・単A S単 16号

事業名 緊急予防治山事業 寒沢  
 工事名 令和7年度県営緊急予防治山工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				734,829	
・緑化工 (NO.1谷止工)					
・ 伏工 (NO.1)	1.000	式		144,000	
・ 伏工	1.000	式		51,086	
・ 伏工	1.000	式	51,086	51,086	1 式当たり
SPD704 種肥付人工芝	73.400	m <sup>2</sup>	696	51,086	歩A・単A S単 14号
合 計				51,086	
・ 柵工 (NO.1)					
・ 柵工 (丸太)	1.000	式		93,247	
・ 柵工 (丸太)	1.000	式	93,247	93,247	1 式当たり
SU0002 丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】	21.600	m	4,317	93,247	歩A・単A S単 38号
合 計				93,247	
・ 溪間工付属物設置工 (NO.1谷止工)					
・ 堤名板取付工 (NO.1)	1.000	式		80,000	
・ 堤名板取付工	1.000	式		80,000	
・ 堤名板取付工	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
PZ0601 名板 (鋳物製) 治山用 30cm x 40cm	1.000	枚	80,000	80,000	歩A・単A
合 計				80,000	
・ 仮設工					
・ 仮設工	1.000	式		657,000	
・ 仮設工	1.000	式		657,144	
・ 仮設工	1.000	式	657,144	657,144	1 式当たり
SPH404 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm	1.000	箇所	49,336	49,336	歩A・単A S単 19号
SPH403 水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水	12.000	日	7,024	84,288	歩A・単A S単 18号
SPH201 仮締切工 現地採取	0.900	m <sup>2</sup>	13,830	12,447	歩A・単A S単 17号
T00005 仮排水管 300 (波状管)	45.000	m	3,235	145,575	歩A・単A T単 5号
SPHA11 敷鉄板設置 敷鉄板設置	167.200	m <sup>2</sup>	227	37,954	歩A・単A S単 22号
SPHA11 敷鉄板撤去 敷鉄板撤去	167.200	m <sup>2</sup>	212	35,446	歩A・単A S単 23号
S17003 敷鉄板 敷鉄板,22 x 1524 x 6096, 180日, 1回	167.200	m <sup>2</sup>	1,747	292,098	歩A・単A S単 6号
合 計				657,144	
・ 産業廃棄物処理					
・ 産業廃棄物処理	1.000	式		281,000	
・ 産業廃棄物処理	1.000	式		281,385	
・ 木くず (枝・幹)	1.000	式	133,940	133,940	1 式当たり
T00006 木くず処分費 枝・幹	5.000	ton	26,788	133,940	歩A・単A T単 6号
合 計				133,940	
・ 廃プラスチック					
・ 廃プラスチック	1.000	式	147,445	147,445	1 式当たり
T00007 廃プラ処分費 大型土のう	1.260	ton	117,020	147,445	歩A・単A T単 7号
合 計				147,445	
・ 治山土工 (NO.2谷止工)					
・ 作業土工 (NO.2)	1.000	式		687,000	
・ 作業土工 (NO.2)	1.000	式		687,442	

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 床堀 側壁工	1.000	式	32,736	32,736	1式当たり
SPK102 床堀(機械:礫質土) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	66.000	m3	496	32,736	歩A・単A S単 24号
合 計				32,736	
・・・ 埋戻し 側壁工	1.000	式	127,100	127,100	1式当たり
SPX016 埋戻し(機械・タンバ) 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,なし	62.000	m3	2,050	127,100	歩A・単A S単 33号
合 計				127,100	
・・・ 掘削面整形 側壁工	1.000	式	4,271	4,271	1式当たり
SPK304 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	6.500	m <sup>2</sup>	657	4,271	歩A・単A S単 27号
合 計				4,271	
・・・ 残土処理	1.000	式	523,335	523,335	1式当たり
SPHA01 大型土のう撤去 撤去,6m以下,バツ杓(山積0.8m3(平積0.6m3))	335.000	袋	1,131	378,885	歩A・単A S単 21号
T00008 残土運搬 バックホウ積込+小型不整地運搬車(0.6t)L=20m	270.000	m3	535	144,450	歩A・単A T単 8号
合 計				523,335	
・ 治山ダム工 (NO.2谷止工)	1.000	式		1,293,000	
・ 側壁工 (No.2)	1.000	式		1,293,683	
・・・ 側壁工	1.000	式	1,293,683	1,293,683	1式当たり
T00001 コンクリート 無筋構造物 18-12-40BB W/C60%以下	16.600	m3	24,952	414,203	歩A・単A T単 1号
SPL104 圧送管組立撤去(治山ダム工) 150m未満,組立撤去	130.000	m	2,031	264,030	歩A・単A S単 30号
SPX102 目地材(エラストイト t=10mm) 30m2未満,澁青質目地 t=10mm	8.600	m <sup>2</sup>	5,964	51,290	歩A・単A S単 34号
P96002 水抜きパイプ VP50 硬質塩化ビニル管	3.800	m	472	1,794	歩A・単A
SPE502 裏込め礫(RC-40)	1.100	m3	8,467	9,314	歩A・単A S単 15号
SA0312 型枠(表側) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23.400	m <sup>2</sup>	11,110	259,974	歩A・単A S単 9号
T00004 型枠(裏側) 丸木残存型枠	14.400	m <sup>2</sup>	12,421	178,862	歩A・単A T単 4号
SPH601 キャットウォーク	4.200	m	3,020	12,684	歩A・単A S単 20号
SPX127 ふとんかご 設置,知-フ式,高さ50cm×幅120cm	6.000	m	15,000	90,000	歩A・単A S単 36号
SPF101 ふとんかご止め杭 1.5m, 60mmを超え90mm以下,根入率70%未満,杭打	6.000	本	1,922	11,532	歩A・単A S単 16号
合 計				1,293,683	
・ 緑化工 (NO.2谷止工)	1.000	式		64,000	
・ 伏工 (NO.2)	1.000	式		22,968	
・・・ 伏工	1.000	式	22,968	22,968	1式当たり
SPD704 種肥付人工芝	33.000	m <sup>2</sup>	696	22,968	歩A・単A S単 14号
合 計				22,968	
・ 柵工 (NO.2)	1.000	式		41,443	
・・・ 木柵(丸太)	1.000	式	41,443	41,443	1式当たり
SU0002 丸太柵工(H=0.30m)【県独自】	9.600	m	4,317	41,443	歩A・単A S単 38号
合 計				41,443	



事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	34,528		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 型わく工 型わく工		人	36,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,568		歩A・単A
S02123	*** S単 - 4号 *** 木くず 木くず 枝・幹		ton	23,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 5号 *** 廃プラスチック類 廃プラスチック類 大型土のう		ton	90,000		歩A・単A
S17003	*** S単 - 6号 *** 敷鉄板 敷鉄板		m <sup>2</sup>	1,747		歩A・単A
S19003	*** S単 - 7号 *** 運送費(敷鉄板) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A
S19025	*** S単 - 8号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,普通		空m3	1,894		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 9号 *** 型枠(表側) SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	11,110		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 10号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,200~400mm,要		m	579		歩A・単A
SPB302	*** S単 - 11号 *** 不整地運搬車運搬 不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.02km		m3	87		歩A・単A
SPC105	*** S単 - 12号 *** 養生工 養生工 一般養生,無筋構造物		m3	924		歩A・単A
SPC401	*** S単 - 13号 *** 鉄筋加工 鉄筋加工 16mm~25mm		ton	159,138		歩A・単A
SPD704	*** S単 - 14号 *** 種肥付人工芝 人工張芝工		m <sup>2</sup>	696		歩A・単A
SPE502	*** S単 - 15号 *** 裏込め礫(RC-40) 裏込め砕石工		m3	8,467		歩A・単A
SPF101	*** S単 - 16号 *** ふとんかご止め杭 人力杭打 1.5m, 60mmを超え90mm以下,根入率70%未満,杭打		本	1,922		歩A・単A
SPH201	*** S単 - 17号 *** 仮締切工 土のう締切工 現地採取		m <sup>2</sup>	13,830		歩A・単A
SPH403	*** S単 - 18号 *** 水替工(小口径)(ポンプ運転) 水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水		日	7,024		歩A・単A
SPH404	*** S単 - 19号 *** 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm		箇所	49,336		歩A・単A
SPH601	*** S単 - 20号 *** キャットウォーク キャットウォーク		m	3,020		歩A・単A
SPHA01	*** S単 - 21号 *** 大型土のう撤去 大型土のう工 撤去.6m以下,ハッパ杓(山積0.8m3(平積0.6m3))		袋	1,131		歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SPHA11	*** S単 - 22号 *** 敷鉄板設置					
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置		m <sup>2</sup>	227		歩A・単A
SPHA11	*** S単 - 23号 *** 敷鉄板撤去					
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去		m <sup>2</sup>	212		歩A・単A
SPK102	*** S単 - 24号 *** 床堀(機械:礫質土)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m <sup>3</sup>	496		歩A・単A
SPK102	*** S単 - 25号 *** 埋戻し(機械・タンバ無し)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m <sup>3</sup>	448		歩A・単A
SPK102	*** S単 - 26号 *** バックホウ積込					
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m <sup>3</sup>	448		歩A・単A
SPK304	*** S単 - 27号 *** 土砂掘削面整形					
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土		m <sup>2</sup>	657		歩A・単A
SPL101	*** S単 - 28号 *** コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 60m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,無筋構造物,打設(A)		m <sup>3</sup>	24,028		歩A・単A
SPL103	*** S単 - 29号 *** 型枠(下流側・放水路部分)					
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外		m <sup>2</sup>	13,677		歩A・単A
SPL104	*** S単 - 30号 *** 圧送管組立撤去(治山ダム工)					
	圧送管組立撤去(治山ダム工) 150m未満,組立撤去		m	2,031		歩A・単A
SPL301	*** S単 - 31号 *** 打継面清掃					
	打継面清掃 打継面清掃		m <sup>3</sup>	330		歩A・単A
SPL701	*** S単 - 32号 *** 鉄筋建込み(治山ダム工)					
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型		本	225		歩A・単A
SPX016	*** S単 - 33号 *** 埋戻し(機械・タンバ)					
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,なし		m <sup>3</sup>	2,050		歩A・単A
SPX102	*** S単 - 34号 *** 目地材(エラストイト t=10mm)					
	SP 目地材 森林 30m <sup>2</sup> 未満,瀝青質目地材 t=10mm		m <sup>2</sup>	5,964		歩A・単A
SPX103	*** S単 - 35号 *** 止水板					
	SP 止水板 森林 幅CF200×5mm(塩ビ製)		m	2,872		歩A・単A
SPX127	*** S単 - 36号 *** ふとんかご					
	SP ふとんかご 森林 設置,知-ブ式,高さ50cm×幅120cm		m	15,000		歩A・単A
SPX294	*** S単 - 37号 *** SP 現場発生品及び支給品運搬 森林					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,49.0km以下		ton	27,020		歩A・単A
SU0002	*** S単 - 38号 *** 丸太柵工(H=0.30m)【県独自】					
	丸太柵工(H=0.30m)【県独自】		m	4,317		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** コンクリート					
	無筋構造物 18-12-40BB W/C60%以下		m <sup>3</sup>	24,952		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 水平打継面処理					
	異形鉄筋D16,SD345		本	682		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 型枠(上流側)					



事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	34,528	34,528	
	合計				34,528	算出数量 1.000 人
	単価				34,528	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	型わく工		人		1,000	歩A 当たり算出
	型わく工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01009	型わく工	1.000	人	36,296	36,296	
	合計				36,296	算出数量 1.000 人
	単価				36,296	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,568	22,568	
	合計				22,568	算出数量 1.000 人
	単価				22,568	
*** S単 - 4号 ***						
S02123	木くず		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	木くず 枝・幹			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 枝・幹 23,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P96004	木くず 枝・幹	1.000	ton	23,000	23,000	
	合計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,000	
*** S単 - 5号 ***						
S02123	廃プラスチック類		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック類 大型土のう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 大型土のう 90,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P96005	廃プラスチック類 大型土のう	1.000	ton	90,000	90,000	
	合計				90,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				90,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S17003	敷鉄板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22 x 1524 x 6096, 180日, 1回			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 供用回数 4) 使用回数	敷鉄板 22 x 1524 x 6096 180日 1回		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [ 賃料 ]	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,629	1,629	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [ 整備費 ]	1.000	m <sup>2</sup>	118	118	
	合 計				1,747	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,747	
	*** S単 - 7号 ***					
S19003	運送費 (敷鉄板)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円 / ton) 3) 製品長 4) 運搬距離 (片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分 (敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃 (自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する (敷鉄板) 基地 (積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,640	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		8,640	
	*** S単 - 8号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m <sup>3</sup>		100,000 空m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 21.0km 以下, 普通			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 運搬距離 2) 路面条件	21.0km 以下 普通		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
M03005	ダンプトラック [ 軽・中型 ] 10t 積級	3.640	供用日	21,400	77,896	
W14065	クレーン消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	3.640	供用日	1,190	4,332	
P34029	軽油 燃料給油	168,000	L	130	21,840	
R01022	運転手 (一般)	2.800	人	30,472	85,322	
	合 計				189,390	算出数量 100,000 空m <sup>3</sup>
	単 価		空m <sup>3</sup>		1,894	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0312	型枠 (表側)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m		11,110	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水 SP 暗渠排水 据付・撤去,波状管,200~400mm,要		m		1,000 m	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管 200~400mm 要				
	単 価		m		579	
	*** S単 - 11号 ***					
SPB302	不整地運搬車運搬 不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.02km		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)運搬物区分 2)規格区分 3)片道運搬距離(km) 4)積込その他の時間:(分) 5)機関出力(kW) 6)燃料消費率(L/kW-h) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 0.020km 2.800分 0.000kW 0.114 L/kW-h なし				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	34,216	34,216	
P34029	軽油 H・H給油		0.000 L	130	0	
FP0602	不整地運搬車 油圧ダンプ式 6t積		2.180 日	0	0	
	合 計				34,216	算出数量 393.300 [各単位]
	単 価		[各単位]		87	
Y00001	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
SPC105	養生工 養生工 一般養生,無筋構造物		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)方法区分 2)構造物区分 3)山林砂防工(普通作業員)	一般養生 無筋構造物 普通作業員				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役		0.080 人	34,528	2,762	
R01003	普通作業員		0.250 人	22,568	5,642	
Y00004	諸雑費		0.100	8,404	840	
	合 計				9,244	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		924	
	*** S単 - 13号 ***					
SPC401	鉄筋加工 鉄筋加工 16mm~25mm		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	16mm~25mm 普通作業員 鉄筋を計上する P18231				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役		0.200 人	34,528	6,906	

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01010	鉄筋工	0.900	人	33,384	30,046	
R01003	普通作業員	0.600	人	22,568	13,541	
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	104,500	107,635	
Y00004	諸雑費	0.020		50,493	1,010	
	合計				159,138	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		159,138	
	*** S単 - 14号 ***					
SPD704	種肥付人工芝		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)芝コード(単位:m <sup>2</sup> )	普通作業員 P50005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	34,528	5,524	
R01003	普通作業員	1.600	人	22,568	36,109	
P50005	人工張芝(ワラ) 幅100cm程度	100.000	m <sup>2</sup>	280	28,000	
	合計				69,633	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		696	
	*** S単 - 15号 ***					
SPE502	裏込め礫(RC-40)		m <sup>3</sup>		10.000	歩A 当たり算出
	裏込砕石工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)砕石コード(単位:m <sup>3</sup> ) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 J03118m <sup>3</sup> なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	34,528	6,215	
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,576	10,396	
R01003	普通作業員	0.870	人	22,568	19,634	
F08014	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次・2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	0.260	日	6,900	1,794	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	34,216	8,212	
P34029	軽油 バックホウ給油	16.000	L	130	2,080	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	12.000	m <sup>3</sup>	3,000	36,000	
Y00004	諸雑費 0.7%	0.007		48,331	338	
	合計				84,669	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		8,467	
	*** S単 - 16号 ***					
SPF101	ふとんかご止め杭		本		10.000	歩A 当たり算出
	人力杭打 1.5m、60mmを超え90mm以下、根入率70%未満、杭打			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)杭長区分 2)未口区分 3)根入率区分 4)歩掛(人/10本当たり) 5)作業区分 6)山林砂防工(普通作業員) 7)杭コード(単位:本)	1.5m 60mmを超え90mm以下 根入率70%未満 0.900人 杭打 普通作業員 PZ2048		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.630	人	22,568	14,218	
PZ2048	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=1.4mを超え1.6m以下	10.000	本	500	5,000	

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				19,218	算出数量 10.000 本
	単価		本		1,922	
	*** S単 - 17号 ***					
SPH201	仮締切工 土のう締切工 現地採取		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員	6.000	人	22,568	135,408	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚	17	2,890	
	合計				138,298	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		13,830	
	*** S単 - 18号 ***					
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転) 水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)排水量区分(m <sup>3</sup> /h) 2)排水区分 3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)山林砂防工(普通作業員)	7以上30未満 作業時排水 なし 普通作業員				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.040	人	34,528	1,381	
R01003	普通作業員	0.050	人	22,568	1,128	
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.550	日	1,420	2,201	
P34029	軽油 H <sup>10</sup> -H給油	13.800	L	130	1,794	
Y00004	諸雑費	0.080		6,504	520	
	合計				7,024	算出数量 1.000 日
	単価		日		7,024	
	*** S単 - 19号 ***					
SPH404	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径100mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)口径区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	ポンプ口径100mm 普通作業員 なし				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.320	人	34,528	11,049	
R01003	普通作業員	1.040	人	22,568	23,471	
F08063	H <sup>10</sup> ツクリ[加-ラ型・クレン・～超低・排対型(～2014)] 標準H <sup>10</sup> ケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.260	日	10,900	2,834	
R01021	運転手(特殊)	0.240	人	34,216	8,212	
P34029	軽油 H <sup>10</sup> -H給油	29.000	L	130	3,770	
	合計				49,336	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		49,336	
	*** S単 - 20号 ***					
SPH601	キャットウォーク キャットウォーク		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
						夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.100	人	34,528	3,453	
R01012	とび工	0.400	人	31,200	12,480	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,568	9,027	
Y00004	諸雑費 21%	0.210		24,960	5,242	
	合計				30,202	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,020	
	*** S単 - 21号 ***					
SPHA01	大型土のう撤去		袋		10,000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3))					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)工種区分	撤去				深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)作業半径	6m以下				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)機械の選択	ﾊﾞｯｸﾙ(山積0.8m3(平積0.6m3))				夜間制約作業時間:0.0
	4)大型土のう袋(単位:袋)					
	5)土砂(単位:m3)					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.090	人	34,528	3,108	
R01002	特殊作業員	0.090	人	30,576	2,752	
Y00004	諸雑費	0.004		5,860	23	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.110	日	10,900	1,199	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	34,216	3,079	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	8.800	L	130	1,144	
	合計				11,305	算出数量 10.000 袋
	単価		袋		1,131	
	*** S単 - 22号 ***					
SPHA11	敷鉄板設置		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)作業区分	敷鉄板設置				深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	0.150	人	34,528	5,179	
R01012	とび工	0.150	人	31,200	4,680	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,568	3,385	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.160	日	10,900	1,744	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	34,216	5,132	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	18.000	L	130	2,340	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		22,460	225	
	合計				22,685	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		227	
	*** S単 - 23号 ***					
SPHA11	敷鉄板撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板撤去					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0
	1)作業区分	敷鉄板撤去				深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				時間的制約:なし 制約作業時間:0.0

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)山林砂防工(普通作業員)					
		普通作業員				夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役					
		0.140	人	34,528	4,834	
R01012	とび工					
		0.140	人	31,200	4,368	
R01003	普通作業員					
		0.140	人	22,568	3,160	
F08063	バックホウ[クワ型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					
R01021	運転手(特殊)					
		0.150	日	10,900	1,635	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	17.000	L	130	2,210	
Y00004	諸雑費					
	1%	0.010		20,997	210	
	合計				21,207	算出数量 100.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		212	
	*** S単 - 24号 ***					
SPK102	床掘(機械:礫質土)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
M02082	バックホウ[クワ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	34,216	34,216	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	94.000	L	130	12,220	
	合計				77,894	算出数量 157.000 m3
	単価		m3		496	
	*** S単 - 25号 ***					
SPK102	埋戻し(機械・タンバ無し)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
M02082	バックホウ[クワ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	34,216	34,216	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	94.000	L	130	12,220	
	合計				77,894	算出数量 174.000 m3
	単価		m3		448	
	*** S単 - 26号 ***					
SPK102	バックホウ積込		m3		1.000	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
MO2082	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,216	34,216	
P34029	軽油 バレル給油	94.000	L	130	12,220	
	合計				77,894	算出数量 174.000 m3
	単価		m3		448	
	*** S単 - 27号 ***					
SPK304	土砂掘削面整形 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員	0.400	人	34,528	13,811	
		2.300	人	22,568	51,906	
	合計				65,717	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		657	
	*** S単 - 28号 ***					
SPL101	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 60m3以上100m3未満,無筋構造物,打設(A)		m3		10.000	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分 3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分 5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	60m3以上100m3未満 無筋構造物 20.000m3 打設(A) 普通作業員 J96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J96001	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 12cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3	18,450	197,415	
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	0.500	時間	9,460	4,730	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	34,216	2,737	
P34029	軽油 バレル給油	6.500	L	130	845	
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員	0.200	人	34,528	6,906	
R01003	普通作業員	0.300	人	30,576	9,173	
Y00004	諸雑費 1%	0.010		42,445	424	
	合計				240,284	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		24,028	
	*** S単 - 29号 ***					
SPL103	型枠(下流側・放水路部分) 型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外		m <sup>2</sup>		10.000	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン以外 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01009	型わく工	0.290	人	34,528	10,013	
R01003	普通作業員	1.570	人	36,296	56,985	
R01003	普通作業員	1.360	人	22,568	30,692	
Y00004	諸雑費	0.400		97,690	39,076	

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				136,766	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		13,677	
	*** S単 - 30号 ***					
SPL104	圧送管組立撤去(治山ダム工)		m		10,000	歩A 当たり算出
	圧送管組立撤去(治山ダム工) 150m未満、組立撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)延長区分 2)作業区分 3)山林砂防工(普通作業員)	150m未満 組立撤去 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.900	人	22,568	20,311	
	合計				20,311	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,031	
	*** S単 - 31号 ***					
SPL301	打継面清掃		m <sup>3</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	打継面清掃 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	34,528	691	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,568	2,257	
Y00004	諸雑費	0.120		2,948	354	
	合計				3,302	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		330	
	*** S単 - 32号 ***					
SPL701	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100,000	歩A 当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員)	D型 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	34,528	6,215	
R01003	普通作業員	0.720	人	22,568	16,249	
	合計				22,464	算出数量 100.000 本
	単価		本		225	
	*** S単 - 33号 ***					
SPX016	埋戻し(機械・タンバ)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満、-、なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - なし 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	単価		m <sup>3</sup>		2,050	

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
SPX102	目地材 (エラストイト t=10mm) SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青質目地板 t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,964	
	*** S単 - 35号 ***					
SPX103	止水板 SP 止水板 森林 幅CF200×5mm(塩ビ製)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の種類 2)止水板の種類区分 3)普通作業員(山林砂防工)	幅CF200×厚さ5mm(塩ビ製) 幅CF200×5mm(塩ビ製) 普通作業員				
	単 価		m		2,872	
	*** S単 - 36号 ***					
SPX127	ふとんかご SP ふとんかご 森林 設置, 20-ﾌﾞ式, 高さ50cm×幅120cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	設置 20-ﾌﾞ式 高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	単 価		m		15,000	
	*** S単 - 37号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 外-ン装置付2t積, 吊能力2.9t, 無し, 49.0km以下		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)D1D区間の有無 3)片道運搬距離(km)	外-ン装置付2t積, 吊能力2.9t 無し 49.0km以下				
	単 価		ton		27,020	
	*** S単 - 38号 ***					
SU0002	丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】 丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)丸太柵工	丸太柵工 (H=0.30m)				
PZ2066	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 はく皮(白木) L=1mを超え1.2m以下	13.000	本	720	9,360	
PZ2368	杉丸太 (県産材) 末口径3~8cm はく皮(白木) L=3.6m	11.100	本	1,390	15,429	





事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 1号 ***						
T00001	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SPL101	無筋構造物 18-12-40BB W/C60%以下 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)	1,000	m3	24,028	24,028	S単 28号
SPC105	養生工 一般養生,無筋構造物	1,000	m3	924	924	S単 12号
	合計				24,952	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		24,952	
*** T単 - 2号 ***						
T00002	水平打継面処理		本		100,000	歩A 当たり算出
SPL701	異形鉄筋D16,SD345 鉄筋建込み(治山ダム工)	100,000	本	225	22,500	S単 32号
SPC401	鉄筋加工 16mm~25mm	0,287	ton	159,138	45,673	S単 13号
	合計				68,173	算出数量 100,000 本
	単価		本		682	
*** T単 - 3号 ***						
T00003	型枠(上流側)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
S02115	丸太残存型枠 土木一般世話役	4,600	人	34,528	158,829	S単 1号 [1]
S02115	型わく工	6,300	人	36,296	228,665	S単 2号 [2]
S02115	普通作業員	17,800	人	22,568	401,710	S単 3号 [3]
PZ2376	杉間伐材(県産材) 末口径8~14m 原木 L=2.0~3.0m	11,800	m3	25,200	297,360	[4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0,540		789,204	426,170	
	合計				1,512,734	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		15,127	
*** T単 - 4号 ***						
T00004	型枠(裏側)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
S02115	丸太残存型枠 土木一般世話役	4,300	人	34,528	148,470	S単 1号 [1]
S02115	型わく工	4,700	人	36,296	170,591	S単 2号 [2]
S02115	普通作業員	12,900	人	22,568	291,127	S単 3号 [3]
PZ2376	杉間伐材(県産材) 末口径8~14m 原木 L=2.0~3.0m	12,000	m3	25,200	302,400	[4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0,540		610,188	329,502	
	合計				1,242,090	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		12,421	
*** T単 - 5号 ***						
T00005	仮排水管		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0874	300(波状管) SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管,200~400mm,要	1,000	m	579	579	S単 10号
P96003	仮排水管 波状管 300 シングル構造	1,000	m	2,656	2,656	

事業名	緊急予防治山事業 寒沢
工事名	令和7年度県営緊急予防治山工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,235	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,235	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	木くず処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	枝・幹 木くず	1.000	ton	23,000	23,000	S単 4号
S19025	運搬(伐開、除根、除草 21.0km以下、普通)	2.000	空m3	1,894	3,788	S単 8号
	合計				26,788	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		26,788	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	塵ブラ処分費		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	大型土のう 塵プラスチック類 大型土のう	1.000	ton	90,000	90,000	S単 5号
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 ルーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,49.0km以下	1.000	ton	27,020	27,020	S単 37号
	合計				117,020	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		117,020	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	残土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SPK102	バックホウ積込+小型不整地運搬車(0.6t)L=20m バックホウ積込 ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	1.000	m3	448	448	S単 26号
SPB302	不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.02km	1.000	m3	87	87	S単 11号
	合計				535	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		535	