

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第8342号

設計書番号 507-030-0522

八戸大野線外交通安全対策（区画線）工事

実施 設計書

八戸市大字中居林外

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 16.55 km				
	中心線工	9,000	m		
	外側線工	7,000	m		
	路面標示工	550	m		
設計額	8,503,000 円 (内消費税 773,000 円)	変更による増減額			
請負額		変更による増減額			

設計内訳書（本01）

工事名	八戸大野線外交通安全対策（区画線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕								
		式	1		2,907,630			
区画線工								
		式	1		2,661,800			
区画線工								
		式	1		2,661,800			
中心線工								内 1号
		m	9,000		1,332,000			
外側線工								内 2号
		m	7,000		924,000			
路面標示工								内 3号
		m	550		405,800			
仮設工								
		式	1		245,830			
交通管理工								
		式	1		245,830			
交通誘導警備員								内 4号
		人日	16		245,830			
直接工事費								
		式	1		2,907,630			
共通仮設								
		式	1		861,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		861,000			
純工事費								
		式	1		3,768,630			

設計内訳書（本01）

工事名	八戸大野線外交通安全対策（区画線）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		2,514,000		
工事原価							
		式	1		6,282,630		
一般管理費等							
		式	1		1,447,370		
工事価格							
		式	1		7,730,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		773,000		
工事費計							
		式	1		8,503,000		

主工種 13:道路維持工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路維持工事		合算工事：			
対象工事費	2, 907, 630	直接工事費	2, 907, 630	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		2, 907, 630	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		2, 907, 630		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		20. 96%		0. 00%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 4		0. 00%		
	除雪工事補正		1. 00		0. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00		0. 00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		29. 63%		0. 00%		
	計上額		861, 000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					861,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	3,768,630	単独（追加工事）直接工事費	2,907,630	単独（追加工事）共通仮設費	861,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	3,768,630	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	3,768,630		0		0
現場管理費 率（補正前）	54.52%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	66.73%		0.00%		
計上額	2,514,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	6,282,630				
純工事費	3,768,630	現場管理費	2,514,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	6,282,630	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	6,282,630		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.08%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	23.08%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	6,282,630		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,447,370				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．００％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,907,630
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,907,630
	共通仮設費 (率分)	2,907,630	29.63	861,000
現場管理費対象純工事費				3,768,630
	現場管理費	3,768,630	66.73	2,514,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				6,282,630
	一般管理費等	6,282,630	23.08	1,447,370
	業務委託費			0
工事価格				7,730,000
消費税等相当額				773,000
工事費計				8,503,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	中心線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 1号 03-03-06
WB821210		m	8, 000	150	1, 200, 000		管理費区分 : 0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 2号 03-03-06
WB821210		m	1, 000	132	132, 000		管理費区分 : 0
合計					1, 332, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	外側線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 2号 03-03-06
WB821210		m	7, 000	132	924, 000		管理費区分 : 0
合計					924, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路面標示工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	100	368	36, 800		単 3号 03-03-06 管理費区分：0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	450	820	369, 000		単 4号 03-03-06 管理費区分：0
合計					405, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	7	16, 630	116, 410		単 5号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B		人日	9	14, 380	129, 420		単 6号 02-04-04 管理費区分：0
合計					245, 830		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	134	5, 360	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 420	[1] [] 管理費区分：0	
合計						150, 800		
単価						150	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	134	4, 422	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 298	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						132, 400		
単価						132	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	368
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セブラ15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036061	m	1, 000	247. 86	247, 860	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	390	235	91, 650	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25	180	4, 500	[] [1] 管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25	485	12, 125	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	47	134	6, 298	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1		5, 667	[1] [] 管理費区分：0	
合計						368, 100		
単価						368	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セブラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036070							[] [2]	
			m	1, 000	467. 16	467, 160	管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白 Z004350001							[] [1]	
			kg	1, 170	235	274, 950	管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	75	180	13, 500	管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001							[] [1]	
			kg	75	485	36, 375	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	89	134	11, 926	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []	
			式	1		16, 789	管理費区分：0	
合計						820, 700		
						820	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	16, 630	16, 630		
合計							円／人日	
						16, 630		
単価								
						16, 630		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	14,380	14,380		
合計						14,380	円／人日	
						14,380		
単価						14,380		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸大野線外交通安全対策（区画線）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		2,907,630		
区画線工 (0002)	式	1		2,661,800		
区画線工 (0003)	式	1		2,661,800	工種 13:道路維持工事	
中心線工 (0004)	m	9,000		1,332,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	8,000	150	1,200,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	1,000	132	132,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02	
J01 夜間作業の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸大野線外交通安全対策（区画線）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
外側線工 (0005)	m	7,000		924,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	7,000	132	924,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面標示工 (0006)	m	550		405,800	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸大野線外交通安全対策（区画線）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	100	368	36,800	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	450	820	369,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸大野線外交通安全対策（区画線）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用				
仮設工 (0007)	式	1		245,830		
交通管理工 (0008)	式	1		245,830	工種 99:	
交通誘導警備員 (0009)	人日	16		245,830	第0004号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B				
交通誘導警備員A	人日	7	16,630	116,410	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	9	14,380	129,420	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸大野線外交通安全対策（区画線）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0010)	式	1		2,907,630	
共通仮設 (0011)	式	1		861,000	
共通仮設費（率計上） (0012)	式	1		861,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	13:道路維持工事 一般交通影響有り（1）－1 未使用 補正なし 週休2日（月単位）		1.4 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0013)	式	1		3,768,630	
現場管理費 (0014)	式	1		2,514,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（1）－1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）		1.2 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0015)	式	1		6,282,630	
一般管理費等 (0016)	式	1		1,447,370	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正	補正を行わない 補正を行わない		1.00 1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸大野線外交通安全対策（区画線）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0017)	式	1		7,730,000	
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1		773,000	
工事費計 (0019)	式	1		8,503,000	