

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 承補総河 第1-1号

設計書番号 507-070-0300

中村川総合流域防災(国土強靱化)工事

実施 設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町 地内

工期 235日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事				河川改修 築堤・護岸		事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			
河川土工		式	1		48,691,232				
掘削工		式	1		2,944,911				
掘削	土質:土砂,施工方法:オン・オフ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	式	1		182,013			内 1号	
法面整形工		m3	510		182,013				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	式	1		1,010,752			内 2号	
残土処理工		m2	1,090		1,010,752				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式	1		1,752,146			内 3号	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,800		244,640			内 4号	
法覆護岸工		m3	1,760		1,507,506				
作業土工		式	1		34,157,360				
床掘り	土質:土砂	式	1		181,998			内 5号	
埋戻し		m3	370		99,261			内 6号	
		m3	320		82,737				

設計内訳書 (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
コンクリートブロック張工(河川景観に配慮)							
コンクリートブロック基礎(1:2.0用)	底幅510mm、高さ500mm	式	1		33,975,362		内 7号
平張コンクリートブロック工	河川景観に配慮	m	80		1,423,010		内 8号
仮設工		m2	1,125		32,552,352		
工事用道路工		式	1		11,588,961		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1		513,549		内 9号
土留・仮締切工		m2	279		513,549		
土のう		式	1		8,505,882		内 10号
水替工		袋	1,197		8,505,882		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式	1		613,850		内 11号
交通管理工		日	36		613,850		
交通誘導警備員		式	1		1,955,680		内 12号
直接工事費		人日	136		1,955,680		
		式	1		48,691,232		

設計内訳書 (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事				河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	数量・金額増減
共通仮設					金額	
共通仮設費		式	1		5,175,538	
運搬費		式	1		1,027,538	
仮設材運搬費		式	1		472,538	
現場環境改善費		t	48.1		472,538	内 13号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		555,000	
共通仮設費 (率計上)		式	1		555,000	
純工事費		式	1		4,148,000	
現場管理費		式	1		53,866,770	
工事原価		式	1		15,923,000	
一般管理費等		式	1		69,789,770	
工事価格		式	1		12,490,230	
消費税額及び地方消費税額		式	1		82,280,000	
		式	1		8,228,000	

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事				合算工事:		
対象工事費	48,691,232	直接工事費	48,691,232	準備費 (処分費用)	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	その他直工扱い共仮積上額	0	
非対象額計 (-)	0			現工事	0	合算工事 0
管理費区分1				(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7				(工場原価)		
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9				(間接費非対象額)		
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
共通仮設費対象額	48,691,232	単独 (追加工事)	48,691,232	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	48,691,232				0	0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	8.44%		0.00%	0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%	0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
		率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.01	8.52%		0.00%	0
		計上額	4,148,000		0	0
						調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	472, 538				
運搬費	472, 538	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5, 175, 538

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	69,789,770				
純工事費	53,866,770		15,923,000		0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分7	0				
					(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	69,789,770	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	69,789,770		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	17.87%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	17.87%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	69,789,770		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	12,490,230				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月				
歩掛適用年月	2026年2月		係数	ラック	1
基準適用年月	2026年2月				
単価地区	鯉ヶ沢町				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1.0
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.00%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日（月単位）	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				48,691,232
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		48,691,232	8.52	48,691,232
				4,148,000
				472,538
現場環境改善費対象工事費		48,691,232	1.14	48,691,232
				555,000
現場管理費		53,866,770	29.56	53,866,770
工期延長等に伴う現場維持費				15,923,000
桁等購入費				0
				0
工事原価計		69,789,770	17.87	69,789,770
				12,490,230
				0
工事価格				82,280,000
消費税等相当額				8,228,000
工事費計				90,508,000

一式当り内訳書

内 1号		掘削		名称・規格		条件		土質:土砂,施工方法:オーブソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満		土質:無し,施工数量:5,000m3未満		掘削		内 1号		
単価使用年月	2026.02	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要							単価使用年月	2026.02	数量	単価
歩掛適用年月	2026.02												02-01-02			
労務調整係数	1.000-00000												管理費区分:0			
		CB210100	土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満													
		合計														

一式当り内訳書

内 2号		法面整形(切土部)		名称・規格		条件		現場制約:無し,土質:粘性土,砂及び砂質土,粘性土		法面整形		内 2号				
単価使用年月	2026.02	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要							単価使用年月	2026.02	数量	単価
歩掛適用年月	2026.02												02-02-01			
労務調整係数	1.000-00000												管理費区分:0			
		CB220010	切土部,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,全ての費用													
		合計														

一式当り内訳書

内 3号		作業区分：残土受入れ地での処理					単価使用年月	2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 3号	整地	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地	CB210610	残土受入れ地での処理	m3	1,760	139	244,640		02-01-02 管理費区分：0
		合計					244,640		

一式当り内訳書

内 4号		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)					単価使用年月	2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 4号	土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬	CB210110	標準、バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3 .0km以下	m3	1,757	858	1,507,506		02-01-02 管理費区分：0
		合計					1,507,506		

一式当り内訳書

内 5号		土質:土砂					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
床掘り	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	369	269	99,261		02-01-03 管理費区分: 0
	合計					99,261		

一式当り内訳書

内 6号		埋戻し					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
積込 (0-X*)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満	m3	317	261	82,737		02-01-02 管理費区分: 0
	合計					82,737		

一式当り内訳書

内 9号		敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置・撤去		単価使用年月	2026.02
						歩掛適用年月	2026.02
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 2号 02-05-16
WB253610		m2	278.7	439	122,349		管理費区分:0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,127日,無,有	枚	30	13,040	391,200		単 3号 02-05-16
							管理費区分:0
合計					513,549		

一式当り内訳書

内 10号		土のう					単価使用年月	2026. 02
							歩掛適用年月	2026. 02
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	WB252730	製作・設置, 流用土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	袋	1, 197	5, 024	6, 013, 728		単 4号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工	WB252730	撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	袋	1, 197	1, 095	1, 310, 715		単 5号 02-05-10 管理費区分: 0
積込(ホース)	CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1, 197	261	312, 417		02-01-02 管理費区分: 0
土砂等運搬	CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 0km以下	m3	1, 197	726	869, 022		02-01-02 管理費区分: 0
	合計					8, 505, 882		

一式当り内訳書

内 11号		ポンプ排水		排水量:0以上120(m ³ /h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水		単価使用年月		2026.02	
		名称・規格		条件		単価		2026.02	
ポンプ設置・撤去		WB252320				数量		1.000-00000 0.0 0	
ポンプ運転	WB252310	0以上120(m ³ /h)未満,10m,作業時排水	箇所	1	91,850	91,850	数量・金額増減	摘要	単 6号 02-05-08
			日	36	14,500	522,000			管理費区分:0
						613,850			単 7号 02-05-08
									管理費区分:0
	合計								

一式当り内訳書

内 12号		交通誘導警備員		単価使用年月		2026.02		
		名称・規格		数量		2026.02		
交通誘導警備員B		R0804		単価		1.000-00000 0.0 0		
			人	136	14,380	1,955,680	数量・金額増減	摘要
						1,955,680		管理費区分:0
	合計							

一式当り内訳書

内 13号		仮設材運搬費				単価使用年月	2026.02	
						歩掛適用年月	2026.02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2, 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	48.12	3,410	164,089		単 8号 01-02-02 管理費区分: 0
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2, 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	48.12	3,410	164,089		単 8号 01-02-02 管理費区分: 0
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	48.12	3,000	144,360		単 9号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					472,538		

2次単価表

単 1号		平張コンクリートブロック工		単価使用年月		2026.02	
		ブロック系突起型		歩掛適用年月		2026.02	
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック	条件						
	150kg/個以上,平ブロック各種,不要,不要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以下						02-02-03
	CB226030	m2	10	28,920	289,200		管理費区分:0
					289,200		
	合計						
	単価					28,920	円/m ²

2次単価表

単 2号 WB253610		敷設板設置・撤去		設置・撤去		単位数量		単価		2026.02	
		名称・規格		条件		m2		金額		2026.02	
		名称・規格		条件		数量		単価		1.000-00000 0.0 0	
土木一般世話役		R0125		人	0.295	33,860	9,988	管理費区分:0	[] [1]		439
とび工		R0106		人	0.295	30,600	9,027	管理費区分:0	[] [1]		
普通作業員		R0102		人	0.295	22,130	6,528	管理費区分:0	[] [1]		
バックホウ(クローラ型)運転		WK250590		日	0.295	60,850	17,950	管理費区分:0	[] [1]		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	1%	式	1		427	管理費区分:0	[1] []		
合計											
単価											円/m2
							439				

2次単価表

単 3号 WB253630		名称・規格		条件		単位		単価使用年月		2026.02			
								歩掛適用年月		2026.02			
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単位		枚		単位数量		金額		単価		13,040			
単位		数量		単価		摘要							
		22×1,524×6,096(mm), 無, 127日, 無, 有											
敷き鉄板質料		L002413001		供用日数:127日		枚		1		11,938		管理費区分:0	
敷き鉄板質料 22×1524×6096mm						枚		1		1,100		管理費区分:0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm		Z006754002				式		1		2		管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004											
合計										13,040			
単価										13,040		円/枚	

2次単価表

単 4号 WB252730		大型土のう工		単価使用年月		2026.02	
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.02	
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単位	袋	単位数量	単価	金額	摘要	単価	5,024
土木一般世話役							[] [1]
特殊作業員	R0125	製作・設置, 流用土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)	人	0.204	33,860	管理費区分: 0	[] [1]
普通作業員	R0101		人	0.204	29,990	管理費区分: 0	[] [1]
大型土のう 丸型 φ110×高108cm	R0102		人	0.204	22,130	管理費区分: 0	[] [1]
ハック材(クロー型)運転	Z230430005		枚	10	1,100	管理費区分: 0	
アフレックレン[油圧伸縮ジグ型] 25t吊 単価補正1.000	WK250500	製作・設置, 5m以下, H<-3m, 2m<H	日	0.204	52,300	単 11号 02-05-10 管理費区分: 0	
諸雑費(率+まるめ)	L001130006		日	0.204	52,400	管理費区分: 0	[] [1]
	ZS8000004	2%	式	1	344	管理費区分: 0	
合計					50,240		
単価					5,024	円/袋	

2次単価表

単 5号 WB252730		大型土のう工		撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)		単位	袋	単位数量	単価	金額	単価	1,095
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	単価	1,095
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	単価	1,095
土木一般世話役		R0125				人	0.094	33,860		3,182		管理費区分:0 [] []
特殊作業員		R0101				人	0.094	29,990		2,819		管理費区分:0 [] []
フアレンクレン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L001130006				日	0.094	52,400		4,925		管理費区分:0 [] []
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	0.4%			式	1			24		管理費区分:0 [] []
合計										10,950		
単価										1,095		円/袋

2次単価表

単価使用年月		2026.02	
歩掛適用年月		2026.02	
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単価	単価	単価	91,850
名称・規格		条件	金額
単位	箇所	単位数量	摘要
単位	数量	単価	
土木一般世話役			
	R0125	0.5	16,930 管理費区分：0
特殊作業員	R0101	0.1	2,999 管理費区分：0
普通作業員	R0102	2	44,260 管理費区分：0
パッキン回転	WK250540	0.5	27,660 単 12号 02-05-08 管理費区分：0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	1	管理費区分：0
合計			91,850
単価			円/箇所

2次単価表

単 7号 WB252310		ボンプ運転		名称・規格		条件		単位		単価使用年月		2026.02	
										歩掛適用年月		2026.02	
										労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
特殊作業員		R0101		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排 水		人		日	数量	単位数量	金額	単価	14,500
工事用水中ボンプ運転		WK250400		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排 水		日		0.14	1	29,990	4,198	管理費区分: 0	[] [1]
発動発電機運転		WK250410		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排 水		日		1	1	577	577	管理費区分: 0	[] [1]
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		5%		式		1	1	681	9,044	管理費区分: 0	[] [1]
合計											14,500		
単価											14,500	円/日	

3次単価表

単 11号 WK250500	バ ッ ク ホ ン (ク ロ ー 型) 運 転		製作・設置, 5m以下, H<-3m, 2m<H		単位	日	単位数量	単価	金額	単価	摘要
	名称・規格		条件	数量	単価	数量	単価	金額	摘要	単価	摘要
	名称・規格		条件	数量	単価	数量	単価	金額	摘要	単価	摘要
運転手(特殊)	R0114			1	人	1	33,560	33,560		管理費区分: 0	
軽油	Z006702002			65	L	65	134	8,710		管理費区分: 0	
バ ッ ク ホ ン (ク ロ ー) 後 方 超 小 旋 回 ク レ ン 山 積 0.45m ³ (平 積 0.35m ³) 吊 2.9t	L001010013			1.36	日	1.36	7,370	10,023		管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004			1	式	1		7		管理費区分: 0	
合計								52,300			
単価								52,300		円/日	

3次単価表

単 12号 WK250540		バックホリ運転		単位		日		単位数量		単価		金額		単価		摘要	
名称・規格		条件		単位		数量		単位数量		単価		金額		単価		摘要	
運転手(特殊)		R0114		人		1		33,560		33,560		管理費区分:0		55,320			
軽油		Z006702002		L		45		134		6,030		管理費区分:0					
バックホリ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004		日		1.47		10,700		15,729		管理費区分:0					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式		1				1		管理費区分:0					
合計										55,320							
単価										55,320		円/日					

入力データリスト (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		48,691,232	
河川土工 (0002)	式	1		2,944,911	
掘削工 (0003)	式	1		182,013	工種 01:河川工事
掘削 (0004) (P)	m3	510		182,013	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	507	359	182,013	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形工 (0005)	式	1		1,010,752	工種 01:河川工事
法面整形(切土部) (0006) (P)	m2	1,090		1,010,752	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
					Q01 現場制約 無し

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			
中村川総合流域防災(国土強靱化)工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q02 土質 Q03 法面整形費	い質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			河川改修 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形				CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土処理工 (0007)			1,010,752	工種 01:河川工事
整地 (0008) (P)			1,752,146	
第0003号内訳書				第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	残土受入れ地での処理 整地	1,800	244,640	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	残土受入れ地での処理	1,760	244,640	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	929	1,010,752	
Q01 作業区分 Q02 敷均し費	残土受入れ地での処理 整地	139	244,640	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理	139	244,640	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土砂等運搬 (0009) (P)	1,760		1,507,506	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

土砂等運搬	1,757	858	1,507,506	CB210110 758.59 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

法覆護岸工 (0010)			34,157,360	工種 01:河川工事	
作業土工 (0011)			181,998		

床掘り (0012) (P)	370		99,261	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

床掘り				CB210030 244.12	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	369 土砂 標準 無し 無し	269	99,261	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
埋戻し (0013)	320		82,737	オブション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
積込(バース)	317	261	82,737	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					
コンクリートブロック張工(河川景観(配慮)) (0014)	1		33,975,362	オブション入力 工種 01:河川工事		
コンクリートブロック基礎(1:2.0用) (0015)	80		1,423,010	オブション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02		

入力データリスト (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
コンクリート	5.7	27,460	156,522	m3	単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位) CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					
型枠	16	5,646	90,336	m2	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					
現場打基礎コンクリート	15.8	74,440	1,176,152	m3	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
J02 基礎砕石の有無	無し					
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					
平張コンクリートブロック工 (0016)	1,125		32,552,352	m2	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m2	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
平張コンクリートブロック工 ブロック系突起型	m ² 1, 125. 6	28, 920	32, 552, 352	管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力	
平ブロック張	m ² 10	28, 920	289, 200	管理費区分 9556. 2 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0017)	式 1		11, 588, 961	CB226030 9556. 2 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
工事用道路工 (0018)	式 1		513, 549	工種 99: 第0009号内訳書 単価数量 1 m ²	
敷鉄板 (0019)	m ² 279		513, 549	第0009号内訳書 単価数量 1 m ²	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料				管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	278.7	m ²	439	122,349	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板賃料	30	枚	13,040	391,200	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土留・仮締切工 (0020)	1	式		8,505,882	工種 99:	
土のう (0021)	1,197	袋		8,505,882	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
大型土のう工	袋	1,197	5,024	6,013,728	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分		製作・設置			WB252730
J02 袋詰土区分		流用土			管理費区分 0
J03 設置作業半径		5m以下			歩 2026.02 単 2026.02
J04 設置面高さ(H)		H<-3m, 2m<H			単価地区 鯉ヶ沢町
J05 777レン/レン質料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
大型土のう工	袋	1,197	1,095	1,310,715	WB252730
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0
J03 設置作業半径		6m以下			歩 2026.02 単 2026.02
J04 設置面高さ(H)		H<-3m, 2m<H			単価地区 鯉ヶ沢町
J05 777レン/レン質料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
積込(ﾊｰｽﾞ)	m3	1,197	261	312,417	CB210020 240.9
J01 土質		土砂			管理費区分 0
J02 作業内容		土量50,000m3未満			歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増
					単価補正
土砂等運搬	m3	1,197	726	869,022	CB210110 641.88
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分 0
J02 積込機種・規格		ﾊﾞｯｸﾘｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩 2026.02 単 2026.02
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 鯉ヶ沢町
J04 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J05 運搬距離(km) (DID区間無)	2.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水替工 (0022)	式 1		613,850	工種 99:	
ポンプ排水 (0023)	日 36		613,850	第0011号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ポンプ設置・撤去	箇所 1	91,850	91,850	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポンプ運転	日 36	14,500	522,000	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通管理工 (0024)	式 1		1,955,680	工種 99:	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
交通誘導警備員 (0025)	人日	136		1,955,680	オブション入力 第0012号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員B	人	136	14,380	1,955,680	R0804 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
直接工事費 (0026)	式	1		48,691,232		
共通仮設 (0027)	式	1		5,175,538		
共通仮設費 (0028)	式	1		1,027,538		
運搬費 (0029)	式	1		472,538	工種 99:	
仮設材運搬費 (0030)	t	48.1		472,538	第0013号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	中村川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場環境改善費 (率計上) (0032)	式 市街地補正	1		555,000	
共通仮設費 (率計上) (0033)	式 01:河川工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1	4,148,000	1.0	
純工事費 (0034)	式	1		53,866,770	
現場管理費 (0035)	式 施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	1 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	15,923,000	1.0	
工事原価 (0036)	式	1		69,789,770	
一般管理費等 (0037)	式 前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	1		12,490,230	
工事価格					

