

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7水生 第1130-1号

設計書番号 507-110-0131

三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字浜名地先

工 期 1 9 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	北護岸	1	式
	本体工（ブロック式）	1	式
	被覆・根固工	1	式
設計額	49,269,000 円（内消費税 4,479,000 円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 北護岸							
		式	1		27,795,251		
本体工[ブロック式]							
		式	1		22,437,626		
本体ブロック製作工	95.33t 5.0L×5.7B×3.8H 港湾⑮24-12-25(20) W/C≦50%						
		式	1		22,437,626		
底面							内 1号
		m2	171		116,280		
足場							内 2号
		m2	709		1,859,812		
鉄筋							内 3号
		Kg	19,987		6,658,794		
型枠							内 4号
		m2	1,018		7,300,078		
コンクリート							内 5号
		m3	241		6,502,662		
被覆・根固工							
		式	1		4,436,815		
根固ブロック工							
		式	1		4,436,815		
根固ブロック製作(施工パッケージ)	37.03t 5.0L×2.5B×1.4H 港湾⑤18-8-40 W/C≦60%						内 6号
		個	8		4,436,815		
仮設工							
		式	1		920,810		
底面均しコンクリート工							
		式	1		920,810		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
底面均しコンクリート							内 7号
		式	1		920,810		
直接工事費							
		式	1		27,795,251		
共通仮設							
		式	1		2,298,000		
共通仮設費							
		式	1		300,000		
現場環境改善費							
		式	1		300,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		300,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,998,000		
純工事費							
		式	1		30,093,251		
現場管理費							
		式	1		7,472,000		
工事原価							
		式	1		37,565,251		
一般管理費等							
		式	1		7,224,749		
工事価格							
		式	1		44,790,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,479,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	27,795,251	直接工事費	27,795,251	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2， 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3， 0 0 0 万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	27,795,251	現工事	0	合算工事 0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	27,795,251		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	6.05%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率（補正後） 週休 2 日 4週8休以上 1.02	7.19%		0.00%	
	計上額	1,998,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	27,795,251	直接工事費	27,795,251	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	27,795,251	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.08%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.08%		0.00%		
計上額	300,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,298,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	30,093,251	単独（追加工事）直接工事費	27,795,251	単独（追加工事）共通仮設費	2,298,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	30,093,251	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	30,093,251		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.54%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.07%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	24.83%		0.00%		
計上額	7,472,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	37,565,251				
純工事費	30,093,251	現場管理費	7,472,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,565,251	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,565,251		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.21%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.21%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,565,251		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,224,749				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年1月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年1月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年1月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（２）	0.50%
工 期 日 数	195日間	
冬 期 日 数	12日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.07%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			27,795,251
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				27,795,251
	共通仮設費（率分）	27,795,251	7.19	1,998,000
現場環境改善費対象工事費				27,795,251
	現場環境改善費（率分）	27,795,251	1.08	300,000
現場管理費対象純工事費				30,093,251
	現場管理費	30,093,251	24.83	7,472,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,565,251
	一般管理費等	37,565,251	19.21	7,224,749
	業務委託費			0
工事価格				44,790,000
消費税等相当額				4,479,000
工事費計				49,269,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	底面						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設	有り, 有り, 無し						単 1号
DH142010		m2	171	680	116, 280		管理費区分 : 0
合計					116, 280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製枠組足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, セルラーブロック						単 2号
DH142020		m2	436	2, 873	1, 252, 628		管理費区分 : 0
内足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 3号
DH142030		m2	274	2, 216	607, 184		管理費区分 : 0
合計					1, 859, 812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	鉄筋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋加工組立	SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 4号
DH142050		kg	14, 649	198	2, 900, 502		管理費区分 : 0
鉄筋加工組立	SD345 D16, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 5号
DH142050		kg	1, 624	195	316, 680		管理費区分 : 0
鉄筋加工組立	SD345 D19, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 6号
DH142050		kg	3, 614	195	704, 730		管理費区分 : 0
吊鉄筋・吊バー							単 7号
DH142070		本	24	111, 300	2, 671, 200		管理費区分 : 0
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径50mm～80mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 8号
DH142080		kg	801	82	65, 682		管理費区分 : 0
合計					6, 658, 794		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外	セルラーブロック, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊						単 9号
DH142090		m2	1, 018	7, 171	7, 300, 078		管理費区分 : 0
合計					7, 300, 078		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設	セルラーブロック, ホンボ車打設, 50m3未満						単 10号
DH142100		m3	241	26, 982	6, 502, 662		管理費区分 : 0
合計					6, 502, 662		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	根固フロック製作(施工パッケージ)	37. 03t 5. 0L×2. 5B×1. 4H 港湾⑤18-8-40 W/ C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固フロック製作	1. 4m(5. 0×2. 5×1. 4)(有孔部:0. 50 ～0. 75m2/カ所 2カ所, 直接打設, (油圧 伸縮ジブ型) 16t吊, 各種	個	8	528, 500	4, 228, 000		管理費区分: 0
吊鉄筋・吊バー		本	32	4, 900	156, 800		単 11号 管理費区分: 0
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	505	103	52, 015		単 12号 管理費区分: 0
合計					4, 436, 815		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	底面均しコンクリート							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 港湾② 18-8-40 W/C≦65%, 養生無し, 無し, 全ての費用						管理費区分: 0
			m3	24	28, 010	672, 240		
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						管理費区分: 0
			m2	15	5, 646	84, 690		
ルーフィング敷設	DH142010	有り, 有り, 無し						単 1号 管理費区分: 0
			m2	241	680	163, 880		
合計								
						920, 810		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 01	
						歩掛適用年月	2026. 01	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 1号 DH142010	ルーフィング敷設	有り, 有り, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフィング敷設								
Q300101010			m2	100	626	62, 600	管理費区分：0	
路盤紙								
Z302010050			m2	120	45	5, 400	管理費区分：0	
合計						68, 000		
単価						680	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 01	
						歩掛適用年月	2026. 01	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 2号 DH142020	鋼製枠組足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シグ型) 16t吊, セルラーブロック	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 873
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架払 (Lセルブロック製作) クレーン抜き								
Q300403010			m2	100	2, 727	272, 700	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮シグ型) 16t吊							単 13号	
DHT20850			日	0. 3	48, 800	14, 640	管理費区分：0	
合計						287, 340		
単価						2, 873	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 01	
						歩掛適用年月		2026. 01	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH142030	内足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 216	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
内足場架払 (Lセルブロック製作) クレーン抜き Q300403020							管理費区分 : 0		
			m2	100	2, 070	207, 000			
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 13号 管理費区分 : 0		
			日	0. 3	48, 800	14, 640			
合 計									
						221, 640			
単 価							円／m2		
						2, 216			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH142050	鉄筋加工組立	SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	198
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鉄筋(異形) SD345 D13 Z301010200001							管理費区分：0	
			kg	1, 020	106	108, 120		
鉄筋加工組立(Lセルフﾛｯｸ製作) クレーン抜き Q300502010							管理費区分：0	
			kg	1, 000	85	85, 000		
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 13号 管理費区分：0	
			日	0. 1	48, 800	4, 880		
合 計								
						198, 000		
単 価							円／kg 198	
						198		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH142050	鉄筋加工組立	SD345 D16, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	195
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鉄筋(異形) SD345 D16 Z301010210001							管理費区分：0	
			kg	1, 020	104	106, 080		
鉄筋加工組立(Lセルフﾛｯｸ製作) クレーン抜き Q300502010							管理費区分：0	
			kg	1, 000	85	85, 000		
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 13号 管理費区分：0	
			日	0. 1	48, 800	4, 880		
合 計								
						195, 960		
単 価							円／kg 195	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DH142050	鉄筋加工組立	SD345 D19, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	195
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鉄筋(異形) SD345 D19		Z301010220001					管理費区分：0	
			kg	1, 020	104	106, 080		
鉄筋加工組立(Lセルフﾛｯｸ製作) クレーン抜き		Q300502010					管理費区分：0	
			kg	1, 000	85	85, 000		
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊		DHT20850					単 13号 管理費区分：0	
			日	0. 1	48, 800	4, 880		
合 計						195, 960		
単 価						195	円／kg	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 01	
						歩掛適用年月		2026. 01	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 7号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ―		単位	本	単位数量	1	単価	111, 300	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
D型吊鉄筋 NHT690 D51×2100mm ZZ99*00900003							管理費区分：0		
			本	1	111, 300	111, 300			
合 計							111, 300		
単 価							円／本 111, 300		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 01	
						歩掛適用年月		2026. 01	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 8号 DH142080	吊鉄筋・吊ハ―組立	鉄筋径50mm～80mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	82	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
吊鉄筋・吊ハ―組立 鉄筋径50mm～80mm未満クレーン抜き		Q300601030					管理費区分：0		
			kg	1, 000	78	78, 000			
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		DHT20850					単 13号 管理費区分：0		
			日	0. 1	48, 800	4, 880			
合 計						82, 880			
単 価						82	円／kg		

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 01	
						歩掛適用年月	2026. 01	
						労務費補正	1. 000-0000	0. 0
単 9号 DH142090	鋼製型枠組立組外	セルラーブロック, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	7, 171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外 (Lセルブロック製作) クレーン抜き Q300703010							管理費区分 : 0	
			m2	100	6, 732	673, 200		
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 13号 管理費区分 : 0	
			日	0. 9	48, 800	43, 920		
合計								
						717, 120		
単価							円／m2	
						7, 171		

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 01	
						歩掛適用年月		2026. 01	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 10号 DH142100	コンクリート打設	セルラーブロック, ホンポン車打設, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	26, 982	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
港湾⑮ 24-12-25 W/C≦50%		ZZ99*02500001					管理費区分：0		
			m3	10. 1	21, 050	212, 605			
コンクリート打設 (Lセルブロック製作) ホンポン車		Q300803010					管理費区分：0		
単価補正1. 100 (FC0)			m3	10	5, 722	57, 220			
合計									
						269, 825			
単価							円／m3		
						26, 982			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 01	
						歩掛適用年月	2026. 01	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 11号 DH105200	吊鉄筋・吊ハ―		単位	本	単位数量	1	単価	4, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 φ 32×2100mm SS400 ZZ99*00900001							管理費区分：0	
			本	1	4, 900	4, 900		
合計								
						4, 900		
単価							円／本	
						4, 900		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 01	
						歩掛適用年月		2026. 01	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 12号 DH105210	吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	103	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き Q300601010							管理費区分：0		
			kg	1, 000	99	99, 000			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 13号 管理費区分：0		
			日	0. 1	48, 800	4, 880			
合 計							103, 880		
単 価							円／kg 103		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		L301010250	日	1	48, 800	48, 800	管理費区分 : 0	
合計						48, 800		
単価						48, 800	円／日	

登 録 単 価

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生コンクリート	港湾② 18-8-40 W/C≦65%	m3	19,000	2025	1	確定 県単価表（R8.1）
Z301010200001	鉄筋（異形）	SD345 D13	kg	106	2025	1	確定 県単価表（R8.1）
Z301010210001	鉄筋（異形）	SD345 D16	kg	104	2025	1	確定 県単価表（R8.1）
Z301010220001	鉄筋（異形）	SD345 D19	kg	104	2025	1	確定 県単価表（R8.1）
ZZ99*00900001	吊鉄筋	φ 32×2100mm SS400	本	4,900	2025	1	確定 見積
ZZ99*00900003	D型吊鉄筋	NHT690 D51×2100mm	本	111,300	2025	1	確定 見積
ZZ99*02500001	港湾⑮ 24-12-25 W/C≦50%		m3	21,050	2025	1	確定 県単価表（R8.1）
ZZ99*02500002	港湾⑤ 18-8-40W/C≦60%		m3	19,350	2025	1	確定 県単価表（R8.1）

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)北護岸	式	1			
本体工[フロック式] (0002)	式	1			
本体フロック製作工 (0003)	式	1			
底面 (0004)	m2	171			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
ルーフینگ敷設					
ルーフینگ敷設	m2	171			DH142010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 下地材料の有無 J02 路盤紙使用の有無 J03 敷砂使用の有無		有り 有り 無し			
足場 (0005)	m2	709			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
Q01 枠組足場架払 Q02 内足場架払		鋼製枠組足場架払 内足場架払			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼製枠組足場架払					週休2日補正	4週8休以上
	m2	436			DH142020	
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			管理費区分 0	
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			歩 2026.01 単 2026.01	
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊			単価地区 今別町	
J05 ｼﾞﾌﾞロックの種類		セルﾅｰｼﾞﾌﾞロック			労務補正 1.000 00-00	
内足場架払					単価補正	
	m2	274			DH142030	
J01 クレーンの種類		陸上クレーン			管理費区分 0	
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			歩 2026.01 単 2026.01	
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊			単価地区 今別町	
					労務補正 1.000 00-00	
鉄筋 (0006)					単価補正	
	Kg	19,987			第0003号内訳書	
					単位数量 1 Kg	
Q01 鉄筋加工組立		鉄筋加工組立			管理費区分 0	
Q01 鉄筋加工組立		鉄筋加工組立			歩 2026.01 単 2026.01	
Q01 鉄筋加工組立		鉄筋加工組立			単価地区 今別町	
Q02 吊鉄筋組立		吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ			労務補正 1.000 00-00	
Q02 吊鉄筋組立		吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立				
鉄筋加工組立					週休2日補正	4週8休以上
	kg	14,649			DH142050	
J01 鉄筋の指定		SD345 D13			管理費区分 0	
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.01 単 2026.01	
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 今別町	
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊			労務補正 1.000 00-00	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋加工組立					単価補正
	kg	1,624			DH142050
J01 鉄筋の指定		SD345 D16			管理費区分 0
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.01 単 2026.01
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 今別町
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
鉄筋加工組立					単価補正
	kg	3,614			DH142050
J01 鉄筋の指定		SD345 D19			管理費区分 0
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.01 単 2026.01
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 今別町
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ					単価補正
	本	24			DH142070
					管理費区分 0
					歩 2026.01 単 2026.01
					単価地区 今別町
					労務補正 1.000 00-00
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立					単価補正
	kg	801			DH142080
J01 吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立の指定		鉄筋径50mm～80mm未満クレーン抜き			管理費区分 0
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.01 単 2026.01
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 今別町
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠 (0007)	m2	1,018			単価補正 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外			週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外	m2	1,018			DH142090 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
J01 枠組立種類 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		セルフ式ロック 陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジャック型)16t吊			単価補正 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
コンクリート (0008)	m3	241			週休2日補正 4週8休以上
Q01 陸上コンクリート打設		コンクリート打設			DH142100 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
コンクリート打設	m3	241			
J01 枠組立種類 J02 施工方式 J07 施工規模		セルフ式ロック ポンプ車打設 50m3未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
被覆・根固工 (0009)	式	1			
根固ﾌﾟﾛｯｸ工 (0010)	式	1			
根固ﾌﾟﾛｯｸ製作(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) (0011) (P)	個	8			第0006号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
Q01 施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ Q02 枠組足場架払 Q03 鉄筋加工組立 Q04 吊鉄筋組立 Q04 吊鉄筋組立		根固ﾌﾟﾛｯｸ製作 計上しない 計上しない 吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ 吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立			週休2日補正 4週8休以上
根固ﾌﾟﾛｯｸ製作	個	8			CBA05010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
J01 ﾌﾟﾛｯｸ形状 J02 コンクリート打設方法 J03 ラフテレーンクレーンの規格 J04 レﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの規格		1.4m(5.0×2.5×1.4)(有孔部:0.50～0.75m2/カ所 2カ所 直接打設 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 各種			単価補正
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ	本	32			DH105200 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吊鉄筋・吊ハネ組立	kg	505			DH105210 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハネ組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
仮設工 (0012)	式	1			
底面均しコンクリート工 (0013)	式	1			オプション入力
底面均しコンクリート (0014)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート	m3	24			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		港湾② 18-8-40 W/C≦65%			
J05 養生工の種類		養生無し			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠					CB240210

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	15			管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
ルーフィング敷設	m2	241			DH142010 管理費区分 0 歩 2026.01 単 2026.01 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 単価補正
J01 下地材料の有無 J02 路盤紙使用の有無 J03 敷砂使用の有無		有り 有り 無し			
直接工事費 (0015)	式	1			
共通仮設 (0016)	式	1			
共通仮設費 (0017)	式	1			
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	地方港湾（２）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休２日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費 (0022)	式	1			
施工地域等補正	地方港湾（２）		0.50%		
工期日数	195日間				
冬期日数	12日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.07%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休２日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0023)	式	1			
一般管理費等 (0024)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			