


工事番号 承補急 第5-2号

設計書番号 507-040-0411

下高根区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町大字高根 地内

工期 275日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 21.6 m		
	簡易吹付法枠工	1,582	m <sup>2</sup>
	落石防護柵	22	m
	転落防止柵	24	m
	設計額	86,812,000 円 (内消費税 7,892,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		43,375,997		
砂防土工							
		式	1		10,864,139		
掘削工							
		式	1		7,909,540		
掘削							内 1号
		m3	1,350		7,909,540		
埋戻し							
		式	1		117,691		
埋戻し							内 2号
		m3	20		117,691		
盛土工							
		式	1		23,888		
盛土(流用土)							内 3号
		m3	4		23,888		
残土処理工							
		式	1		2,813,020		
土砂等運搬							内 4号
		m3	1,420		1,776,420		
処分費							内 5号
		m3	1,420		1,036,600		
法面工							
		式	1		25,750,776		
法枠工							
		式	1		25,750,776		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付法砕工	ソイルクリート工 Mタイプ1500 枠内モルタル吹付	m2	1,582		25,750,776		内 6号
排水構造物工		式	1		1,559,557		
排水工		式	1		1,559,557		
プレキャストU型側溝		m	22		203,201		内 7号
縦排水		m	23		1,356,356		内 8号
付属物設置工		式	1		3,520,771		
小型擁壁		式	1		1,764,748		
小型擁壁	H=1.0m	m	22		1,411,200		内 9号
裏込砕石	再生砕石(RC-40)	m3	7		65,014		内 10号
遮水コンクリート		m3	11		278,410		内 11号
間詰コンクリート		m3	1		10,124		内 12号
人家保全柵工		式	1		884,952		
落石防護柵	H=1500	m	22		884,952		内 13号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵							
		式	1		871,071		
転落防止柵	丸パイプ、H=1.5m、ネットフェンス						内 14号
		m	24		871,071		
仮設工							
		式	1		1,680,754		
仮設防護柵							
		式	1		769,098		
仮設防護柵工	A-2型						内 15号
		m	22		769,098		
作業ヤード整備工							
		式	1		794,507		
敷鉄板							内 16号
		m2	353		794,507		
仮設撤去工							
		式	1		117,149		
大型土のう撤去							内 17号
		袋	90		105,649		
廃プラスチック処分							内 18号
		t	0.23		11,500		
直接工事費							
		式	1		43,375,997		
共通仮設							
		式	1		7,587,677		
共通仮設費							
		式	1		3,415,677		

# 設計内訳書（本01）

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		652,164		
仮設材運搬費							内 19号
		t	60.95		652,164		
準備費							
		式	1		2,268,513		
伐木伐採工							内 20号
		式	1		1,564,741		
運搬							内 21号
		式	1		113,523		
伐木処分費							内 22号
		式	1		590,249		
現場環境改善費							
		式	1		495,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		495,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		4,172,000		
純工事費							
		式	1		50,963,674		
現場管理費							
		式	1		15,958,000		
工事原価							
		式	1		66,921,674		
一般管理費等							
		式	1		11,998,326		



# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	43,966,246	直接工事費	43,375,997	準備費（処分費用）	590,249
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,638,349	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			319,362		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2、7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			319,362	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		43,646,884	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		42,327,897		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.47%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		9.56%		0.00%
	計上額		4,172,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	43,375,997	直接工事費	43,375,997	
非対象額計（－）	1,048,100			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	1,048,100	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	42,327,897	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.17%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.17%		0.00%	
計上額	495,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	2,920,677				
運搬費	652,164	準備費	2,268,513	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					7,587,677

# 現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	50,963,674	単独（追加工事）直接工事費	43,375,997	単独（追加工事）共通仮設費	7,587,677
非対象額計（－）		319,362			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		319,362		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		50,644,312	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		49,325,325		0	0
現場管理費 率（補正前）		30.65%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.24%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		31.51%		0.00%	
計上額		15,958,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	66,921,674				
純工事費	50,963,674	現場管理費	15,958,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		319,362			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		319,362		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		66,602,312	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		65,283,325		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		17.98%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		17.98%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		66,602,312		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		11,998,326			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	中泊町(旧中里町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.24%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			43,375,997
	準備費に含まれる処分費			590,249
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				43,966,246
	共通仮設費 (率分)	43,646,884	9.56	4,172,000
	運搬費			652,164
	準備費			2,268,513
現場環境改善費対象工事費				43,375,997
	現場環境改善費 (率分)	42,327,897	1.17	495,000
現場管理費対象純工事費				50,963,674
	現場管理費	50,644,312	31.51	15,958,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				66,921,674
	一般管理費等	66,602,312	17.98	11,998,326
	業務委託費			0
工事価格				78,920,000
消費税等相当額				7,892,000
工事費計				86,812,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 現場制約あり						02-01-03
CB210030		m3	40	9,295	371,800		管理費区分: 0
掘削	土砂, 現場制約あり						02-01-02 1297.4+14.8
CB210100		m3	1,310	5,754	7,537,740		管理費区分: 0
合計					7,909,540		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り						02-01-03 14.8+2.6
CB210410		m3	17	6,923	117,691		管理費区分: 0
合計					117,691		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	盛土(流用土)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02	
CB210510		m3	4	5,972	23,888		管理費区分：0	
合計					23,888			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満						02-01-02	
CB210020		m3	1,420	261	370,620		管理費区分：0	
土砂等運搬	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 .0km以下						02-01-02	
CB210110		m3	1,420	990	1,405,800		管理費区分：0	
合計					1,776,420			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(m3)							単 1号 01-02-02
	WB020051	m3	1,420	730	1,036,600		管理費区分:0
合計					1,036,600		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	簡易吹付法砕工	ソイルクリート工 Mタイプ1500 砕内モルタル吹付					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付法砕工							単 2号
ソイルコンクリート工 Mタイプ 1500 t=10cm		m2	1,581.9	15,695	24,827,920		管理費区分:0
ソイルメント工							単 3号
		m3	11	83,896	922,856		管理費区分:0
合計					25,750,776		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	プレキャストU型側溝							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	m	21.5	7,814	168,001		単 4号 01-10-01 US1-B-B300C 管理費区分:0	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	0.9	25,310	22,779		02-03-01 均しCo 管理費区分:0	
型枠 CB240210	一般型枠,均しコンクリート	m2	2.2	5,646	12,421		02-02-06 管理費区分:0	
合計					203,201			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	縦排水							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
吹付枠工[市場単価] WB811110	梁断面 300×300,100m以上250m未満	m	45	28,170	1,267,650		単 5号 06-02-04 管理費区分:0	
モルタル吹付工 WB810810	10cm,1000m2以上(標準),無,有	m2	6.1	7,061	43,072		単 6号 06-02-04 管理費区分:0	
ラス張工[市場単価] WB811120	1000m2以上(標準),無,無	m2	20.3	2,248	45,634		単 7号 06-02-04 管理費区分:0	
合計					1,356,356			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	小型擁壁	H=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁 CB226311	0.8m以上1.0m以下, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生 ・特殊養生(練炭)	m3	14	100,800	1,411,200		02-02-04 管理費区分: 0
合計					1,411,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	裏込碎石	再生碎石 (RC-40)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込碎石 CB221120	再生クワッシュン 40~0, 全ての費用	m3	7.1	9,157	65,014		02-02-02 管理費区分: 0
合計					65,014		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	遮水コンクリート							
名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,						02-03-01
		10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	11	25,310	278,410		管理費区分:0
合計						278,410		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	間詰コンクリート							
名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,						02-03-01
		10m3以上100m3未満,一般養生,延長	m3	0.4	25,310	10,124		管理費区分:0
合計						10,124		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	落石防護柵	H=1500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵 支柱φ114.3、H=1500@W=1500		m	21.6	40,970	884,952		単 8号 青森県河川編p18 管理費区分：0
合計					884,952		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	転落防止柵	丸パイプ、H=1.5m、ネットフェンス					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵 丸パイプ、H=1.5m、ネットフェンス		m	23.8	18,310	435,778		単 9号 青森県河川編p18 管理費区分：0
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	3.6	36,870	132,732		02-03-01 基礎コンクリート 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	23.8	9,715	231,217		02-02-06 管理費区分：0
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1.2	36,870	44,244		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	4.8	5,646	27,100		02-02-06 管理費区分：0
合計					871,071		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	仮設防護柵工	A-2型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵工 H=4.0m、A-2型式		m	22	34,959	769,098		単 10号 青森県河川編p22 管理費区分：0
合計					769,098		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm), 無, 185日, 無, 有	枚	38	16,830	639,540		単 11号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	353	439	154,967		単 12号 02-05-16 管理費区分：0
合計					794,507		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号		大型土のう撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)						単 13号 02-05-10
WB252730		袋	90	1,095	98,550		管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 37.5km以下						01-02-02
CB010410		t	0.23	20,330	4,675		管理費区分: 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420		t	0.23	10,540	2,424		管理費区分: 0
合計					105,649		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号		廃プラスチック処分					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 14号 01-02-02
WB020052		t	0.23	50,000	11,500		管理費区分: T
合計					11,500		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	仮設材運搬費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 23 .5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	60.95	3,850	234,657		単 15号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 23 .5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	60.95	3,850	234,657		単 15号 01-02-02 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	60.95	3,000	182,850		単 16号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					652,164			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	伐木伐採工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伐木伐採工		式	1		1,564,741		単 17号 過年度実績の50% 管理費区分: 0	
合計					1,564,741			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下	t	23.33	4,866	113,523		01-02-02 管理費区分: 0	
合計					113,523			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	伐木処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t) WB020052		t	23.33	25,300	590,249		単 18号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					590,249			

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量		単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
WB020051					100		730	
処分費 民間受入地	Y007600000001	m3	100	730	73,000	管理費区分：T		
合計					73,000			
単価					730	円/m3		

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	簡易吹付法砕工 ソイルコンクリート工 Mタイプ 1500 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価 15,695
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ス張工[市場単価]	1000m2以上(標準), 無, 無					単 7号 06-02-04 見積
	WB811120		m2	100	2,248	224,800	管理費区分: 0
	ソイルクリート工 Mタイプ 1500 鉄筋加工組立工						単 19号
			kg	161.41	825	133,163	管理費区分: 0
	ソイルクリート工 Mタイプ 1500 組立砕設置工						単 20号
			個	94	1,210	113,740	管理費区分: 0
	ソイルクリート工 Mタイプ 1500 交点アンカー打設工						単 21号
			本	52	2,551	132,652	管理費区分: 0
	ソイルクリート工 Mタイプ 1500 砕吹付工						単 22号
			m3	5.27	94,170	496,275	管理費区分: 0
	ソイルクリート工 Mタイプ 1500 NAF-6モルタル吹付工 t=10cm						単 23号
			m2	55.9	8,389	468,945	管理費区分: 0
	合計					1,569,575	
	単価					15,695	円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ソイルメント工		単位	m3	単位数量	10	単価	83,896
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ソイルクリート工 Mタイプ 1500 NAF-6mm吹付工 t=10cm		m3	10	83,896	838,960	単 24号 管理費区分：0	
合計						838,960		
単価						83,896	円/m3	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 100m以上250m未満	単位	m	単位数量		100	単価	28,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300 単価補正1.300(FP3)		Q001440003	m	100	28,163.85	2,816,385		管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		615		管理費区分:0	
合計						2,817,000			
単価						28,170		円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 1000m2以上(標準), 無, 有	単位	m2	単位数量		1	単価	7,061
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正0.800(FP3)		Q001400006	m2	1	7,061.92	7,061		管理費区分:0	
合計						7,061			
単価						7,061		円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB811120	ヲス張工[市場単価]	1000m2以上(標準), 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2,248
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヲス張工								
	単価補正1.000(FP3)	Q001434001	m2	100	2,247.25	224,725	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		75	管理費区分: 0	
合計						224,800		
単価						2,248	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵 支柱φ114.3、H=1500@W=1500		単位	m	単位数量	100	単価 40,970
	落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500		m	100	35,800	3,580,000	管理費区分：0
	土木一般世話役		人	3.1	33,860	104,966	管理費区分：0
	普通作業員		人	18.6	22,130	411,618	管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)		式	1		416	管理費区分：0
	合計					4,097,000	
	単価					40,970	円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	転落防止柵 丸パイプ、H=1.5m、ネットフェンス		単位	m	単価数量	10	単価 18,310
	普通作業員						
	R0102		人	0.5	22,130	11,065	管理費区分：0
	転落防止柵 H1500×2000						
	ZZ99*01*02001		m	10	17,200	172,000	管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)						
	ZS3000004		式	1		35	管理費区分：0
	合計					183,100	
	単価					18,310	円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	仮設防護柵工 H=4.0m、A-2型式		単位	m	単位数量	10	単価	34,959
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	松丸太 L=5.0m、φ12 ZZ99*01*02003		本	5	1,770	8,850	管理費区分：0	
	松丸太 L=4.0m、φ12 ZZ99*01*02004		本	5	494	2,470	管理費区分：0	
	松丸太 L=2.8m、φ12 ZZ99*01*02005		本	5	402	2,010	管理費区分：0	
	松丸太 L=1.5m、φ12 ZZ99*01*02006		本	5	184	920	管理費区分：0	
	土留板 200×36×2000 ZZ99*01*02007		枚	100	311	31,100	諸雑費率対象 [ ] [1 ] 管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 10%		式	1		3,110	土留板の10% [1] [ ] 管理費区分：0	
	とび工 R0106		人	4.2	30,600	128,520	管理費区分：0	
	普通作業員 R0102		人	7.8	22,130	172,614	管理費区分：0	
	合計					349,594		
	単価					34,959	円/m	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	439
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.295	33,860	9,988	管理費区分：0	
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	0.295	30,600	9,027	管理費区分：0	
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.295	22,130	6,528	管理費区分：0	
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 25号 02-05-16 [ ] [1 ]
	WK250590		日	0.295	60,850	17,950	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	1%	式	1		427	管理費区分：0	
	合計					43,920		
	単価					439	円/m2	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	50,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック								
Y007600001002			t	100	50,000	5,000,000	管理費区分：T	
合計						5,000,000		
単価						50,000	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 23 .5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000								
Z006810103			t	1	3,850	3,850	管理費区分：0	
合計						3,850		
単価						3,850	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	25,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(抜根材)		Y007600001001	t	100	25,300	2,530,000	管理費区分：T	
合計						2,530,000		
単価						25,300	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ソイルクリート工 Mタイプ 1500 鉄筋加工組立工		単位	kg	単位数量	1,000	単価	825
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	3.7	33,860	125,282		諸雑费率対象、見積 管理費区分：0
	法面工							[ ] [1 ]
	R0105		人	14.81	33,150	490,951		諸雑费率対象 管理費区分：0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	3.7	22,130	81,881		諸雑费率対象 管理費区分：0
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10							
	Z001102008		t	1.17	103,000	120,510		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	1%	式	1		6,976		労務費の1% 管理費区分：0
	合計					825,600		
	単価					825		円/kg

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	名称・規格	条件	単位	個	単価	金額	単価	1,210
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	R0125		人	0.19	33,860	6,433	諸雑费率対象、見積 管理費区分：0	[ ] [1 ]
法面工	R0105		人	0.57	33,150	18,895	諸雑费率対象 管理費区分：0	[ ] [1 ]
カッターM型(ソイルクリート工法) L=400 H=140 W=330	Z231402005		個	100	950	95,000	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	3%	式	1		672	労務費の3% 管理費区分：0	[1] [ ]
合計						121,000		
単価						1,210	円/個	



# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ソイルクリート工 Mタイプ 1500 枠吹付工			単位	m3	単位数量	10	単価 94,170
土木一般世話役	R0125		人	1.85	33,860	62,641	[ ] [1] [ ] 諸雑费率対象、見積 管理費区分：0
法面工	R0105		人	5.56	33,150	184,314	[ ] [1] [ ] 諸雑费率対象 管理費区分：0
特殊作業員	R0101		人	3.7	29,990	110,963	[ ] [1] [ ] 諸雑费率対象 管理費区分：0
普通作業員	R0102		人	3.7	22,130	81,881	[ ] [1] [ ] 諸雑费率対象 管理費区分：0
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	Z002002006		t	5.586	25,600	143,001	管理費区分：0
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	Z002104002		m3	16.49	3,600	59,364	管理費区分：0
補強繊維(ソイルクリート工法) NAF-6	Z231402015		kg	13.3	9,990	132,867	管理費区分：0
モルタル吹付機運転 モータ駆動 0.8~1.2m3/h			日	1.85	13,158	24,342	単 26号 管理費区分：0
ホイールローダー(トラクタシヨバル)運転 0.34m3(ホイール式)			日	1.85	31,792	58,815	単 27号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	19%	式	1		83,512	[1] [ ] [ ] 労務費の19% 管理費区分：0
合計						941,700	
単価						94,170	円/m3

### 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	ソイルクリート工 Mタイプ 1500 NAF-6モルタル吹付工 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	8,389
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		10cm, 1000m2以上(標準), 無, 有						単 6号 06-02-04 見積
WB810810				m2	100	7,061	706,100	管理費区分: 0
補強繊維(ソイルクリート工法) NAF-6								
Z231402015				kg	13.3	9,990	132,867	管理費区分: 0
合計							838,967	
単価							8,389	円/m2

### 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	ソイルクリート工 Mタイプ 1500 NAF-6モルタル吹付工 t=10cm		単位	m3	単位数量	10	単価	83,896
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		10cm, 1000m2以上(標準), 無, 有						単 6号 06-02-04 見積
WB810810				m2	100	7,061	706,100	管理費区分: 0
補強繊維(ソイルクリート工法) NAF-6								
Z231402015				kg	13.3	9,990	132,867	管理費区分: 0
合計							838,967	
単価							83,896	円/m3

# 3次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	134	15,946	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分:0	
	合計					60,850		
	単価					60,850	円/日	

# 4次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	モルタル吹付機運転 モータ駆動 0.8~1.2m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	13,158
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8~1.2m3/h	機械条件: 供用 持込						
	M002011006		供用日	1.29	10,200	13,158	管理費区分: 0	
	合計					13,158		
	単価					13,158	円/日	

# 4次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	ホイールロータ(トラクタシヨベル) 運転 0.34m3(ホイール式)		単位	日	単位数量	1	単価	31,792
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)							
	R0115		人	0.8	29,890	23,912	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	14	134	1,876	管理費区分:0	
	ホイールロータ(トラクタシヨベル)[普通] 山積0.34m3							
	L001020011		日	1.58	3,800	6,004	管理費区分:0	
	合計					31,792		
	単価					31,792	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600000001	処分費	民間受入地	m3	730	2025	2	確定
Y007600001001	処分費	木くず(抜根材)	t	25,300	2025	2	確定
Y007600001002	処分費	廃プラスチック	t	50,000	2025	2	確定
ZZ99*01*02001	転落防止柵	H1500×2000	m	17,200	2025	2	確定
ZZ99*01*02003	松丸太	L=5.0m、φ12	本	1,770	2025	2	確定
ZZ99*01*02004	松丸太	L=4.0m、φ12	本	494	2025	2	確定
ZZ99*01*02005	松丸太	L=2.8m、φ12	本	402	2025	2	確定
ZZ99*01*02006	松丸太	L=1.5m、φ12	本	184	2025	2	確定
ZZ99*01*02007	土留板	200×36×2000	枚	311	2025	2	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1		43,375,997	
砂防土工 (0002)	式	1		10,864,139	オプション入力
掘削工 (0003)	式	1		7,909,540	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004)	m3	1,350		7,909,540	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	40	9,295	371,800	CB210030 10668.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	現場制約あり			
掘削	m3	1,310	5,754	7,537,740	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	現場制約あり			

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し (0005)	式	1		117,691	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
埋戻し (0006)	m3	20		117,691	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	17	6,923	117,691	CB210410 7754.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工方法	現場制約あり			
	J02 土質	土砂			
	J03 締固めの有無	有り			
盛土工 (0007)	式	1		23,888	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
盛土(流用土) (0008)	m3	4		23,888	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路体(築堤)盛土	m3	4	5,972	23,888	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工幅員		2.5m未満			CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土処理工 (0009)	式	1		2,813,020	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0010)	m3	1,420		1,776,420	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	1,420	261	370,620	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 土質		土砂			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価補正
土砂等運搬					CB210110 875.29

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m3	1,420	990	1,405,800	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下			
処分費 (0011)	m3	1,420		1,036,600	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(m3)	m3	1,420	730	1,036,600	WB020051 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0012)	式	1		25,750,776	オプション入力
法枠工 (0013)	式	1		25,750,776	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
簡易吹付法枠工 (0014)	m2	1,582		25,750,776	オプション入力 第0006号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易吹付法砕工 ソイルコンクリート工 Mタイプ 1500 t=10cm	m2	1,581.9	15,695	24,827,920	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ヲス張工[市場単価]	m2	100	2,248	224,800	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
J01 施工規模		1000m2以上(標準)			
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			
ソイルクリート工 Mタイプ 1500 鉄筋加工組立工	kg	161.41	825	133,163	オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
下高根区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	人	3.7	33,860	125,282	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
法面工	人	14.81	33,150	490,951	R0105 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	3.7	22,130	81,881	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	t	1.17	103,000	120,510	Z001102008 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		6,976	ZS800004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=1.000%					
ソイルクリート工 Mタイプ 1500 組立枠設置工	個	94	1,210	113,740	オブション入力 単位数量 100 個 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.19	33,860	6,433	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
法面工	人	0.57	33,150	18,895	R0105 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事		事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ガッテンダ-M型(ソイルクリート工法) L=400 H=140 W=330	個	100	950	95,000	Z231402005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		672	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					
ソイルクリート工 Mタイプ 1500 交点アンカー打設工	本	52	2,551	132,652	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	33,860	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
下高根区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
法面工	人	4	33,150	132,600	R0105 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	2	22,130	44,260	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
アンカーピン D16 L=750mm	本	100	360	36,000	Z231339005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		8,380	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=4.000%					
ソイルクリート工 Mタイプ 1500					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砕吹付工	m3	5.27	94,170	496,275	単位数 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.85	33,860	62,641	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
諸雑費1：対象					
法面工	人	5.56	33,150	184,314	R0105 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3.7	29,990	110,963	R0101 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1：対象	人	3.7	22,130	81,881	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	5.586	25,600	143,001	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目	m3	16.49	3,600	59,364	Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
補強繊維(ソイルクリート工法) NAF-6	kg	13.3	9,990	132,867	Z231402015 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタル吹付機運転 モータ駆動 0.8~1.2m3/h	日	1.85	13,158	24,342	オプション入力 単位数量 1 日

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8~1.2m <sup>3</sup> /h	供用日	1.29	10,200	13,158	M002011006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ホイールロータ(トラクタシヨベル)運転 0.34m <sup>3</sup> (ホイール式)	日	1.85	31,792	58,815	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	0.8	29,890	23,912	R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	L	14	134	1,876	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホイールローダ(トラクタシヨベル)[普通] 山積0.34m3	日	1.58	3,800	6,004	L001020011 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
諸雑費(率+まるめ)	式	1		83,512	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=19.000%					
ソイルクリート工 Mタイプ 1500 NAF-6モルタル吹付工 t=10cm	m2	55.9	8,389	468,945	オプション入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
モルタル吹付工	m2	100	7,061	706,100	WB810810 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 吹付厚		10cm				
J02 施工規模		1000m2以上(標準)				
J03 時間制約を受ける場合の補正		無				
J04 枠内吹付の場合の補正		有				
補強繊維(ソイルクリート工法) NAF-6	kg	13.3	9,990	132,867	Z231402015 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ソイルメント工	m3	11	83,896	922,856	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ソイルクリート工 Mタイプ 1500 NAF-6モルタル吹付工 t=10cm	m3	10	83,896	838,960	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
モルタル吹付工	m2	100	7,061	706,100	単価補正 WB810810 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正 J04 枠内吹付の場合の補正		10cm 1000m2以上(標準) 無 有			
補強繊維(ソイルクリート工法) NAF-6	kg	13.3	9,990	132,867	Z231402015 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0015)	式	1		1,559,557	オプション入力
排水工 (0016)	式	1		1,559,557	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
プレキャストU型側溝 (0017)	m	22		203,201	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
U型側溝	m	21.5	7,814	168,001	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎砕石施工の有無		無し			
コンクリート	m3	0.9	25,310	22,779	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	2.2	5,646	12,421	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
縦排水 (0018)	m	23		1,356,356	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
吹付枠工[市場単価]	m	45	28,170	1,267,650	WB811110 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 規格・仕様		梁断面 300×300			
J02 施工規模		100m以上250m未満			
モルタル吹付工	m2	6.1	7,061	43,072	WB810810 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 吹付厚		10cm			
J02 施工規模		1000m2以上(標準)			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
J04 枠内吹付の場合の補正		有			
ラス張工[市場単価]	m2	20.3	2,248	45,634	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工規模		1000m2以上(標準)			
J02 時間制約を受ける場合の補正		無			
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			
付属物設置工 (0019)	式	1		3,520,771	オプション入力
小型擁壁					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0020)	式	1		1,764,748	工種 07:砂防・地すべり等工事
小型擁壁 (0021)	m	22		1,411,200	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
小型擁壁	m3	14	100,800	1,411,200	CB226311 99227.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 擁壁平均高さ		0.8m以上1.0m以下			
J02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J03 基礎碎石の有無		無し			
J04 均しコンクリートの有無		有り			
J05 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
裏込碎石 (0022)	m3	7		65,014	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
裏込碎石	m3	7.1	9,157	65,014	CB221120 6546.5 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02
J01 碎石の種類		再生クワッシュラン 40~0			

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
遮水コンクリート (0023)	m3	11		278,410	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	11	25,310	278,410	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
間詰コンクリート (0024)	m3	1		10,124	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート	m3	0.4	25,310	10,124	週休2日補正 週休2日(月単位) CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
人家保全柵工 (0025)	式	1		884,952	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
落石防護柵 (0026)	m	22		884,952	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
落石防護柵 支柱φ114.3、H=1500@W=1500	m	21.6	40,970	884,952	オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落石防護柵					Z231330010

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
下高根区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
支柱 φ114.3 H=1500 @1500	m	100	35,800	3,580,000	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.1	33,860	104,966	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	18.6	22,130	411,618	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		416	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
転落防止柵 (0027)	式	1		871,071	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
転落防止柵 (0028)	m	24		871,071	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量                   1     m 管理費区分   0 歩   2026.02   単   2026.02 単価地区     中泊町(旧中里町) 労調係数     1.000   00-00 0 豪雪割増 潮間割増     0%     係数ランク   1 週休2日補正   週休2日(月単位)
転落防止柵 丸パイプ、H=1.5m、ネットフェンス	m	23.8	18,310	435,778	オプション入力 単位数量                   10    m 管理費区分   0 歩   2026.02   単   2026.02 単価地区     中泊町(旧中里町) 労調係数     1.000   00-00 0 豪雪割増 潮間割増     0%     係数ランク   1 単価補正
普通作業員	人	0.5	22,130	11,065	R0102 管理費区分   0 歩   2026.02   単   2026.02 単価地区     中泊町(旧中里町) 労調係数     1.000   00-00 0 豪雪割増 潮間割増     0%     係数ランク   1 単価補正
転落防止柵 H1500×2000	m	10	17,200	172,000	ZZ99*01*02001 管理費区分   0 歩   2026.02   単   2026.02 単価地区     中泊町(旧中里町) 労調係数     1.000   00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要				
諸雑費(まるめ)	式	1		35	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
コンクリート	m3	3.6	36,870	132,732	CB240010 40190.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 有り 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
型枠	m2	23.8	9,715	231,217	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
コンクリート	m3	1.2	36,870	44,244	CB240010 40190.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増				
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生			豪雪割増				

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		有り 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2	4.8	5,646	27,100	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
仮設工 (0029)	式	1		1,680,754	オプション入力
仮設防護柵 (0030)	式	1		769,098	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
仮設防護柵工 (0031)	m	22		769,098	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設防護柵工 H=4.0m、A-2型式	m	22	34,959	769,098	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
松丸太 L=5.0m、φ12	本	5	1,770	8,850	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
松丸太 L=4.0m、φ12	本	5	494	2,470	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
松丸太 L=2.8m、φ12	本	5	402	2,010	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
松丸太 L=1.5m、φ12	本	5	184	920	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土留板 200×36×2000	枚	100	311	31,100	単価補正 ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		3,110	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
とび工	人	4.2	30,600	128,520	R0106 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	7.8	22,130	172,614	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
下高根区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
作業ヤード整備工 (0032)	式	1		794,507	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
敷鉄板 (0033)	m2	353		794,507	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板賃料	枚	38	16,830	639,540	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		185日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
敷鉄板設置・撤去	m2	353	439	154,967	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
仮設撤去工 (0034)	式	1		117,149	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
大型土のう撤去					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0035)	袋	90		105,649	第0017号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	90	1,095	98,550	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレソクレーン賃料補正	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		
現場発生品及び支給品運搬	t	0.23	20,330	4,675	CB010410 18451.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下		
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.23	10,540	2,424	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
廃プラスチック処分 (0036)	t	0.23		11,500	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.23	50,000	11,500	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0037)	式	1		43,375,997	
共通仮設 (0038)	式	1		7,587,677	
共通仮設費 (0039)	式	1		3,415,677	
運搬費 (0040)	式	1		652,164	工種 99:
仮設材運搬費 (0041)	t	60.95		652,164	第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			歩 2026.02 単 2026.02
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			単価地区 中泊町(旧中里町)
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	60.95	3,850	234,657	WB010020
					管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.02 単 2026.02
J02 片道運搬距離(実数入力)		23.5km			単価地区 中泊町(旧中里町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	60.95	3,850	234,657	WB010020
					管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.02 単 2026.02
J02 片道運搬距離(実数入力)		23.5km			単価地区 中泊町(旧中里町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	60.95	3,000	182,850	WB010030
					管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.02 単 2026.02
					単価地区 中泊町(旧中里町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
準備費 (0042)	式	1		2,268,513	工種 99:

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
下高根区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伐木伐採工 (0043)	式	1		1,564,741	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木伐採工	式	1		1,564,741	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工	人	3.5	33,150	116,025	R0105 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	14.6	33,560	489,976	R0114 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	人	39.2	22,130	867,496	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
小型バックホウ(クロー) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	1.2	5,470	6,564	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			L001011001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	14.6	5,800	84,680	L001010003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
運搬 (0044)	式	1		113,523	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	23.33	4,866	113,523	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB010410 4422.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下			
伐木処分費 (0045)	式	1		590,249	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	23.33	25,300	590,249	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0046)	式	1		495,000	
現場環境改善費 (率計上)					

# 入力データリスト (本01)

工事名	下高根区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0047)	式	1		495,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0048)	式	1		4,172,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0	
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0049)	式	1		50,963,674	
現場管理費 (0050)	式	1		15,958,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0051)	式	1		66,921,674	
一般管理費等 (0052)	式	1		11,998,326	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0053)	式	1		78,920,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
下高根区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0054)	式	1		7,892,000	
工事費計 (0055)	式	1		86,812,000	