	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　承　第5201号

設計書番号　　507-020-0385

深山沢外砂防維持工事

実施　設計書

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	立木伐採工 1　式		
	渓床掘削工 1　式		
設計額	9,922,000　円　（内消費税　902,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（附01）

工事名	深山沢外砂防維持工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防維持		式	1		4,357,370		
除草工		式	1		335,400		
除草工		式	1		335,400		
除草工		式	1		335,400		内　1号
立木伐採工		式	1		3,522,920		
立木伐採		式	1		3,522,920		
立木伐採		式	1		3,148,350		内　2号
運搬・処分		式	1		374,570		内　3号
渓床掘削工		式	1		499,050		
掘削工		式	1		499,050		
掘削		式	1		53,850		内　4号
積込		式	1		39,150		内　5号
残土運搬		式	1		406,050		内　6号

青森県

設計内訳書（附01）

工事名	深山沢外砂防維持工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 砂防維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		4,357,370		
共通仮設		式	1		657,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		657,000		
純工事費		式	1		5,014,370		
現場管理費		式	1		2,351,000		
工事原価		式	1		7,365,370		
一般管理費等		式	1		1,654,630		
工事価格		式	1		9,020,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		902,000		
工事費計		式	1		9,922,000		

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　砂防・地すべり等工事　　合算工事：

対象工事費	4,357,370	直接工事費	4,357,370	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	200,000	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	69,279	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	69,279	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		4,288,091	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		4,157,370		0		0

共通仮設費（率分）	率（補正前）	15.19%	0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%		
	除雪工事補正	1.00	0.00		0.00
	ICT施工補正	1.0	0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	15.34%	0.00%		
	計上額	657,000	0		0

調整工事計上額　0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　657,000

現場管理費

主工種　07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	5,014,370	単独（追加工事）直接工事費	4,357,370	単独（追加工事）共通仮設費	657,000

非対象額計（－）	69,279	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	69,279	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　　支給品費　　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
	単独（追加工事）	4,945,091	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	4,814,370		0		0
	（調整工事入力で使用）					

現場管理費	率（補正前）	46.27%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.36%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	47.56%	0.00%	
	計上額	2,351,000	0	0
			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

工事原価	7,365,370				
純工事費	5,014,370	現場管理費	2,351,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	69,279				
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	69,279	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	7,296,091	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	7,165,370		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					

率（補正前）					
単独（追加工事）	22.76%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.76%		0.00%		0.00%

（当初一般管理費対象額）	7,296,091	0	
契約保証に係る補正値	0.04%	0.00%	

一般管理費等	1,654,630

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月		
歩掛適用年月	2026年2月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年2月		
単価地区	弘前市(旧弘前市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			4,357,370
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,357,370
	共通仮設費（率分）	4,288,091	15.34	657,000
現場管理費対象純工事費				5,014,370
	現場管理費	4,945,091	47.56	2,351,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				7,365,370
	一般管理費等	7,296,091	22.76	1,654,630
	業務委託費			0
工事価格				9,020,000
消費税等相当額				902,000
工事費計				9,922,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	除草工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合) CB320070	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),梱包無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),無し	m2	4,300	78	335,400		03-02-01 管理費区分：0
合計					335,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	立木伐採

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木一般世話役 R0125		人	15	33,860	507,900		管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	30	29,990	899,700		管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	45	22,130	995,850		管理費区分：0
運転手(特殊) R0114		人	15	33,560	503,400		管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積級能力2.9t		時間	60	3,040	182,400		単　1号 管理費区分：0
チェンソー ZZ99*01*01001		日	30	1,970	59,100		管理費区分：0
合計					3,148,350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	運搬・処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	人力施工,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	20	2,955	59,100		03-02-03 処分場まで 管理費区分：0
運搬(伐木除根) CB320580	人力施工,無し,15.5km以下,全ての費用	m3	30	3,849	115,470		03-02-03 雑木置き場まで 管理費区分：0
処分費 (生木) ZZ99*01*01002		t	10	20,000	200,000		管理費区分：T
合計					374,570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	150	359	53,850		02-01-02 管理費区分：0
合計					53,850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	積込

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂，土量50,000m3未満	m3	150	261	39,150		02-01-02 管理費区分：0
合計					39,150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	残土運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊･玉石混り土含む)，無し，11.5km以下	m3	150	2,047	307,050		02-01-02 管理費区分：0
建設発生土受入価格 ZZ99*01*01003		m3	150	660	99,000		管理費区分：0
合計					406,050		

２次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積級能力2.9t		単位	時間	単位数量	1	単価	3,040

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	5.3	134	710	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t M000302013		時間	1	2,330	2,330	管理費区分：0
合計					3,040	
単価					3,040	円／時間

登　録　単　価

工事名	深山沢外砂防維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	チェンソー		日	1,970	2025	2	確定
ZZ99*01*01002	処分費	(生木)	t	20,000	2025	2	確定
ZZ99*01*01003	建設発生土受入価格		m3	660	2025	2	確定

入力データリスト（附01）

工事名	深山沢外砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防維持 (0001)	式	1		4,357,370	オプション入力
除草工 (0002)	式	1		335,400	オプション入力
除草工 (0003)	式	1		335,400	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
除草工 (0004)	式	1		335,400	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
除草,集草(人力),梱包 積込･荷卸(総合)	m2	4,300	78	335,400	CB320070　81.189 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　除草機種		肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)			
J02　梱包の有無		梱包無し			
J04　運搬機械		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積)			
J05　飛散防止措置		無し			
立木伐採工 (0005)	式	1		3,522,920	オプション入力
立木伐採 (0006)	式	1		3,522,920	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト（附01）

工事名	深山沢外砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
立木伐採 (0007)	式	1		3,148,350	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土木一般世話役	人	15	33,860	507,900	R0125 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	人	30	29,990	899,700	R0101 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	45	22,130	995,850	R0102 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（附01）

工事名	深山沢外砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	人	15	33,560	503,400	R0114 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積級能力2.9t	時間	60	3,040	182,400	オプション入力 単位数量　　1　　時間 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	L	5.3	134	710	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t	時間	1	2,330	2,330	M000302013 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			

入力データリスト（附01）

工事名	深山沢外砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
チェンソー	日	30	1,970	59,100	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
運搬・処分 (0008)	式	1		374,570	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	20	2,955	59,100	CB320580　2465.6 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　積込条件		人力施工			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(人力･DID無)		8.0km以下			
J10　費用の内訳		全ての費用			
運搬(伐木除根)	m3	30	3,849	115,470	CB320580　3211.0 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　　弘前市(旧弘前市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　積込条件		人力施工			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(人力･DID無)		15.5km以下			
J10　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（附01）

工事名	深山沢外砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費 （生木）	t	10	20,000	200,000	ZZ99*01*01002 管理費区分　T 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
渓床掘削工 （0009）	式	1		499,050	オプション入力
掘削工 （0010）	式	1		499,050	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
掘削 （0011）	式	1		53,850	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	150	359	53,850	CB210100　331.59 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			

入力データリスト（附01）

工事名	深山沢外砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
積込 (0012)	式	1		39,150	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	150	261	39,150	CB210020　240.9 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　作業内容		土量50,000m3未満			
残土運搬 (0013)	式	1		406,050	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬	m3	150	2,047	307,050	CB210110　1808.9 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市)
J01　土砂等発生現場		標準			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			

入力データリスト（附01）

工事名	深山沢外砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
建設発生土受入価格	m3	150	660	99,000	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.02　単　2026.02 単価地区　弘前市(旧弘前市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0014)	式	1		4,357,370	
共通仮設 (0015)	式	1		657,000	
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1		657,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	週休２日(月単位)			1.01	
純工事費 (0017)	式	1		5,014,370	
現場管理費 (0018)	式	1		2,351,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				

入力データリスト（附01）

工事名	深山沢外砂防維持工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0019)	式	1		7,365,370	
一般管理費等 (0020)	式	1		1,654,630	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0021)	式	1		9,020,000	
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1		902,000	
工事費計 (0023)	式	1		9,922,000	